

Akce: PD rekonstrukce dvou bytových jednotek

Umístění: Dlouhá 126, 679 23 Lomnice, Jihomoravský kraj, Česko

Investor: Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice



Projectura Dana s.r.o
PROJEKCE - INŽENÝRING - REALIZACE
U tunelu 152, Senohraby 251 66
IČ: 17219787, DIČ: CZ17219787
tel. +420 728 919 595, info@projecturadana.cz

Projektant: Adéla Mišková

Hlavní projektant: Ing. Michal Nečas

Autor, projektant: Ing. Petr Lorenz CSc.

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVENÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCI BEZ SOUHLASU PROJECTURA DANA s.r.o.


Stupeň: **DPS**

Číslo zakázky: 25024

Část PD: D.1.2.5

Obsah:

VÝKAZ VÝMĚR



Datum: 07/2026

Měřítko:

Formát: 9x A4

Číslo přílohy:

Paré:

D.1.2.5.1.3

název akce: PD rekonstrukce dvou bytových jednotek
popis: D.1.2.5 - SILNOPROUD

Soupis položek

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení					
1	ventilátor d300 IP44 axiální	ks	4,00		
2	vest LED svítidlo 3000K kryt PMMA pr190mm 350mA	ks	6,00		
3	rozvaděč RB2.1 s výzbrojí a vydrátováním dle PD s uložením pod omítkou	ks	1,00		
4	rozvaděč RB2.2 s výzbrojí a vydrátováním dle PD s uložením pod omítkou	ks	1,00		
součet					
Materiál elektromontážní					
4	vodič CY 6 /H07V-U/	m	80,00		
5	kabel CYKY 3x1,5	m	200,00		
6	kabel CYKY 3x1,5	m	60,00		
7	kabel CYKY 3x2,5	m	260,00		
8	kabel CYKY 3x2,5	m	80,00		
9	kabel CYKY 5x1,5	m	40,00		
10	kabel CYKY 5x1,5	m	20,00		
11	kabel CYKY 5x2,5	m	30,00		
12	kabel CYKY 5x2,5	m	20,00		
13	kabel CYKY 5x1,5	m	35,00		
14	kabel CYKY 5x6	m	35,00		
15	kabel CYKY 5x6	m	15,00		
16	štítek kabelový 60x24mm velký	ks	2,00		
17	kabel Cat.6a UTP 4x2xAWG23 PVC	m	200,00		
18	krabice odbočná kruhová KOM97 vč.KO97V	ks	30,00		
19	krabice přístrojová KP68/2	ks	8,00		
20	krabice přístrojová KP68	ks	25,00		
21	krabice přístrojová KP67/2	ks	5,00		
22	krabice přístrojová KP64/5	ks	3,00		
23	krabice přístrojová KP68	ks	16,00		
24	trubka ohebná PVC1225	m	260,00		
25	trubka ohebná PVC 1232	m	170,00		
26	trubka ohebná PVC 1240	m	30,00		
27	trubka HDPE 32/27	m	50,00		
28	Žlab drátěnný 50/50 GZ vč. kotv. mat. a podpěr	M	70,00		
29	spínač 10A/250Vstř řaz.1	ks	5,00		
30	přepínač 10A/250Vstř řaz.5	ks	6,00		
31	přepínač 10A/250Vstř řaz.6	ks	4,00		
32	přepínač 10A/250Vstř řaz.7	ks	1,00		
33	PIRsenzor 360* 0-250/300/1200W IP20 vestavní	ks	3,00		
34	zásuvka 16A/250Vstř	ks	16,00		
35	zásuvka 16A/250Vstř IP44	ks	9,00		
36	2x zásuvka 16A/250Vstř přístroj ve sdruženém rámečku	ks	8,00		
37	3x zásuvka 16A/250Vstř přístroj ve sdruženém rámečku	ks	3,00		
38	zásuvka 2násobná 16A/250V	ks	5,00		
39	zásuvka 2xRJ45 cat.6a	ks	8,00		
40	box podlahový vč. uložení 3x250V/2xRJ45	ks	1,00		
41	jistič LTE-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/6kA	ks	2,00		
42	dobný montážní materiál jinde neuvedený	%	1,00		
součet					
Elektromontáže					

Soupis položek

43	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	80,00		
44	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	200,00		
45	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	60,00		
46	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	260,00		
47	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	80,00		
48	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	40,00		
49	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00		
50	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	30,00		
51	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	20,00		
52	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	35,00		
53	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	35,00		
54	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	15,00		
55	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm ²	ks	20,00		
56	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	128,00		
57	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	264,00		
58	protipožární pěna naáštříková pro utěsnění EI90	kg	3,00		
59	označovací štítek na kabel	ks	2,00		
60	kabel DATA uložení jednotková hmotnost do 0,4kg	m	200,00		
61	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)	ks	30,00		
62	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	8,00		
63	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	25,00		
64	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	5,00		
65	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	3,00		
66	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	16,00		
67	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	260,00		
68	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36	m	170,00		
69	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48	m	30,00		
70	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	50,00		
71	kabelový rošt do š.40cm	m	70,00		
72	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	5,00		
73	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	6,00		
74	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	4,00		
75	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	1,00		
76	schodišťový automat vč.zapojení	ks	3,00		
77	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	16,00		
78	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	9,00		
79	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	16,00		
80	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	9,00		
81	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	5,00		
82	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	4,00		
83	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	2,00		
84	montáž ventilátoru/stáv konstr bez zapoj/do 1,5kW	ks	4,00		
85	svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů	ks	6,00		
86	obecná položka montáže - drobný materiál a přípomoce	%	1,00		
87	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 20kg	ks	2,00		
součet					
Ostatní náklady					
88	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm	m	45,00		
89	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m ² /vč.malty	ks	45,00		
90	doprava	kpl	1,00		
součet					
Revize					
91	vypracování zprávy VR	ks	1,00		
součet					

Soupis položek

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	materiál elektromontážní			
3	elektromontáže			
4	dodávky celkem			
5	materiál+výkony celkem			
6	ostatní náklady+recyklace			
7	revize			
8	CELKOVÁ CENA BEZ DPH			0,00 Kč

Datum: 06.08.2026

Vypracoval: