

# SMLOUVA O DÍLO

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Zhotovitel:** B E S s.r.o.  
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČ: 437 92 553  
DIČ: CZ43792553  
číslo účtu: 3300121/0100  
zastoupen: Ing. Luboš Kurz, Petr Váňa - jednatele

**Objednatel:** Obec Nechvalice  
se sídlem: Nechvalice 62, 264 01 Nechvalice  
IČO: 002 42 829  
DIČ: CZ00242829  
Bankovní spojení č. účtu: 0524032329/0800  
Telefon: 318 851 051  
e-mail: starosta@obecnechvalice.cz  
Zastoupený: Jiřím Hejhalem, starostou obce

## 2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je obnova povrchu, pročištění a odvodnění úseků MK na sebe přímo navazujících v intravilánu a extravilánu obcí Chválov a Březí. Práce budou zabezpečeny v rozsahu a jakosti a podrobné specifikaci obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 13.8.2021 a dle podmínek zadávacího řízení.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky a zemníky vč. obstarání, úhrady provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč. obstarání a zajištění potřebných dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, že nabídku učinil dle dokumentace k zadávacímu řízení, tuto dokumentaci považuje za dostatečnou k provedení díla a úplnému nacenění s ohledem na všechny předpokládané náklady, dodávky a práce.

- 2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

### 3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH:    | 3 450 947,60,- Kč        |
| DPH 21%:         | 724 699,00,- Kč          |
| Cena včetně DPH: | <b>4 175 646,60,- Kč</b> |

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, projektová dokumentace a vlastní zjištění zhotovitele získaná při přípravě cenové nabídky. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku RTS.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s provedením díla, včetně všech režii, zejména materiálů, dopravy a dalších nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).
- 3.6. Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:
- v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny (změna výše DPH).
  - bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy pouze o objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci
  - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.



#### **4. TERMÍNY PLNĚNÍ**

- 4.1. Zahájení prací na díle: **9/2021**
- 4.2. Ukončení díla: **nejpozději do 31. 10. 2021**

#### **5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE**

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy
- 5.2. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném předání kompletního díla a jeho převzetí objednatelem.
- 5.3. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 kalendářních dní od předání čistopisu kompletního díla.
- 5.4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 5.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

#### **6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY**

- 6.1. V případě nesplnění termínu zaplacení daňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se zákonný úrok z prodlení.
- 6.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním kompletního díla nebo jeho části, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užití díla, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, a to ani ve sjednané dodatečné lhůtě v trvání 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že vznikne-li objednateli od zhotovitele nárok na náhradu nákladů za odstranění vad, je objednatel oprávněn tento nárok, po jeho vyúčtování a splatnosti, jednostranně započíst s nárokem zhotovitele na úhradu ceny díla nebo jeho části.

## **7. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 7.4 Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

## **8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v rozsahu dle čl. II této smlouvy
- 8.2. O předání a převzetí díla sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přebírá, nebo nepřebírá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.,

## **9. ZMĚNA SMLOUVY**

- 9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 9.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 9.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 9.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.



9.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“.
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

9.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 10.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.
- 10.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 10.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 10.5. Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami.

## 11. SEZNAM PŘÍLOH


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr (rozpočty)

V *Nechvalicích* dne *15.9.2021*



Jiří Hejhal  
za objednatele



Ing. Luboš Kurz, jednatel  
za zhotovitele

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nechvalice - místní komunikace - obnova povrchu a odvodnění

Objekt:

**Obnova povrchu a odvodnění MK ozn. 12b, 39c a 40c Chválov - Březí**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 450 947,60**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 450 947,60 | 21,00%     | 724 699,00 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 175 646,60**

**BES s.r.o.**

Sukova 625, 256 01 Benešov

www.besbn.cz

[6]

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nechvalice - místní komunikace - obnova povrchu a odvodnění

Objekt:

Obnova povrchu a odvodnění MK ozn. 12b, 39c a 40c Chválov - Břeží

Místo:

Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: B E S s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

3 450 947,60

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

3 400 947,60

#### D 1

#### Zemní práce

124 994,65

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 2  | K | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm                                                                                                                                                                                 | m2 | 150,000 | 10,00  | 1 500,00  |                |
| 53 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5                                                                                           | m2 | 150,000 | 20,00  | 3 000,00  | CS ÚRS 2020 01 |
|    |   |           | "staničení 800 - 900 L" (900-800)*1,5                                                                                                                                                                                           |    | 150,000 |        |           |                |
| 4  | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm                                                                                                                                                                            | m2 | 60,150  | 185,00 | 11 127,75 |                |
|    |   |           | "napojení v stan. 1178 KU" 3,7*1,5                                                                                                                                                                                              |    | 5,550   |        |           |                |
|    |   |           | "ukončení odboček" 17 *1,5                                                                                                                                                                                                      |    | 25,500  |        |           |                |
|    |   |           | "rýha pro obruby ve stan. 1134 L" 32*0,8                                                                                                                                                                                        |    | 25,600  |        |           |                |
|    |   |           | "rýha pro odvodnění ve stan. 1050" 3,5*1                                                                                                                                                                                        |    | 3,500   |        |           |                |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 60,150  |        |           |                |
| 31 | K | 113107153 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžebního, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 85,000  | 50,10  | 4 258,50  | CS ÚRS 2020 01 |
|    |   |           | "MK 40c - ukončení za pole. polem" 85                                                                                                                                                                                           |    | 85,000  |        |           |                |
| 5  | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                           | m2 | 202,500 | 61,90  | 12 534,75 |                |
|    |   |           | "plocha odboček 50%" 405*0,5                                                                                                                                                                                                    |    | 202,500 |        |           |                |
| 58 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                         | m2 | 60,000  | 72,40  | 4 344,00  | CS ÚRS 2020 01 |
|    |   |           | "kryt popel. poli" 12*2+12*3                                                                                                                                                                                                    |    | 60,000  |        |           |                |
| 32 | K | 113154113 | Přezování živichného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                                   | m2 | 135,500 | 205,00 | 27 777,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|    |   |           | "stan. 0 - napojení" 25,5*2                                                                                                                                                                                                     |    | 51,000  |        |           |                |
|    |   |           | "stan. 176 L váha" (3+8+3)*2,5                                                                                                                                                                                                  |    | 35,000  |        |           |                |
|    |   |           | "stan. 1134-1160L- obruby" 26*1,5                                                                                                                                                                                               |    | 39,000  |        |           |                |
|    |   |           | "stan 1182 KU" 3,5*3                                                                                                                                                                                                            |    | 10,500  |        |           |                |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 135,500 |        |           |                |
| 49 | K | 122452203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3                                                                                                                       | m3 | 35,300  | 523,00 | 18 461,90 | CS ÚRS 2020 01 |
|    |   |           | "odkop pro popelnice" (2*11+2,5*11)*0,3*2                                                                                                                                                                                       |    | 29,700  |        |           |                |
|    |   |           | "odkop pro zásak stan. 1050 P" 2*4*0,7                                                                                                                                                                                          |    | 5,600   |        |           |                |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 35,300  |        |           |                |
| 62 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                             | m3 | 16,000  | 645,00 | 10 320,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|    |   |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |           |                |
|    |   |           | 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.                                                                    |    |         |        |           |                |
|    |   |           | "rýha pro odvodnění ve stan. 1050" 20*0,8*1                                                                                                                                                                                     |    | 16,000  |        |           |                |
| 50 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  | m3 | 51,300  | 256,00 | 13 132,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|    |   |           | 35,3+16                                                                                                                                                                                                                         |    | 51,300  |        |           |                |
| 51 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                     | m3 | 51,300  | 18,50  | 949,05    | CS ÚRS 2020 01 |
| 68 | K | 174152101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                | m3 | 9,600   | 151,00 | 1 449,60  | CS ÚRS 2020 01 |



| Č                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.<br>2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.<br>3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.<br>4. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu odečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.<br>5. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.<br>6. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | 20*0,8*(1-0,4)                                                                                                                                                                                                                             |    | 9,600     |              |                   |                 |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a měru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 6,400     | 195,00       | 1 248,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).<br>2. Míru zhutnění předepisuje projekt.<br>3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.<br>4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | 20*0,8*0,4                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,400     |              |                   |                 |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 58344121  | šterkodrt' frakce 0/8                                                                                                                                                                                                                      | t  | 12,800    | 311,00       | 3 980,80          | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | 6,4*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                    |    | 12,800    |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                                                                                                                                                                                       | m2 | 483,000   | 18,00        | 8 694,00          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | 85+202,5+60+135,5                                                                                                                                                                                                                          |    | 483,000   |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                         | m2 | 80,000    | 27,70        | 2 216,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu.<br>2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku.<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.<br>4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "okolo odstavných ploch" (3+10+3)*2*2,5                                                                                                                                                                                                    |    | 80,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              | 2 985 270,95      |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm                                                                                                                                                                                | m2 | 125,000   | 147,00       | 18 375,00         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "ukončení položky MK 40c" 85                                                                                                                                                                                                               |    | 85,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "podklad odstavných ploch" 2*10*2                                                                                                                                                                                                          |    | 40,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 125,000   |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                         | m2 | 125,000   | 162,00       | 20 250,00         |                 |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 566901172 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm                                                                                       | m2 | 7,500     | 450,00       | 3 375,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt).<br>2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.<br>3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.<br>4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živinový spojovací částí A01 tohoto katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "podklad překopu ve stan. 1050" 5*1,5                                                                                                                                                                                                      |    | 7,500     |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 566901231 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 100 mm                                                                                                                     | m2 | 243,000   | 134,00       | 32 562,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "odbočky 60%" 405*0,6                                                                                                                                                                                                                      |    | 243,000   |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 566901134 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 250 mm                                                                                                                       | m2 | 5,000     | 385,00       | 1 925,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "podklad překopu ve stan. 1050" 5*1                                                                                                                                                                                                        |    | 5,000     |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 569831111 | Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 178,000 | 76,00        | 89 528,00         |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 572141111 | Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm                                                                                                                                                                | m2 | 3 514,200 | 176,00       | 618 499,20        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "60% z hl. trasy " 5857*0,6                                                                                                                                                                                                                |    | 3 514,200 |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 572141112 | Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm                                                                                                                                                                | m2 | 2 342,800 | 265,00       | 620 842,00        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "40% z hl. trasy " 5857*0,4                                                                                                                                                                                                                |    | 2 342,800 |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 572211111 | Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným                                                                                                                                                                  | m3 | 18,750    | 857,00       | 16 068,75         |                 |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ         | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 573231108                                  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                                                                 | m2         | 5 857,000 | 12,00        | 70 284,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 577144121                                  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                           | m2         | 5 857,000 | 253,00       | 1 481 821,00      | CS ÚRS 2020 01  |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 465513428                                  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 400 mm                                                                                            | m2         | 4,000     | 755,00       | 3 020,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupcí vodního polštáře do 100 mm.<br>2. V cenách jsou započteny i náklady na:<br>a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,<br>b) zřízení dlažby na plochách kuželových,<br>c) zhotovení dlažby u schodů.<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.                                                                                                                                                               |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | " úprava výtoku ve stan. 1050" 2*2         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 4,000     |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 596211220                                  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2 | m2         | 38,000    | 75,00        | 2 850,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | "kryt odstavných ploch" 10*1,5+10*2        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 35,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | "odlážďení ULV ve stan. 1050" 2*1,5        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 3,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Součet                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 38,000    |              |                   |                 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 59245013                                   | dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                      | m2         | 39,140    | 150,00       | 5 871,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 38*1,03 'Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 39,140    |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8                                          | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 937,50  |           |              |                   |                 |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 871350430                                  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200                                                                                                                                                                 | m          | 20,000    | 175,00       | 3 500,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.<br>2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.<br>3. Ztrátě lze dohodnout:<br>a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,<br>b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.                                                                |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | "odvodnění ve stan. 1050" 20               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 20,000    |              |                   |                 |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 28617276                                   | trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16                                                                                                                                                                                                                 | m          | 20,300    | 525,00       | 10 657,50         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 20,300    |              |                   |                 |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 89594131R                                  | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50                                                                                                                                                                                                     | kus        | 1,000     | 7 680,00     | 7 680,00          |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopísku.<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,<br>b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,<br>c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-<br>1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,<br>d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 .<br>Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |              |                   |                 |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 899231111                                  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                                                                                                                                                                                 | kus        | 2,000     | 1 550,00     | 3 100,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 9                                          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                 | 191 272,26 |           |              |                   |                 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 916131213                                  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                       | m          | 106,000   | 240,00       | 25 440,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | "obruby odstav. ploch" (10+1,5)*2+(10+2)*2 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 47,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | "stan. 1140 L" 32                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 32,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | " stan. 1150 ukončení odbočky" 7           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 7,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | "okolo ULV" 2*4                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 8,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | "stan 1050 zasakovací místo " (4+2)*2      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 12,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Součet                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 106,000   |              |                   |                 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 59217031                                   | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                           | m          | 64,890    | 115,00       | 7 462,35          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 106-37-6                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 63,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 63*1,03 'Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 64,890    |              |                   |                 |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | ZPS.ABO01219                               | Obrubník nájezdový                                                                                                                                                                                                                                                  | kus        | 30,403    | 85,00        | 2 584,26          |                 |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 59217030                                   | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                            | m          | 4,930     | 295,00       | 1 454,35          | CS ÚRS 2020 01  |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 916991121                                  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20                                                                                                                                                                          | m3         | 9,100     | 2 300,00     | 20 930,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 130*0,2*0,35                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 9,100     |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 919112212                                  | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živiněm krytu                                                                                                                                                                              | m          | 62,500    | 50,00        | 3 125,00          |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 25,5+37                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 62,500    |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 919122111                                  | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem                                                                                                                                                                                     | m          | 62,500    | 45,00        | 2 812,50          |                 |

| Č  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 55 | K   | 919411111  | Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm                                                                                                                                                                  | kus | 3,000     | 5 850,00     | 17 550,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | WV  |            | "MK 12b stan. 335" 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000     |              |                   |                 |
|    | WV  |            | "MK 40c stan. 53 L" 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 56 | K   | 919413111  | Vtoková jámka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000     | 5 250,00     | 5 250,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | WV  |            | "MK 12b stan. 335 P" 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 70 | K   | 919535558  | Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                                                                                                                                             | m3  | 2,400     | 3 850,00     | 9 240,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|    |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.<br>2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. |     |           |              |                   |                 |
|    | PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | WV  |            | "obetonování svodu ve stan. 1050" 5*0,8*0,6                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,400     |              |                   |                 |
| 19 | K   | 919731122  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                       | m   | 62,500    | 35,00        | 2 187,50          |                 |
| 20 | K   | 919735112  | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 62,500    | 58,00        | 3 625,00          |                 |
|    | WV  |            | 25,5+37                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 62,500    |              |                   |                 |
| 48 | K   | 919794441  | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živичných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivé v půdorysné ploše do 2 m2                                                                                                                            | kus | 2,000     | 1 500,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| 21 | K   | 93890220R  | Čištění příkopů strojně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m                                                                                                                                                                                                                        | m   | 260,000   | 105,00       | 27 300,00         |                 |
|    | WV  |            | "stan. 41-125 L" 125-41                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 84,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |            | "stan 41 -97 P" 97-41                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 56,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |            | "stan.330-420 P" 420-330                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 90,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |            | "stan. 1152 L" 30                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 30,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 260,000   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 938909311R | Čištění vozovek metením se skrápěním - strojně, podkladu nebo krytu živичného - samosběrem                                                                                                                                                                                               | m2  | 5 857,000 | 2,50         | 14 642,50         |                 |
| 23 | K   | 938909611  | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 888,300   | 28,00        | 24 872,40         |                 |
|    | WV  |            | "70% z délky" (1182+31+56)*0,7                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 888,300   |              |                   |                 |
| 24 | K   | 938909612  | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 380,700   | 52,00        | 19 796,40         |                 |
|    | WV  |            | "30% z délky" (1182+31+56)*0,3                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 380,700   |              |                   |                 |
|    | D   | 997        | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              | 40 005,99         |                 |
| 43 | K   | 997221551  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 395,238   | 42,70        | 16 876,66         |                 |
| 44 | K   | 997221559  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                                         | t   | 1 580,952 | 9,63         | 15 224,57         |                 |
|    | WV  |            | 395,238*4 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1 580,952 |              |                   |                 |
| 45 | K   | 99722165R  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                           | t   | 395,238   | 20,00        | 7 904,76          |                 |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              | 34 466,25         |                 |
| 57 | K   | 998225111  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                                                                                                                                                                               | t   | 1 148,875 | 30,00        | 34 466,25         |                 |
|    | D   | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              | 50 000,00         |                 |
| 29 | K   | 043194000  | Ostatní zkoušky - kontrola vedení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000     | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 30 | K   | 071203000  | Dopravné inženýrské opatření                                                                                                                                                                                                                                                             | Kč  | 1,000     | 45 000,00    | 45 000,00         |                 |

BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
www.besbn.cz

[6]