

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytové jednotky	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Zelenky Hajského 1935/2 , 130 00, Praha 3, byt č.20
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	In.Point s.r.o.	26203987	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Kulík Milan	20.01.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 7 253,54
2	Montáž 50 623,45	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 16 367,95	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 272 125,17	11		16	Provozní vlivy 5 802,83
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 2 500,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 341 616,57	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 13 056,37
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 354 672,94
Objednatel		24 15 % 354 672,94 DPH 53 201,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 0,00 DPH 0,00
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 407 873,94
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ, a.s.
 Průmyslová 1472/11 ②
 102 19 Praha 10-Hostivař
 DIČ: CZ26765306
 staveb. divize

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.01.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	50 623,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	248,40
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 384,57
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 990,48
PSV	Práce a dodávky PSV	288 493,12
720	Zdravotechnika	16 821,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	39 955,81
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	306,28
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	59 594,00
751	Vzduchotechnika	1 661,33
764	Konstrukce klempířské	87,00
766	Konstrukce truhlářské	53 779,84
771	Podlahy z dlaždic	5 763,73
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	42 990,51
776	Podlahy povlakové	4 933,60
781	Dokončovací práce - obklady keramické	23 388,01
783	Dokončovací práce - nátěry	13 901,43
784	Dokončovací práce - malby	25 310,58
M	Práce a dodávky M	2 500,00
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	2 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>341 616,57</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.01.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				50 623,45	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				248,40	
1	K	PK	346244354	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přčkové hladkých Ytong	m2	0,360	690,00	248,40	15,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				41 384,57	
2	K	PK	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů štuková stěrka tloušťky do 3 mm	m2	65,100	156,60	10 194,66	15,0
3	K	PK	612311131	Potažení vnitřních stěn štuková stěrka tloušťky do 3 mm	m2	181,903	131,90	23 993,01	15,0
4	K	014	621325103	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 50%	m2	3,600	167,00	601,20	15,0
5	K	014	621325203	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších podhledů v rozsahu do 50%	m2	3,600	189,00	680,40	15,0
6	K	011	621611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace provedený ručně	m2	3,600	167,00	601,20	15,0
7	K	014	622325203	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	11,653	169,00	1 969,36	15,0
8	K	011	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	11,653	140,00	1 631,42	15,0
9	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,849	22,00	172,68	15,0
10	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	15,253	48,00	732,14	15,0
11	K	PK	6338111.01	Broušení betonových podlah do 2 mm	m2	14,700	55,00	808,50	15,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 990,48	
12	K	PK	952901111.1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m po opravách	m2	68,700	70,08	4 814,50	15,0
13	K	013	973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	182,00	182,00	15,0
14	K	013	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 50 %	m2	15,253	22,00	335,57	15,0
15	K	PK	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,969	1 743,00	1 688,97	15,0
16	K	PK	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,969	214,00	207,37	15,0
17	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,256	9,28	215,82	15,0
18	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,969	1 139,00	1 103,69	15,0
19	K	PK	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,443	999,00	442,56	15,0
D			PSV	Práce a dodávky PSV				288 493,12	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		720	Zdravotechnika				16 821,00	
20	K	PK	720-01	ZTI - rozvod potrubí voda + kanalizace (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000	16 821,00	16 821,00	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				39 955,81	
21	K	PK	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	130,00	130,00	15,0
22	K	PK	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním standard JIKA, včetně sedátka a přetěsnění	soubor	1,000	4 744,00	4 744,00	15,0
23	K	PK	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol	soubor	1,000	87,00	87,00	15,0
24	K	PK	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm např. JIKA Lyra, sifon chrom	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00	15,0
25	K	PK	725220841	Demontáž van ocelová včetně nožiček	soubor	1,000	102,00	102,00	15,0
26	K	721	725243111	Sprchový kout 900x900	soubor	1,000	28 800,00	28 800,00	15,0
27	K	PK	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	112,00	112,00	15,0
28	K	PK	725311121.1	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	soubor	1,000	980,00	980,00	15,0
29	K	PK	7256191.01	Servis, vyčištění a revize připojení plynového sporáku	kus	1,000	600,00	600,00	15,0
30	K	PK	72582.01	Baterie umyvadlové nástěnné pákové s vypustí	soubor	1,000	1 340,00	1 340,00	15,0
31	K	PK	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	54,00	162,00	15,0
32	K	PK	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 378,00	1 378,00	15,0
33	K	PK	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	12,00	36,00	15,0
34	K	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	403,842	0,21	84,81	15,0
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				306,28	
35	K	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,360	23,00	8,28	15,0
36	K	731	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,000	298,00	298,00	15,0
	D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				59 594,00	
37	K	PK	74711.01	Elektroinstalace (samostatný rozpočet)	kus	1,000	54 808,00	54 808,00	15,0
38	K	PK	74711.01-02	Demontáž bytové rozvodnice	kus	1,000	597,00	597,00	15,0
39	K	PK	74711.01-D	Demontáž krytu vypínače nebo zásuvky s rámečkem	kus	30,000	30,00	900,00	15,0
40	K	PK	74711.02	Ostatní demontáž elektro	kpl	1,000	3 289,00	3 289,00	15,0
	D		751	Vzduchotechnika				1 661,33	
41	K	PK	751377.01	Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	250,00	250,00	15,0
42	K	PK	751377011	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	412,00	412,00	15,0
43	M	MAT	429141.01	digestoř vestavná	kus	1,000	990,00	990,00	15,0
44	K	751	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	17,940	0,52	9,33	15,0
	D		764	Konstrukce klempířské				87,00	
45	K	PK	764206.01	Očištění vnějších parapetů	kus	1,000	87,00	87,00	15,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				53 779,84	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	K	PK	76662.03	Repase oken do 2m2 (výměna kování, přetmelení, přebroušení, dvojnásobný nátěr bílý křídél, rámu, roletového kastlíku	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	15,0
47	K	PK	76662.04	Repase oken do 4 m2 (výměna kování, přetmelení, přebroušení, dvojnásobný nátěr bílý křídél, rámu, roletového kastlíku	kus	1,000	5 780,00	5 780,00	15,0
48	K	PK	76662.05	Repase oken do 6 m2 (důkladná repase všech oken, výměna kování, přetmelení, přebroušení, dvojnásobný nátěr křídél, rámů, výměna mezistělních žaluzií, vč. ovládání)	kus	1,000	7 340,00	7 340,00	15,0
49	K	PK	76666.02	Vnitřní bytové dveře - repase 1-kř	kus	5,000	1 370,00	6 850,00	15,0
50	K	PK	76666.03	Vnitřní bytové dveře - repase 2-kř	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	15,0
51	K	PK	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	25,00	150,00	15,0
52	K	766	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000	35,00	35,00	15,0
53	K	PK	76669.01	Repase dveřních prahů (obroušení, nátěr)	kus	6,000	380,00	2 280,00	15,0
54	K	PK	76669.02	Repase dveřních prahů 2-kř (obroušení, nátěr)	kus	1,000	420,00	420,00	15,0
55	K	PK	7666919.01	Seřízení, servis závěsů a kování dveří	kus	9,000	390,00	3 510,00	15,0
56	K	PK	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél dveří pl do 2 m2	kus	8,000	23,00	184,00	15,0
57	K	PK	7666929.10	Repase parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm délky do 1,60 m (přebroušení, přetmelení, nátěr dvojnásobný bílý)	kus	1,000	300,00	300,00	15,0
58	K	PK	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	6,000	75,00	450,00	15,0
59	K	766	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	105,00	105,00	15,0
60	K	PK	766811.02	Montáž a dodávka kuchyňské linky d. 2,1 m, spodní a horní skříňky, pracovní deska	kpl	1,000	18 700,00	18 700,00	15,0
61	K	766	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříňek spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	120,00	120,00	15,0
62	K	PK	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	1,000	200,00	200,00	15,0
63	M	MAT	607215300	pracovní deska jakost I tl 28 mm	m	1,900	480,00	912,00	15,0
64	K	PK	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000	120,00	120,00	15,0
65	K	PK	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	99,00	99,00	15,0
66	K	PK	766811441	Montáž světelné rampy šroubované délky do 1000 mm na kuchyňských linkách	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	15,0
67	K	766	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	200,00	200,00	15,0
68	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	452,480	0,74	334,84	15,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				5 763,73	
69	K	PK	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,000	58,00	232,00	15,0
70	K	PK	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,000	424,00	1 696,00	15,0
71	M	MAT	597611350	dlaždice keramické RAKO 30 x 30 x 0,8 cm I. j.	m2	4,600	302,00	1 389,20	15,0
72	K	PK	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,000	7,99	31,96	15,0
73	K	PK	771591.01	Hydroizolační stěrka podlah koupelen jednosložková	m2	3,960	289,00	1 144,44	15,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	K	PK	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,000	33,00	132,00	15,0
75	K	PK	771591115.1	Podlahy spárování sanitárním silikonem	m	9,722	30,00	291,66	15,0
76	K	PK	7715912.01	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	9,722	59,00	573,60	15,0
77	K	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	49,884	5,47	272,87	15,0
	D	775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				42 990,51	
78	K	PK	7754118.01	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných k dalšímu použití včetně očištění	m	56,951	26,70	1 520,59	15,0
79	K	PK	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	56,951	33,20	1 890,77	15,0
80	K	PK	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	50,400	320,00	16 128,00	15,0
81	K	PK	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	50,400	3,20	161,28	15,0
82	K	PK	775591926.1	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami oleje	m2	50,400	33,00	1 663,20	15,0
83	K	PK	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	100,800	187,00	18 849,60	15,0
84	K	PK	77691.01	Repase obvodových lišt	m	56,951	44,00	2 505,84	15,0
85	K	775	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	227,928	1,19	271,23	15,0
	D	776		Podlahy povlakové				4 933,60	
86	K	PK	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	10,700	37,00	395,90	15,0
87	K	PK	776521100.1	Lepení pásů povlakových podlah plastových včetně spojů	m2	10,700	80,02	856,21	15,0
88	M	MAT	284122550	podlahovina Fatraflor Domo šife 1500 tl. 1,5 mm	m2	12,840	234,00	3 004,56	15,0
89	K	PK	776590100	Úprava podkladu náslapných ploch vysátím	m2	10,700	4,00	42,80	15,0
90	K	PK	776590150	Úprava podkladu náslapných ploch penetrací	m2	10,700	12,20	130,54	15,0
91	M	MAT	611552200	penetrace např. THOMSI R 760 (a 10 kg)	kg	1,605	130,00	208,65	15,0
92	K	PK	7765902.01	Broušení podkladové vrstvy	m2	10,700	26,00	278,20	15,0
93	K	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	45,243	0,37	16,74	15,0
	D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				23 388,01	
94	K	PK	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	22,972	47,00	1 079,68	15,0
95	K	PK	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,972	282,70	6 494,18	15,0
96	M	MAT	597610710	obkladačky keramické RAKO Easy 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j. béžová	m2	25,269	284,00	7 176,40	15,0
97	K	PK	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	22,972	34,65	795,98	15,0
98	K	PK	78149361.1	Montáž vanových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	120,00	120,00	15,0
99	M	MAT	5534720.01	dvířka vanová plastová bílá 300 x 300	kus	1,000	134,00	134,00	15,0
100	K	PK	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	0,600	120,00	72,00	15,0
101	K	PK	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	27,272	92,00	2 509,02	15,0
102	K	PK	781495.01	Hydroizolační stěrka stěn koupelen jednosložková	m2	10,972	290,00	3 181,88	15,0
103	K	PK	781495.02	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	6,000	59,00	354,00	15,0
104	K	PK	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,972	33,00	758,08	15,0
105	K	PK	781495115.1	Spárování vnitřních obkladů sanitárním silikonem	m	2,400	30,00	72,00	15,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	K	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	228,855	2,80	640,79	15,0
	D	783		Dokončovací práce - nátěry				13 901,43	
107	K	PK	78322.01	Nátěry syntetické 2násobné zárubní kovových barva bílá	kus	6,000	390,00	2 340,00	15,0
108	K	PK	78322.02	Nátěry syntetické 2násobné revizních dvířek 300x300 mm barva bílá	kus	1,000	143,00	143,00	15,0
109	K	PK	78322.03	Nátěry syntetické 2násobné zárubní kovových 2-kl	kus	1,000	540,00	540,00	15,0
110	K	PK	783395273	Nátěry vodou ředitelné litinových radiátorů barva bílá 2násobný	m2	12,240	470,00	5 752,80	15,0
111	K	PK	7836242.01	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva bílá dvojnásobné, s případným tmelením, broušením	m2	25,887	198,00	5 125,63	15,0
	D	784		Dokončovací práce - malby				25 310,58	
112	K	PK	7841210.01	Oškrábání malby se zvlhčením podkladu nebo odstanění tapet či olejových nátěrů v místnostech výšky do 3,80 m	m2	247,003	30,00	7 410,09	15,0
113	K	PK	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	247,003	8,00	1 976,02	15,0
114	K	PK	784161.01	Zapravení trhlin štukovým tmelem, otvorů po kotvení, kolem krabic pod.	m2	247,003	23,40	5 779,87	15,0
115	K	PK	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,373	4,00	45,49	15,0
116	K	PK	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000	7,00	105,00	15,0
117	M	MAT	581248390	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-30, 30mm x 33 m	m	26,840	0,76	20,40	15,0
118	M	MAT	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	26,373	1,02	26,90	15,0
119	K	PK	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	247,003	12,17	3 006,03	15,0
120	K	PK	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	247,003	28,10	6 940,78	15,0
	D	M		Práce a dodávky M				2 500,00	
	D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				2 500,00	
121	K	PK	5801030.01	Revize elektroinstalace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	15,0
122	K	PK	5805060.01	Revize domácího plynovodu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	15,0
				Celkem				341 616,57	

	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	počet m.j.	cena / m.j.	cena
1.	SVÍTIDLA				
1.01	A1 - Svítidlo, přisazené (strop), 230V, IP20, max. 75W	ks	4	897 Kč	3 586 Kč
1.02	A2 - Svítidlo koupelnové, přisazené (strop), 230V, IP20, max. 75W	ks	2	1 007 Kč	2 013 Kč
1.03	B1 - Svítidlo kuchyňské, přisazené (stěna), 230V, IP44, max. 75W	ks	1	712 Kč	712 Kč
1.04	B2 - Svítidlo koupelnové, přisazené (stěna), 230V, IP44, max. 75W	ks	1	1 282 Kč	1 282 Kč
					0 Kč
Pozn.:	Standard svítidel dle interiérového řešení a návrhu architekta. Uvedené ceny jsou včetně montáže.				0 Kč
2.	PŘÍSTROJE				
2.01	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, IP20	ks	5	174 Kč	872 Kč
2.02	Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, IP20	ks	1	190 Kč	190 Kč
2.04	Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, IP20	ks	3	189 Kč	566 Kč
2.05	Zásuvka jednoduchá pod omítku, 250V/16A, IP20	ks	3	185 Kč	554 Kč
2.06	Zásuvka jednoduchá pod omítku, 250V/16A, IP44	ks	1	172 Kč	172 Kč
2.07	Zásuvka dvojité pod omítku, 250V/16A, IP20	ks	11	200 Kč	2 199 Kč
2.08	Autonomní opticko-kouřové čidlo s vlastní baterií	ks	1	1 002 Kč	1 002 Kč
					0 Kč
Pozn.:	Standard přístrojů (vypínače, zásuvky) dle interiérového řešení. Uvedené ceny jsou včetně montáže.				0 Kč
3.	INSTALAČNÍ MATERIÁL				
3.01	Krabice přístrojová	ks	10	30 Kč	296 Kč
3.02	Krabice odbočná	ks	8	30 Kč	240 Kč
3.04	Svorka WAGO	ks	110	11 Kč	1 210 Kč
3.06	Skříňka hlavního ochranného pospojování - na povrch	ks	1	1 578 Kč	1 578 Kč
3.04	Ventilátor 50W/230V, 150m3/h při tlaku 150Pa, DN125, ovládání spínač s doběhem, potrubí AI DN125, dl.1m, demontáž stávající VZT mřížky	ks	2	1 224 Kč	2 448 Kč
					0 Kč
Pozn.:	Součástí dodávky je i podružný materiál pro upevnění svazků vodičů, trubek, ukončení trubek. Uvedené ceny jsou včetně montáže.				0 Kč
4.	KABELY				
4.01	Vodič CY 1x4 mm ²	m	10	27 Kč	265 Kč
4.02	Vodič CY 1x6 mm ²	m	5	38 Kč	189 Kč
4.03	Kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	100	30 Kč	2 958 Kč
4.04	Kabel CYKY 3x2,5 mm ²	m	150	37 Kč	5 508 Kč
4.05	Kabel CYKY 5x2,5 mm ²	m	10	60 Kč	602 Kč
					0 Kč
Pozn.:	Součástí dodávky jsou i sekací práce, podružný materiál pro upevnění svazků vodičů a ukončení kabelů, hlavní trasy doporučuji přeměřit na místě. Uvedené ceny jsou včetně montáže.				0 Kč
5.	ROZVADĚČE A SAMOSTATNÉ PŘÍSTROJE				
5.01	Rozváděč RB	kpl	1		0 Kč
	nástěnná plastová rozvodnice, rozměry ŠxVxH 300x400x150mm, krytí IP30, napěťová soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, Ik" = 10 kA	ks	1	1 619 Kč	1 619 Kč
	přepětová ochrana Typ 1+2 (B+C)	ks	1	7 607 Kč	7 607 Kč
	jistič jednopólový B-10/1	ks	2	115 Kč	231 Kč
	jistič jednopólový B-16/1	ks	8	128 Kč	1 020 Kč
	jistič jednopólový C-16/1	ks	1	141 Kč	141 Kč
	proudový chránič 25/4/0,03A	ks	1	1 265 Kč	1 265 Kč
					0 Kč
Pozn.:	Uvedené ceny jsou včetně montáže.				0 Kč
6.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
6.01	Revize	ks	1	3 468 Kč	3 468 Kč
6.02	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	3 876 Kč	3 876 Kč
					0 Kč
7.	OSTATNÍ				
7.01	Drobný montážní materiál	kpl	1	2 040 Kč	2 040 Kč
7.02	Zařízení staveniště	kpl	1	5 100 Kč	5 100 Kč

CELKEM: 54 808 Kč

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

		materiál	materiál	montáž	montáž	cena
		ks	celkem	ks	celkem	celkem
VODOVOD						
Potrubí			- Kč		- Kč	- Kč
1.	Potrubí PPR		- Kč		- Kč	- Kč
	PN 16		- Kč		- Kč	- Kč
	d20x2,8	6 m	20 Kč	62 Kč	372 Kč	495 Kč
2.	Tvarovky, fitinky	1 soub	485 Kč	485 Kč	485 Kč	970 Kč
3.	Tlaková zkouška+proplach	6 m	- Kč	34 Kč	204 Kč	204 Kč
Armatury a strojní část			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Ventil rohový		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	1/2"x3/8"	5 ks	137 Kč	57 Kč	286 Kč	970 Kč
2.	Pancéřová hadička		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 10	1 ks	99 Kč	57 Kč	57 Kč	156 Kč
3.	Ventil kulový přímý	4 ks	340 Kč	57 Kč	229 Kč	1 587 Kč
	DN20		- Kč	- Kč		
4.	Vodoměr	4 ks	466 Kč	57 Kč	229 Kč	2 091 Kč
	DN20		- Kč	- Kč		
Izolace potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1	Izolace PP		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	od fy. Kaiflex		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	20/13	6 m	23 Kč	15 Kč	87 Kč	227 Kč
2.	Spojky, háčky, pásky	1 soub	97 Kč	24 Kč	24 Kč	121 Kč
Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Vnitrostaveništní přemístění	0,1 t	- Kč	1 698 Kč	170 Kč	170 Kč
2.	Drobné stavební úpravy	1 soub	1 455 Kč	970 Kč	970 Kč	2 425 Kč
3.	Napojení na stávající vodovod	1 soub	728 Kč	243 Kč	243 Kč	970 Kč
4.	Technický dozor	1 hod	- Kč	582 Kč	582 Kč	582 Kč
KANALIZACE						
Potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Potrubí HT		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d40	3 m	42 Kč	191 Kč	573 Kč	696 Kč
2.	Tvarovky	1 soub	340 Kč	146 Kč	146 Kč	485 Kč
3.	Tlaková zkouška	3 m	- Kč	13 Kč	38 Kč	38 Kč
Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Vnitrostaveništní přemístění	0,1 t	- Kč	1 698 Kč	170 Kč	170 Kč
2.	Drobné stavební úpravy	1 soub	1 455 Kč	970 Kč	970 Kč	2 425 Kč
3.	Napojení na stávající kanalizaci	1 soub	728 Kč	728 Kč	728 Kč	1 455 Kč
4.	Technický dozor	1 hod	- Kč	582 Kč	582 Kč	582 Kč

CELKEM bez DPH

9 677 Kč

7 144 Kč

16 821 Kč