

## **DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SML-0028/2023**

---

### **Smluvní strany**

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Objednavatel:                | Město Žirovnice<br>Cholunská 665<br>394 68 Žirovnice |
| Zastoupený:                  | Radek Vopravil – starosta města                      |
| Osoba ve věcech technických: | ing. Zdeněk Král (ČEVAK)                             |
| Bankovní spojení:            | Česká spořitelna                                     |
| Číslo účtu:                  | 622158339/0800                                       |
| IČO:                         | 00249505                                             |
| DIČ:                         | CZ00249505                                           |

a

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zhotovitel:                  | PRODEMI s.r.o.<br>Cihelna 762<br>394 68 Žirovnice |
| Zastoupený:                  | Dušan Mihalík                                     |
| Osoba ve věcech technických: | Dušan Mihalík                                     |
| Bankovní spojení :           | Česká spořitelna                                  |
| Číslo účtu :                 | 1681813780/0600                                   |
| IČO :                        | 05651760                                          |
| DIČ :                        | CZ05651760                                        |

### **Předmět smlouvy o dílo – dodatku č.1**

**„Obnova vodovodu a kanalizace ul. Perky, Žirovnice“**

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením smlouvy o dílo SML-0028/2023 ze dne 16.5.2023 dohodly na **Dodatku č.1** k této smlouvě o dílo v následujícím znění:

Z důvodu nutných změn dohodnutých v průběhu provádění stavebních prací a vyjádřených v příloženém rozpočtu se mění následující **článek III.** výše uvedené smlouvy o dílo.

### 3.1 Cena díla

Cena celkem bez DPH: Kč 5 166 523 Kč

DPH 21 % : Kč 1 084 969,83 Kč

Cena celkem s DPH: Kč 6 251 492,83 Kč

Cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo byla stanovena na základě rozpočtu a podkladů předaných objednavatelem a příloženým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena je nejvýše přípustná, neměnná a konečná.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.5.2023 zůstávají beze změn.

Smluvní strany souhlasí s možným zveřejněním Dodatku č.1 smlouvy o dílo v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Žirovnici dne 22.8.2023

V Žirovnici dne 22.8.2023



zhotovitel



objednavatel



**PRODEMI s.r.o.**

Cihelna 762, 394 68 Žirovnice

IČO: 056 51 760

DIČ: CZ05651760 -2-

**Více a méně práce na vodovodu**

|                                                                |                                                                                                                   |    |         |         |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------------------|
| VMP001                                                         | Hloubení rýh šířky do 200cm v hor. 3 do 1000m3 pro hlavní řady (305*0,2*0,2) - zmenšení profilu výkopu - pol.č. 4 | m3 | -12,20  | 278,00  | -3391,60          |
| VMP002                                                         | Hloubení rýh šířky do 200cm v hor. 3 do 1000m3 pro hlavní řady 2*(8*1,5*0,6) - odbočky do Podhradí                | m3 | 14,40   | 278,00  | 4003,20           |
| VMP003                                                         | Hloubení rýh šířky do 200cm v hor. 3 do 1000m3 pro hlavní řady (6*1,5*0,6) - odbočka u Seconhendu                 | m3 | 5,40    | 278,00  | 1501,20           |
| VMP003                                                         | Hloubení rýh šířky do 200cm v hor. 3 do 1000m3 pro hlavní řady (10*1,5*0,6) - prodloužení stavby Nádražní         | m3 | 9,00    | 278,00  | 2502,00           |
| VMP004                                                         | Odstranění starého vodovodu (litina)- položka č. 61                                                               | m  | -305,00 | 160,00  | -48800,00         |
| VMP005                                                         | Demontáž vodovodu z trub azbestocementových                                                                       | m  | 305,00  | 120,00  | 36600,00          |
| VMP006                                                         | Manipulace a pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu (305 * 30kg/m)                                       | t  | 9,15    | 4400,00 | 40260,00          |
| VMP007                                                         | Odvoz na skládku NO s obsahem azbestu do 10000m                                                                   | t  | 9,15    | 1150,00 | 10522,50          |
| VMP008                                                         | Příplatek ZKD 1 km odvozu NO s obsahem azbestu                                                                    | t  | 270,00  | 40,00   | 10800,00          |
| VMP009                                                         | Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu s obsahem azbestu                                                | t  | 9,15    | 5500,00 | 50325,00          |
|                                                                | <b>Celkem za doplněné či změněné položky</b>                                                                      |    |         |         | <b>104322,30</b>  |
| <b>CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE VČ DOPLNĚNÝCH POLOŽEK BEZ DPH</b> |                                                                                                                   |    |         |         | <b>104 322,30</b> |

## Položkový rozpočet

| Stavba : Žirovnice, Perky                              |                                                                                                                                                |                |          | červenec 23 |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------------|
| Objekt : Havarijní obnova kanalizace délky 50m, DN 250 |                                                                                                                                                |                |          |             |                   |
| číslo položky                                          | Název položky                                                                                                                                  | MJ             | Množství | cena/MJ     | celkem (Kč)       |
| <b>Zemní práce a konstrukce</b>                        |                                                                                                                                                |                |          |             |                   |
| 1                                                      | Demontáž dlažeb a obrubníků betonových či kamenných, uložení pro zpětnou pokládku                                                              | bm             | 25,00    | 120,00      | 3 000,00          |
| 2                                                      | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5-10cm                                                                                                  | m              | 52,50    | 150,00      | 7 875,00          |
| 3                                                      | Odstranění krytu do 200m <sup>2</sup> , živičného tl. 5 cm 66% (50*0,8)                                                                        | m <sup>2</sup> | 48,00    | 305,00      | 14 640,00         |
| 4                                                      | Hloubení rýh šířky do 200cm v hor. 3 do 1000m <sup>3</sup> pro hlavní řady (50*1,8*1,0)                                                        | m <sup>3</sup> | 90,00    | 278,00      | 25 020,00         |
| 5                                                      | Hloubení rýh šířky do 200cm v hor. 3 do 1000m <sup>3</sup> pro přípojky (6*3*1,8*0,6)                                                          | m <sup>3</sup> | 19,44    | 394,00      | 7 659,36          |
| 6                                                      | Dolamování na dně odkopávek a prokopávek 25% * (50*0,6*0,4) v hornině třídy 5                                                                  | m <sup>3</sup> | 3,00     | 3050,00     | 9 150,00          |
| 7                                                      | Dolamování na dně odkopávek a prokopávek 50% * (50*0,6*0,4) v hornině třídy 6                                                                  | m <sup>3</sup> | 6,00     | 3050,00     | 18 300,00         |
| 8                                                      | Dolamování na dně odkopávek a prokopávek 25% * (50*0,6*0,4) v hornině třídy 7                                                                  | m <sup>3</sup> | 3,00     | 5460,00     | 16 380,00         |
| 9                                                      | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení                                                                                              | m <sup>3</sup> | 30,00    | 582,00      | 17 460,00         |
| 10                                                     | Čerpání vody ze dna výkopu, vč. pohotovosti čerpací soupravy (10*24)                                                                           | hod            | 60,00    | 16,00       | 960,00            |
| 11                                                     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 121,44   | 55,00       | 6 679,20          |
| 12                                                     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                                                               | m <sup>3</sup> | 242,88   | 190,00      | 46 147,20         |
| 13                                                     | Vodorovné přemístění do 100 m nošením výkopku (přemístění DEMPER+BAGR+RUČNÍ PŘESUN)                                                            | m <sup>3</sup> | 121,44   | 480,00      | 58 291,20         |
| 14                                                     | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 100 m nošením výkopku (přemístění DEMPER+BAGR+RUČNÍ PŘESUN)                                     | m <sup>3</sup> | 121,44   | 260,00      | 31 574,40         |
| 15                                                     | Montáž a demontáž pažení jámy, do hl. 4,0 m (2*50*1,8)                                                                                         | m <sup>2</sup> | 180,00   | 15,00       | 2700,00           |
| 16                                                     | Zřízení atypického pažení výkopu dřev. hranoly 100x100 mm a 140x180 mm, vč. chemických kotev 15% * (2*50*1,8) vč. odstranění                   | m <sup>2</sup> | 27,00    | 148,00      | 3996,00           |
| 17                                                     | Hranol stavební žezivo průřezu do 224cm <sup>2</sup>                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,33     | 7500,00     | 2475,00           |
| 18                                                     | Deska bednicí, min. 21mm                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 15,00    | 650,00      | 9750,00           |
| 19                                                     | Zřízení ochranného bednění pro stromy, plotové sloupky, pilře apod, vč. bednicích desek a spojovacího materiálu, vč. odstranění 5*(4* 1,2*0,8) | m <sup>2</sup> | 5,00     | 148,00      | 740,00            |
| 20                                                     | Urovnání dna výkopu, uvedení do nivelety                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 12,00    | 850,00      | 10 200,00         |
| 21                                                     | Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm (50*0,8*0,15)                                                                                    | m <sup>3</sup> | 6,00     | 1260,00     | 7 560,00          |
| 22                                                     | Kamenivo téžené frakce 0/4 B                                                                                                                   | t              | 20,40    | 730,00      | 14 892,00         |
| 23                                                     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 18,00    | 1620,00     | 29 160,00         |
| 24                                                     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 98,50    | 288,00      | 28 368,00         |
| <b>Celkem za zemní práce a konstrukce</b>              |                                                                                                                                                |                |          |             | <b>372 977,36</b> |
| <b>Komunikace</b>                                      |                                                                                                                                                |                |          |             |                   |
| není předmětem nabídky, zajistí objednatel             |                                                                                                                                                |                |          |             |                   |
| <b>Celkem za komunikace</b>                            |                                                                                                                                                |                |          |             | <b>0,00</b>       |
| <b>Trubní vedení, dodávka a montáž</b>                 |                                                                                                                                                |                |          |             |                   |
| 25                                                     | Trubka kanalizační, PP KG 2000 DN 250, SN 10 - PPKGEM, vč. těsnícího kroužku, (100*1,03)                                                       | m              | 52,00    | 2238,00     | 116 376,00        |
| 26                                                     | Spojky, přesuvky a přechody pro DN 250                                                                                                         | kus            | 10,00    | 750,00      | 7 500,00          |
| 27                                                     | Montáž potrubí kanalizačního do DN 300 ve výkopu                                                                                               | m              | 52,00    | 450,00      | 23 400,00         |
| 28                                                     | D+M Kanal. Šachta plastová, KG 250 x 600 T1 průtočná 180°, TEGRA, hl. do 2,0m, vč dna, roury, těsnících elementů, a poklopu                    | kus            | 2,00     | 35000,00    | 70 000,00         |
| 29                                                     | Folie výstražná z PVC, šířky 30 cm, kanalizace                                                                                                 | m              | 52,00    | 12,00       | 624,00            |

|                                                  |                                                                                                                                              |       |        |          |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
| 30                                               | Přepojení stávajících kan přípojek, vč. odbočného sedla/tvarovky, prodloužení, úseku potrubí délky cca 5m a přechodu z PVC 150/200 a montáže | kus   | 5,00   | 15510,00 | 77 550,00         |
| 31                                               | Jádrové vrtání do stěny betonové, do průměru 300 mm a délky 400mm, vč. zatěsnění a dodávky těsnících elementů                                | kmp.  | 2,00   | 5500,00  | 11 000,00         |
| 32                                               | D+M uličních vpustí, s litinovou mříží 40t, vč. napojení na kanalizaci                                                                       | kus   | 2,00   | 14000,00 | 28 000,00         |
| <b>Celkem za trubní vedení, dodávku a montáž</b> |                                                                                                                                              |       |        |          | <b>334 450,00</b> |
| <b>Ostatní a přesuny</b>                         |                                                                                                                                              |       |        |          |                   |
| 33                                               | Vodorovná doprava suti po suchu do 3 km                                                                                                      | t     | 160,00 | 120,00   | 19 200,00         |
| 34                                               | Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop                                                                                                | t     | 38,00  | 185,00   | 7 030,00          |
| 35                                               | Doprava materiálů a pracovníků na místo výkonu práce                                                                                         | km    | 120,00 | 38,00    | 4 560,00          |
| 36                                               | Vytyčování stávajících sítí (elektro, O2, plyn)                                                                                              | hod   | 2,00   | 3000,00  | 6 000,00          |
| 37                                               | Zábradlí a lávky dočasné, osazení, přemístění, demontáž                                                                                      | kmpl. | 3,00   | 1500,00  | 4 500,00          |
| 38                                               | Odstranění starého kanalizačního řadu vč. šachet, vč. likvidace a                                                                            | m     | 50,00  | 250,00   | 12 500,00         |
| 39                                               | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                                                     | jedn. | 1,00   | 10000,00 | 10 000,00         |
| 40                                               | Kamerová prohlídka kanalizace, vč. záznamu na el. mediu                                                                                      | kmpl. | 1,00   | 6000,00  | 6 000,00          |
| 41                                               | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                             | kmpl. | 1,00   | 5000,00  | 5 000,00          |
| 42                                               | Koordináční práce s dalšími zhotoviteli                                                                                                      | kmpl. | 1,00   | 5000,00  | 5 000,00          |
| <b>Celkem za ostatní</b>                         |                                                                                                                                              |       |        |          | <b>79 790,00</b>  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH</b>             |                                                                                                                                              |       |        |          | <b>787 217,36</b> |

#### Doplněné či změněné položky

|                                                             |                                   |   |       |        |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------|--------|-------------------|
| R001                                                        | Drcené stavební kamenivo 0-125 mm | t | 12,00 | 425,00 | 5100,00           |
| R002                                                        |                                   |   |       | 0,00   | 0,00              |
| R003                                                        |                                   |   |       | 0,00   | 0,00              |
| R004                                                        |                                   |   |       | 0,00   | 0,00              |
| R005                                                        |                                   |   |       | 0,00   | 0,00              |
| R006                                                        |                                   |   |       | 0,00   | 0,00              |
| R007                                                        |                                   |   |       | 0,00   | 0,00              |
| R008                                                        |                                   |   |       | 0,00   | 0,00              |
| <b>Celkem za doplněné či změněné položky</b>                |                                   |   |       |        | <b>5100,00</b>    |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČ. DOPLNĚNÝCH POLOŽEK BEZ DPH</b> |                                   |   |       |        | <b>792 317,36</b> |

Pozn.:

Rozpočet zpracován na úsek o délce 50m

Počet přepojovaných přípojek (5 ks) bude ověřen dle skutečnosti

Rozpočet zpracován před vytyčením ost. inž. sítí

# Orientační situace

