

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo 2024/5/SoD ze dne 16. 12. 2024

uzavřená podle ustanovení

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Obec Orlické Podhůří**
zastoupená Marií Krškovou, starostkou obce
Dobrá Voda 4
562 01 Orlické Podhůří
IČ: 00279293
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
[REDACTED]
stavební dozor objednatele: Hudeček, s.r.o., Ústí nad Orlicí
[REDACTED]

- 1.2. Zhotovitel: **TT - STAVBY CZ, s.r.o.**
zastoupená Janem Maršíkem, jednatelem
Mařákova 365, Litomyšl-Město
570 01 Litomyšl
IČ: 03559378 DIČ: CZ03559378
[REDACTED]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku C 43003 vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací a méněprací stavby „**Modernizace jídelny ZŠ a MŠ Orlické Podhůří**“ dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. V návaznosti na to se mění celková cena stavby uvedená v čl. 7.1.

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy činí:

Cena dle dodatku č.1 SOD bez DPH **2 243 810,70 Kč**

DPH 21% **471 200,25 Kč**

Cena dle dodatku č.1 SOD včetně DPH **2 715 010,95 Kč**

(slovy: Dvamilióny sedmsetpatnácttisíc deset korun českých devadesátpět haléřů)

Postup výpočtu nové ceny díla dle dodatku SOD č. 1:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	2 072 549,98 Kč
Cena dle víceprací a méněprací bez DPH	+ 171 260,72 Kč
Nová cena díla dle dodatku č.1 SOD bez DPH	2 243 810,70 Kč

Ostatní ujednání této předmětné smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě vyhotovení.


Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Orlické Podhůří na svém zasedání dne 3. 9. 2025 usnesením č. 6/31/2025.

Přílohy:

Položkový rozpočet

Změnový list č.1


V Orlickém Podhůří dne 10.9.2025



.....
Za objednatele:

Ing. Mgr. Marie Kršková
starostka obce

V Litomyšli dne 10.9.2025



.....
Za zhotovitele:

Jan Maršík
jednatel

„Modernizace jídelny ZŠ a MŠ Orlické Podhůří“		
Změnový list č.: ZL 1		Datum předložení:
		Datum schválení:
Objednatel:	Obec Orlické Podhůří	
TDO:	HUDEČEK s.r.o., Ústí nad Orlicí, IČ 25922319	
Zhotovitel:	TT – STAVBY CZ, s.r.o., Litomyšl, IČ: 03559378, DIČ: CZ03559378	
Projektant:	Projekční kancelář Žižkov s.r.o., Ústí nad Orlicí, IČ: 27544524, DIČ: CZ27544524, Ing. Tomáš Doleček, ČKAIT č. 0700040	
Změnový list předkládá:	Zhotovitel	
Stavba		
„Modernizace jídelny ZŠ a MŠ Orlické Podhůří“		
Specifikace změnového listu:		
Změna stavby, která vznikla během provádění díla		
Poznámka: Změna nevyžaduje změnu stavebního povolení a nemá vliv na základní parametry stavby. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu podle § 222, odst. 4 a odst.6. Souhrn změn nepřevyšuje cenu původní zakázky o výše než 15 %. Změna nevyžaduje prodloužení termínu dokončení díla		

Soupis a zdůvodnění změn:

ZL 1-1 SDK na stropě, štuk stěn nad obklady v kuchyni (1.05) – změna dle § 222, odst. 6

V projektové dokumentaci byly uvažovány pouze malby na stropě. V průběhu prací, zejména při provádění elektroinstalace, byl zjištěn špatný stav omítek stopu v kuchyni. Navíc je zde instalována vzduchotechnická jednotka. Z hygienických důvodů je proto navržen sádkokartonový podhled, který skryje VZT jednotku i potrubí v kuchyni a nebude třeba opravovat poškozené omítky stropu

Vícepráce celkem:	58.255,31 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	58.255,31 Kč bez DPH

ZL 1-2 Jádrová omítka v kuchyni(1.05) – změna dle § 222, odst. 6

V projektové dokumentaci bylo uvažováno provádět pod nové keramické obklady pouze celoplošné stěrkování. Při odstraňování starých obkladů však původní omítka odpadávala – byla nesoudržná. Místo stěrkování bude pod obklady provedena nová omítka

Vícepráce celkem:	14.735,09 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 7.508,36 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	7.226,73 Kč bez DPH

ZL 1-3 Vyspravení omítky ve skladu (1.07) – změna dle § 222, odst. 4

V projektové dokumentaci nebyly ve skladu č. 1.07 uvažovány žádné opravy omítek, avšak při provádění instalací byla zjištěna nesoudržnost a poruchy omítek. Proto bude část plochy omítek před vymalováním vyspravena

Vícepráce celkem:	5.410,96 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	5.410,96 Kč bez DPH

ZL 1-4 Jádrová omítka pod obklady ve sprše (1.06) – změna dle § 222, odst. 6

V projektové dokumentaci bylo uvažováno provádět pod nové keramické obklady pouze celoplošné stěrkování. Při odstraňování starých obkladů však původní omítka odpadávala – byla nesoudržná. Místo stěrkování bude pod obklady provedena nová omítka

Vícepráce celkem:	5.616,34 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 2.206,36 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	3.409,98 Kč bez DPH

ZL 1-5 Výměna a snížení podlahy v místnosti s konvektomatem – změna dle § 222, odst. 4

V rámci stavebních úprav stravovacího provozu došlo k výškovému vyrovnání podlah tak, aby byly zrušeny výškové rozdíly mezi jednotlivými místnostmi. To výrazně usnadní práci kuchyňskému personálu

Vícepráce celkem:	14.146,76 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	14.146,76 Kč bez DPH

ZL 1-6 Malby v chodbě – změna dle § 222, odst. 4

V projektové dokumentaci byla v hlavní chodbě stravovacího provozu uvažována pouze obnova výmalby. Přitom v chodbě byly instalovány nové elektrické kabely, původní malby jsou již velmi staré a nekvalitní, omítka chodby je na mnoha místech porušena a křivá. Proto je nutné staré malby oškrábat a na stěnách obnovit a vyrovnat štukové omítky. S ohledem na náročný provoz bude sokl opatřen kvalitnější čistitelnou malbou

Vícepráce celkem:	35.094,34 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 13.346,50 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	21.747,84 Kč bez DPH

ZL 1-7 Elektroinstalace - změna dle § 222, odst. 6

V projektové dokumentaci bylo navrženo napojit nové kabely na stávající systém. Protože se jedná o zastaralou stávající elektroinstalaci, nařídil revizní technik provést nové okruhy v nové soustavě až do rozváděče. Navíc se ukázalo, že v rozváděči je několik původních nefunkčních přístrojů, které musí být demontovány a nahrazeny novými. Pro lepší bezpečnost provozu budou instalovány proudové chrániče. Z požárních a bezpečnostních důvodů budou doplněna dvě nouzová svítidla

Vícepráce celkem:	44.494,73 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	44.494,73 Kč bez DPH

ZL 1-8 Dlažby v místnosti č. 1.15 – změna dle § 222, odst. 4

V místnosti č. 1.15 bude na podlahu položena nová keramická dlažba, protože původní betonová podlaha je již značně opotřebená a poškozená

Vícepráce celkem:	16.993,30 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	16.993,30 Kč bez DPH

ZL 1-9 Ústřední vytápění – změna dle § 222, odst. 4

V původním prostoru kuchyně byly rozvody ústředního vytápění vedeny různě po stěnách. Protože byla celá podlaha kuchyně vybourána a provádí se nově celá skladba, je navrženo položit nové potrubí ÚT skrytě do podlahy, čímž dojde k výraznému zlepšení podmínek pro udržování čistoty v kuchyni

Vícepráce celkem:	27.084,20 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	27.084,20 Kč bez DPH

ZL 1-10 Zdravotechnika – voda, kanalizace – změna dle § 222, odst. 6

V průběhu bouracích prací se ukázalo, že stávající rozvody vody jsou ve velmi špatném až havarijním stavu, a to až od vodoměrné šachty. Je nutná jejich kompletní výměna.

V projektové dokumentaci a v rozpočtu nebylo uvažováno s napojením nové ležaté kanalizace na venkovní kanalizační potrubí, což je nezbytné. Za tím účelem bylo nutné mimo budovu provést rozebrání chodníku a nové napojení

Vícepráce celkem:	27.235,49 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	27.235,49 Kč bez DPH

ZL 1-11 Sleva za nižší cenu dlažby – změna dle § 222, odst. 4

V nabídkovém rozpočtu zhotovitele byla předpokládána určitá cena za 1 m² keramické dlažby.

Objednatel v rámci vzorkování vybral dlažbu výrazně levnější. Přitom důležitý parametr – protiskluznost stanovená v projektové dokumentaci - byl dodržen

Vícepráce celkem:	100.027,95 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 124.734,52 Kč bez DPH
Rozdíl – snížení ceny:	- 24.706,57 Kč bez DPH

ZL 1-12 Vpust ve škrabce, odpočet vpusti v kuchyni – změna dle § 222, odst. 4

V projektové dokumentaci byla navržena podlahová vpust v kuchyni, která nebyla instalována a proto nebude účtována

Vícepráce celkem:	0,00 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 2.587,50 Kč bez DPH
Rozdíl – snížení ceny:	- 2.587,50 Kč bez DPH

ZL 1-13 Demontáž stávajících zákrytů, ventilátoru a potrubí – změna dle § 222, odst. 4

V nabídkovém rozpočtu je obsažena demontáž stávající vzduchotechniky včetně zákrytů nad spotřebiči. Demontáž si zajistil objednatel vlastními pracovníky, proto nebude demontáž účtována

Vícepráce celkem:	2.500,00 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 34.500,00 Kč bez DPH
Rozdíl – snížení ceny:	- 32.000,00 Kč bez DPH

ZL 1-14 Sleva baterie umyvadlové automatické – změna dle § 222, odst. 4

V projektové dokumentaci byla uvažována výtoková baterie se senzorovým ovládáním, která však není nezbytná a byla nahrazena levnější baterií pákovou.

Vícepráce celkem:	4.500,00 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 8.475,50 Kč bez DPH
Rozdíl – snížení ceny:	- 3.975,50 Kč bez DPH

ZL 1-15 Ocelové zárubně – změna dle § 222, odst. 6

V průběhu prací bylo navrženo vyměnit dvě ocelové zárubně za nové, protože stávající byly dole u podlahy prorezivělé a navíc byly špatně (křivě) osazeny

Vícepráce celkem:	5.294,99 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	5.294,99 Kč bez DPH

ZL 1-16 Oprava schodiště – změna dle § 222, odst. 4

Stávající dvě venkovní betonová schodiště vykazují poruchy (praskliny, díry). Je navržena jejich výprava stěrkou

Vícepráce celkem:	3.230,00 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	3.230,00 Kč bez DPH

Finanční dopad změny ZL 1:
(uznatelné náklady stavby)

Vícepráce celkem:	364.619,46 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 193.358,74 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	171.260,72 Kč bez DPH
Změna celkem:	207.225,47 Kč vč. DPH 21%

Stanovisko TDI: Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu cenových podmínek smlouvy o dílo

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): Bez připomínek

Vyjádření objednatele: Souhlasím

Přílohy:	Změnový položkový rozpočet ke změnovému listu č.1
----------	---

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI		PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA	
Změnu doporučuji schválit: Jiří Hudeček		Změnu doporučuji schválit Ing. Tomáš Doleček	
DATUM: 10.9. 2025		DATUM: 2025	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby			
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	
..... Jan Stránský		Změnu schvaluji / neschvaluji: Podpírá Ing., Mgr. Marie Kršková	
DATUM: 10.9. 2025		DATUM: 10.9. 2025	

"Modernizace jídelny ZŠ a MŠ Orlické Podhůří"

Rekapitulace změnových rozpočtů k ZL 1


		Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
ZL 1-1	SDK na stropě, štuk stěn nad obklady v kuchyni (1.05)	58 255,31 Kč	- Kč	58 255,31 Kč
ZL 1-2	Jádrová omítka pod obklady v kuchyni (1.05)	14 735,09 Kč	7 508,36 Kč	7 226,73 Kč
ZL 1-3	Vyspravení omítky ve skladu (1.07)	5 410,96 Kč	- Kč	5 410,96 Kč
ZL 1-4	Jádrová omítka pod obklady ve sprše (1.06)	5 616,34 Kč	2 206,36 Kč	3 409,98 Kč
ZL 1-5	Výměna snížení podlahy v místnosti s konvektomatem	14 146,76 Kč	- Kč	14 146,76 Kč
ZL 1-6	Malby v chodbě	35 094,34 Kč	13 346,50 Kč	21 747,84 Kč
ZL 1-7	Elektroinstalace	44 494,73 Kč	- Kč	44 494,73 Kč
ZL 1-8	Dlažby v místn. č. 1.15	16 993,30 Kč	- Kč	16 993,30 Kč
ZL 1-9	Ústřední vytápění	27 084,20 Kč	- Kč	27 084,20 Kč
ZL 1-10	Zdravotechnika - voda, kanalizace	27 235,49 Kč	- Kč	27 235,49 Kč
ZL 1-11	Sleva za nižší cenu dlažby	100 027,95 Kč	124 734,52 Kč	- 24 706,57 Kč
ZL 1-12	Vpust ve škrabce, odpočet vpusti v kuchyni	- Kč	2 587,50 Kč	- 2 587,50 Kč
ZL 1-13	Demontáž stávajících zákrytů, ventilátoru a potrubí	2 500,00 Kč	34 500,00 Kč	- 32 000,00 Kč
ZL 1-14	Sleva baterie umyvadlové automatické	4 500,00 Kč	8 475,50 Kč	- 3 975,50 Kč
ZL 1-15	Ocelové zárubně	5 294,99 Kč	- Kč	5 294,99 Kč
ZL 1-16	Oprava schodiště	3 230,00 Kč	- Kč	3 230,00 Kč
	CELKEM	364 619,46 Kč	193 358,74 Kč	171 260,72 Kč
	DPH 21%	76 570,09 Kč	40 605,34 Kč	35 964,75 Kč
	CELKEM vč. DPH 21%	441 189,55 Kč	233 964,08 Kč	207 225,47 Kč

Datum: 10.9.2025

Podpis zmocněnce objednatele:

Orlické Podhůří
Dobrá voda 4
562 01 Orlické Podhůří
IČO: 00370233

Podpis TDO:



Podpis zmocněnce zhotovitele:

IT-STAR CZ s.r.o.
Mlýnský náhon 13
370 03 Votava
IČO: 00370233

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_04

Stavba: Materská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

KSO:

CC-CZ:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ: 03559378

DIČ: CZ03559378

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

IČ: 27544524

DIČ: CZ27544524

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			171 260,72
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	171 260,72	35 964,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			207 225,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Obec Orlické Podhůří
Obecní úřad
562 01 Orlické Podhůří
IČ: 00279293

TT - STAVBY CZ s.r.o.
Mánekova 363
570 01 Litomyšl (d)
IČ: 03559378 DIČ: CZ03559378

Datum a podpis: 10.9.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 04

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Zadavatel:

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov
s. r. o.

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		171 260,72	207 225,47
ZL 1-7	Elektroinstalace	44 494,73	53 838,62
ZL 1-1	SDK na stropě, štuk stěn nad obklady v kuchyni (1.05)	58 255,31	70 488,93
ZL 1-2	Jádrová omítka pod obklady v kuchyni (1.05)	7 226,73	8 744,34
ZL 1-3	Vyspravení omítky ve skladu (1.07)	5 410,96	6 547,26
ZL 1-4	Jádrová omítka pod obklady ve sprše (1.06)	3 409,98	4 126,08
ZL 1-5	Výměna a snížení podlahy v místnosti s konvektomatem	14 146,76	17 117,58
ZL 1-8	Dlažby v místn. č. 1.15	16 993,30	20 561,89
ZL 1-10	Zdravotechnika - voda, kanalizace	27 235,49	32 954,94
ZL 1-9	Ústřední vytápění	27 084,20	32 771,88
ZL 1-6	Malby v chodbě	21 747,84	26 314,89
ZL 1-11	Sleva za nižší cenu dlažby	-24 706,57	-29 894,95
ZL 1-12	Vpust ve škrabce, odpočet vpusti v kuchyni	-2 587,50	-3 130,88
ZL 1-13	Demontáž stávajících zákrytů, ventilátoru a potrubí	-32 000,00	-38 720,00
ZL 1-14	Sleva baterie umyvadlové automatické	-3 975,50	-4 810,36
ZL 1-15	Ocelové zárubně	5 294,99	6 406,94
ZL 1-16	Oprava schodiště	3 230,00	3 908,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-1 - SDK na stropě, štuk stěn nad obklady v kuchyni (1.05)

KSO:

Zadavatel:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

IČ:

DIČ:

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

IČ:

27544524

DIČ:

CZ27544524

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 255,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 255,31	21,00%	12 233,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 488,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-1 - SDK na stropě, štuk stěn nad obklady v kuchyni (1.05)

Zadavatel:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 255,31

HSV - Práce a dodávky HSV

17 191,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 900,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 224,08

998 - Přesun hmot

66,18

PSV - Práce a dodávky PSV

41 064,25

763 - Konstrukce suché výstavby

36 587,05

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 477,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-1 - SDK na stropě, štuk stěn nad obklady v kuchyni (1.05)

Zadavatel:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 255,31

D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 191,06
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 900,80
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	36,400	77,00	2 802,80
VV			1,30*28		36,400		
VV			Součet		36,400		
6	K	612311131	Vápený štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	36,400	195,00	7 098,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 224,08
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,520	91,70	2 798,68
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,520	145,00	4 425,40
D		998	Přesun hmot				66,18
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,163	406,00	66,18
D		PSV	Práce a dodávky PSV				41 064,25
D		763	Konstrukce suché výstavby				36 587,05
11	K	Pol56	Sádrokartonový podhled (konstrukce CD/UD, SDK zaklop 1 x RBI tl. 12,5mm, povrchová úprava Q2)	m2	30,500	869,00	26 504,50
12	K	Pol57	Sádrokartonové čelo k oknu (konstrukce CD/UD, SDK zaklop 1 x RBI tl. 12,5mm, zapraveno AL rohy, povrchová úprava Q2)	bm	4,500	946,00	4 257,00
13	K	Pol58	Sádrokartonový třístranný obklad VZT potrubí 300x1000x400mm (konstrukce CD/UD, SDK zaklop 1 x RBI tl. 12,5mm, zapraveno AL rohy, povrchová úprava Q2)	bm	1,000	1 089,00	1 089,00
14	K	Pol59	Dodávka a montáž vzduchotěsných RD 600x600x12,5mm RBI	kus	1,000	2 343,00	2 343,00
15	K	Pol60	Doprava/přesun hmot/likvidace odpadu	%	31 085,000	0,08	2 393,55
D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 477,20
10	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	36,400	123,00	4 477,20
VV			36,40		36,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-2 - Jádrová omítka pod obklady v kuchyni (1.05)

KSO:

CC-CZ:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

IČ:

27544524

DIČ:

CZ27544524

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 226,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 226,73	21,00%	1 517,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 744,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-2 - Jádrová omítka pod obklady v kuchyni (1.05)

Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o. Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		7 226,73
HSV - Práce a dodávky HSV		14 735,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		14 409,48
998 - Přesun hmot		325,61
PSV - Práce a dodávky PSV		-7 508,36
781 - Dokončovací práce - obklady		-7 508,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-2 - Jádrová omítka pod obklady v kuchyni (1.05)

Zadavatel:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 226,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 735,09

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 409,48

1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	35,231	102,00	3 593,56
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	35,231	307,00	10 815,92
	W		(2*5,82+2*4,37)*2,00		40,760		
	W		-(0,90*2,00+0,90*2,05+0,90*2,05+1,22*1,1+1,215*1,10)		-8,169		
	W		"špalety"(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,60		2,640		
	W		Součet		35,231		

D 998

Přesun hmot

325,61

3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,802	406,00	325,61
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

-7 508,36

D 781

Dokončovací práce - obklady

-7 508,36

4	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	31,155	-241,00	-7 508,36
	W		(2*5,82+2*4,37)*1,80		36,684		
	W		-(0,90*2,00+0,90*2,05+0,90*2,05+1,22*1,1+1,215*1,10)		-8,169		
	W		"špalety"(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,60		2,640		
	W		Součet		31,155		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-3 - Vyspravení omítky ve skladu (1.07)

KSO:

CC-CZ:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

IČ:

27544524

DIČ:

CZ27544524

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 410,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 410,96	21,00%	1 136,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 547,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-3 - Vyspravení omítky ve skladu (1.07)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 410,96
HSV - Práce a dodávky HSV	5 410,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 410,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt: ZL 1-3 - Vyspravení omítky ve skladu (1.07)

Zadavatel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 410,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 410,96
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 410,96
1	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	22,640	239,00	5 410,96
	W		11,32*2,00		22,640		

KI

Sta

Ob

KS

Mi:

Za

Zh

Pro

Zp

Po

Ce

DPI

Ce

Pr

Da

Ob

Da



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-4 - Jádrová omítka pod obklady ve sprše (1.06)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 409,98
HSV - Práce a dodávky HSV		5 616,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 228,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		537,60
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		754,78
998 - Přesun hmot		95,41
PSV - Práce a dodávky PSV		-2 206,36
781 - Dokončovací práce - obklady		-2 206,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-4 - Jádrová omítka pod obklady ve sprše (1.06)

Místo:

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant: Projektční kancelář
Žižkov s. r. o.

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 409,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 616,34

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 228,55

1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	10,350	102,00	1 055,70
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,335	307,00	3 172,85
	W		(2*2,05+2*0,90)*2,00		11,800		
	W		-(0,70*2,05+0,70*0,30)		-1,645		
	W		"špalety"0,30*0,30+0,30*0,30		0,180		
	W		Součet		10,335		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

537,60

3	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,800	112,00	537,60
	W		(1,15+0,90+1,15)*2,00		6,400		
	W		-0,8*2,00		-1,600		
	W		Součet		4,800		

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

754,78

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,221	998,00	220,56
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,221	304,00	67,18
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,221	13,30	2,94
7	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,221	2 100,00	464,10

D 998

Přesun hmot

95,41

8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,235	406,00	95,41
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

-2 206,36

D 781

Dokončovací práce - obklady

-2 206,36

9	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	9,155	-241,00	-2 206,36
	W		(2*2,05+2*0,90)*1,80		10,620		
	W		-(0,70*2,05+0,70*0,30)		-1,645		
	W		"špalety"0,30*0,30+0,30*0,30		0,180		
	W		Součet		9,155		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt:

ZL 1-5 - Výměna a snížení podlahy v místnosti s konvektomatem

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:
Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 03559378
DIČ: CZ03559378

IČ: 27544524
DIČ: CZ27544524

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 146,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 146,76	21,00%	2 970,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 117,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

A rectangular stamp with a black background and white text. The text reads: "TT - STAVBY CZ s.r.o.", "Maršálkova 363", "570 01 Lhota u Brna", and "IČO: 03559378 DIČ: CZ03559378". There is a handwritten signature over the stamp.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 15 z 52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt:

ZL 1-5 - Výměna a snížení podlahy v místnosti s konvektomatem

Místo:	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Projektant:	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Zhotovitel:	Zpracovatel:	TT - STAVBY CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	14 146,76
HSV - Práce a dodávky HSV	2 957,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 217,53
997 - Přesun sutě	1 679,13
998 - Přesun hmot	61,31
PSV - Práce a dodávky PSV	11 188,79
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	910,80
771 - Podlahy z dlaždic	7 321,77
781 - Dokončovací práce - obklady	2 956,22

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ŽIŽKOV S. R. O.
PROJEKT
OBJEKT: MATEŘSKÁ ŠKOLA RVIŠTĚ
PRŮJED: ZL 1-5 - VÝMĚNA A SNÍŽENÍ
PODLAHY V MÍSTNOSTI S KONVEKTO-
MATEM

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt:

ZL 1-5 - Výměna a snížení podlahy v místnosti s konvektomatem

Místo: Datum: 4. 12. 2024
Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 146,76
D HSV Práce a dodávky HSV							2 957,97
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 217,53
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,150	145,00	456,75
2	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,158	3 770,00	595,66
VV					1,50*2,10*0,05	0,158	
3	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,280	129,00	165,12
D 997 Přesun sutě							1 679,13
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,475	998,00	474,05
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,475	304,00	144,40
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,750	13,30	63,18
7	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,475	2 100,00	997,50
D 998 Přesun hmot							61,31
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,151	406,00	61,31
D PSV Práce a dodávky PSV							11 188,79
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							910,80
9	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	4,430	26,40	116,95
VV					"podlahová plocha"3,15	3,150	
VV					"vytažení na zeď"(1,50+2,10+1,50+2,10-0,80)*0,20	1,280	
VV					Součet	4,430	
10	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	7,753	101,00	783,05
VV					4,430*1,75 "Přepočtené koeficientem množství	7,753	
11	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,008	1 350,00	10,80
D 771 Podlahy z dlaždic							7 321,77
12	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,150	16,20	51,03
13	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,150	63,00	198,45
14	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	3,150	65,30	205,70
15	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	3,150	403,00	1 269,45
16	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,150	111,00	349,65
VV					1,50*2,10	3,150	
17	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,150	704,00	2 217,60
VV					3,150	3,150	
18	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	3,623	711,00	2 575,95
VV					3,15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	3,623	
19	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,200	51,10	367,92
VV					1,50+2,10+1,50+2,10	7,200	
20	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,110	782,00	86,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady				2 956,22
21	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1,280	7,70	9,86
		VV	(1,50+2,10+1,50+2,10-0,80)*0,20		1,280		
22	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,280	63,00	80,64
23	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,280	241,00	308,48
24	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,280	802,00	1 026,56
25	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	1,280	555,00	710,40
26	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	6,400	119,00	761,60
		VV	1,50+2,10+1,50+2,10-0,80		6,400		
27	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,280	28,10	35,97
28	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,029	783,00	22,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-6 - Malby v chodbě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

IČ:

27544524

DIČ:

CZ27544524

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 747,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 747,84	21,00%	4 567,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 314,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-6 - Malby v chodbě

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 747,84
HSV - Práce a dodávky HSV	16 206,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 206,84
PSV - Práce a dodávky PSV	16 134,81
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 732,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 402,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-10 593,81
VRN5 - Finanční náklady	-10 593,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-6 - Malby v chodbě

Místo: Datum: 4. 12. 2024
Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 747,84
D HSV			Práce a dodávky HSV				16 206,84
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 206,84
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	59,589	77,00	4 588,35
	W		penetrace pod štuk				
	W		59,589		59,589		
2	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	59,582	195,00	11 618,49
D PSV			Práce a dodávky PSV				16 134,81
D 783			Dokončovací práce - nátěry				6 732,77
3	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	59,582	113,00	6 732,77
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				9 402,04
6	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-59,582	46,20	-2 752,69
4	K	784351061	Malby silikonové v místnostech v do 3,80 m	m2	59,582	204,00	12 154,73
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-10 593,81
D VRN5			Finanční náklady				-10 593,81
5	K	059002000	Ostatní finance - sleva	kpl	1,000	-10 593,81	-10 593,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-7 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:
Projektční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 03559378
DIČ: CZ03559378

IČ: 27544524
DIČ: CZ27544524

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			44 494,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 494,73	21,00%	9 343,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 838,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

A rectangular stamp with a black border. The text inside is in a stylized, slightly italicized font. It reads: "TT - STAVBY CZ s.r.o.", "Márákova 363", "570 01 Litomyšl (o)", and "IČO: 03559378 DIČ: CZ03559378".

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 22 z 52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-7 - Elektroinstalace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	44 494,73
D1 - Elektromontáže	41 229,73
D2 - Knihovna	2 656,16
D3 - Stávající osv.	7 011,05
D4 - Škrabka	4 803,62
D5 - Školka	5 318,16
D6 - Konvektomat + led+sv	9 626,12
D7 - Elektroměrový rozvaděč	9 229,38
D8 - Chodba	2 585,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 265,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 265,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-7 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 4. 12. 2024
Zadavatel: Projektant: Projektční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 494,73
D		D1	Elektromontáže	41 229,73			
D		D2	Knihovna	2 656,16			
0	K	Pol20	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	20,000	37,26	745,20
0	K	Pol21	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	20,000	75,60	1 512,00
0	K	Pol22	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových	kus	1,000	118,68	118,68
0	K	Pol23	krabice odbočná KO 100x100, konfigurace KA, barva šedá s víčkem	kus	1,000	82,08	82,08
0	K	Pol24	Svorka wago 3x2,5	kus	10,000	19,82	198,20
D		D3	Stávající osv.	7 011,05			
0	K	Pol25	Průraz průměr 20 - 0,3 m	ks	3,000	241,50	724,50
0	K	Pol26	Průraz průměr 20 - 1 m	ks	2,000	717,60	1 435,20
0	K	Pol27	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	3,000	119,71	359,13
0	K	Pol28	Krabice univerzální s víčkem KO 68, konfigurace KA , barva šedá	ks	3,000	17,28	51,84
0	K	Pol29	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	25,000	26,22	655,50
0	K	Pol30	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-O,J) 3x1,5mm2	m	25,000	17,28	432,00
0	K	Pol31	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	15,000	30,36	455,40
0	K	Pol32	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	15,000	28,22	423,30
0	K	Pol33	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	ks	8,000	59,48	475,84
0	K	Pol34	Lišta hranatá 20x20, bílá, 2 m, KOPOS LHD 20X20 HD	ks	8,000	24,89	199,12
0	K	Pol35	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení	kus	2,000	126,96	253,92
0	K	Pol36	Jednozásuvka s ochranným kolíkem 5518A-A2349 B bílá Tango ABB	kus	2,000	149,76	299,52
0	K	Pol37	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	48,30	96,60
0	K	Pol38	spínač kompletní IP20, řazení 1, p.o.	kus	2,000	194,40	388,80
0	K	Pol39	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	19,000	40,02	760,38
D		D4	Škrabka	4 803,62			
0	K	Pol20	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	14,000	37,26	521,64
0	K	Pol21	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	14,000	75,60	1 058,40
0	K	Pol40	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	1,000	118,68	118,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol41	krabice odbočná KO 97/ 5, konfigurace KA, barva šedá s víčkem	kus	1,000	57,60	57,60
0	K	Pol24	Svorka wago 3x2,5	kus	10,000	19,82	198,20
0	K	Pol42	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	12,000	38,64	463,68
0	K	Pol43	CYY 6 zelenožlutá	m	12,000	23,18	278,16
0	K	Pol44	Průraz průměr 20 - 0,5 m	ks	2,000	459,54	919,08
0	K	Pol39	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	8,000	40,02	320,16
0	K	Pol45	Jistič B 16/3	ks	1,000	868,02	868,02
D D5 Školka							5 318,16
0	K	Pol46	Proudový chránič 40/4/003		2,000	1 125,78	2 251,56
0	K	Pol47	Jistič/chránič B 16/2/003		1,000	1 569,30	1 569,30
0	K	Pol48	Úprava rozvaděče	kpt	1,000	1 497,30	1 497,30
D D6 Konvektomat + led+sv							9 626,12
0	K	Pol20	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	15,000	37,26	558,90
0	K	Pol49	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	15,000	112,90	1 693,50
0	K	Pol20	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	15,000	37,26	558,90
0	K	Pol21	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	15,000	75,60	1 134,00
0	K	Pol31	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	25,000	30,36	759,00
0	K	Pol32	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	25,000	28,22	705,50
0	K	Pol29	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	15,000	26,22	393,30
0	K	Pol30	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-O,J) 3x1,5mm2	m	15,000	17,28	259,20
0	K	Pol39	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	10,000	40,02	400,20
0	K	Pol44	Průraz průměr 20 - 0,5 m	ks	3,000	459,54	1 378,62
0	K	Pol50	Jistič B 20/3	ks	1,000	916,98	916,98
0	K	Pol45	Jistič B 16/3	ks	1,000	868,02	868,02
D D7 Elektroměrový rozvaděč							9 229,38
0	K	Pol51	Úprava rozvaděče	kpt	1,000	1 725,00	1 725,00
0	K	Pol52	Jistič C 20/3 BR	ks	2,000	3 189,30	6 378,60
0	K	Pol53	Vypínač 40/3	ks	1,000	1 125,78	1 125,78
D D8 Chodba							2 585,24
0	K	Pol54	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	2,000	412,62	825,24
0	K	Pol55	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm - nouzové s vlastním akum.	kus	2,000	880,00	1 760,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 265,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							3 265,00
1	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	3 265,00	3 265,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt:
ZL 1-8 - Dlažby v místn. č. 1.15

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:
Projektční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 03559378
DIČ: CZ03559378

IČ: 27544524
DIČ: CZ27544524

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			16 993,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 993,30	21,00%	3 568,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			20 561,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-8 - Dlažby v místn. č. 1.15

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	16 993,30
PSV - Práce a dodávky PSV	16 993,30
771 - Podlahy z dlaždic	16 993,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-8 - Dlažby v místn. č. 1.15

Místo: Datum: 4. 12. 2024
Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 993,30
D PSV			Práce a dodávky PSV				16 993,30
D 771			Podlahy z dlaždic				16 993,30
1	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	7,130	16,20	115,51
	W		"1.15" 2,30*3,10		7,130		
	W		Součet		7,130		
2	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,130	63,00	449,19
3	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	7,130	65,30	465,59
4	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	7,130	403,00	2 873,39
5	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	10,000	136,00	1 360,00
	W		3,10+2,30+3,10+2,30-0,80		10,000		
6	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	1,089	473,80	515,97
	W		0,990196078431373*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,089		
7	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,130	704,00	5 019,52
	W		7,13		7,130		
8	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	8,200	473,80	3 885,16
	W		7,13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		8,200		
9	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	20,000	51,10	1 022,00
	W		(2,30+3,10+2,30+3,10-0,80)*2		20,000		
11	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	10,000	119,00	1 190,00
	W		10,00		10,000		
10	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,124	782,00	96,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-9 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

IČ:

27544524

DIČ:

CZ27544524

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 084,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 084,20	21,00%	5 687,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 771,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-9 - Ústřední vytápění

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	27 084,20
D2 - Montáž CU rozvodu	27 084,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-9 - Ústřední vytápění

Místo: Datum: 4. 12. 2024
Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 27 084,20

D		D2	Montáž CU rozvodu		27 084,20		
1	M	Pol67	CU trubka 28 včetně izolace tl 6mm	m	30,000	423,50	12 705,00
2	M	Pol68	CU trubka 15 včetně izolace tl6mm	m	5,000	319,00	1 595,00
3	M	Pol69	CU koleno ,spojky , 28	sou	1,000	895,40	895,40
4	M	Pol70	Šroubení H 3/4-15 CU rohové	ks	3,000	253,00	759,00
5	M	Pol71	Demontáž/montáž	sou	1,000	10 615,00	10 615,00
6	M	Pol72	přechod 3/4"-15cu	ks	6,000	85,80	514,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-10 - Zdravotechnika - voda, kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

IČ:

27544524

DIČ:

CZ27544524

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 235,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 235,49	21,00%	5 719,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 954,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-10 - Zdravotechnika - voda, kanalizace
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		27 235,49
HSV - Práce a dodávky HSV		2 649,39
1 - Zemní práce		1 561,05
5 - Komunikace pozemní		1 039,50
998 - Přesun hmot		48,84
D1 - Nový rozvod studené vody		6 028,00
D3 - Napojení kanalizace		2 395,80
D4 - Napojení studená voda 1. NP		16 162,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-10 - Zdravotechnika - voda, kanalizace

Místo: Datum: 4. 12. 2024
Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 27 235,49

D HSV Práce a dodávky HSV 2 649,39

D 1 Zemní práce 1 561,05

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,250	103,00	231,75
W					2,250		
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,900	1 220,00	1 098,00
W					0,900		
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,900	257,00	231,30

D 5 Komunikace pozemní 1 039,50

4	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,250	462,00	1 039,50
W					2,250		

D 998 Přesun hmot 48,84

5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,201	243,00	48,84
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D D1 Nový rozvod studené vody 6 028,00

6	M	Pol61	PPR trubka 32 včetně izolace	m	7,000	456,50	3 195,50
7	M	Pol62	PPR T kus 32/25	ks	2,000	22,00	44,00
8	M	Pol63	PPR uzávěr 32	ks	1,000	478,50	478,50
9	M	Pol64	Uzávěr ocelový 3/4"	ks	1,000	165,00	165,00
10	M	Pol65	Uchycení potrubí	SOU	1,000	385,00	385,00
11	M	Pol66	montáž	sou	1,000	1 760,00	1 760,00

D D3 Napojení kanalizace 2 395,80

12	M	Pol74	KG odbočka 160/125 45	ks	1,000	122,10	122,10
13	M	Pol75	KG přesuvka 150	ks	1,000	71,50	71,50
14	M	Pol76	KG trubka 125	m	1,000	288,20	288,20
15	M	Pol77	KG koleno 125/45	ks	2,000	44,00	88,00
16	M	Pol78	Montážní práce	sou	1,000	1 826,00	1 826,00

D D4 Napojení studená voda 1. NP 16 162,30

17	M	Pol79	PPR trubka 25 včetně izolace	m	7,500	385,00	2 887,50
18	M	Pol80	PPR uzávěr 25	ks	2,000	334,40	668,80
19	M	Pol81	PPR drobný materiál	SOU	1,000	330,00	330,00
20	M	Pol82	Uchycení potrubí	SOU	1,000	275,00	275,00
21	M	Pol83	Montážní práce	sou	1,000	4 048,00	4 048,00
22	M	Pol84	Montáž vpustě škrabka	sou	1,000	1 760,00	1 760,00
23	M	Pol85	Sekání v podlaze přívod vody prostupem z kotelný	hod	5,000	418,00	2 090,00
24	M	Pol86	Mapování rozvodu 1. NP	hod	5,000	418,00	2 090,00
25	M	Pol87	Doprava	SOU	1,000	1 738,00	1 738,00
26	M	Pol88	VRN	SOU	1,000	275,00	275,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-11 - Sleva za nižší cenu dlažby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

03559378

CZ03559378

27544524

CZ27544524

Cena bez DPH

-24 706,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-24 706,57	21,00%	-5 188,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-29 894,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

TT - STAVBY CZ s.r.o.
Mádkova 363
570 01 Litomyšl (6)
IČO: 03559378 / DIČ: CZ03559378

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-11 - Sleva za nižší cenu dlažby

Místo:		Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Zhotovitel:	TT - STAVBY CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-24 706,57
PSV - Práce a dodávky PSV	-24 706,57
771 - Podlahy z dlaždic	-21 274,23
781 - Dokončovací práce - obklady	-3 432,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-11 - Sleva za nižší cenu dlažby

Místo: Datum: 4. 12. 2024
Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-24 706,57
D PSV			Práce a dodávky PSV				-24 706,57
D 771			Podlahy z dlaždic				-21 274,23
1	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	89,689	-711,00	-63 768,88
VV					77,99*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	89,689	
3	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	89,689	473,80	42 494,65
VV					77,99*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	89,689	
D 781			Dokončovací práce - obklady				-3 432,34
2	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	109,848	-555,00	-60 965,64
VV					95,52*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	109,848	
4	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	97,248	511,75	49 766,66
VV			OBKLAD TORONTO GREY REKT. 30x60				
VV			OBKLAD TORONTO CREAM REKT. 30x60				
VV			109,848-12,60		97,248		
5	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	12,600	616,40	7 766,64
VV			OBKLAD TORONTO PATCHWORK REKT. 30x60				
VV			12,60		12,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-12 - Vpust ve škrabce, odpočet vpusti v kuchyni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

03559378

CZ03559378

27544524

CZ27544524

Cena bez DPH

-2 587,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 587,50	21,00%	-543,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 130,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-12 - Vpust ve škrabce, odpočet vpusti v kuchyni
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 587,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 587,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-2 587,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-12 - Vpust ve škrabce, odpočet vpusti v kuchyni
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -2 587,50

D PSV Práce a dodávky PSV -2 587,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -2 587,50

1	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	1,000	-448,50	-448,50
2	M	55161771	vpust' podlahová nerezová DN 100, svislý odtok se sifonem	kus	1,000	-2 139,00	-2 139,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-13 - Demontáž stávajících zákrytů, ventilátoru a potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

03559378

CZ03559378

27544524

CZ27544524

Cena bez DPH

-32 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 000,00	21,00%	-6 720,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-38 720,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-13 - Demontáž stávajících zákrytů, ventilátoru a potrubí
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-32 000,00
D2 - Zařízení č.2 - demontáž stávající vzduchotechniky	-32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-13 - Demontáž stávajících zákrytů, ventilátoru a potrubí
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -32 000,00

D		D2	Zařízení č.2 - demontáž stávající vzduchotechniky			-32 000,00	
1	K	Pol19	Demontáž stávajících zákrytů, ventilátoru a potrubí	kg	150,000	-230,00	-34 500,00
2	K	Pol20	Demontáž stávajících zákrytů, ventilátoru a potrubí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
W			Demontáž vyústění VZT skrz stěnu, vč. venkovní protidešťové žaluzie				
W			1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-14 - Sleva baterie umyvadlové automatické

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:
Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 03559378
DIČ: CZ03559378

IČ: 27544524
DIČ: CZ27544524

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-3 975,50	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 975,50	21,00%	-834,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-4 810,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

A rectangular stamp with a black border. Inside, the text reads: "TT - STAVBY CZ s.r.o.", "Márákova 365", "370 01 Píseň (6)", and "IČO: 03559378 DIČ: CZ03559378". A handwritten signature is written over the stamp.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 44 z 52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-14 - Sleva baterie umyvadlové automatické
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 975,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 975,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-3 975,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-14 - Sleva baterie umyvadlové automatické
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 975,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				-3 975,50
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				-3 975,50
2	K	725822642	Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem teplé a studené vody	soubor	1,000	-8 475,50	-8 475,50
1	M	55145686	baterie umyvadlová chromovaná stojánková páková	kus	1,000	4 500,00	4 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

ZL 1-15 - Ocelové zárubně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

03559378

CZ03559378

27544524

CZ27544524

Cena bez DPH

5 294,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 294,99	21,00%	1 111,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 406,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-15 - Ocelové zárubně

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 4. 12. 2024
Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 294,99
HSV - Práce a dodávky HSV		5 294,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 178,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 116,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-15 - Ocelové zárubně

Místo: Datum: 4. 12. 2024
Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 294,99

D HSV Práce a dodávky HSV 5 294,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 178,00

1	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	539,00	1 078,00
2	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 610,00	1 610,00

vv 1 1,000

3	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	1 490,00	1 490,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 116,99

4	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,758	405,00	1 116,99
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

W			0,60*1,97		1,182		
W			0,80*1,97		1,576		
W			Součet		2,758		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt:
ZL 1-16 - Oprava schodiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
TT - STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:
Projektční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 03559378
DIČ: CZ03559378

IČ: 27544524
DIČ: CZ27544524

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 230,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 230,00	21,00%	678,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			3 908,30

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-16 - Oprava schodiště

Místo:		Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Zhotovitel:	TT - STAVBY CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 230,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 230,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 230,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: ZL 1-16 - Oprava schodiště

Místo: Datum: 4. 12. 2024
Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.
Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 230,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 230,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 230,00
1	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem	kpl	1,000	3 230,00	3 230,00