

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Mochov

Se sídlem: Sokolovská 92, 250 87 Mochov

IČ: 00240486

DIČ: obec není plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 6026201/0100

Kontaktní osoba: František Bouček, starosta

tel.: +420 777 314 615, e-mail: obecmochov@c-mail.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

KODED STAV s.r.o.

se sídlem: Miranova 148/10, Praha, 102 00

spisová značka: C 126960 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 279 26 036

DIČ: CZ27926036

zastoupený:

Evžen Liška, jednatelem

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2900955004 / 2010

telefon: +420 775 272 408 e-mail: lysenko@kodedstav.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Evžen Liška - ve věcech smluvních (tel. 775 272 408)

Jaroslav Jelínek - ve věcech technických (tel. 723 774 378)

za objednatele:

František Bouček – ve věcech smluvních (tel. 777 314 615)

technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Základní škola Mochov, přístavba tělocvičny“ v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky, kterou tvoří:

- zadávací projektová dokumentace, kterou je projektová dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr, kterou pod názvem „Základní škola Mochov, přístavba tělocvičny“ vypracoval jako hlavní projektant: Jan Pavlíček, K Lučinám 11/2464, Praha 3, IČ: 66864666.
(dále též „projektová dokumentace“ nebo „zadávací projektová dokumentace“).
- zadávací podmínky veřejné zakázky č.j. A-253/2026,
a dle nabídky zhotovitele ze dne 16.3..2026

II.2 Kromě provedení stavebních prací je dále součástí díla předání všech dokladů, revizí a zkoušek.

II.3 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem.

II.4 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, demontážních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

II.5 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré činnosti, materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

II.6 Součástí plnění díla je rovněž:

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítku 1:50, 1x na CD-R, či DVD ve formátu .pdf a .dwg),
- zpracování podrobné dílenské projektové dokumentace, zejména zámečnických, truhlářských a klempířských prvků a konstrukcí

- zajištění a úhrada nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
 - zajištění a předání veškerých dokladů o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně předložení potvrzení o uhrazení poplatku za uskladnění,
 - ostraha staveniště a stavby,
 - provedení veškerých opatření a úprav na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, zdraví osob a majetku,
 - účast oprávněného zástupce dodavatele na kontrolních dnech stavby,
 - zajištění a předání veškerých nezbytných zkoušek, atestů, prohlášení o shodě a revizí podle rozhodnutí o povolení stavby, ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, nezbytných pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla Objednatelem, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a stavbou dotčených částí stavby,
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - uvedení venkovních ploch i částí stávajícího objektu dotčených realizací stavby do původního stavu, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - péče o nepředanou stavbu a její části, jejich ošetřování, zajištění ochrany všech podlaží před povětrnostními vlivy, pojištění možnosti vzniku škod povětrnostními vlivy,
- II.7 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla a způsob ocenění změn díla

- III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednání mezi oběma stranami a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo podepsaným oběma stranami. Součástí dodatku budou řádně vyplněné a schválené změnové listy, které připraví zhotovitel. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla dodavatelem dle oceněných položek v nabídce ve výkazu výměr, a pokud to není možné, tak budou pro stanovení maxima těchto cen využívány ceny z příslušných aktuálních katalogů ÚRS, a.s., Praha. Jestliže budou tyto zjištěné práce provedeny zhotovitelem ještě před odsouhlasením objednatelem a ten je následně odmítne, není objednatel povinen navýšené náklady hradit.
- III.2 V případě méněprací bude jejich ocenění odpovídat jednotkovým cenám z nabídky.
- III.3 Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně upozornit na veškeré případné skutečnosti zjištěné při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo na straně Objednatele k finančním škodám nebo prodlevě s dokončením a předáním díla.

- III.4 Zhotovitel v případě změn této smlouvy uvádí, že poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost, aby změny mohly být vypořádány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.5 V případě, že bude předmět díla ze strany Objednatele této smlouvy změněn, každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podklady či přímo návrh změnového listu k projednání s dostatečnou časovou rezervou. Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna dopad do provedení stavby (fáze) po stránce technické ve formě změny projektové dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termíny dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele.
- III.6 Odsouhlasený a Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat veškeré změny této smlouvy, zejména stručný popis změny díla (fáze), cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na díle před podpisem odpovídajícího dodatku této smlouvy.
- III.7 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla předmět smlouvy jednostranně zúžit vyjmutím kterékoliv části díla z předmětu díla podle této smlouvy, a to o část nejvýše ve finančním objemu 20% z celkové ceny díla. Objednatel v takovém případě má nárok na přiměřené a technologicky opodstatněné zkrácení lhůty pro dokončení díla.
- III.8 Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o pozastavení realizace díla či kterékoliv jeho části. Oznámení o zúžení předmětu díla či pozastavení realizace činí Objednatel písemným oznámením do stavebního deníku.
- III.9 Zhotovitel je v případech dle čl. III.7 a III.8 povinen zúžení akceptovat a zajistit rozestavěné části proti poškození.
- III.10 V případě, kdy objednatel jednostranně rozhodne o pozastavení realizace díla, či kterékoliv jeho části, má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu pozastavení realizace díla a též na přiměřenou finanční náhradu prokázaných nákladů zhotovitele souvisejících s tímto rozhodnutím.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- a) doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatel k převzetí staveniště.
- b) doba zahájení prací: do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
- c) lhůta pro dokončení prací - nejpozději do 365 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- d) lhůta pro předání a převzetí díla – ke dni dokončení prací.
- e) lhůta pro vyklizení staveniště – do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí díla.

IV.2 Výzva k převzetí staveniště bude učiněna prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy.

IV.3 Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den převzetí staveniště orientační časový harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním dle jednotlivých měsíců realizace díla.

IV.4 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

IV.5 Obě strany nevylučují možnost dohodnout se dodatkem k této smlouvě o prodloužení lhůty plnění v případě, že během plnění díla nastanou skutečnosti, které mají vliv na lhůtu plnění a zhotovitel je nezpůsobil.

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH 20.503.812,- Kč

21% DPH 4.305.801,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 24.809.613,- Kč

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná za předmět smlouvy v rozsahu její Přílohy č. 1 - *Oceněný výkaz výměr dle nabídky zhotovitele* a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě a v souladu se zákonem, zejména § 222 zákona.

V.2 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si objednal na základě uzavřených dodatků k této smlouvě.

V.3 Cenu včetně DPH lze změnit na základě příslušné změny sazby DPH po uzavření smlouvy a to v případě, že tato změna má prokazatelný vliv na cenu díla.

V.4 Cena zahrnuje veškeré práce, materiály a věci nutné pro zhotovení díla, zejména pak:

- všechny materiálové a jiné vedlejší náklady, příslušenství a stavební pomocné materiály, které jsou nutné k použitelnému provedení zadaných celkových prací,
- veškeré mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, odlučné, jízdné a jiné vedlejší požitky a výdaje,
- veškeré náklady na zajištění zvláštního užívání komunikací, chodníků a veřejných ploch, úhrady vyměřených poplatků za média nutných k provedení díla (elektrická energie, voda, plyn, teplo),
- náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech na stavbu předaných dodávek k zabudování,
- provedení veškerých podmínek, opatření, úprav a prací stanovených ve veřejnoprávních povoleních díla a jeho užívání,
- náklady na uzavření koordinačních a jiných pro zhotovení díla nezbytných smluv se správci a vlastníky dotčené či jinak související technické infrastruktury, jejichž uzavření zhotovitel zajistí, jakož i platby či jiná plnění z takových smluv vyplývající,
- náklady na uvedení stavbou dotčených povrchů do původního stavu,

- náklady na pojištění,
- vyklizení staveniště a ukončené práce včetně odvozu veškerého stavebního odpadu,
- náklady za průběžný a konečný úklid,
- náklady na odstranění vad a nedodělků,
- přičemž zvýšení mezd a cen materiálů se nehradí.

VI. Fakturace, jistota za záruku

VI. 1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem takto:

a) úhradou splatných částek do výše 80% z celkové hodnoty díla včetně DPH;
b) vyplacením pozastávky ve výši zbývajících 20% ceny díla včetně DPH, která bude uvolněna **po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla** objednatelem, a to oproti zhotovitelem **předané bankovní záruce za odstranění vad po dobu záruční doby díla**, příp. jeho částí, ve výši:

- **3 % z celkové smluvní ceny díla** bez DPH uvedené v čl. V.1 v době uzavření smlouvy **za první rok záruční lhůty** a
- **1 % z celkové smluvní ceny díla** bez DPH uvedené v čl. V.1 v době uzavření smlouvy **za následující čtyři roky záruční lhůty** (dále též jen „bankovní záruka“).

Pozastávka (dále též „zádržné“) se vytvoří pozastavením 20% z celkové hodnoty díla včetně DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splacených částek na základě dílčích faktur 80% z celkové hodnoty díla včetně DPH.

Splatnost dílčích faktur je 21 kalendářních dnů od data doručení.

VI. 2 V případě, že dílo bude řádně dokončeno, ale bankovní záruku dle čl. VI.1, písm. b) zhotovitel z jakýchkoli důvodů objednateli nepředá, objednatel dílo převezme a bude ho považovat za dokončené, avšak pozastávku dle čl. VI.1 si v plné výši ponechá. Tato pozastávka bude tvořit jistotu za záruku, a to po dobu následujících 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Přičemž vždy po uplynutí každých po sobě následujících 12 měsíců v rámci této 60 měsíční lhůty, bude na písemnou žádost zhotovitele do 30 dnů od doručení žádosti uvolněno objednatelem ve prospěch zhotovitele 20% z celkové výše pozastávky, a to přiměřeně snížené o případná plnění dle čl. X, odst. 11, v průběhu příslušného uplynulého 12 měsíčního období.

VI. 3 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel může fakturovat nejdříve jednou za 30 dnů. A to tak, že bude předkládat soupisy prací a dodávek provedených v příslušném fakturovaném období, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDS). Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

VI. 4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

VI. 5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně

provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. V tomto zápise bude uvedeno, zda zhotovitel předal nebo nepředal objednateli bankovní záruku za odstranění vad po dobu záruční doby díla dle čl. VI. 1, písm. a).

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

VI. 6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.7 Objednatel je oprávněn požadovat, aby každá faktura byla označena registračním číslem dotačního projektu.

VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla.

VI. 9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI. 10 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

VI. 11 Nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, bude-li nejasná, anebo bude-li vystavena v rozporu s touto Smlouvou, Objednatel je oprávněn fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění, a lhůta splatnosti opravené či doplněné faktury počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

VI. 12 Zhotovitel se zavazuje dodržovat fakturační postupy podle tohoto článku včetně správného a úplného zařazení jím realizovaných činností do kódů klasifikace CZ-CPA a v souvislosti s tím i správného a úplného použití daňového režimu z hlediska zákona o DPH.

VI. 13 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.

VI. 14 Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména:

- náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
- náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- náležitosti obchodní listiny dle aktuální legislativy a
- uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

VI. 15 V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

VI. 16 Zaplacení jakékoli faktury vystavené Zhotovitelem nepředstavuje převzetí díla nebo jeho části, prohlášení o bezvadnosti díla nebo jeho části, ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle či jeho části. **VII. Provádění díla**

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou

prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.

VII.6 Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x za týden.

VII.7 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor stavebníka (TDS) jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy, není-li stanoveno jinak. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII.8 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

VII.9 Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků a pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem a v souladu s plánem zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.

VII.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost autorskému dozoru stavby v míře potřebné pro výkon jeho činnosti.

VII.11 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

VII.12 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na své náklady vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.

VII.13 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Bez souhlasu objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDS, nesmí být práce zakryty.

VII.14 Vytyčení stavby dle souřadnic JTSK v případě potřeby zajistí na své náklady zhotovitel.

VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých subdodavatelů s uvedením druhu subdodávky a s prokázáním jejich odborné

způsobilosti kopiemi živnostenských oprávnění nebo výpisem z OR ve vztahu k jimi vykonávané subdodavatelské činnosti, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel žádost objednatele obdržel.

VII. 16 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, vztahující se k České republice,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka, vztahující se k České republice,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- g) nepříznivé klimatické podmínky, které neumožňují dodržet technologické normy při zhotovování díla.

VII.17 Zhotovitel před a v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění jiných dokladů týkajících se stavby.

VII.18 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

VII.19 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí v případě potřeby dopravně inženýrská opatření ve lhůtách a za podmínek uvedených oprávněným správním orgánem ve Vyjádření ke stavbě a dle dalších obecně závazných právních předpisů.

VII.20 Jestliže zhotovitel pro plnění části předmětu zakázky využije poddodavatele, je povinen nastavit lhůty splatnosti faktur mezi ním a všemi jeho poddodavateli na stejné nebo lepší úrovni, jako je má nastaveny s objednatelem na základě této smlouvy o dílo.

VII.21 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

VII.22 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činnostmi při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.23 Funkci stavbyvedoucího ve smyslu ustanovení § 160, odst. 1 Stavebního zákona bude vykonávat: Bc. Maksim Maltcev, který má osvědčení o autorizaci v oboru

Pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

VII.24 Případná změna osoby stavbyvedoucího podléhá schválení objednatele. Vždy však bude mít stavbyvedoucí shora uvedenou autorizaci.

VII.25 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit vzorky všech použitých materiálů, dílů a součástí potřebných k realizaci díla dle této smlouvy. Dodávané zařízení, materiály a výrobky budou nové, ledaže by dokumentace zakázky určovala jinak. Zařízení, materiály a výrobky, které nebudou přesně určeny, budou mít kvalitu, která bude nejlépe odpovídat požadovanému účelu a jejich použití bude podléhat schválení objednatele. Zhotovitel bude předkládat objednateli vzorky k odsouhlasení vždy s takovým časovým předstihem, aby v případě neudělení okamžitého souhlasu objednatele nedošlo k prodloužení zhotovitele s realizací stavby dle této smlouvy.

VII.26 Strany sjednávají český jazyk jednacím jazykem pro řešení všech technických i smluvních záležitostí v průběhu realizace díla.

VII.27 Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje.

VII.28 Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi a je povinen průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé stavební činností jeho a jeho subdodavatelů. Totéž se týká i znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem jeho činností.

VII.29 Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den převzetí staveniště orientační návrh časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním dle jednotlivých měsíců realizace díla.

VIII. Zvláštní ujednání k odstraňování azbestu

1VIII. Zhotovitel zajistí, že sanaci azbestu bude provádět pouze právnická osoba, která má živnost vázanou pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a disponuje potřebným personálním a technickým vybavením

2VIII. Zhotovitel je odpovědný za skutečnost, že sanace azbestu proběhne při dodržení veškerých, v době plnění této smlouvy platných, technických a právních norem, které se k této činnosti vztahují, a to s obzvláštním zřetelem na umístění rekonstruovaného objektu v intravilánu obce a v blízkosti mateřské školy.

4VIII. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 15 kalendářních dnů před započatím prací na sanaci azbestu identifikační údaje a rozsah živnostenského oprávnění odborné firmy, která bude tuto činnost poddodavatelsky vykonávat. Pokud tuto činnost bude na základě svého oprávnění vykonávat sám zhotovitel, upozorní objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů předem na začátek prací na sanaci azbestu.

5VIII. Zhotovitel zajistí, že v souvislosti se sanací azbestu budou dle příslušných předpisů prováděna k tomu akreditovaným subjektem měření kvality prostředí. O výsledcích těchto měření bude bezodkladně informovat zadavatele. Výsledkem měření po provedení sanace musí být takový stav, který odpovídá příslušným normám. V opačném případě zhotovitel zajistí provedení takových opatření, aby tohoto stavu bylo dosaženo při opakovaném měření. Bez dosažení tohoto stavu nebude dílo objednatelem považováno za dokončené a ani nebude považována za splněnou podmínka uvedená v odst. 3VIII.

6VIII. Oznámení dle čl. 4VIII a 5VIII budou provedena písemnou formou, přičemž za písemnou formu se považuje i prokazatelná elektronická komunikace.

7VIII. Azbestový odpad bude ukládán pouze na skládce nebezpečného odpadu určené pro azbest. Běžný stavební odpad nebude azbestové materiály obsahovat. Řádné uložení

veškerého, při plnění zakázky vzniklého, azbestového odpadu na skládce nebezpečného odpadu určené pro azbest, prokáže zhotovitel objednateli příslušnými potvrzeními, které předá objednateli nejpozději při předání dokončeného díla.

IX. Dodání díla a převímka

1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatel. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
2. Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů objednatel vytknuté vady a nedodělkami, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
3. Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách a revizní zprávy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.
4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

X. Záruka na dílo

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na předmět díla, a to:
 - **60** měsíců na stavební část díla;
 - **36** měsíců na technologická zařízení související s topným systémem, vzduchotechnikou a slaboproudou elektroinstalací;
 - **24** měsíců na ostatní vybavení a zařizovací předměty dodávané zhotovitelem v rámci plnění díla.
2. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
3. Při předání díla předá zhotovitel objednateli v relevantních případech na technologická zařízení, vybavení a další zařizovací předměty příslušné návody k použití a záruční listy.
4. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele.
5. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, a to elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem nebo den dodání zprávy do datové schránky zhotovitele.

6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- identifikace smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednací reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

8. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

9. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

10. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) **do 24 hodin**, nedohodnou-li se prokazatelně obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

11. Pokud zhotovitel neplní své záruční povinnosti je objednatel oprávněn na pokrytí nákladů spojených s opravami, či jinou nápravou tohoto stavu, využít přiměřeně bankovní záruku dle čl. VI. 1, případně zádržné dle čl. VI.2.

12. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

13. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty bezplatně provádět aspoň jednou za rok prohlídku celého díla.

XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

XI.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem zahájení plnění díla dle čl. IV.1 písm. a) a/nebo b), a to ve výši **10 000,- Kč** za každý den prodlení.

XI.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. IV.1 písm. c), a to ve výši **0,15% z celkové ceny díla včetně DPH** za každý den prodlení.

XI.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

XI.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.

XI.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **3 000,- Kč** (slovy tři tisíce korun českých) za každý den prodlení a vadu.

XI.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení.

XI.8 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním povinností stanovených v čl. VII.15, čl. 4VIII, čl. XIII.3, a to ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení.

XI.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynu BOZP dle čl. VII.9 ve výši **1 000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ jeho porušení v průběhu celého nebo části jednoho dne.

XI.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení ustanovení dle čl. VII.20 ve výši **20 000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ jeho porušení.

XI.11 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- a) zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
- b) zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
- c) zhotovitel přes upozornění neplní povinnosti dle čl. VIII
- d) zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovováním díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- e) zhotovitel opakovaně nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
- f) bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

XII.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.5 Objednatel je oprávněn bez odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude přiznána dotace na financování předmětu této smlouvy, nebude uzavřena příslušná dotační smlouva, případně dojde k odnětí nebo podstatnému krácení dotace, které znemožní realizaci díla. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na náhradu škody ani ušlého zisku. Náleží mu pouze úhrada dle odst. XII.6 této smlouvy.

XII.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

XII.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII.8 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty, případně nároku na záruční lhůtu již provedené a předané části díla.

XIII. Odpovědnost za škody a pojištění

XIII.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

XIII.2 Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu).

XIII.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou svojí činností, event. činností jeho subdodavatelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, třetím osobám, s minimální pojistnou částkou **40 mil. Kč**. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předložil zhotovitel objednateli před uzavřením smlouvy a předloží ji a prokáže její účinnost objednateli na jeho vyžádání do třech pracovních dnů kdykoliv v průběhu provádění díla.

XIII.4 Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:

- veškeré úkony při vzniku pojistné události zabezpečuje vůči pojistiteli zhotovitel,
- objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli odpovídající součinnost.

XIII.5 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle přijímacího protokolu.

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV.1 Otázky výslovně Smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XIV.2 Objednatel v době uzavření Smlouvy předpokládá, že předmět Smlouvy bude spolufinancován z národních nebo evropských dotačních prostředků. Zhotovitel toto akceptuje a zavazuje se k archivaci veškeré dokumentace, včetně účetních dokladů, související se zakázkou „Základní škola Mochov, přístavba tělocvičny“ a s jejím plněním po dobu 10 let ode dne proplacení poslední faktury za splnění předmětu Smlouvy, a zavazuje se, že po tuto dobu poskytne dostatečnou spolupráci při veřejnosprávní kontrole zaměstnancům, či zmocněncům oprávněných orgánů.

XIV.3 Veškeré změny a doplnění Smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.


XIV.4 Smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIV.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, dvě vyhotovení obdrží Objednatel. Z těchto dvou bude jedno vyhotovení určeno pro poskytovatele dotace.

XIV.6 Účastníci prohlašují, že si Smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr dle nabídky zhotovitele

V Mochově dne 19 -05- 2026



Obec Mochov
250 87 Mochov
okr. Praha - východ

František Bouček, starosta

Objednatel



V Mochově dne 19 -05- 2026

Evžen Liška, jednatel

Zhotovitel

ROZPOČET STAVBY

Stupeň projektové dokumentace:

Celkový počet listů:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : ZÁKL ŠKOLA MOCHOV PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	Datum: 02/2025
Místo stavby: MOCHOV č.p.287		
Projektant : Hana Pavlíčková	IČO : DIČ :	
Objednatel : obec Mochov, Sokolovská 92	IČO : DIČ :	
Zpracovatel :	IČO : DIČ :	
Zhotovitel : KODED STAV s.r.o. , Miranova 148/10, Praha-Hostivař, 102 00	IČO : 27926036 DIČ : CZ27926036	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)	18 810 837 Kč	
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář	0 Kč	
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	1 692 975 Kč	
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0 Kč	
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	0 Kč	
Cena bez DPH	20 503 812 Kč	
Základ pro DPH	21% činí :	20 503 812 Kč
DPH	21% činí :	4 305 801 Kč
Základ pro DPH	12% činí :	0 Kč
DPH	12% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:	24 809 613 Kč	

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : ZÁKL ŠKOLA MOCHOV PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	Datum: 02/2025		
Místo stavby:	MOCHOV č.p.287			
Projektant:	Hana Pavlíčková			
Objednatel:	obec Mochov, Sokolovská 92			
Zpracovatel:				
Zhotovitel:	KODED STAV s.r.o., Miranova 148/10, Praha-Hostivař, 102 00			
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	KSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	ODSTRANĚNÍ STAVBY		1 286 604	1 556 790
SO-02	NOVÁ TĚLOCVIČNA		15 710 208	19 009 351
SO-03	VENKOVNÍ ROZVODY SITI		583 460	705 986
SO-04	VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ		2 923 541	3 537 485
CENA ZA STAVBU CELKEM			20 503 812	24 809 613

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	KSO:	Cenová úroveň:		
SO-01	ODSTRANĚNÍ STAVBY		2025/II		
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:		
	ZÁKL ŠKOLA MOCHOV PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY				
Projektant: Hana Pavlíčková		Počet účel. měrných jednotek:			
Objednatel: obec Mochov, Sokolovská 92		Náklady na měrnou jednotku:			
Počet listů:		Zakázkové čís.:			
Zpracovatel:		Zhotovitel: KODED STAV s.r.o. Miranova 148/10, Praha-Hostivař, 102 00			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	1 180 370	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	958 579	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	221 791	Mimostaveništní doprava	3,50 %	41 313
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	2,50 %	29 509
:	Montáže	0	Provoz investora	1,00 %	11 804
	ZRN celkem	1 180 370	Kompletační činnost	2,00 %	23 607
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	1 180 370	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	106 233		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	1 286 604		%	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí :		1 286 604 Kč	
DPH		21,0 % činí :		270 187 Kč	
Základ pro DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:				1 556 790 Kč	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	116 757	116 757
94	Lešení a stavební výtahy	0	99 164	99 164
96	Bourání konstrukcí	0	742 658	742 658
	HSV CELKEM	0	958 579	958 579
	PSV:			
712	Povlakové krytiny	0	761	761
713	Izolace tepelné	0	21 424	21 424
762	Konstrukce tesařské	0	25 334	25 334
765	Tvrdé krytiny	0	174 273	174 273
	PSV CELKEM	0	221 791	221 791
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	0	1 180 370	1 180 370

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	C-130901121-0	BOURANI VE VYKOP KOMP BET PROSTY	M3	10,960		0,0	10 653,0	116 756,9	0,000	0,000
		množství = 1,0*1,0*1,2*6+4,7*0,5*0,8*2								
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		116 756,9		0,000
	oddíl 94	Lešení a stavební výtahy:								
2	C-941941031-0	MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1M H 10M	M2	520		0,0	93,5	48 620,0	0,000	0,000
3	C-941941191-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1031	M2	520		0,0	49,1	25 532,0	0,001	0,738
4	C-941941831-0	DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1M H 10M	M2	520		0,0	48,1	25 012,0	0,000	0,000
	94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				0,0		99 164,0		0,738
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:								
5	C-981131311-0	DEMOLICE HAL POST ROZ PODIL 10%	M3OP	1 302,653		0,0	132,5	172 601,5	0,150	195,577
		množství = 13,06*12,46*7,0+(4,7*5,8)*3,0*2								
6	C-979081022-0	NAKLADKA HMOT V PYTLICH K ODVOZU	T	12,718		0,0	484,3	6 159,3	0,000	0,000
7	C-979011213-0	SVISLA DOPR NOSENIM AZBESTU ZA 1.PODL	T	12,718		0,0	1 010,6	12 852,8	0,000	0,000
8	C-979011285-0	PRIPL ZKD NADZ PODL AZBESTOVYCH HMOT	T	12,718		0,0	310,2	3 945,1	0,000	0,000
9	C-979081093-0	PRIPL ZKD 10M VOD NOSENI AZBEST HMOT	T	12,718		0,0	106,8	1 358,3	0,000	0,000
10	C-979081013-0	NOSENI K NAKLADCE DO 10M AZBEST HMOT	T	12,718		0,0	431,9	5 492,9	0,000	0,000
11	C-979081113-0	ODVOZ AZBEST HMOT NA SKLADKU DO 1KM	T	12,718		0,0	1 056,3	13 434,0	0,000	0,000
12	C-979081123-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU AZBESTU NA SKLAD	T	305,232		0,0	38,5	11 751,4	0,000	0,000
		množství = 12,718*24								
13	C-979081133-0	SKLADKOVNE NEBEZPECNY ODPAD [AZBEST]	T	12,718		0,0	6 796,2	86 434,1	0,000	0,000
14	C-979011285-0	PRIPL ZKD NADZ PODL AZBESTOVYCH HMOT	T	12,718		0,0	312,2	3 970,6	0,000	0,000
15	C-979087212-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI	T	219,689		0,0	228,4	50 177,0	0,000	0,000
		množství = 195,577+10,96*2,2								
16	C-979011212-0	SVISLA DOPR NOSENIM VYB HM ZA 1.PODL	T	7,698		0,0	802,3	6 176,1	0,000	0,000
17	C-979011222-0	SVISLA DOPR OS VYTAH VYB HM ZA 1.PODL	T	11,200		0,0	605,5	6 781,6	0,000	0,000
		množství = 7,698+0,382+3,12								
18	C-979081012-0	NOSENI K NAKLADCE DO 10M VYBOUR HMOT	T	11,2		0,0	335,2	3 754,2	0,000	0,000
19	C-979081092-0	PRIPL ZKD 10M VOD NOSENI VYBOUR HMOT	T	11,2		0,0	163,3	1 829,0	0,000	0,000
20	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT	T	11,2		0,0	545,6	6 110,7	0,000	0,000
21	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM	T	11,2		0,0	884,2	9 903,0	0,000	0,000
22	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL	T	268,800		0,0	28,6	7 687,7	0,000	0,000
		množství = 11,2*24								
23	C-979081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	219,689		0,0	584,6	128 430,2	0,000	0,000
24	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	5 272,536		0,0	18,9	99 650,9	0,000	0,000
		množství = 219,689*24								
25	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM]	T	219,689		0,0	394,2	86 601,4	0,000	0,000
26	C-979081145-0	SKLADKOVNE ASFALTOVE PASY	T	0,382		0,0	2 126,5	812,3	0,000	0,000
27	C-979081146-0	SKLADKOVNE MINERALNI A SKELNA VATA	T	3,12		0,0	2 183,4	6 812,2	0,000	0,000
28	C-979081143-0	SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO,DESKY,OBALY	T	7,698		0,0	1 290,2	9 932,0	0,000	0,000
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		742 658,4		195,577

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
29	C-712300833-0	oddíl 712 Povlakové krytiny: ODSTR IZOL POVL STRECH PL 3 VRSTVY množství = 4,7*5,8	M2	27,26		0,0	27,9	760,6	0,014	0,382
		712 POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM				0,0		760,6		0,382
30	C-713100833-0	oddíl 713 Izolace tepelné: ODSTR IZOL TEP DESKY/PASY MINER 10CM	M2	520		0,0	41,2	21 424,0	0,006	3,120
		713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM				0,0		21 424,0		3,120
31	C-762131811-0	oddíl 762 Konstrukce tesařské: DMTZ TESAR BEDNENI STEN Z PRKEN HRUB množství = (12,46+13,06)*2*7,0	M2	357,28		0,0	49,8	17 792,5	0,014	5,061
32	C-762341811-0	DMTZ TESAR BEDNENI STRECH Z PRKEN množství = 13,46*13,06	M2	175,79		0,0	42,9	7 541,3	0,015	2,637
		762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM				0,0		25 333,8		7,698
33	R-765321800-0	oddíl 765 Tvrdé krytiny: DMTZ AZC OBKLADU STEN TL 10MM množství = 14,06*12,46+(12,46+13,06)*2*7,0	M2	532,47		0,0	248,9	132 531,2	0,014	7,455
34	C-765328801-0	DMTZ AZC HREBENU/NAROZI KRYTINY HLAD	M	12,46		0,0	75,2	937,0	0,003	0,037
35	C-765999991-0	HZS PRACE POKRYVACSKÉ TVRDÝCH KRYTIN - ZTIZENA PRACE	HOD	72,8		0,0	560,5	40 804,4	0,000	0,000
		765 TVRDÉ KRYTINY CELKEM				0,0		174 272,6		7,492
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									1 180 370	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu: NOVÁ TĚLOCVIČNA	KSO:	Cenová úroveň: 2025/II		
Kód stavby:	Název stavby: ZÁKL ŠKOLA MOCHOV PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	SKP:	Účelová M.J:		
Projektant: Hana Pavlíčková		Počet účel. měrných jednotek:			
Objednatel: obec Mochov, Sokolovská 92		Náklady na měrnou jednotku:			
Počet listů:		Zakázkové čís.:			
Zpracovatel:		Zhotovitel: KODED STAV s.r.o. , Miranova 148/10, Praha-Hostivař, 102 00			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	3 184 557	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	11 228 478	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	7 313 238	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	5 329 657	Mimostaveništní doprava	3,50 %	504 456
N	Instalace	1 069 991	Zařízení staveniště	2,50 %	360 326
:	Montáže	700 149	Provoz investora	1,00 %	144 130
ZRN celkem		14 413 035	Kompletační činnost	2,00 %	288 261
I: Projektové práce		0	Ostatní VRN	%	0
II: Technologie		0	Rezerva	%	0
VII: Mobiliář		0		%	0
ZRN+I+II+VII		14 413 035	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
VRN celkem		1 297 173		%	0
ORN celkem		0		%	0
DRN celkem		0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
Náklady celkem		15 710 208		%	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí :		15 710 208 Kč	
DPH		21,0 % činí :		3 299 144 Kč	
Základ pro DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:				19 009 351 Kč	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	94 731	94 731
2	Základy a zvláštní zakládání	0	500 729	500 729
3	Svislé konstrukce	0	3 284 785	3 284 785
4	Vodorovné konstrukce	0	313 297	313 297
5	Komunikace	0	8 223	8 223
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	245 661	245 661
62	Úpravy povrchů vnější	0	865 776	865 776
63	Podlahy	0	750 132	750 132
64	Osazování výplní otvorů	87 390	50 862	138 253
9	Ostatní konstrukce a práce	755	778	1 533
94	Lešení a stavební výtahy	0	765 556	765 556
99	Přesun hmot	0	344 560	344 560
	HSV CELKEM	88 145	7 225 092	7 313 238
	PSV:			
711	Izolace proti vodě	102 950	81 476	184 427
712	Povlakové krytiny	309 976	185 829	495 805
713	Izolace tepelné	439 668	296 196	735 864
762	Konstrukce tesařské	169 238	115 963	285 201
763	Dřevostavby a konstrukce sádkrokartonové	292 313	577 202	869 514
764	Konstrukce klempířské	0	205 280	205 280
766	Konstrukce truhlářské	1 221 301	108 429	1 329 730
771	Podlahy z dlaždic	32 344	51 779	84 123
776	Podlahy povlakové	3 402	7 157	10 559
777	Podlahy syntetické	0	882 174	882 174
781	Obklady	54 349	82 748	137 097
784	Malby	0	109 883	109 883
	PSV CELKEM	2 625 541	2 704 117	5 329 657
	INSTALACE:			
720	Zdravotně technické instalace	87 636	346 985	434 621
730	Ústřední vytápění	323 770	311 600	635 370
	INSTALACE CELKEM	411 406	658 585	1 069 991
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	59 465	640 684	700 149
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	59 465	640 684	700 149
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	3 184 557	11 228 478	14 413 035

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	C-121101052-0	SEJMUTI ORNICE -50M3 S VOD PREM -100M	M3	300,0		0,0	118,6	35 580,0	0,000	0,000
2	C-132201101-0	HLOUB RYH TR 3 S DO 60CM DO 100M3 množství = (20,75+25,0)*2*1,2*0,7	M3	76,860		0,0	373,5	28 707,2	0,000	0,000
3	C-132201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 60CM	M3	76,86		0,0	139,2	10 698,9	0,000	0,000
4	C-162201103-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 100M TR 1-4	M3	76,86		0,0	56,4	4 334,9	0,000	0,000
5	C-181300103-0	ROZPR ZEMINY ROVINA 500M2 TL 20CM množství = 76,86*5	M2	384,30		0,0	40,1	15 410,4	0,000	0,000
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		94 731,5		0,000
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:								
6	C-274311711-0	BETON ZAKL PASU PROKL SPC TR C20/25 množství = (25,0+20,25)*2*0,7*0,6+10,25*0,6*0,7+4,45*2*0,7*0,6	M3	46,053		0,0	3 908,0	179 975,1	2,579	118,751
7	C-274351215-0	BEDNENI STEN ZAKL PASU ZRIZENI množství = (20,75+23,6+4,45)*2*0,6*2+10,25*2*0,6	M2	129,42		0,0	585,6	75 788,4	0,002	0,228
8	C-274351216-0	BEDNENI STEN ZAKL PASU ODSTRANENI	M2	129,22		0,0	88,6	11 448,9	0,000	0,029
9	C-274385713-0	ZAKL PASY ZTRAC BED TL 50CM B C20/25 množství = (23,6+20,75+4,45)*2*0,5+10,25*0,5	M2	53,93		0,0	3 010,5	162 341,2	1,166	62,886
10	C-274366181-0	VYZTUZ ZAKL PASU NADRZI OCEL 10505 množství = 53,93*0,4*0,055	T	1,186		0,0	59 989,5	71 175,1	1,028	1,219
	2	ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				0,0		500 728,7		183,113
	oddíl 3	Svislé konstrukce:								
11	C-311237312-0	ZDI OBV PTH BR EKO+ PROFI 50 MAL TENK množství = (4,45*2+11,45)*3,25+(24,0+16,0)*2*8,5+4,15*2*3,25-(2,0*0,75*16+3,0*1,375*16+1,1*2,0*3+1,45*2,0*2)	M2	670,71		0,0	4 318,0	2 896 136,6	0,326	218,399
12	C-342247592-0	PRICKY PTH BROUS PROFI 11,5 MAL TENK množství = (4,45*2+2,05*2+1,7+2,3+1,9*2+0,9*2+1,2+1,6+4,15)*2,5-(0,9*2,0*2+0,8*2,0*4+0,7*2,0*3)	M2	59,68		0,0	1 160,0	69 223,0	0,104	6,232
13	C-317167110-0	PREKLAD PTH KERAM PLOCHY 11,5x7,1x100	KS	6		0,0	387,4	2 324,4	0,018	0,110
14	C-317167112-0	PREKLAD PTH KERAM PLOCHY 11,5x7,1x125	KS	2		0,0	519,1	1 038,2	0,024	0,048
15	C-317167315-0	PREKLAD PTH NOSNY VYSOKY 23,8x7x150	KS	12		0,0	871,0	10 452,0	0,054	0,651
16	C-317167310-0	PREKLAD PTH NOSNY VYSOKY 23,8x7x100	KS	54		0,0	589,0	31 806,0	0,036	1,964
17	C-317167320-0	PREKLAD PTH NOSNY VYSOKY 23,8x7x200	KS	6		0,0	1 372,1	8 232,6	0,072	0,432
18	C-317167325-0	PREKLAD PTH NOSNY VYSOKY 23,8x7x250	KS	96		0,0	1 947,5	186 960,0	0,090	8,639
19	C-317167335-0	PREKLAD PTH NOSNY VYSOKY 23,8x7x350	KS	24		0,0	2 640,0	63 360,0	0,129	3,102
20	C-317998113-0	IZOL TEPEL MEZI PREKL PTH POLYST 8CM množství = 3,5*4+2,5*16+2,0+1,5*2+9,0	M	68,0		0,0	121,0	8 228,0	0,000	0,030
21	C-346244355-0	OBEZDIVKY ZARIZOVACICH PRADMETU množství = (1,2+0,9+0,9)*1,5	M2	4,50		0,0	1 561,0	7 024,5	0,161	0,725
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		3 284 785,3		240,332
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:								
22	C-417321515-0	BETON ZTUZ PASU/VENCU ZELEZ TR C25/30 množství = (4,45*2+11,45+4,15*2)*0,5*0,25+(24,0+16,0)*2*0,5*0,25*2	M3	23,581		0,0	5 100,5	120 276,2	2,407	56,765

23	C-417351115-0	BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ZRIZENI množství = (16,0+24,0)*2*0,35*2*2+(4,45*4+11,45)*0,35*2	M2	132,48		0,0	664,6	88 042,9	0,003	0,446
24	C-417351116-0	BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ODSTRANENI	M2	132,48		0,0	101,5	13 446,7	0,000	0,029
25	C-417361821-0	VYZTUZ ZTUZUJICICH PASU OCEL 10505 množství = 23,581*0,07	T	1,651		0,0	55 451,0	91 531,3	1,017	1,678
4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM						0,0		313 297,1		58,919
oddíl 5 Komunikace:										
26	C-564762111-0	PODKLAD Z VIBROVANEHO STERKU TL 20CM	M2	18,6		0,0	442,1	8 223,1	0,486	9,035
5 KOMUNIKACE CELKEM						0,0		8 223,1		9,035
oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:										
27	C-612421637-0	OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE množství = (24,0+15,0)*2*6,9+(3,4+4,5+2,25+5,0+4,15+4,15*2)*2*2,7+(2,05*3+5,0+2,25)*2*0,7-(3,0*5,5*3+2,0*0,75*16+0,8*2,0*3+0,9*2,0*3+0,7*2,0)	M2	620,90		0,0	354,2	219 922,8	0,048	29,591
28	C-612421626-0	OMIT VNI STEN VAPCEM HLADKE	M2	83,0		0,0	310,1	25 738,3	0,044	3,663
61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM						0,0		245 661,1		33,254
oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:										
29	C-622421143-0	OMIT VNE STEN VAPCEM STUKOVE SLOZ 1-2 množství = (16,0+25,0)*9,0*2+(4,75+4,45)*2*3,55-(3,0*5,5*4+2,0*0,75*16*1,45*2,0+0,9*2,0)	M2	665,92		0,0	996,2	663 389,5	0,053	35,011
30	C-620991121-0	ZAKRYVANI OKENNICH OTVORU Z LESENI množství = 3,0*5,5+2,0*0,75*16+0,5*0,5*9	M2	42,75		0,0	52,6	2 248,7	0,000	0,006
31	C-620992121-0	OCHR VNEJS RAMU OKEN LEP PASKOU -1M2	KS	25		0,0	24,3	607,5	0,000	0,000
32	C-620992124-0	OCHR VNEJS RAMU OKEN LEP PASKOU 10M2-	KS	4		0,0	71,8	287,2	0,000	0,000
33	C-620471811-0	NATER PENETRACNI VNE OMIT SLOZ 1-4 1x	M2	665,92		0,0	33,6	22 374,9	0,000	0,000
34	C-622414212-0	NATER OMIT FASAD 1-2 VAP BAR 2	M2	665,92		0,0	265,6	176 868,4	0,001	0,412
62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM						0,0		865 776,1		35,429
oddíl 63 Podlahy:										
35	C-631315811-0	MAZANINA Z BETONU TL 24CM TR C25/30 množství = (25,0*16,0+4,95*11,65+4,15*7,0)*0,15	M3	73,008		0,0	5 118,6	373 696,8	2,364	172,620
36	C-631319155-0	PRIPL ZA PREHLAZ POD POVLAKY TL 24CM	M3	73,008		0,0	316,3	23 092,4	0,000	0,000
37	C-631351101-0	BEDNENI V PODLAHACH ZRIZENI množství = (25,0+20,75+4,15+4,45)*0,25*2+11,65*0,25	M2	30,09		0,0	920,2	27 686,5	0,016	0,490
38	C-631351102-0	BEDNENI V PODLAHACH ODSTRANENI	M2	30,09		0,0	130,0	3 911,7	0,000	0,007
39	C-631361921-0	VYZTUZ MAZANIN STRKPIS SVAR SITE množství = 73,008/0,15*0,0054*1,08	T	2,839		0,0	63 100,0	179 112,6	1,053	2,989
40	C-631571003-0	NASYP ZE STERKOPISKU 0-32 ZPEVNUJICI	M3	73,008		0,0	1 627,5	118 820,5	1,837	134,116
41	C-632922336-0	DLAZBA BET VYMYVANA 40x40CM STERKOPIS	M2	18,6		0,0	1 280,2	23 811,7	0,271	5,036
63 PODLAHY CELKEM						0,0		750 132,3		315,257
oddíl 64 Osazování výplní otvorů:										
42	C-641991611-0	OSAZ RAMU OKEN PLAST PLOCHA DO 1M2	KS	23		0,0	499,6	11 490,8	0,001	0,013
43	C-641991721-0	OSAZ RAMU OKEN PLAST PLOCHA DO 4M2	KS	16		0,0	810,3	12 964,8	0,001	0,017
44	C-642952121-0	OSAZ DVER ZARUB DR DODAT HOBL -2,5M2	KS	10		0,0	1 089,4	10 894,0	0,003	0,035
45	H-61182115-1	ZARUBEN OBLOZK 60-90 7-15 DYHA	KS	10	5 240,0	52 400,0		0,0	0,021	0,210
46	C-642952770-0	OSAZ DVER ZARUB DREV OBLOZK DO 4,5M2	KS	1		0,0	2 461,1	2 461,1	0,002	0,002
47	H-61182511-1	ZARUBEN OBLOZK POZ 110/145 7-15 FOL	KS	1	3 845,0	3 845,0		0,0	0,029	0,029
48	C-648991111-0	OSAZ PARAPET DESEK PLAST MC SIR 20CM množství = 0,95*9+0,95*16+3,05*16	M	72,6		0,0	179,9	13 051,7	0,009	0,642
49	H-60775330-1	PARAPET VNITR DTD TL 19 S 300MM +KRYT	M	72,6	429,0	31 145,4		0,0	0,005	0,331
64 OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM						87 390,4		50 862,4		1,278
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
50	C-916531111-0	OSAZ OBRUB ZAHON -OPERA DO LOZE Z BET	M	4,0		0,0	194,6	778,4	0,089	0,354
51	H-59217088-1	OBRUBNIK PARK ABO 10-25Z 100x10x25 PR	KS	4,04	186,9	755,1		0,0	0,054	0,218

9		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				755,1		778,4		0,572
oddíl 94		Lešení a stavební výtahy:								
52	C-941941031-0	MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1M H 10M	M2	911,20		0,0	91,7	83 557,0	0,000	0,000
	množství =	(26,0+16,0)*2*10,0+(4,15+4,75)*2*4,0								
53	C-941941191-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1031	M2	911,2		0,0	54,1	49 295,9	0,001	1,293
54	C-941941831-0	DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1M H 10M	M2	911,20		0,0	47,1	42 917,5	0,000	0,000
55	C-942941021-0	MTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 10M	M2	860,00		0,0	165,6	142 416,0	0,000	0,020
	množství =	(27,0+16,0)*10,0*2								
56	C-942941191-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1021	M2	1 720,00		0,0	98,1	168 732,0	0,004	6,774
	množství =	860,0*2								
57	C-942941821-0	DMTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 10M	M2	860,0		0,0	85,1	73 186,0	0,000	0,000
58	C-943943221-0	MTZ LESENI PROSTOR LEH -200kg H 10M	M3	2 160,000		0,0	21,5	46 440,0	0,000	0,001
	množství =	24,0*15,0*6,0								
59	C-943943292-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LES K POL 3221+22	M3	6 480,000		0,0	13,2	85 536,0	0,000	1,409
	množství =	2160,0*3								
60	C-943943821-0	DMTZ LESENI PROSTOR LEH -200kg H 10M	M3	2 160,0		0,0	10,4	22 464,0	0,000	0,000
61	C-943955021-0	MTZ LESEN PODLAHY +PRIC A PODEL H 10M	M2	360,00		0,0	57,8	20 808,0	0,000	0,000
	množství =	24,0*15,0								
62	C-943955191-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LES K POL 5021-23	M2	360,0		0,0	51,3	18 468,0	0,001	0,439
63	C-943955821-0	DMTZ LES PODLAHY +PRIC A PODEL H 10M	M2	360,0		0,0	32,6	11 736,0	0,000	0,000
94		LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				0,0		765 556,5		9,937
oddíl 99		Přesun hmot:								
64	C-998011002-0	PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -12M	T	887,126		0,0	388,4	344 559,7	0,000	0,000
	množství =	183,113+240,332+58,919+9,035+33,254+35,429+315,257+1,278+0,572+9,937								
99		PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		344 559,7		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
oddíl 711		Izolace proti vodě:								
65	C-711111001-0	NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR	M2	486,72		0,0	25,8	12 557,3	0,000	0,000
	množství =	16,0*25,0+4,95*11,65+4,15*7,0								
66	H-11163143-1	LAK ASFALT ALP PENETRAL KANYSTR 20kg	T	0,146	85 396,0	12 469,2		0,0	1,000	0,146
	množství =	486,72*0,0003								
67	C-711141559-0	PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY	M2	486,72		0,0	111,9	54 464,0	0,000	0,194
68	H-62836110-1	PASY ASF OXIDOVANE FOALBIT AL S40	M2	535,39	169,0	90 481,2		0,0	0,005	2,570
	množství =	486,72*1,1								
69	C-998711102-0	IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	2,91		0,0	4 967,4	14 455,1	0,000	0,000
711		IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM				102 950,4		81 476,4		2,910
oddíl 712		Povlakové krytiny:								
70	C-712361703-0	IZOL POVL STRECH PL FOLIE PVC-P ZPLNA	M2	530,79		0,0	305,6	162 208,7	0,001	0,470
	množství =	16,5*26,0+5,75*12,65+4,15*7,0								
71	H-28322000-1	FOLIE PVC FATRAFOL-S 804 TL 2MM	M2	583,87	530,9	309 976,1		0,0	0,002	1,214
	množství =	530,79*1,1								
72	C-712362701-0	IZOL POVL STRECH PL ZESIL SPOJ PASKEM	M2	87,05		0,0	175,8	15 303,4	0,000	0,019
	množství =	11,65+4,75*2+25,0+16,0*2+4,45*2								
73	C-998712102-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	1,704		0,0	4 880,9	8 317,1	0,000	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM				309 976,1		185 829,1		1,704
oddíl 713		Izolace tepelné:								

74	C-713111131-0	OSAZ IZOL TEPEL STROPU ZEBR DRATEM množství = 10,65*4,45+15,0*24+4,454*6,0	M2	434,12		0,0	138,6	60 168,5	0,001	0,232
75	H-63165618-1	PASY MIN URSA GLASSWOOL DF 38 TL 18CM množství = 434,12*2*1,03	M2	894,29	295,6	264 351,3		0,0	0,011	9,658
76	C-713121121-0	OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM	M2	434,12		0,0	55,9	24 267,3	0,000	0,000
77	H-28375887-1	DESKY POLYST EPS 200 S BILE TL 12CM množství = 434,12*1,03	M2	447,14	320,1	143 130,7		0,0	0,004	1,878
78	C-713191131-0	IZOL TEPEL PREKRYTI PE FOLII	M2	434,12		0,0	44,5	19 318,3	0,000	0,055
79	H-28323360-1	FOLIE PE PAROZABR URSA SECO SD 100 množství = 434,12*1,1	M2	477,53	29,9	14 278,2		0,0	0,000	0,056
80	C-713291151-0	IZOL PAROTES PREPASKOVANI SPAR	M2	434,12		0,0	200,5	87 041,1	0,002	0,868
81	C-712391172-0	IZOL STRECH PL PRIPEV TEXTILIE OCHR	M2	434,12		0,0	73,7	31 994,6	0,000	0,000
82	H-67352693-1	GEOTEXTILIE NETK PK-NONTEX PET 300g množství = 434,12*1,1	M2	477,53	37,5	17 907,5		0,0	0,000	0,143
83	C-998713102-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	12,891		0,0	5 694,4	73 406,5	0,000	0,000
713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM						439 667,6		296 196,4		12,891
oddíl 762 Konstrukce tesařské:										
84	C-762822110-0	TESAR MTZ STROPNIC NOSNYCH F -144cm2 množství = 5,0*30	M	150,0		0,0	67,6	10 140,0	0,000	0,025
85	H-60510234-1	NOSNIK PALCO 300 množství = 150,0*1,01	M	151,5	389,6	59 024,4		0,0	0,480	72,720
86	C-762341210-0	TESAR BEDNENI STRECH ROV PRKNA HRUBA množství = 10,25*4,45+16,0*25,0+4,45*6,0	M2	472,31		0,0	148,7	70 232,9	0,000	0,113
87	H-60510472-1	PRKNA SM NEOM A 18-22MM 250-300CM množství = 472,31*0,025*1,15	M3	13,579	8 116,5	110 213,2		0,0	0,480	6,518
88	C-998762102-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	13,928		0,0	2 555,3	35 590,2	0,000	0,000
762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM						169 237,6		115 963,1		79,376
oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:										
89	C-763132410-0	PODHLÉDY SDK D111 2x12,5 GKFI	M2	434,12		0,0	1 109,2	481 525,9	0,014	6,205
90	C-763732112-0	DREVOST STRECH PRIHRAD VAZNIKY L -18M	M2	375,0	140,1	52 537,5		0,0	0,000	0,000
91	H-61281721-1	STRECHA SEDL Z PRIHR VAZN V -6M SLOZ1	M2	375,0	639,4	239 775,0		0,0	0,012	4,500
92	C-763395000-0	TESAR STRECHY SPOJOVACI PROSTREDKY	M2	375,0		0,0	78,9	29 587,5	0,021	8,010
93	R-330110069-0	DOPRAVA MATERIALU	KS	1		0,0	16 020,0	16 020,0	0,000	0,000
94	C-998763102-0	DREVOSTAVBY PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	18,715		0,0	2 675,3	50 068,2	0,000	0,000
763 DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM						292 312,5		577 201,6		18,715
oddíl 764 Konstrukce klempířské:										
95	C-764394230-0	KLEMP PZ PODKLADNI PAS RS 250	M	25,0		0,0	82,8	2 070,0	0,001	0,033
96	C-764510560-0	KLEMP TIZN OPLECHOVANI PARAPET RS 400 množství = 2,1*16+0,7*7+3,1*4	M	50,9		0,0	553,0	28 147,7	0,004	0,190
97	C-764251605-0	KLEMP TIZN-P ZLAB PODOKAP 4HR RS 400	M	25,0		0,0	835,4	20 885,0	0,003	0,085
98	C-764259633-0	KLEMP TIZN-P ZLAB KOTLIK 300x500x700	KS	2		0,0	3 197,7	6 395,4	0,008	0,016
99	C-764253513-0	KLEMP TIZN ZLAB ZAATIKOVY 4HR LUZKO RS 700 množství = 10,65+4,45	M	15,1		0,0	1 019,0	15 386,9	0,005	0,080
100	C-764541610-0	KLEMP TIZN-P BALK CHR LIC D-100 DL-600	KS	2		0,0	1 576,4	3 152,8	0,002	0,003
101	C-764231540-0	KLEMP TIZN LEM ZDI S TVR KRYT RS 400 množství = 11,65+7,0	M	18,7		0,0	507,0	9 455,6	0,002	0,041
102	C-764291610-0	KLEMP TIZN-P ZAVETR NA LISTA RS 250 množství = 11,65+7,0	M	18,7		0,0	436,5	8 140,7	0,002	0,044
103	C-764841193-0	KLEMP TIZN ODVETR KANAL DN 100	KS	1		0,0	1 092,0	1 092,0	0,001	0,001
104	C-764231660-0	KLEMP TIZN-P ZDI TVR KRYT RS 660 množství = 4,75*2+11,65+25,0+16,0*2	M	78,2		0,0	992,3	77 548,2	0,004	0,276
105	C-764554604-0	KLEMP TIZN-P ODPAD TROUBY KRUH D 150 množství = 2*9,0	M	18,0		0,0	1 256,0	22 608,0	0,004	0,065

106	C-764259541-0	KLEMP TIZN OCHR KOS VPUSTI TR D -150	KS	3		0,0	2 035,1	6 105,3	0,005	0,015
107	C-998764102-0	KONSTR KLEMPÍR PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,85		0,0	5 049,5	4 292,1	0,000	0,000
	764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM				0,0		205 279,7		0,850
	oddíl 766	Konstrukce truhlářské:								
108	C-766620101-0	MTZ OKEN KOMPL DO ZDIVA PEV PL 0,5M2	SOUB	9		0,0	507,9	4 571,1	0,001	0,005
109	C-766620103-0	MTZ OKEN KOMPL DO ZDIVA PEV PL 1,5M2	SOUB	16		0,0	1 231,9	19 710,4	0,001	0,011
110	C-766620105-0	MTZ OKEN KOMPL DO ZDIVA PEV PL 2,0M2-	SOUB	16		0,0	1 945,0	31 120,0	0,001	0,013
111	C-766663512-0	MTZ DVERE DR ZAR DT+POLODR 1KR 0,8M	KS	6		0,0	276,8	1 660,8	0,000	0,000
112	C-766663522-0	MTZ DVERE DR ZAR DT+POLODR 1KR 0,8M-	KS	2		0,0	290,5	581,0	0,000	0,000
113	H-61127570-1	OKNO PLAST DOS-S1A 60x60	KS	9	4 622,3	41 600,7		0,0	0,011	0,099
114	H-61127651-1	OKNO PLAST DOS-OS1A 90x160	KS	16	14 679,8	234 876,8		0,0	0,030	0,480
115	H-61127749-1	OKNO PLAST DOS-TOS2B 300x135	KS	16	34 670,0	554 720,0		0,0	0,074	1,184
116	C-766661081-0	MTZ DVERE VCH 1KR S 0,8M	KS	1		0,0	672,0	672,0	0,000	0,000
117	H-61143523-1	DVERE VCHOD PLAST 90x200	KS	1	32 176,9	32 176,9		0,0	0,040	0,040
118	C-766695213-0	MTZ PRAH DVERNI 1KRID SIRKA DO 15CM	KS	1		0,0	143,5	143,5	0,000	0,000
119	H-61189181-1	PRAH DUB DELKA 92 SIRKA 15CM	KS	1	478,1	478,1		0,0	0,002	0,002
120	C-766662312-0	MTZ DVERE ZD ZAR DR TVRDE 1KR 0,8M	KS	6		0,0	559,0	3 354,0	0,000	0,000
121	C-766662322-0	MTZ DVERE ZD ZAR DR TVRDE 1KR 0,8M-	KS	2		0,0	568,9	1 137,8	0,000	0,000
122	H-61160001-1	DVERE VNIT FOLIE PLNE 70x197 NORMA	KS	3	2 110,0	6 330,0		0,0	0,014	0,042
123	H-61160002-1	DVERE VNIT FOLIE PLNE 80x197 NORMA	KS	3	2 211,0	6 633,0		0,0	0,016	0,048
124	H-61160003-1	DVERE VNIT FOLIE PLNE 90x197 NORMA	KS	2	2 340,0	4 680,0		0,0	0,018	0,036
125	R-766646521-0	MTZ PROTIPOZAR OKNO	KS	1		0,0	16 860,0	16 860,0	0,001	0,001
126	R-61165196-1	OKNO PROTIPOZAR PEVNE	KS	1	339 805,9	339 805,9		0,0	0,053	0,053
127	C-998766102-0	KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	7,571		0,0	3 780,0	28 618,4	0,000	0,000
	766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM				1 221 301,4		108 429,0		2,014
	oddíl 771	Podlahy z dlaždic:								
128	C-771411013-0	LEP+SPAR SOKL POROV ROV 150x150 množství = (4,45+3,4+5,0+2,25)*2-(0,8*3+0,9*3+0,7)	M	24,4		0,0	221,0	5 392,4	0,000	0,008
129	C-771571521-0	LEPENI+SPAR PODLAH KERAM 600x600MM množství = 11,5+5,8+3,7+15,1+5,6+3,3	M2	45,00		0,0	785,0	35 325,0	0,001	0,064
130	H-59761037-1	DLAZ KER 600x600 PROTISKLUZ množství = 45,00*1,15	M2	51,75	625,0	32 343,8		0,0	0,020	1,035
131	C-771579794-0	PRIPL PODLAHY KERAM ZA VYROV PODKLADU	M2	45,0		0,0	199,2	8 964,0	0,006	0,270
132	C-998771102-0	DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	1,107		0,0	1 895,0	2 097,8	0,000	0,000
	771	PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM				32 343,8		51 779,2		1,377
	oddíl 776	Podlahy povlakové:								
133	C-776421100-0	LEPENI PODLAH LISTA SOKLIK PVC	M	11,2		0,0	53,2	595,8	0,000	0,000
134	C-776521200-0	LEPENI PODLAH POVLAK PVC CTVERCE	M2	8,0		0,0	261,0	2 088,0	0,000	0,003
135	H-27251144-1	PODLAHOVINA PRYZOVA TL 3MM	M2	8,8	386,6	3 402,1		0,0	0,004	0,032
136	C-776591111-0	NATER PENETR PODKLADU POVLAK 1x	M2	8,0		0,0	38,1	304,8	0,000	0,001
137	C-777553113-0	STERKA VYROV POD POVL ROVINAL TL 5MM	M2	8,0		0,0	387,0	3 096,0	0,009	0,072
138	C-776996110-0	NAPASTOVANI PODLAH POVLAKOVYCH	M2	8,0		0,0	69,5	556,0	0,000	0,000
139	C-998776102-0	PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,109		0,0	4 741,0	516,8	0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM				3 402,1		7 157,4		0,109
	oddíl 777	Podlahy syntetické:								
140	C-777596123-0	KONECNA UPRAVAPODLAHY V HALE	M2	364,4		0,0	1 735,5	632 416,2	0,003	1,221
141	C-777553116-0	STERKA VYROV POD POVL ROVINAL TL 10MM	M2	364,4		0,0	617,0	224 834,8	0,018	6,577
142	C-998777102-0	PODLAHY SYNTET PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	7,798		0,0	3 196,1	24 923,2	0,000	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ CELKEM				0,0		882 174,2		7,798
	oddíl 781	Obklady:								
143	C-781795111-0	NATER PENETR PODKLADU OBKLADU VNE 1x	M2	83,00		0,0	49,1	4 075,3	0,000	0,010

		množství = (1,6+2,05+1,65+2,05+1,0+2,05+1,7+2,2+0,9*2+1,9*2+1,2+1,9)*2*2,1-(0,7*2,0*5+0,9*2,0+0,8*2,0*3)								
144	C-781771481-0	LEPENI+SPAR OBKL VNE KERAM 300x300MM	M2	83,0		0,0	660,1	54 788,3	0,002	0,156
145	C-781779721-0	PRIPL OBKL VNE KERAM NA PODKL KRUH	M2	15		0,0	145,4	2 181,0	0,000	0,007
146	C-781779714-0	PRIPL OBKL VNE KERAM ZA VYROV PODKL	M2	83,0		0,0	207,5	17 222,5	0,005	0,415
147	H-59765036-1	OBKL KERAMICKY 300x600 TL 7MM	M2	95,45	569,4	54 349,2		0,0	0,018	1,670
		množství = 83,0*1,15								
148	C-998781102-0	OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	2,258		0,0	1 984,5	4 481,0	0,000	0,000
	781	OBKLADY CELKEM				54 349,2		82 748,1		2,258
	oddíl 784	Malby:								
149	C-784496503-0	PENETRACE PODKLADU UNIVER 1x MIST 5M-	M2	620,9		0,0	31,9	19 806,7	0,000	0,089
150	C-784496513-0	PENETRACE PODKLADU UNIVER 2x MIST 5M-	M2	434,12		0,0	55,6	24 137,1	0,000	0,112
151	C-784452273-0	MALBA 2xPRIMAL BILA MISTN V 5M-	M2	1 055,02		0,0	62,5	65 938,8	0,000	0,234
	784	MALBY CELKEM				0,0		109 882,5		0,434

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		INSTALACE:								
	oddíl 721	Kanalizace vnitřní:								
152	C-721100902-0	ROZVODY KANALIZACE	TKC	250		0,0	915,4	228 850,0	0,001	0,255
153	C-721241123-0	LAPAC STRESNICH SPLAV PP SPOD DN 125	KS	2		0,0	572,4	1 144,8	0,002	0,004
	721	KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM				0,0		229 994,8		0,259
	oddíl 722	Vodovod vnitřní:								
154	C-722110811-0	ROZVODY VODOVODU	TKC	96		0,0	934,6	89 721,6	0,036	3,446
	722	VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM				0,0		89 721,6		3,446
	oddíl 725	Zařizovací předměty ZTI:								
155	C-725119202-0	MTZ KLOZETOVE MISY ZAVESNE	KS	1		0,0	1 253,2	1 253,2	0,002	0,002
156	H-55236211-1	KLOZET KERAM KOMBINACNI ZAVES BILY 1	SOUB	1	3 624,0	3 624,0		0,0	0,013	0,013
157	H-55167340-1	SEDATKO KLOZETOVE STAND T-3542B BILE	KS	1	493,3	493,3		0,0	0,001	0,001
158	C-725119201-0	MTZ KLOZETOVE MISY DO PODLAHY	KS	1		0,0	1 152,9	1 152,9	0,002	0,002
159	H-55236320-1	KLOZET KERAM INVALIDNI STOJ BAREV V	SOUB	1	6 440,0	6 440,0		0,0	0,018	0,018
160	H-55147055-1	MADLO INVALIDNI ROVNE BILE L 80CM	KS	1	964,4	964,4		0,0	0,002	0,002
161	C-725122011-0	MTZ PISOARU KERAMICKEHO S AUT SPLACH	KS	1		0,0	1 575,0	1 575,0	0,004	0,004
162	C-725119105-0	MTZ SPLACH NADRZE - GEBERIT	KS	1		0,0	1 285,7	1 285,7	0,001	0,001
163	H-64262271-1	NADRZ KOMPL STOJATA - GEBERIT	KS	1	4 100,0	4 100,0		0,0	0,010	0,010
164	C-725539105-0	MTZ OHRIVAC ZASOBNIK ELEKTRICKY -160L	SOUB	1		0,0	3 125,0	3 125,0	0,029	0,029
165	H-54132600-1	OHRIVAC VODY ELEKTR ZASOBNIKOVY 200L	KS	1	13 620,0	13 620,0		0,0	0,069	0,069
166	C-725539101-0	MTZ OHRIVAC ZASOBNIK ELEKTRICKY -50L	SOUB	2		0,0	2 918,2	5 836,4	0,029	0,058
167	H-54132405-1	OHRIVAC VODY ELEKTR ZASOBNIKOVY 5L	KS	2	2 695,0	5 390,0		0,0	0,005	0,010
168	H-64250900-1	MUSLE PISOAR BILA KORINT VYBER	KS	1	2 968,6	2 968,6		0,0	0,008	0,008
169	C-725219201-0	MTZ UMYVADLA NA KONZOLY	SOUB	3		0,0	1 172,2	3 516,6	0,002	0,007
170	H-64213222-1	UMYVADLO BILE -ZAD STENA 503 1	KS	3	2 755,9	8 267,7		0,0	0,016	0,047
171	C-725829201-0	MTZ BATERIE UMYV/DREZ NASTEN CHROM	KS	3		0,0	271,0	813,0	0,000	0,000
172	H-55145714-1	BATERIE UMYVADLOVA STOJANKOVA TYP D	KS	3	1 917,6	5 752,8		0,0	0,001	0,004
173	C-725849200-0	MTZ BAT SPRCH NASTEN VYSKA NASTAVIT	KS	2		0,0	438,2	876,4	0,000	0,000
174	C-725249102-0	MTZ SPRCHOVE VANICKY	SOUB	2		0,0	1 475,3	2 950,6	0,001	0,002
175	H-55145785-1	BATERIE SPRCHOVA NASTENNA TYP E	KS	2	3 311,8	6 623,6		0,0	0,001	0,003
176	H-55423020-1	VANICKA SPRCH 90x90x14CM BILA	KS	2	5 515,0	11 030,0		0,0	0,012	0,024
177	C-725249111-0	MTZ SPRCHOVEHO KOUTU	SOUB	2		0,0	1 475,0	2 950,0	0,001	0,001
178	H-55292028-1	INSTAL SYSTEM PRO SPRCHU PROSKL DVERE	KS	2	9 181,0	18 362,0		0,0	0,017	0,033

179	C-998725102-0	ZARIZ PREDMETY PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,349		0,0	5 540,0	1 933,5	0,000	0,000
	725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM				87 636,4		27 268,3		0,349
	oddíl 733	Rozvody ÚT:								
180	R-733221101-0	ROZVODY TOPENI	M	350	149,0	52 150,0	356,0	124 600,0	0,001	0,276
181	H-48496112-1	KOMPL SESTAVA PODL VYTAPENI TEPILOV B	M2	94,0	1 030,0	96 820,0		0,0	0,002	0,207
	733	ROZVODY ÚT CELKEM				148 970,0		124 600,0		0,483
	oddíl 735	Otopná tělesa:								
182	R-735410911-0	TOPNA TELESA	KS	20		0,0	9 350,0	187 000,0	0,000	0,000
183	R-734314119-0	TEPILOVZ SAHARA	KS	4	43 700,0	174 800,0		0,0	0,019	0,075
	735	OTOPNÁ TĚLESA CELKEM				174 800,0		187 000,0		0,075

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
	oddíl M21	Montáže silnoproud:								
184	M-21-0	ELEKTROMONTÁŽE - VNITRNÍ ROZVODY	TKC	330,0		0,0	925,0	305 250,0	0,000	0,000
185	M-21-0	ELEKTROMONTÁŽE - OSVETL TELESA	TKC	225,0		0,0	933,0	209 925,0	0,000	0,000
186	M-21-0	ELEKTROMONTÁŽE - ROZVADEČ	TKC	87,0		0,0	933,0	81 171,0	0,000	0,000
187	M-210257007-0	UZEMNENÍ ZEMNÍCI PASKOU	M	106,0		0,0	92,0	9 752,0	0,000	0,000
		množství = (26,0+16,0+5,0)*2+12,0								
188	H-35441152-1	SVORKA ZEMNÍCI [SR 2b] PASKA+PASKA	KS	6	32,0	192,0		0,0	0,000	0,002
189	H-15614010-1	DRAT POZINK HROMOSVOD NA BUD 8MM	M	207,0	126,1	26 102,7		0,0	0,002	0,333
190	H-35441153-1	SVORKA ZEMNÍCI [SR 3b] PASKA+DRAT	KS	6	32,8	196,8		0,0	0,000	0,002
191	H-35441133-1	DRAT ZEMNÍCI FEZN D 10MM	M	207,0	41,0	8 487,0		0,0	0,001	0,129
		množství = 25,0*3+16,0*4+9,0*4+5,0*4+12,0								
192	M-210249510-0	TIZN DRŽÁK HROMOSVOD LANA	KS	30		0,0	286,2	8 586,0	0,001	0,017
193	H-15614040-1	SVORKA HROMOSVODU SR 02 PASKA	KS	40	48,1	1 924,0		0,0	0,000	0,008
194	H-15614010-1	DRAT POZINK HROMOSVOD NA BUD 8MM	M		126,0	0,0		0,0	0,002	0,000
195	H-15614020-1	DRAT POZINK HROMOSVOD DO ZEM 10MM	M	116,6	193,5	22 562,1		0,0	0,003	0,293
196	M-21-0	ELEKTROMONTÁŽE - REVIZE	TKC	40,0		0,0	650,0	26 000,0	0,000	0,000
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				59 464,6		640 684,0		0,785

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :							14 413 035
--	--	---	--	--	--	--	--	--	-------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	KSO:	Cenová úroveň:		
SO-03	VENKOVNI ROZVODY SITI		2025/II		
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:		
	ZÁKL ŠKOLA MOCHOV PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY				
Projektant: Hana Pavlíčková		Počet účel. měrných jednotek:			
Objednatel: obec Mochov, Sokolovská 92		Náklady na měrnou jednotku:			
Počet listů:		Zakázkové čís.:			
Zpracovatel:		Zhotovitel: KODED STAV s.r.o. Miranova 148/10, Praha-Hostivař, 102 00			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	213 739	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	321 546	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	449 297	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	3,50 %	18 735
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	2,50 %	13 382
:	Montáže	85 987	Provoz investora	1,00 %	5 353
	ZRN celkem	535 284	Kompletační činnost	2,00 %	10 706
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	535 284	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	48 176		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	583 460		%	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum:		Jméno:		Jméno:	
		Datum:		Datum:	
		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí :		583 460 Kč	
DPH		21,0 % činí :		122 527 Kč	
Základ pro DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:				705 986 Kč	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	67 772	210 076	277 848
3	Svislé konstrukce	83 762	25 185	108 947
8	Potrubí	40 619	21 883	62 502
	HSV CELKEM	192 153	257 144	449 297
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M46	Zemní práce prováděné při externích montážích	21 585	64 402	85 987
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	21 585	64 402	85 987
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	213 739	321 546	535 284

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	C-131201101-0	HLOUBENÍ JAM TR 3 NEZAP DO 100M3 množství = 10,0+5,0*3,0*2,0	M3	40,000		0,0	184,5	7 380,0	0,000	0,000
2	C-131201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL JAM TR 3 NEZAP	M3	40,0		0,0	27,5	1 100,0	0,000	0,000
3	C-132301101-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3 množství = (56,0+46,0)*1,2*1,6	M3	195,840		0,0	502,9	98 487,9	0,000	0,000
4	C-132301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	195,84		0,0	200,7	39 305,1	0,000	0,000
5	C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M množství = 40,0+195,84/3	M3	105,280		0,0	137,7	14 497,1	0,000	0,000
6	C-162201103-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 100M TR 1-4 množství = 24,48+40,0	M3	64,480		0,0	56,5	3 643,1	0,000	0,000
7	C-175101101-0	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENÍ SYPANINY množství = 102,0*1,2*0,2	M3	24,480		0,0	691,5	16 927,9	0,000	0,000
8	C-174201101-0	ZASYP NEZHUTNENÝ JAM	M3	40,0		0,0	56,5	2 260,0	0,000	0,000
9	H-58351110-1	KACÍREK FR 8-16MM SEDY VL množství = 40,0*1,8	T	72,000	917,6	66 067,2		0,0	1,000	72,000
10	H-67352150-1	GEOTEXTILIE JUTOVA PROTIEROZ 500g/m2	M2	50,0	34,1	1 705,0		0,0	0,001	0,025
11	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENÍ JAM RYH KOLEM OBJEKTU množství = 195,84-24,48	M3	171,360		0,0	154,5	26 475,1	0,000	0,000
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				67 772,2		210 076,2		72,025
	oddíl 3	Svislé konstrukce:								
12	C-386381117-0	MTZ JIMKY BET ZEL 12 M3	KS	1		0,0	25 184,5	25 184,5	4,606	4,606
13	H-59224971-1	JIMKA RD JV 12 12M3 475x214x12+POKLOP	SOUB	1	83 762,0	83 762,0		0,0	10,000	10,000
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				83 762,0		25 184,5		14,606
	oddíl 8	Potrubí:								
14	C-894912111-0	OSAZ SACHET PLAST KAN REVIZ OBJ 1,5M3	KS	5		0,0	954,6	4 773,0	0,002	0,010
15	C-899101111-0	OSAZ SACHT POKLOPU S RAMEM DO 50kg	KS	5		0,0	335,2	1 676,0	0,005	0,023
16	H-56230032-1	SACHTA REVIZNÍ PVC KG +POKLOP D 315 B	SADA	5	1 539,2	7 696,0		0,0	0,006	0,032
17	C-877275211-0	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 10S DN 125	KS	9		0,0	303,5	2 731,5	0,000	0,000
18	H-28611389-1	ODBOCKA PVC KANAL KGEA 125/125 45°	KS	9	226,7	2 040,3		0,0	0,001	0,007
19	C-871275201-0	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 125 množství = 35,0+21,0	M	56,0		0,0	117,5	6 580,0	0,000	0,000
20	H-28611307-1	ROURY PVC KANAL HRDL KGEM SN 4 DN 125 množství = 56,0*1,05	M	58,8	235,5	13 847,4		0,0	0,001	0,074
21	C-871325201-0	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 150	M	46,0		0,0	133,1	6 122,6	0,000	0,000
22	H-28611312-1	ROURY PVC KANAL HRDL KGEM SN 4 DN 150 množství = 46,0*1,05	M	48,3	352,7	17 035,4		0,0	0,002	0,098
	8	POTRUBÍ CELKEM				40 619,1		21 883,1		0,245

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
	oddíl M46	Zemní práce prováděné při externích montážích:								
23	M-4600	PODRUŽNY ELEKTORROZVADĚČ	KS	1	5 805,2	5 805,2	2 106,2	2 106,2	0,000	0,000
24	M-460200134-0	KABEL RYHY S 35 HL 50cm ZEMINA TR 4	M	56,0		0,0	231,5	12 964,0	0,000	0,000
25	M-460050303-0	JAMA STOZ J PAT EZP 12290 ROVIN ZEM 3	KS	4		0,0	1 635,2	6 540,8	0,000	0,000
26	M-460560133-0	ZAHOZ RYHY S 35cm HL 50cm ZEM TR 3	M	56,0		0,0	61,7	3 455,2	0,000	0,000
27	M-460070343-0	JAMA ZAKLAD SKRINKY NZBZ ZEM 3	KS	1		0,0	1 450,5	1 450,5	0,000	0,000
28	M-460080002-0	BETONOVY ZAKLAD DO BEDNENI	M3	1,1		0,0	4 728,6	5 201,5	0,000	0,000
29	M-460270001-0	ZD PILIR PRO SP 3,4,5 - BEZ KONC DILU	KS	1		0,0	7 415,2	7 415,2	0,000	0,000
30	M-460310011-0	ULOZ 1 KABEL ZEMINA TR 3	M	56,0		0,0	305,5	17 108,0	0,000	0,000
31	M-460420301-0	ZRIZ KAB LOZE ZAKR CIH VE SMERU 35 PZ	M	56,0		0,0	112,7	6 311,2	0,000	0,000
32	M-460490011-0	ZAKRYTI KAB 110 KV FOLIE PVC 22cm	M	56,0		0,0	26,9	1 506,4	0,000	0,000
33	H-34111080-1	KABEL INSTAL CU JADRO CYKY- 4x16mm2+3x1,5	M	60,0	263,0	15 780,0		0,0	0,001	0,056
34	M-460010024-0	VYTYC TRATI KABEL VED V ZAST PROSTORU	KM	0,056		0,0	3 055,4	171,1	0,000	0,000
35	M-460010021-0	VYTYC TRATI KABEL VED V OBVODU ZEL ST	KM	0,056		0,0	3 066,5	171,7	0,000	0,000
	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM				21 585,2		64 401,8		0,056

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								535 284
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	----------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-04	Název objektu: VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ	KSO:	Cenová úroveň: 2025/II
Kód stavby:	Název stavby: ZÁKL ŠKOLA MOCHOV PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Hana Pavlíčková	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel: obec Mochov, Sokolovská 92	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: KODED STAV s.r.o. , Miranova 148/10, Praha-Hostivař, 102 00		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem	161 216	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	2 520 932	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	2 548 824	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	133 324	Mimostaveništní doprava	3,50 %	93 875
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	2,50 %	67 054
:	Montáže	0	Provoz investora	1,00 %	26 821
	ZRN celkem	2 682 148	Kompletační činnost	2,00 %	53 643
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	2 682 148	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	241 393		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	2 923 541		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	2 923 541 Kč
DPH	21,0 % činí :	613 944 Kč
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč
DPH	12,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:

3 537 485 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	254 249	254 249
2	Základy a zvláštní zakládání	12 285	43 841	56 126
3	Svislé konstrukce	100 161	35 672	135 833
5	Komunikace	0	1 997 460	1 997 460
99	Přesun hmot	0	105 155	105 155
	HSV CELKEM	112 446	2 436 377	2 548 824
	PSV:			
767	Kovové doplňkové konstrukce	48 770	84 555	133 324
	PSV CELKEM	48 770	84 555	133 324
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	161 216	2 520 932	2 682 148

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	C-121101102-0	SEJMUTI ORNICE 50M3- S VOD PREM -100M	M3	212,000		0,0	58,6	12 423,2	0,000	0,000
		množství = 1060*0,2								
2	C-121101208-0	PRIPL ZA KORENY PRI SEJMUTI ORNICE	M3	212		0,0	44,3	9 391,6	0,000	0,000
3	C-180909131-0	VEG STRECHA-ROZPROSTRENI ZEMINY -20CM	M2	1 000		0,0	170,5	170 500,0	0,000	0,000
4	C-180402111-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV PARK V ROVINE	M2	1 000		0,0	30,8	30 800,0	0,000	0,000
5	C-132203302-0	HLOUB RYH PRO DRENY TR 3 HL DO 1,1M	M	225,0		0,0	75,9	17 077,5	0,000	0,000
		množství = 21,0*9+36,0								
6	C-174203301-0	ZASYP RYH DRENY BEZ ZH HOR 4 HL 1,1M	M	225,0		0,0	14,5	3 262,5	0,000	0,000
7	C-133101100-0	HLOUBENI SACHET TR 1-2 DO 10M3	M3	6,860		0,0	1 573,5	10 794,2	0,000	0,000
		množství = 0,35*0,35*0,8*70								
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		254 249,0		0,000
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:								
8	C-275311711-0	BETON ZAKL PATEK PROKL SPC TR C20/25	M3	6,86		0,0	4 055,5	27 820,7	2,612	17,918
9	C-212795114-0	ZRIZ TRATIV Z DRENAZ TRUB FLEX DN 100	M	225,0		0,0	71,2	16 020,0	0,000	0,000
10	H-28611213-1	TRUBKY PVC FLEX DREN DN 100MM	M	236,3	52,0	12 285,0		0,0	0,000	0,095
		množství = 225,0*1,05								
	2	ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				12 285,0		43 840,7		18,012
	oddíl 3	Svislé konstrukce:								
11	C-338171125-0	OSAZ PLOT SLOUPKU OCEL V 4M ZABETON VC VZPERNYCH	KS	70		0,0	509,6	35 672,0	0,117	8,208
12	H-31686540-1	SLOUPEK PLOT ZINK POPL 1,8/60MM 450CM	KS	70	1 409,5	98 665,0		0,0	0,009	0,630
13	H-56282114-1	CEPICKA NA PLOT SLOUPEK PVC D 60MM	KS	58	25,8	1 496,4		0,0	0,000	0,007
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				100 161,4		35 672,0		8,844
	oddíl 5	Komunikace:								
14	C-565192193-0	DRENAZ PODKLADU HRIST TRUB FLEX 100MM	M	225,0		0,0	424,8	95 580,0	0,330	74,338
15	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM	M2	720,00		0,0	203,8	146 736,0	0,280	201,557
		množství = 36,0*20,0								
16	C-564762111-0	PODKLAD Z VIBROVANEHO STERKU TL 20CM	M2	720,0		0,0	424,8	305 856,0	0,486	349,733
17	C-589116114-0	KRYT HRIST UMELY CONIPUR 2S	M2	720,00		0,0	1 520,0	1 094 400,0	0,136	98,064
		množství = 36*20								
18	C-576152111-0	KOBEREC OTEVR KAM DRC ASF 6CM	M2	720,0		0,0	492,9	354 888,0	0,139	100,224
	5	KOMUNIKACE CELKEM				0,0		1 997 460,0		823,916
	oddíl 99	Přesun hmot:								
19	C-998222012-0	PRESUN HMOT PLOCH HRIST A SPORTOVIST	T	850,772		0,0	123,6	105 155,4	0,000	0,000
		množství = 18,012+08,844+823,916								
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		105 155,4		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

		PSV:								
	oddíl 767	Kovové doplňkové konstrukce:								
20	C-767921220-0	MTZ VRATEK OPLOC SLOUPKY OCEL PL 4M2	KS	1		0,0	509,6	509,6	0,000	0,000
21	H-55346344-1	BRANKA OC POZIN DO ZDIVA+PANT 120x200	KS	1	8 113,6	8 113,6		0,0	0,081	0,081
22	C-767911240-0	MTZ OPLOC STR PLET+NAP DR 15ST- 400CM	M2	448,00		0,0	177,9	79 699,2	0,000	0,000
		množství = 112,0*4,0								
23	H-31327449-1	PLET ZN+PVC D 3,0 NEZAPL 55x55 V 2000	M	246,4	165,0	40 656,0		0,0	0,003	0,788
		množství = 224,0*1,1								
24	C-998767101-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,869		0,0	5 001,0	4 345,9	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM				48 769,6		84 554,7		0,869

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :	2 682 148
--	--	---	------------------