

Váš dopis ze dne: 01.11.2024

Naše značka: O20241459

Vyřizuje: Ing. Dana Mikulková

Tel.: +420461357144

E-mail: dana.mikulkova@vhos.cz

Datum: 29.11.2024

PETR DOBROUCKÝ

Petr Dobroucký

Nerudova č.p. 1419/84

Předměstí

57101 Moravská Třebová

Moravská Třebová parc. č. 439/1, 439/2, 440/2, 440/3, 460/1, 460/4, 460/5, 460/6, 463, 464/1, 493, 494, 495, 496, 497, 5 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Výměna kanalizace park u muzea - ul. Jiráskova, Moravská Třebová (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)

Investor: Město Moravská Třebová, Moravská Třebová, Město, nám. T. G. Masaryka, č.p. 32/29, 57101

Projektová dokumentace řeší výměnu stoky jednotné kanalizace v uličce mezi parkem u Muzea a ulicí Jiráskovou. Nová kanalizace je navržena v předpokládané trase původní stoky jednotné kanalizace.

ROZSAH:

Hlavní stoka – DN 300 a 250 mm – 150,91 m

- potrubí PVC plnostěnné, nepěňné, nevrstvené, SN12,

o DN 300 mm v délce 97,85 m

o DN 250 mm v délce 53,06 m

- 7 revizních betonových šachet DN 1000 mm

- 9 přípojek DN 300, 250 a 200 mm v celkové délce 33,90 m

Umístění jednotlivých přípojek bude upřesněno dle skutečnosti a odsouhlaseno s vlastníky příslušných nemovitostí, ke každé přípojce bude vyhotovena přípojková karta podle vzoru předaného správcem kanalizace. Přípojkové karty budou na konci stavby předány investorovi a provozovateli kanalizace.

Součástí akce bude i likvidace odstaveného septiku, který je umístěn na parc.č. 439/2 k.ú. Moravská Třebová.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Pro stavby kanalizací a kanalizačních přípojek je nutno použít jen plnostěnné potrubí o vrcholové únosnosti minimálně SN 8, v nepojezdných SN 4. Tato podmínka se týká i všech použitých tvarovek (odbočky, přesuvky, oblouky).
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti odpovídající současným technickým parametrům. Připojení vpusti musí být vedeno přes zápachovou uzávěrku (sifon). Vpust bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Napojení, trasu a ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).
- Toto vyjádření společnosti VHOS, a. s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

- Zhotovitel před zahájením stavby předloží zástupcům společnosti VHOS, a. s. k odsouhlasení dokumentaci pro realizaci stavby, včetně seznamu použitých materiálů –Martin Šibor, +420 461 357 175, martin.sibor@vhos.cz (kanalizace). Bez splnění této podmínky není možné stavbu zahájit. V případě, že nebude zpracovávána projektová dokumentace pro realizaci stavby, bude nutno před

zahájím stavby doložit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému odvádění odpadních vod.

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a. s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky termín možno dohodnout telefonicky – Ing. Milan Novotný, +420 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti VHOS, a. s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Zhotovitel přizve zástupce provozovatele k předání staveniště a v průběhu realizace stavby ke kontrole všech stavebních a technologických prací a k důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na provoz díla, a jejich způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit.
- Veškeré manipulace na vodovodní, respektive kanalizační, síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě zástupci VHOS, a. s.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s místně příslušným střediskem společnosti VHOS, a. s. – Martin Šibor, +420 461 357 175, martin.sibor@vhos.cz (kanalizace).
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti VHOS, a. s. Martin Šibor, +420 461 357 175, martin.sibor@vhos.cz. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
- V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zplopatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti VHOS, a. s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu kanalizace volejte – Martin Šibor, +420 461 357 175, martin.sibor@vhos.cz (kanalizace).
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady, na základě kterých bude investorovi vydán souhlas ke kolaudaci stavby:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností VHOS, a. s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN a pdf.
V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
Součástí geodetického zaměření skutečného provedení musí být i místa, kde je kanalizace uložena nad vodovodem.

Kanalizační stoky a objekty:

- o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, podélné profily, přípojkové karty]
- o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].

S realizací souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Dana Mikulková

Pracovník technicko-provozního úseku



VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,


571 01 Moravská Třebová

T + 420 461 357 111

IČO: 48172901

4/16

DIČ: CZ48172901



Rozsah dotčených parcel zájmového území: Moravská Třebová parc. č. 439/1, 439/2, 440/2, 440/3, 460/1, 460/4, 460/5, 460/6, 463, 464/1, 493, 494, 495, 496, 497, 500/2, 501, 503/1

Přílohy:

d.02_situace.pdf

2021 PODMÍNKY pro provádění prací.pdf