

Váš dopis ze dne: 01.11.2024

Naše značka: O20241460

Vyřizuje: Ing. Dana Mikulková

Tel.: +420461357144

E-mail: dana.mikulkova@vhos.cz

Datum: 29.11.2024

PETR DOBROUCKÝ

Petr Dobroucký

Nerudova č.p. 1419/84

Předměstí

57101 Moravská Třebová

Moravská Třebová parc. č. 439/1, 439/2, 440/2, 440/3, 443/2, 443/3, 443/6, 456, 460/1, 460/4, 460/5, 460/6, 463, 464/1, ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Výměna a zokruhování vodovodu park u muzea-ul. Jiráskova, Moravská Třebová (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)

Investor: Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní, č.p. 1430/6, 57101

Projektová dokumentace řeší výměnu vodovodu a jeho zokruhování mezi budovou muzea, přes park a uličku podél bývalého areálu Miltra, a ulicí Jiráskovou.

Navržena je stavba v tomto rozsahu:

- délka řadu 192,61 m
- potrubí dvouvrstvé PE 100 RC modré, certifikované dle PAS 1075, o D 90x8,2 mm – 192,61 m
- 4 ks šoupat se zemní souprouvou
- o 3 ks DN 80 mm na odbočení přípojek D 90 mm
- o 1 ks DN 80 mm na začátku řadu

Přípojky

- 5 ks vodovodních přípojek v celkové délce 32,50 m
- o potrubí dvouvrstvé PE 100 RC modré, certifikované dle PAS 1075,
- o 2 přípojky D 32 mm v celkové délce 16,00 m
- o 3 přípojky D 90 mm v celkové délce 16,50 m

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata odsouhlasená místně příslušným vedoucím střediska VHOS, a. s. – Ing., Bc. Lukáš Vykydal, DiS, +420 461 357 126, lukas.vykydal@vhos.cz. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeném speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelinou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6 (při realizaci stavby výkopem) nebo RT1802W 6,35mm (při realizaci protlakem). Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur.
- Podle technologie pokládky při stavbě vodovodu je nutno použít plastové potrubí (PE, PP) typu minimálně PE 100 RC a min. pevnostní řady PN 10 s certifikací PAS 1075.
- Napojení, trasu a ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).
- Toto vyjádření společnosti VHOS, a. s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

- Zhotovitel před zahájením stavby předloží zástupcům společnosti VHOS, a. s. k odsouhlasení dokumentaci pro realizaci stavby, včetně seznamu použitých materiálů – Ing., Bc. Lukáš Vykydal, DiS, +420 461 357 126, lukas.vykydal@vhos.cz (vodovod). Bez splnění této podmínky není možné stavbu

zahájit. V případě, že nebude zpracovávána projektová dokumentace pro realizaci stavby, bude nutno před zahájením stavby doložit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou.

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a. s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky termín možno dohodnout telefonicky – Ing. Milan Novotný, +420 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti VHOS, a. s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 20 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozbor vody.

Činnosti v průběhu realizace:

- Zhotovitel přizve zástupce provozovatele k předání staveniště a v průběhu realizace stavby ke kontrole všech stavebních a technologických prací a k důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na provoz díla, a jejich způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit.
- Veškeré manipulace na vodovodní síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě zástupci VHOS, a. s.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s místně příslušným střediskem společnosti VHOS, a. s. – Ing., Bc. Lukáš Vykydal, DiS, +420 461 357 126, lukas.vykydal@vhos.cz (vodovod).
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti VHOS, a. s. Ing., Bc. Lukáš Vykydal, DiS, +420 461 357 126, lukas.vykydal@vhos.cz Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a před kolaudací je předloží společnosti VHOS, a. s.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti VHOS, a. s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte – Ing., Bc. Lukáš Vykydal, DiS, +420 461 357 126, lukas.vykydal@vhos.cz (vodovod), Martin Šibor, +420 461 357 175, martin.sibor@vhos.cz (kanalizace).
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady, na základě kterých bude investorovi vydán souhlas ke kolaudaci stavby:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností VHOS, a. s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN a pdf.V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení. Součástí geodetického zaměření skutečného provedení musí být i místa, kde je kanalizace uložena nad vodovodem.

Vodovodní řady a objekty:

- Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily, přípojkové karty]
- Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [(úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911].
- Doklad o výchozí kontrole (měření) hydrantů a ovladatelnosti armatur
- Doklad o kontrole trasovacího vodiče.
- Zápis o proplachu a dezinfekci potrubí, včetně rozboru vody

S realizací souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Dana Mikulková

Pracovník technicko-provozního úseku




VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,
571 01 Moravská Třebová
T + 420 461 357 111

IČO: 48172901

4/16

DIČ: CZ48172901



Rozsah dotčených parcel zájmového území: Moravská Třebová parc. č. 439/1, 439/2, 440/2, 440/3, 443/2, 443/3, 443/6, 456, 460/1, 460/4, 460/5, 460/6, 463, 464/1, 493, 495, 496, 497, 500/2, 501, 503/1

Přílohy:

d.02_situace.pdf

2021 PODMÍNKY pro provádění prací.pdf