

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OUOSKORINEK
Stavba: Zasíťování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu 2.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Oskořínek

Uchazeč:
HALKO stavební společnost, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.02.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 43090150
DIČ: CZ43090150

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 100 180,96
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 100 180,96	Výše daně 1 701 038,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 801 218,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	OUOSKORINEK		
Stavba:	Zasít'ování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu 2.etapa		
Místo:		Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Oskořínek	Projektant:	
Uchazeč:	HALKO stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 100 180,96	9 801 218,96
SO 101-2	Komunikace část 2	6 053 794,58	7 325 091,44
SO 401	Veřejné osvětlení	1 831 886,38	2 216 582,52
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	214 500,00	259 545,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Zásilování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu 2.etapa
Objekt: SO 101-2 - Komunikace část 2

Místo: Datum: 20.02.2026
Zadavatel: Obec Oskořínek Projektant:
Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 053 794,58

D HSV Práce a dodávky HSV 6 053 794,58

D 1 Zemní práce 347 755,15

1	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3 807,260	60,90	231 862,13
	VV		tl. 100 mm				
	VV		3807,26		3 807,260		
	VV		Součet		3 807,260		

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 807,260	25,70	97 846,58
	VV		3807,26		3 807,260		
	VV		Součet		3 807,260		

3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	114,218	158,00	18 046,44
	VV		3807,26*0,03		114,218		
	VV		Součet		114,218		

D 5 Komunikace pozemní 5 291 417,33

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	814,773	160,00	130 363,68
	VV		vjezdy, parkování				
	VV		775,974*1,05		814,773		

5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 448,302	218,00	751 729,84
	VV		chodník				
	VV		370,947*1,05		389,494		
	VV		komunikace				
	VV		2913,15*1,05		3 058,808		
	VV		Součet		3 448,302		

6	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	814,773	343,00	279 467,14
	VV		775,974*1,05		814,773		
	VV		Součet		814,773		

7	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 913,150	468,00	1 363 354,20
	VV		2913,15		2 913,150		
	VV		Součet		2 913,150		

8	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2 913,150	19,00	55 349,85
	VV		0,70 kg/m2				
	VV		2913,15		2 913,150		
	VV		Součet		2 913,150		

9	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 913,150	17,00	49 523,55
	VV		2913,15		2 913,150		
	VV		Součet		2 913,150		

10	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 913,150	348,00	1 013 776,20
	VV		2913,15		2 913,150		
	VV		Součet		2 913,150		

11	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc	m2	370,947	342,00	126 863,87
	VV		370,947		370,947		
	VV		Součet		370,947		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	382,075	319,00	121 881,93
	VV		370,947*1,03		382,075		
	VV		Součet		382,075		
13	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	775,974	358,00	277 798,69
	VV		775,974		775,974		
	VV		Součet		775,974		
14	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	16,254	560,00	9 102,24
	VV		15,781*1,03		16,254		
	VV		Součet		16,254		
15	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	11,742	393,00	4 614,61
	VV		11,40*1,03		11,742		
	VV		Součet		11,742		
16	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	771,820	435,00	335 741,70
	VV		749,34*1,03		771,820		
	VV		Součet		771,820		
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	360,610	380,00	137 031,80
	VV		360,61		360,610		
	VV		Součet		360,610		
18	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	354,948	184,00	65 310,43
	VV		344,61*1,03		354,948		
	VV		Součet		354,948		
19	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	444,00	1 776,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
20	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	12,000	175,00	2 100,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 099,406	338,00	371 599,23
	VV		podél komunikace				
	VV		758,462		758,462		
	VV		podél chodníku				
	VV		143,266+197,678		340,944		
	VV		Součet		1 099,406		
22	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	351,172	129,00	45 301,19
	VV		(143,266+197,678)*1,03		351,172		
23	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	781,216	149,00	116 401,18
	VV		758,462*1,03		781,216		
	VV		Součet		781,216		
24	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	720,00	4 320,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
25	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	6,000	2 438,00	14 628,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
26	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	907,00	1 814,00
27	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	4,000	1 743,00	6 972,00
28	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	6,000	766,00	4 596,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
D	8		Trubní vedení				79 866,00
29	K	899431111-R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	81,000	986,00	79 866,00
	VV		15+25+5+32+4		81,000		
D	998		Přesun hmot				334 756,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	573,523	213,00	122 160,40
	VV		dlažba + drť				
	VV		33,096+50,052+86,614+2,844+2,067+111,914		286,587		
	VV		obrub + beton				
	VV		56,039+28,396+0,263+0,580+142,373+15,803+43,482		286,936		
	VV		Součet		573,523		
31	K	998223095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	2 294,092	7,00	16 058,64
	VV		573,523*4		2 294,092		
	VV		Součet		2 294,092		
32	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 047,261	68,00	139 213,75
	VV		ŠD				
	VV		602,463+134,375+468,494		1 205,332		
	VV		asfalt				
	VV		537,855+0,990+0,903+302,181		841,929		
	VV		Součet		2 047,261		
33	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	8 189,044	7,00	57 323,31
	VV		2047,261*4		8 189,044		
	VV		Součet		8 189,044		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zásilřování pozemků Oskoříněk - lokalita Na Severu 2.etapa

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel: Obec Oskoříněk

Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Datum: 20.02.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 831 886,38

D 21-M Elektromontáže 968 249,84

1	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	22,000	3 180,00	69 960,00
2	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	22,000	7 209,00	158 598,00
3	M	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	22,000	1 183,00	26 026,00
4	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	778,000	33,60	26 140,80
5	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	778,000	200,00	155 600,00
6	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	44,000	232,00	10 208,00
7	M	KSCZ4X 6-25	Koncovka KSCZ4X 6-25	ks	44,000	203,00	8 932,00
8	K	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	44,000	36,00	1 584,00
9	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	28,600	56,00	1 601,60
10	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	44,000	31,20	1 372,80
11	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	22,000	50,00	1 100,00
12	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	22,000	30,00	660,00
13	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	690,000	36,00	24 840,00
14	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	690,000	56,00	38 640,00
15	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	28,200	31,20	879,84
16	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	28,200	41,00	1 156,20
17	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	22,000	618,00	13 596,00
18	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	22,000	809,00	17 798,00
19	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	132,000	26,40	3 484,80
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	132,000	21,00	2 772,00
21	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	22,000	510,00	11 220,00
22	M	M005	Svítilno Lamberg XT B 1 C27-0700-S2, 18W, Astro Dim	ks	22,000	11 351,00	249 722,00
23	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	132,000	28,80	3 801,60
24	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	176,000	55,20	9 715,20
25	K	M008	Úprava napájecího bodu	kpl	4,000	1 392,00	5 568,00
26	K	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)	kus	1,000	10 750,00	10 750,00
27	M	RVO	Rozvaděč RVO dle projektové dokumentace	ks	1,000	39 563,00	39 563,00
28	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	22,000	1 500,00	33 000,00
29	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
30	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	21 960,00	21 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	737 012,36			
31	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	22,000	1 538,00	33 836,00
32	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	22,000	5 438,00	119 636,00
33	K	871361101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 280 x 10,8 mm	m	22,000	438,00	9 636,00
34	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	22,000	523,00	11 506,00
35	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	56,000	33,60	1 881,60
36	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	56,000	24,00	1 344,00
37	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,700	1 956,00	1 369,20
38	K	460171142	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	605,000	269,00	162 745,00
39	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	690,000	94,80	65 412,00
40	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	605,000	33,60	20 328,00
41	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	605,000	31,00	18 755,00
42	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	690,000	21,60	14 904,00
43	M	34575105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm	m	690,000	38,00	26 220,00
44	K	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	605,000	39,50	23 897,50
45	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	211,750	26,30	5 569,03
46	K	460171292	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	85,000	769,00	65 365,00
47	K	460281111	Pažení příložené plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	170,000	163,00	27 710,00
48	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	85,000	33,60	2 856,00
49	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	85,000	58,00	4 930,00
50	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	85,000	303,00	25 755,00
51	K	460281121	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	170,000	88,80	15 096,00
52	K	460451312	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	85,000	113,00	9 605,00
53	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	64,830	295,00	19 124,85
54	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1 296,680	13,20	17 116,18
55	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,830	500,00	32 415,00

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	126 624,18			
56	M	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	3,000	7 554,74	22 664,22
57	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 540,00	2 540,00
58	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	1,000	17 052,62	17 052,62
59	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,500	7 554,74	11 332,11
60	K	071103000	Provoz investora	%	0,500	17 052,62	8 526,31
61	K	201R00	Podíl přidružených výkonů	%	0,800	17 052,62	13 642,10
62	K	202R00	Zednické výpomoci	%	1,500	9 497,88	14 246,82
63	K	01200200R01	Tvorba bodového pole - na 1 bod	bod	25,000	550,00	13 750,00
64	K	01200200R02	Vytyčení podrobné polohy - na 1 bod	bod	23,000	200,00	4 600,00
65	K	01200200R05	Zaměření inženýrských sítí - na 100 m	ks	6,900	1 800,00	12 420,00
66	K	01200200R07	Mapový podklad pro PD	ha	0,500	4 500,00	2 250,00
67	K	01200200R11	Paušální náklady na tisky	hod	8,000	450,00	3 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zasíťování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu 2.etapa
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 20.02.2026
Zadavatel: Obec Oskořínek Projektant:
Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 214 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	214 500,00			
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
8	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
11	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00