

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce multifunkčního hřiště - Moravský Písek

Objekt:

01 - multifunkční hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Umělky s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

4776763

DIČ:

CZ04776763

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 688 296,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 688 296,27	21,00%	564 542,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 252 838,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Umělky s.r.o.
Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763
info@umelky.cz

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	14.01.2026	Razítko
-----------------	---------	-----------------	------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce multifunkčního hřiště - Moravský Písek

Objekt:

01 - multifunkční hřiště

Místo:

Datum: 20. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Umělky s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 688 296,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 096 890,79

1 - Zemní práce

323 865,54

2 - Zakládání

19 698,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

258,00

5 - Komunikace pozemní

1 669 703,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 999,00

998 - Přesun hmot

60 366,58

PSV - Práce a dodávky PSV

560 405,48

767 - Konstrukce zámečnické

520 170,48

783 - Dokončovací práce - nátěry

40 235,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

31 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce multifunkčního hřiště - Moravský Písek
Objekt: 01 - multifunkční hřiště
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Umělky s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

Datum: 20. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 688 296,27

D HSV Práce a dodávky HSV 2 096 890,79

D 1 Zemní práce 323 865,54

1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	129,360	382,00	49 415,52
	VV		Celoplošný výkop skladby povrchu do celk. hl. 161 mm				
	VV		1078*0,12		129,360		
2	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	44,198	461,00	20 375,28
	VV		Celoplošný výkop hlinitopísčitého povrchu do hl. 41 mm				
	VV		1078*0,041		44,198		
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,138	1 310,78	2 802,45
	VV		Pouzdra sloupků sportovišť				
	VV		6*0,3*0,3*pi*1,26		2,138		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	175,696	305,09	53 603,09
	VV		129,36		129,360		
	VV		44,198		44,198		
	VV		2,138		2,138		
	VV		Součet		175,696		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	878,480	22,49	19 757,02
	VV		175,696*5 'Přepočtené koeficientem množství		878,480		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	175,696	55,78	9 800,32
7	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 078,000	7,60	8 192,80
	VV		plocha hřiště				
	VV		1078		1 078,000		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17.05.04	t	316,253	352,00	111 321,06
	VV		175,696*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		316,253		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 100,000	26,18	28 798,00
	VV		Zhutnění zemní pláně				
	VV		Multifunkční hřiště				
	VV		1100		1 100,000		
10	K	181951121.R00	Celoplošné laserové srovnání zemní pláně s přesností 10 mm na 4 m	m2	1 100,000	18,00	19 800,00
	VV		Multifunkční hřiště				
	VV		1100		1 100,000		

D 2 Zakládání 19 698,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,138	4 237,90	9 060,63
	VV		Pouzdra sloupků sportovišť				
	VV		6*0,3*0,3*pi*1,26		2,138		
12	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	18,720	479,60	8 978,11
	VV		Lože pouzder na sloupky sítí				
	VV		6*(0,6*1,3*4)		18,720		
13	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	18,720	88,64	1 659,34
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				258,00
14	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	1,000	258,00	258,00
	VV		Zpětná montáž - svařením				
	VV		1		1,000		
D 5			Komunikace pozemní				1 669 703,59
15	K	564201191.R00	Podklad nebo podsyp z drceného kameniva 0-4 mm plochy přes 100 m2 tl 10 mm	m2	1 100,000	75,00	82 500,00
	VV		plocha hřiště				
	VV		1100		1 100,000		
16	K	564201192.R00	Podklad nebo podsyp z drceného kameniva 4-8 mm plochy přes 100 m2 tl 20 mm	m2	1 100,000	89,00	97 900,00
17	K	564710011.R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	1 100,000	99,00	108 900,00
18	K	564710113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	1 100,000	116,00	127 600,00
19	K	566501111.R00	Úprava krytu z kameniva přesným srovnáním pomocí laseru	m2	4 400,000	49,00	215 600,00
	P		Poznámka k položce: Laserová příprava podloží každé podkladové vrstvy z drceného kameniva. Celoplošné válcování + laserové srovnání. Kompletní příprava na položení nového povrchu.				
	VV		srovnání celoplošně každé vrstvy kameniva v podkladu				
	VV		4*1100		4 400,000		
20	K	589102111	Kartáčování umělého trávníku ručním kartáčem	m2	1 100,000	14,12	15 532,00
	P		Poznámka k položce: Překartáčování a zapravení písku do umělé trávy, srovnání výplně. Po zahrání opětovná příprava povrchu na finální hru. Nastavení odskoku míče.				
21	K	589102112	Kartáčování umělého trávníku rotačním kartáčem	m2	1 100,000	19,48	21 428,00
	P		Poznámka k položce: Kartáčování speciálním strojem se zapravením písku do umělé trávy.				
22	K	589102131.R00	Čištění jemných nečistot u umělých trávníků vakuovým systémem	m2	1 100,000	27,41	30 151,00
23	K	589141121	Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	1 100,000	820,00	902 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

UMĚLÁ TRÁVA

- TYP VLÁKNA - MONOFILNÍ KROUCENÉ VLÁKNO 100%

PE

- VÝŠKA UMĚLÉ TRÁVY MIN. 20 MM

- MIN. POČET VPICHU 35.280 NA M2

- MIN. HMOTNOST 2652 GR/M2

- MIN. DTEX 8000

- BARVA - ZELENÁ / ČERVENÁ

- LAJNOVÁNÍ:

• TENIS BÍLÁ BARVA (TL. LAJN 50 MM)

• VOLEJBAL ŽLUTÁ BARVA (TL. LAJN 50 MM)

• NOHEJBAL ZELENÁ BARVA (TL. LAJN 50 MM)

• MALÁ KOPANÁ MODRÁ BARVA (TL. LAJN 80 MM)

- MIN. 13 KG/M2 PŘÍRODNĚ BÍLÉHO KŘEMIČITÉHO PÍSKU.

CERTIFIKOVANÉHO, ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉHO PRO

POUŽITÍ NA SPORTOVIŠTĚ, FRAKCE 0,3/0,8 MM

VV

plocha hřiště

VV

1100

1 100,000

24	K	589811111	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm	m	290,780	112,75	32 785,45
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VV

Tenis - bílá barva

VV

23,77*4

95,080

VV

10,97*2

21,940

VV

8,23*2

16,460

VV

12,8

12,800

VV

2*0,25

0,500

VV

Volejbal - žlutá barva

VV

2*18,0*2

72,000

VV

2*9,0*4

72,000

VV

Součet

290,780

25	K	589811121	Vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť š 8 cm	m	215,893	163,54	35 307,14
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

P

Poznámka k položce:

Šířka lajn je 8 cm.

VV

malá kopaná - modrá barva

VV

41,4*2

82,800

VV

22,5*3

67,500

VV

brána

VV

2*(12,0+6,0*2)

48,000

VV

středový kruh

VV

5,6*pi

17,593

VV

Součet

215,893

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 999,00

26	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000	3 020,00	3 020,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VV

použito k nátěru sloupů oplocení

VV

1

1,000

27	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	14,000	362,00	5 068,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

28	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000	1 940,00	1 940,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

29	K	953961229.R00	Pouzdro DN 102 mm, víčko na pouzdro	kus	6,000	2 140,00	12 840,00
----	---	---------------	-------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

VV

volejbal

VV

4

4,000

VV

tenis

VV

2

2,000

VV

Součet

6,000

30	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	1,000	131,00	131,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		demontáž pro průjezd techniky				
	VV		1		1,000		
D	998		Přesun hmot				60 366,58
31	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	509,939	118,38	60 366,58
D	PSV		Práce a dodávky PSV				560 405,48
D	767		Konstrukce zámečnické				520 170,48
32	K	767122111	Montáž výplní z PP sítě, napínací lanko, montáž na sloupek v. do 6m	m2	552,000	421,69	232 772,88
	VV		138*4		552,000		
33	M	502PPS	Ochranná síť, PP 5mm, oko 45 mm, vč. lanka	m2	579,600	206,00	119 397,60
	VV		552*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		579,600		
34	K	767995805.R00	Dodání a montáž 2ks volejbalových sloupků a sítě	kus	2,000	13 500,00	27 000,00
35	K	767995806.R00	Dodání a montáž 2ks tenisových sloupků a sítě	kus	1,000	13 000,00	13 000,00
36	K	767995809.R00	Dodání a montáž 2ks laviček s úložným prostorem na sportovní vybavení	kus	2,000	46 000,00	92 000,00
37	K	767995809.R00	Dodání a montáž branky na malou kopanou 3x2 m vč. sítě	kus	2,000	18 000,00	36 000,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				40 235,00
38	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	50,000	85,70	4 285,00
	VV		sloupy oplocení				
	VV		50,0		50,000		
39	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	50,000	196,00	9 800,00
40	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	50,000	209,00	10 450,00
41	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	50,000	164,00	8 200,00
42	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	50,000	150,00	7 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				31 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				31 000,00
43	K	030001000	Zařízení staveniště	%	15 500,000	2,00	31 000,00