

Váš dopis ze dne:

19.06.2020

Vyřizuje / telefon:

Jan Pokorný / 267054390

Pan

Martin Čermák

Nikoly Tesly 10

160 00 Praha 6

V Praze dne 14.07.2020

Podmínky připojení bytového domu ul. Měsíčková č. parc. 1263/756, 1263/757, 1263/758, Praha 10, Kolovraty.

Pro zajištění Vámi požadovaného příkonu pro objekt $P_i = 164 \text{ kW}$ (dle hlavního jističe před elektroměrem: bytové jednotky 50x 3x25 A, technologie 1x 3x40 A) je nutné upravit stávající a vybudovat nové energetické zařízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdistribuce) v následujícím rozsahu:

a) Rozvody 1 kV

Zasmyčkování stávajícího kabelu NN: TS 2005 - RIS 20/P12 (3x185+95, AYKY) do nové přípojkové skříně SS 102 OT, která bude osazena na hranici objektu, na místě veřejně přístupném.

Uvedené technické řešení doporučujeme zpracovat do projektové dokumentace pro územní řízení (dále DÚR) v rámci celé výstavby. Na přiložené situaci je zakreslen rozsah a trasa rozvodného zařízení. Návrh je zpracován pro standardní stupeň zajištění dodávky elektřiny.

Projektovou dokumentaci DÚR předložte PREdistribuce k odsouhlasení. **Na základě vyplněného formuláře žádosti o připojení** (k dispozici na www.predistribuce.cz) **a předložené DÚR, PREdistribuce vypracuje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek.** Ve smlouvě bude upřesněna výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a potřebné koordinace.

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou.

V rámci stavby je nutno respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Dojde-li ke kolizi se stávajícím rozvodným zařízením PREdistribuce, musí být součástí projektové dokumentace i vyřešení tohoto stavu (přeložka, ochráníení kabelů a zařízení apod.).

V rámci příprav výstavby je nutno vyřešit majetkoprávní vztahy mezi odběratelem a PREdistribuce spočívající ve zřízení služebnosti na kabelovou trasu.

Toto vyjádření vydáváme pouze jako technické podmínky připojení objektu pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdistribuce k provádění výkopových prací a nelze ho použít pro účely územního nebo stavebního řízení.

Platnost vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Ing. Miroslav Hamáček

Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

Příloha: Situace rozvodného zařízení

PREdistribuce, a. s.

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158

bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu 17551853/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516

Zákaznická linka PRE: 267 055 555, e-mail: pre@pre.cz, www.predistribuce.cz

1263/757

1263/758

Kolovraty

Měsíčkova

Bazalková

1263/524

1263/525

1263/523

1263/427

1263/426

1263/429

1263/423

1263/418

1263/417

1263/416

1263/415

1263/681

Název: Bytový dům Kolovraty

SAP:

Č. jedn.: 25148924

836

1263/533

862

1263/759

814

1263/530*

1263/531

8

263/680

3x185+95 AYKY

3x185+95 AYKY

3x185+95 AYKY

Žadatel

titul jméno příjmení titul datum narození

obchodní firma **Městská část Praha - Kolovraty**

Identifikační číslo IČ

Daňové identifikační číslo DIČ

00240346

CZ00240346

telefon¹⁾ e-mail¹⁾

kontaktní adresa **Úřad Městské části, Mírová 364/34, 103 00, Praha - Kolovraty**

Zastoupený

titul jméno **Martin** příjmení **Čermák** titul datum narození **6.11.1973**

obchodní firma

Identifikační číslo IČ

Daňové identifikační číslo DIČ

telefon¹⁾ **603 879 621** e-mail¹⁾ **martincermak13@gmail.com**

kontaktní adresa **Nikoly Tesly 10, Praha 6, 160 00**

Odběrné místo

ulice **Měsíčková ulice** č. orientační č. popisné č. parcelní

obvod **Praha - Kolovraty** obec **Praha** PSČ **10300**

Název stavby: **Dostupné bydlení Kolovraty**

Popis stavby: **Dva samostatné třípodlažní domy spojené proskleným atriem. Počet bytů 50.**

Celkový příkon: Pi/Ps =

kW

Náhradní zdroj:

☒ ne ☐ ano

výkon

Počet jističů	Fáze 1/3	Hodnota jističe	Typ odběru RD, provozovna, byt, kancelář, stavba	Elek. topení PV, AKU, TC	Klima	Motory	Ohřev vody AKU/PV	Elektromobilita	Ostatní	Celkem kW
50	3	25	byt							138
1	3	40	technologie							26

předpokládaný termín připojení **polovina roku 2022**

etapizace výstavby

☒ ne ☐ ano

rozsah a termíny etapizace

11-06-2020

Ondřej Petrášek

¹⁾ Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci.