

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

evidována u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č. 50/2025

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Městys Deblín

Sídlo:	Deblín 43, 664 75
Statutární zástupce:	Ing. Luboš Jaroušek, starosta městyse
IČ:	00281697
DIČ:	CZ00281697
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Luboš Jaroušek, starosta městyse
e-mail:	starosta@deblin.cz
telefon:	+420 549 430 185
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. č.ú. 4626641/0100

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Pavel Borek, člen správní rady
Oprávněn k podpisu:	Ing. Vilém Huryta, prokurista
e-mail:	firesta@firesta.cz
telefon:	+420 543 532 231
IČO:	253 17 628
DIČ:	CZ253 17 628
Bankovní spojení, č.ú.:	Komerční banka, a.s., č.ú.: 250048-621/0100, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700, Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 317217603/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Martin Plaček, hlavní stavbyvedoucí

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 2144
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 05. 2025, dále jen „Smlouva“, a to z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, změny termínu pro řádné provedení a ukončení stavebních prací, změny platebních podmínek a stanovení zádržného.

2. Tímto Dodatkem se mění **čl. V, odst. 1** Smlouvy dle ujednání v bodu 7 čl. V Smlouvy o dílo č. 50/2025 vzhledem k prodlevám způsobených:

- odsouhlasením změny hloubky sanace při výkopech
- odsouhlasením umístění druhého odvodňovacího žlabu na KÚ
- změnou pozice obrub u výhybny ve staničení 0,230km
- změnou povrchu výhyben a úpravou spádování
- odkladem pokládky ACO z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (déšť)

takto:

*Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě sjednané touto Smlouvou, tj. **do 4 kalendářních měsíců a 11 dnů od předání staveniště**. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán Objednateli včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.*

3. Tímto Dodatkem se vzhledem vícepracím a méněpracím specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 mění **čl. VII, odst. 1** Smlouvy takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně“, Soupisu provedených prací a změnových listů včetně soupisu stavebních prací, dodávek a činí celkem:

Cena bez DPH 7 713 597,13 Kč

Výše DPH (21 %) 1 619 855,47 Kč

Cena včetně DPH 9 333 452,40 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

4. Tímto dodatkem se vzhledem k nedodělkům specifikovaným v Zápisu o odevzdání a převzetí stavby doplňuje **do článku VII odst. 18** tohoto znění:

Vzhledem k nedodělkům specifikovaným v Zápisu o odevzdání a převzetí stavby s termínem odstranění do 30. 4. 2026, se stanovuje zádržné vztahující se ke konečné faktuře ve výši 10% celkové ceny díla bez DPH. Zádržné bude uvolněno ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne odstranění posledního z nedodělků specifikovaných v Zápisu o odevzdání a převzetí stavby na základě protokolárního předání.

5. Tímto dodatkem se vzhledem k termínu odstranění vad a nedodělků specifikovaným v příloze k Zápisu o odevzdání a převzetí stavby a doplňuje do článku XV odst. 9 tohoto znění:

Vzhledem k tomu, že odstranění vad a nedodělků specifikovaných v příloze k Zápisu o odevzdání a převzetí stavby je závislé na vhodných klimatických podmínkách a termín odstranění těchto vad a nedodělků výrazně přesáhne dobu do 30 dnů ode dne převzetí díla, se stanovuje termín pro odstranění vad a nedodělků nejpozději do 30. 4. 2026.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy neupravená Dodatkem zůstávají beze změny. Pojmy a zkratky užívané v Dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě, pokud je Dodatek nevymezuje odlišně od Smlouvy.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží její elektronický originál, opatřený elektronickými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze stran.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Zápis o odevzdání a převzetí stavby
Příloha č. 2: Příloha č. 1 Zápisu o odevzdání a převzetí stavby
Příloha č. 3: Soupis provedených prací – rekapitulace za celé období provádění stavby
Příloha č. 4: Rekapitulace změnových listů (celkem 10 změnových listů)

Objednatel

Zhotovitel

V Deblíně, dne

V Brně dne



.....
Městys Deblín


Ing. Luboš Jaroušek, starosta městyse

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Vilém Huryta, prokurista

Přijímající organizace - název a sídlo (razítko) Městys Deblín Deblín 43, 664 75		ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY (nebo její dokončené části)		
Datum zahájení převjmaciho řízení 08.11.2025	Název stavby (nebo její dokončené části) Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně			
Popis Byla provedena realizace dle PD. Byl proveden odkop stávající komunikace, provedení drenáže a sanace. Bylo provedeno navrstvení konstrukčních vrstev nové komunikace, zavedeno nové VO a pokládka asfaltových vrstev.				
Odpovědný stavbyvedoucí Ing. Martin Plaček		Dodavatelská organizace, popř. dřívější správce nebo vlastník FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno		
Generální projektant Ing. Hana Zajíčková		Projektanti ucelených částí		
Technický dozor stavebníka Ing. Pavel Šudák				
Číslo a název stavby (ve smyslu vyhlášky č. 163/1973 Sb., zejména § 2) Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně				
Smlouva o dílo číslo zhotovitele 50/2025 ze dne 14.5.2025 číslo objednatele				
Datum dokončení prací podle smlouvy 19.11.2025				
Důvody pro nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky Prodlevy: Odsouhlasení hloubky sanace při výkopech Odsouhlasení umístění 2. žlabu na KÚ Změna pozice obrub u výhybny ve staničení 0,230km Změna povrchu výhyben a úprava spádování Odklad pokládky ACO a následná vytíženost pokládkové čety (dne 27.10. a 29.10. mělo dojít k postřiku před pokládkou asfaltové směsi, z důvodu deště neproběhl a došlo k posunu pokládky ACO na 10.11. z důvodu vytíženosti pokládkové čety)				

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí Viz. samostatná příloha			
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků <i>viz příloha</i>			
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění <i>dodávky k SOD</i>			
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků Pro odstranění vad a nedodělků se stanovuje datum 30.4.2026 se vznikem pozastávky ve výši 10% celkové ceny dle SOD ze 14.5.2025 tj. 777 943,10 Kč			
Cena podle hospodářské smlouvy a dodatků		7 713 597,13 Kč bez DPH	
Záruční doba (konečné datum)		19.11.2030	
Veškeré práce a konstrukce (60 měsíců)			
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Příloha č.1 - Soupis vad a nedodělků			
Vyjádření účastníků řízení 			
Datum skončení přejímacího řízení <i>19.11.2025</i>			
Zástupci dodavatele Zástupci přejímací organizace Technický dozor stavby	Jméno a příjmení Ing. Matěj Hon Ing. Luboš Jaroušek Ing. Pavel Šudák	Funkce Stavbyvedoucí Starosta městys TDS	Podpisy   



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 Mlýnská 68 • 602 00 BRNO
 IČO: 252 17 628 • DIČ: CZ25317628



Soupis vad a nedodělků

č.	popis	Termín	pozn.
1	Terénní úpravy vč. ohumusování a osetí	30.4.2026	
2	Oprava neovladatelných šoupat	30.4.2026	
3	Oprava spádování komunikace ve staničení 0,105 – 0,120 km a na KÚ	30.4.2026	
4	Oprava žlabu na KÚ	30.4.2026	
5	Pokládka asfaltu na ZÚ dopojení na stávající komunikace	30.4.2026	
6	Doplnění VDZ ve výhybnách	30.4.2026	
7	Oprava asfaltové vrstvy na KÚ	30.4.2026	
8	Měla být provedena kontrola do 30.4.2026		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Soupis provedených prací - rekapitulace

za fakturační období 11/2025

Stavba : **Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně po ZL 1 - 10**

Stavební objekt	Cena celkem	Čerpáno v období		Od začátku stavby	Zůstatek
		Za sledované období 11/2025	Před sledovaným obdobím před 11/2025		
SO 101 Komunikace	6 335 284,42 Kč	1 683 863,38 Kč	4 651 421,04 Kč	6 335 284,42 Kč	- Kč
SO 101.1 - Odvodnění komunikace	444 555,20 Kč	- Kč	444 555,20 Kč	444 555,20 Kč	- Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	198 000,00 Kč	- Kč	198 000,00 Kč	198 000,00 Kč	- Kč
Deblín, rozšíření VO	735 757,51 Kč	291 057,54 Kč	444 699,97 Kč	735 757,51 Kč	- Kč
CELKEM BEZ DPH	7 713 597,13 Kč	1 974 920,92 Kč	5 738 676,21 Kč	7 713 597,13 Kč	- Kč

Za zhotovitele : **FIRESTA-FISER, rekonstrukce, stavby a.s.**
Ing. Hon Podpis: MILYNSKÁ 68 • 602 00 BRNO 639
ICO: 253 17 628 • DIC: CZ25317628

Za objednatele :
Jaroušek Podpis:

Za TDS:
Šudák Podpis:



Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně po ZL 1 - 10
Objekt: SO 101 Komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA		Časopne v období			CELKEM ČERPÁNÍ cena	ZBYVA	
					Jednotková	cena	11/2025 množství	cena	před 11/2025 množství		množství	
1		Zemní práce										
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1,5 ručně	m2	50,00	165,00	8 250,00		0,00	50,000	8 250,00	50,000	8 250,00
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00	3 850,00	38 500,00		0,00	10,000	38 500,00	10,000	38 500,00
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,00	1 650,00	16 500,00		0,00	10,000	16 500,00	10,000	16 500,00
4	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,00	275,00	6 875,00		0,00	25,000	6 875,00	25,000	6 875,00
5	113107343	Odstranění podkladu živiničného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,00	88,00	3 608,00	41,000	3 608,00	0,000	0,00	41,000	3 608,00
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 537,58	89,79	138 059,67	-79,424	-7 131,48	1 617,008	145 191,15	1 537,584	138 059,67
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	384,40	148,69	57 155,84	-19,856	-2 952,39	404,252	60 108,23	384,396	57 155,84
8	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,38	220,00	5 142,50		0,00	23,375	5 142,50	23,375	5 142,50
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,00	55,00	13 970,00		0,00	254,000	13 970,00	254,000	13 970,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 818,36	264,00	480 045,72	-99,280	-26 209,92	1 917,635	506 255,64	1 818,355	480 045,72
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 910,13	1,65	18 001,71	-595,680	-982,87	11 505,810	18 984,59	10 910,130	18 001,71
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	127,00	55,00	6 985,00		0,00	127,000	6 985,00	127,000	6 985,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	3 273,04	275,00	900 085,73	-178,704	-49 143,60	3 451,743	949 228,33	3 273,039	900 085,73
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se ztuhnutím	m3	147,42	198,00	29 189,16		0,00	147,420	29 189,16	147,420	29 189,16
15	58331200	štěkopisek netříděný	t	0,64	859,38	550,00		0,00	0,640	550,00	0,640	550,00
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	30,20	445,50	13 454,10		0,00	30,200	13 454,10	30,200	13 454,10
17	58344171	štětková frakce 0/32	t	10,00	319,00	3 190,00		0,00	10,000	3 190,00	10,000	3 190,00
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypánínou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	5,38	275,00	1 479,50		0,00	5,380	1 479,50	5,380	1 479,50
19	58337302	štěkopisek frakce 0/16	t	10,76	253,00	2 722,28		0,00	10,760	2 722,28	10,760	2 722,28
20	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	748,00	38,50	28 798,00		3 334,10	661,400	25 463,90	748,000	28 798,00
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,80	605,00	45 254,00		30 129,00	25,000	15 125,00	74,800	45 254,00
22	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	354,00	49,50	17 523,00		1 946,35	314,700	15 577,65	354,000	17 523,00
23	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,80	605,00	42 834,00		28 314,00	24,000	14 520,00	70,800	42 834,00
24	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,00	44,00	22 088,00		1 100,00	477,000	20 988,00	502,000	22 088,00
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,20	605,00	30 371,00		30 110	20,090	12 154,45	50,200	30 371,00
26	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,00	24,32	30 400,00		30 400,00	0,000	0,00	1 250,000	30 400,00
27	00572410	osivo směs travní parková	kg	37,50	185,00	6 187,50		6 187,50	0,000	0,00	37,500	6 187,50
28	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	2 176,46	18,70	40 699,80		0,00	2 176,460	40 699,80	2 176,460	40 699,80
29	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	8 515,58	425,78		425,78	0,000	0,00	0,050	425,78
30	25191155	hnojivo průmyslové	kg	50,00	55,00	2 750,00		2 750,00	0,000	0,00	50,000	2 750,00
Zemní práce celkem						2 011 095,29		39 990,02		1 971 105,28		2 011 095,29
2		Zakládání										
31	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	64,80	22,00	1 425,60		0,00	64,800	1 425,60	64,800	1 425,60
32	693111068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,76	41,36	3 174,63		0,00	76,756	3 174,63	76,756	3 174,63

Por. č. položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA		Čerpáno v období				CELKEM ČERPÁNO		ZBÝVA
					jednotková	cena	11/2025	množství	cena	před 11/2025	množství	cena	
4 Zakládání celkem													
Vodovodné konstrukce													
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiku	m3	1,30	1 307,46	1 693,16				1 295	1 693,16	1 693,16	0,00
34	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v do 50 mm	kus	5,00	495,00	2 475,00				5,000	5,000	2 475,00	0,00
35	28659021	prstěnc. vyrovnávací plastový plochý pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	5,00	176,00	880,00				5,000	5,000	880,00	0,00
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50	7 150,00	3 575,00				0,500	0,500	3 575,00	0,00
37	452386121R	Výšková úprava šoupata a hydranty	kus	25,00	2 750,00	68 750,00				25,000	25,000	68 750,00	0,00
38	452386121R	Výšková úprava kanalizační šachty s kruhovým poklopem	kus	15,00	3 850,00	57 750,00				15,000	15,000	57 750,00	0,00
Vodovodné konstrukce celkem					135 123,16	135 123,16	0,00		135 123,16		135 123,16	0,00	
5 Komunikace pozemní													
39	564751111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	0,00	158,69	0,00				0,000	0,000	0,00	0,00
40	564761111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,00	213,60	0,00				0,000	0,000	0,00	0,00
41	564770111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	428,78	299,70	128 505,37		428,780	128 505,37	0,000	0,000	128 505,37	0,00
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 282,00	145,98	333 126,36		775,000	113 134,50	1 507,000	219 991,86	333 126,36	0,00
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 907,36	222,40	424 196,86		1 800,000	400 320,00	1 07,360	23 876,86	424 196,86	0,00
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 657,70	245,49	406 948,77		0,000	0,000	1 657,700	406 948,77	406 948,77	0,00
45	565135121	Asfaltový beton vstva podkladní ACP 16 (obalované kamennivo OXS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 362,10	273,00	371 853,30		-144,900	-39 557,70	1 507,000	411 411,00	371 853,30	0,00
46	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC-I) tl 210 mm	m2	102,48	619,78	63 515,05		0,00	0,00	102,480	63 515,05	63 515,05	0,00
47	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 362,10	38,50	52 440,85		-144,900	-5 578,65	1 507,000	58 018,50	52 440,85	0,00
48	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	2 869,10	18,70	53 652,17		1 362,100	25 471,27	1 507,000	28 180,90	53 652,17	0,00
49	577134121	Asfaltový beton vstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 362,10	246,42	335 648,68		1 362,100	335 648,68	0,000	0,000	335 648,68	0,00
50	577155122	Asfaltový beton vstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 362,10	352,81	480 562,50		-144,900	-51 122,17	1 507,000	531 684,67	480 562,50	0,00
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	617,00	308,00	190 036,00		617,000	190 036,00	0,000	0,000	190 036,00	0,00
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	621,72	327,03	203 321,43		621,721	203 321,43	0,000	0,000	203 321,43	0,00
Komunikace pozemní celkem					3 043 807,34	3 043 807,34	1 300 176,73		1 743 628,61		3 043 807,34	0,00	
8 Tržní vedení													
53	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,00	1 157,08	5 785,40			0,00	5,000	5,000	5 785,40	0,00
54	59224495	vpust uliční DN 450 kalíšče nízké 450/240x50mm	kus	5,00	319,00	1 595,00			0,00	5,000	5,000	1 595,00	0,00
55	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	5,00	657,32	3 286,60			0,00	5,000	5,000	3 286,60	0,00
56	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x195x50mm	kus	5,00	228,25	1 141,25			0,00	5,000	5,000	1 141,25	0,00
57	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	5,00	691,49	3 457,45			0,00	5,000	5,000	3 457,45	0,00
58	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	5,00	278,78	1 393,90			0,00	5,000	5,000	1 393,90	0,00
59	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	262,27	262,27			0,00	1,000	1,000	262,27	0,00
60	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení B1,25, C250	kus	5,00	1 291,83	6 459,15			0,00	5,000	5,000	6 459,15	0,00
61	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění kraťky ZN	kus	5,00	588,06	2 940,30			0,00	5,000	5,000	2 940,30	0,00
62	59227093	vpust horní dli pro obrubníkové odvodnění z polymrabetonu s krytem z tvárné litiny	kus	5,00	2 310,00	11 550,00			0,00	5,000	5,000	11 550,00	0,00
63	899713111R	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, přesun vodovodní tyče	kus	1,00	1 650,00	1 650,00		1,000	1 650,00	0,000	1,000	1 650,00	0,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA		Čerpáno v období				CELKEM ČERPÁNO		ZBYVA		
					jednotková	cena	11/2025		před 11/2025		množství	cena			
							množství	cena	množství	Cena					
64	721173401R01	Potrubi kanalizační z PVC SN 8 DN 110	m	24,30	221,65	5 386,10			0,00	24,300	5 386,10	24,300	5 386,10	0,000	
65	721173404R01	Potrubi kanalizační z PVC SN 8 DN 200	m	1,00	400,26	400,26			0,00	1,000	400,26	1,000	400,26	0,000	
Trubní vedení celkem							45 307,68	1 650,00			43 657,68		45 307,68	0,00	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání														
66	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	275,00	550,00			2,000		550,00	2,000	550,00	0,000	
67	40445651	Informační značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,00	1 859,00	3 718,00			2,000		3 718,00	2,000	3 718,00	0,000	
68	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	275,00	2 200,00			8,000		2 200,00	8,000	2 200,00	0,000	
69	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	8,00	3 795,00	30 360,00			8,000		30 360,00	8,000	30 360,00	0,000	
70	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	2 530,00	2 530,00			1,000		2 530,00	1,000	2 530,00	0,000	
71	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	731,50	731,50			1,000		731,50	1,000	731,50	0,000	
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,00	2 530,00	20 240,00			8,000		20 240,00	8,000	20 240,00	0,000	
73	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,00	731,50	5 852,00			8,000		5 852,00	8,000	5 852,00	0,000	
74	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé s 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	124,00	38,50	4 774,00			124,000		4 774,00	0,00	124,000	4 774,00	0,000
75	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	789,00	385,00	303 765,00			17,000	6 545,00	772,000	297 220,00	789 000	303 765,00	0,000
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	440,30	147,40	64 900,22			7,820	1 152,67	432,480	63 747,55	440,300	64 900,22	0,000
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	63,24	383,90	24 277,84			2,040	783,16	61,200	23 494,68	63,240	24 277,84	0,000
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	300,90	124,85	37 567,37			7,140	891,43	293,760	36 675,94	300,900	37 567,37	0,000
79	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	349,90	365,00	127 013,70			169,900	61 673,70	180,000	65 340,00	349,900	127 013,70	0,000
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	355,81	130,35	46 375,57			175,808	22 916,57	180,000	23 463,00	355,808	46 376,57	0,000
81	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 176,46	41,80	90 976,03			0,00	0,00	2 176,460	90 976,03	2 176,460	90 976,03	0,000
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živého povrchu na stávající za tepla s 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,00	165,00	2 475,00			15,000	2 475,00	0,000	0,00	15,000	2 475,00	0,000
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	47,50	626,96	29 780,60			32,000	20 062,72	15,500	9 717,88	47,500	29 780,60	0,000
84	59227720	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s mřístkovým roštem litinovým s 100mm	m	47,50	2 092,08	99 373,80			32,000	66 946,56	15,500	32 427,24	47,500	99 373,80	0,000
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	7,00	1 057,14	7 399,99			3,500	3 699,99	3,500	3 699,99	7,000	7 399,99	0,000
86	59227110801	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana s 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	7,00	11 704,39	81 930,73			3,500	40 985,37	3,500	40 985,37	7,000	81 930,73	0,000
87	93522218	Osazení vpustí pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	2,00	1 077,95	2 155,90			1,000	1 077,95	1,000	1 077,95	2,000	2 155,90	0,000
88	59223080	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a mřístkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	1,00	12 320,00	12 320,00			0,00	0,00	1,000	12 320,00	1,000	12 320,00	0,000
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,54	7 150,00	11 039,60			0,794	5 677,10	0,750	5 362,50	1,544	11 039,60	0,000
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem							1 012 310,85	305 822,72			706 488,13		1 012 310,84	0,00	
997	Přesun sutě														
90	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	31,63	165,00	5 219,12			1,500	247,50	30,131	4 971,62	31,631	5 219,12	0,000
91	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	379,57	1,65	626,29			18,000	29,70	361,572	596,59	379,572	626,29	0,000
92	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,63	55,00	1 739,71			1,500	82,50	30,131	1 657,21	31,631	1 739,71	0,000
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	19,92	165,00	3 287,10			2,747	453,22	17,175	2 833,88	19,922	3 287,10	0,000
94	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,96	165,00	2 137,74			0,00	0,00	12,956	2 137,74	12,956	2 137,74	0,000
Přesun sutě celkem							13 009,96	812,92			12 197,04		13 009,96	0,00	

Př.č. č.poj.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA		Čerpáno v období				CELKEM ČERPÁNO		ZBYVA
					jednotková	cena	11/2025		před 11/2025		cena		
	998	Přesun hmot											
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	629,47	55,00	34 620,91		0,00	629,471	34 620,91	629,471	34 620,91	0,00
		Přesun hmot celkem				34 620,91		0,00		34 620,91		34 620,91	0,00
N		Nové položky											
N1	56481111R	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, šterkodrtí frakce 0/32 mm	m2	144,90	79,60	11 534,04	144,900	11 534,04		0,00	144,900	11 534,04	0,00
N2		Zděni propojovací šachty vč. ručního výkopu	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00		0,00	1,000	15 000,00	0,00
N3	113202111R	Vytřetí obrub obrubníků silničních	m	17,00	105,88	1 799,96	17,000	1 799,96		0,00	17,000	1 799,96	0,00
N4	894423111R	Ozazení betonových dílců šachet do 2,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	m	1,00	2 565,00	2 565,00	1,000	2 565,00		0,00	1,000	2 565,00	0,00
N5	59724354R	Deska šachtová rozšiřací Prefa TZK-Q.1 100-63/17	ks	1,00	4 510,00	4 510,00	1,000	4 510,00		0,00	1,000	4 510,00	0,00
		Nové položky celkem				35 409,00		35 409,00		0,00		35 409,00	0,00
		Celkem				6 335 284,42		1 683 863,39		4 651 421,04		6 335 284,41	0,00

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně po ZL 1 - 10

Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA		Čerpáno v období				CELKEM ČERPÁNO		ZBYVA	
					Jednotková	cena	11/2025	množství	cena	před 11/2025	množství	cena		
	D1	SO 101.1 – Odvodnění komunikace												
1	Pol1	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	112,00	1 045,00	117 040,00		0,00		112,000	112,000	117 040,00	0,000	0,00
2	Pol2	Geotextilie netkaná FITEK 200 g/m2	m2	1 100,00	46,20	50 820,00		0,00		1 100,000	1 100,000	50 820,00	0,000	0,00
3	Pol3	Odvodňovací drenáž ACO FLEX DN100 PE	m	372,00	45,52	16 933,44		0,00		372,000	372,000	16 933,44	0,000	0,00
4	Pol4	Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapážčených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	24,00	2 123,00	50 952,00		0,00		24,000	24,000	50 952,00	0,000	0,00
5	Pol5	Podšyp drenáže šterkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Podšyp šterkem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Dovoz 15km	m3	28,00	1 502,17	42 060,76		0,00		28,000	28,000	42 060,76	0,000	0,00
6	Pol6	Zásyp rýhy a žebra šterkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Obsyp šterkem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Dovoz 15km	m3	112,00	1 127,50	126 280,00		0,00		112,000	112,000	126 280,00	0,000	0,00
7	Pol4	Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapážčených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00		0,00		3,000	3,000	6 369,00	0,000	0,00
8	Pol4	Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapážčených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	2,00	2 123,00	4 246,00		0,00		2,000	2,000	4 246,00	0,000	0,00
9	Pol4	Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapážčených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00		0,00		4,000	4,000	8 492,00	0,000	0,00
10	Pol4	Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapážčených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00		0,00		4,000	4,000	8 492,00	0,000	0,00
11	Pol4	Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapážčených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00		0,00		3,000	3,000	6 369,00	0,000	0,00
12	Pol7	Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapážčených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 167,00	6 501,00		0,00		3,000	3,000	6 501,00	0,000	0,00
SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem						444 555,20		0,00				444 555,20		0,00
Celkem						444 555,20		0,00				444 555,20		0,00

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně po ZL 1 - 10

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA		Čerpáno v období				CELKEM ČERPÁNO	ZBÝVÁ
					jednotková	cena	11/2025	11/2025	před 11/2025	cena		
							množství	množství	množství		množství	
VRN												
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce												
1	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00			1,000	16 500,00	1,000	0,00
2	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00			1,000	22 000,00	1,000	0,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem						38 500,00				38 500,00		0,00
VRN3 Zařízení staveniště												
3	032002000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	132 000,00	132 000,00			1,000	132 000,00	1,000	0,00
Zařízení staveniště celkem						132 000,00				132 000,00		0,00
VRN4 Inženýrská činnost												
4	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	8,00	3 437,50	27 500,00			8,000	27 500,00	8,000	0,00
Inženýrská činnost celkem						27 500,00				27 500,00		0,00
Celkem						198 000,00				198 000,00		0,00

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně po ZL 1 - 10

Objekt: Deblín, rozšíření VO

Př. č.př.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA		Čerpáno v období				CELKEM ČERPÁNO		ZBÝVÁ		
							11/2025		před 11/2025		množství	cena		množství	cena
							množství	cena	množství	Cena					
D1	Materiál														
1	000000000000	Svodité přepětí, AES	ks	1,00	1 155,17	1 155,17	1 000	1 155,17	0,000	0,00	1 000	1 155,17	0,000	0,00	
2	10004T	Trubka plastová UPRM 40	m	4,00	57,73	230,92	4,000	230,92	0,000	0,00	4 000	230,92	0,000	0,00	
3	2T	stožár ocelový, ochranná manžeta, průměr 133mm	ks	10,00	863,61	8 636,10	10,000	8 636,10	0,000	0,00	10 000	8 636,10	0,000	0,00	
4	316735704R	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-vícekrát odstupňovaný, bezpatřicový; zapuštěný do země; výška = 6,0 m; zapuštěná hloubka = 0,8 m; horní pr. 60 mm; střední pr. 89 mm; spodní pr. 133 mm; výška celk. L = 6,8 m; zatížení 30 kg	kus	10,00	7 683,67	76 836,70	10 000	76 836,70	0 000	0,00	10 000	76 836,70	0 000	0,00	
5	31678616T	Rozvodnice stožárová 721-27/N, IP20	kus	10,00	774,52	7 745,20	10 000	7 745,20	0 000	0,00	10 000	7 745,20	0 000	0,00	
6	34111030R	kabel CVKY; instalací; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE- kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	60,00	16,64	998,40	60 000	998,40	0 000	0,00	60 000	998,40	0 000	0,00	
7	34111076R	kabel CVKY; instalací; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE- kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	409,00	139,02	56 859,18	59 000	8 202,18	350 000	48 657,00	409 000	56 859,18	0 000	0,00	
8	34522412R	vložka pojistková typ E 27, 2A; normální	kus	10,00	13,73	137,30	10 000	137,30	0 000	0,00	10 000	137,30	0 000	0,00	
9	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouláťová konurovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot. rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	400,00	25,42	10 168,00		0 000	400 000	10 168,00	400 000	10 168,00	0 000	0,00	
10	3484120102T	Svítilna venkovní LED, 20W, 2700K	kus	10,00	12 083,67	120 836,70	10 000	120 836,70	0 000	0,00	10 000	120 836,70	0 000	0,00	
11	35711717R	skříň rozvodná kabelová rozvodná; přípojková (do 50mm2); celoplastový z termosestu; konstrukce pro upevnění na opěrný bod venkov. vedení; sad 1; polístk.spodek nožový 00 (160A); způsob připojení přímé připojení plněho vodiče do do konstrukční svorky	kus	1,00	3 503,67	3 503,67	1 000	3 503,67	0 000	0,00	1 000	3 503,67	0 000	0,00	
12	59212021R	žlab kabelový beton; l = 1000,0 mm; š = 170 mm; š 1 = 100 mm; h = 140,0 mm; h 1 = 105 mm; beton C 25/30; XF1	kus	4,00	220,63	882,52		0 000	4 000	882,52	4 000	882,52	0 000	0,00	
13	59213344R	poklop kabelového žlabu l = 500,0 mm; š = 160 mm; tl = 35,0 mm; beton C 25/30; XF1	kus	8,00	49,84	398,72		0 000	8 000	398,72	8 000	398,72	0 000	0,00	
Materiál celkem					288 386,58	228 282,34		60 106,24		288 386,58		0 000	0,00		
HZS															
14	904 R00	HZS-kousky v rámci montáž prací	h	4,00	385,00	1 540,00	4 000	1 540,00	0 000	0,00	4 000	1 540,00	0 000	0,00	
15	905 R01	HZS-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00	935,00	4 675,00	5 000	4 675,00	0 000	0,00	5 000	4 675,00	0 000	0,00	
HZS celkem					6 215,00	6 215,00		0 000		0,00		6 215,00	0 000	0,00	
Zemní práce															
D96															
16	199000002R00	Poplaky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	33,18	291,50	9 671,97		0 000	33,180	9 671,97	33,180	9 671,97	0 000	0,00	
17	460600001R18	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	33,18	159,50	5 292,21		0 000	33,180	5 292,21	33,180	5 292,21	0 000	0,00	
Zemní práce celkem					14 964,18	14 964,18		0 000		14 964,18		14 964,18	0 000	0,00	
Elektromontáže															
M21															
18	210010019R00	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), bezhalogenové, uložení pevně, vnější průměr 40 mm, .	m	4,00	291,50	1 166,00	4 000	1 166,00	0 000	0,00	4 000	1 166,00	0 000	0,00	

Poř. č.př.	Kód položky	Název položky	Mírná jednotka	Počet jednotek	CEVNA		Čerpáno v období				CELKEM ČERPÁNO		ZBÝVA
					jednotková cena	množství	11/2025		před 11/2025		množství	cena	
53	1	Montážní přírůžka 3% na podružný materiál M21 a _1	Soubor	1,00	7 207,20	7 207,20	0,00	1,000	1,000	7 207,20	1,000	7 207,20	0,00
54	005121016R	Vybudování zařízení staveniště pro IKS O 827	Soubor	1,00	10 450,00	10 450,00	0,00	1,000	1,000	10 450,00	1,000	10 450,00	0,00
55	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	7 205,00	7 205,00	0,00	1,000	1,000	7 205,00	1,000	7 205,00	0,00
H2S celkem						24 862,20		0,00		24 862,20		24 862,20	0,00
Celkem						735 757,51		291 057,54		444 899,97		735 757,51	0,00

Rekapitulace změnových listů

Stavba : **Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně**

Stavební objekt	Cena SOD	Vícepráce	Méněpráce	Změna	Po změně
Změnový list č.1 - Změna sanace na 20 cm	7 779 430,83 Kč	555 361,95 Kč	- 731 074,65 Kč	- 175 712,70 Kč	7 603 718,13 Kč
Změnový list č.2 - Doplnění vjezdu p. č. 1017	7 603 718,13 Kč	16 545,54 Kč	- 1 202,78 Kč	15 342,76 Kč	7 619 060,89 Kč
Změnový list č.3 - Rozšíření vjezdu p. č 2580/1	7 619 060,89 Kč	12 534,57 Kč	- 150,35 Kč	12 384,22 Kč	7 631 445,09 Kč
Změnový list č.4 - Rozšíření vjezdu p. č. 2588	7 631 445,09 Kč	8 415,78 Kč	- Kč	8 415,78 Kč	7 639 860,87 Kč
Změnový list č.5 - Rozšíření vjezdu p. č. 152	7 639 860,87 Kč	3 118,42 Kč	- Kč	3 118,42 Kč	7 642 979,29 Kč
Změnový list č.6 - Zrušení vjezdu p. č. 2589	7 642 979,29 Kč	6 526,18 Kč	- 18 480,74 Kč	- 11 954,56 Kč	7 631 024,73 Kč
Změnový list č.7 - Dláždění výhyben a doplnění obrub	7 631 024,73 Kč	138 577,74 Kč	- 134 674,41 Kč	3 903,33 Kč	7 634 928,06 Kč
Změnový list č.8 - Nový odvodňovací žlab DN300 DL. 3,5m	7 634 928,06 Kč	60 743,31 Kč	- Kč	60 743,31 Kč	7 695 671,37 Kč
Změnový list č.9 - Změna obrub u výhybny 0,230 km	7 695 671,37 Kč	10 850,76 Kč	- Kč	10 850,76 Kč	7 706 522,13 Kč
Změnový list č.10 - Osazení roznášecí desky	7 706 522,13 Kč	7 075,00 Kč	- Kč	7 075,00 Kč	7 713 597,13 Kč
Celkem změny		819 749,25 Kč	- 885 582,93 Kč	- 65 833,68 Kč	7 713 597,13 Kč

Stavba: Změnový list č.1 - Změna sanace na 20 cm

Objekt: SO 101 Komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1		Zemní práce												
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 617,01	89,79	145 191,15	348,704	31 310,13	-440,480	-39 550,70	-91,776	-8 240,57	1 525,232	136 950,58
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	404,25	148,69	60 108,23	87,176	12 962,20	-110,120	-16 373,74	-22,944	-3 411,54	381,308	56 696,69
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 917,64	264,00	506 255,64	0,000	0,00	-114,720	-30 286,08	-114,720	-30 286,08	1 802,915	475 969,56
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 505,81	1,65	18 984,59	0,000	0,00	-688,320	-1 135,73	-688,320	-1 135,73	10 817,490	17 848,86
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	3 451,74	275,00	949 229,33	0,000	0,00	-206,496	-56 786,40	-206,496	-56 786,40	3 245,247	892 442,93
Zemní práce celkem						2 097 515,56	44 272,33		-144 132,65		-99 860,32		1 997 655,24	
2		Zakládání												
Zakládání celkem						4 600,23	0,00		0,00		0,00		4 600,23	
4		Vodorovné konstrukce												
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16	0,00		0,00		0,00		135 123,16	
5		Komunikace pozemní												
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	758,80	158,69	120 413,97	0,000	0,00	-758,800	-120 413,97	-758,800	-120 413,97	0,000	0,00
40	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 184,12	213,60	466 528,03	0,000	0,00	-2 184,120	-466 528,03	-2 184,120	-466 528,03	0,000	0,00
42	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 507,00	145,98	219 991,86	758,800	110 769,62	0,000	0,00	758,800	110 769,62	2 265,800	330 761,48
43	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	107,36	222,40	23 876,86	1 800,000	400 320,00	0,000	0,00	1 800,000	400 320,00	1 907,360	424 196,86
Komunikace pozemní celkem						3 154 999,92	511 089,62		-586 942,00		-75 852,38		3 079 147,54	
8		Trubní vedení												
Trubní vedení celkem						45 307,68	0,00		0,00		0,00		45 307,68	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání												
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem						916 753,62	0,00		0,00		0,00		916 753,62	
997		Přesun sutě												
Přesun sutě celkem						12 197,04	0,00		0,00		0,00		12 197,04	
998		Přesun hmot												
Přesun hmot celkem						34 620,91	0,00		0,00		0,00		34 620,91	
Celkem						6 401 118,12	555 361,95		- 731 074,65		- 175 712,70		6 225 405,42	

Stavba: Změnový list č.1 - Změna sanace na 20 cm

Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
D1		SO 101.1 – Odvodnění komunikace												
SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem						444 555,20	0,00		0,00		0,00		444 555,20	
Celkem						444 555,20	0,00		0,00		0,00		444 555,20	

Stavba: Změnový list č.1 - Změna sanace na 20 cm

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce												
		Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem				38 500,00		0,00		0,00		0,00		38 500,00
	VRN3	Zařízení staveníště												
		Zařízení staveníště celkem				132 000,00		0,00		0,00		0,00		132 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost												
		Inženýrská činnost celkem				27 500,00		0,00		0,00		0,00		27 500,00
		C e l k e m				198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00

Stavba: Změnový list č.1 - Změna sanace na 20 cm

Objekt: Deblín, rozšíření VO

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	Materiál												
		Materiál celkem				288 388,58		0,00		0,00		0,00		288 388,58
	D900	HZS												
		HZS celkem				6 215,00		0,00		0,00		0,00		6 215,00
	D96	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				14 964,18		0,00		0,00		0,00		14 964,18
	M21	Elektromontáže												
		Elektromontáže celkem				77 434,50		0,00		0,00		0,00		77 434,50
	M46	Zemní práce při montážích												
		Zemní práce při montážích celkem				296 558,05		0,00		0,00		0,00		296 558,05
	ON	Ostatní												
		Ostatní celkem				27 335,00		0,00		0,00		0,00		27 335,00
	D900	HZS												
		HZS celkem				24 862,20		0,00		0,00		0,00		24 862,20
		C e l k e m				735 757,51		0,00		0,00		0,00		735 757,51
						C e l k e m změnový list	7 779 430,83	555 361,95	- 731 074,65		- 175 712,70		7 603 718,13	

Stavba: Změnový list č.2 - Doplnění vjezdu p. č. 1017

Objekt: SO 101 Komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1		Zemní práce												
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 525,23	89,79	136 950,58	4,800	430,99	0,000	0,00	4,800	430,99	1 530,032	137 381,57
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	381,31	148,69	56 696,69	1,200	178,43	0,000	0,00	1,200	178,43	382,508	56 875,11
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 802,92	264,00	475 969,56	6,000	1 584,00	0,000	0,00	6,000	1 584,00	1 808,915	477 553,56
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 817,49	1,65	17 848,86	36,000	59,40	0,000	0,00	36,000	59,40	10 853,490	17 908,26
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	3 245,25	275,00	892 442,93	10,800	2 970,00	0,000	0,00	10,800	2 970,00	3 256,047	895 412,93
Zemní práce celkem						1 997 655,24		5 222,82		0,00		5 222,82		2 002 878,05
2		Zakládání												
Zakládání celkem						4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
4		Vodorovné konstrukce												
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
5		Komunikace pozemní												
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	411,40	299,70	123 296,58	6,600	1 978,02	0,000	0,00	6,600	1 978,02	418,000	125 274,60
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	472,50	308,00	145 530,00	6,000	1 848,00	0,000	0,00	6,000	1 848,00	478,500	147 378,00
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	477,23	327,03	156 066,89	6,060	1 981,80	0,000	0,00	6,060	1 981,80	483,285	158 048,69
Komunikace pozemní celkem						3 079 147,54		5 807,82		0,00		5 807,82		3 084 955,36
8		Trubní vedení												
Trubní vedení celkem						45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání												
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	432,48	147,40	63 747,55	0,000	0,00	-8,160	-1 202,78	-8,160	-1 202,78	424,320	62 544,77
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	61,20	383,90	23 494,68	2,040	783,16	0,000	0,00	2,040	783,16	63,240	24 277,84
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	293,76	124,85	36 675,94	6,120	764,08	0,000	0,00	6,120	764,08	299,880	37 440,02
79	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	285,00	363,00	103 455,00	8,000	2 904,00	0,000	0,00	8,000	2 904,00	293,000	106 359,00
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	290,70	130,35	37 892,75	8,160	1 063,66	0,000	0,00	8,160	1 063,66	298,860	38 956,40
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem						916 753,62		5 514,90		-1 202,78		4 312,12		921 065,73
997		Přesun sutě												
Přesun sutě celkem						12 197,04		0,00		0,00		0,00		12 197,04
998		Přesun hmot												
Přesun hmot celkem						34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91
C e l k e m						6 225 405,42		16 545,54		- 1 202,78		15 342,76		6 240 748,18

Stavba: Změnový list č.2 - Doplnění vjezdu p. č. 1017
Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	SO 101.1 – Odvodnění komunikace												
		SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
		Celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Změnový list č.2 - Doplnění vjezdu p. č. 1017
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce												
		Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem				38 500,00		0,00		0,00		0,00		38 500,00
	VRN3	Zařízení staveníště												
		Zařízení staveníště celkem				132 000,00		0,00		0,00		0,00		132 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost												
		Inženýrská činnost celkem				27 500,00		0,00		0,00		0,00		27 500,00
		Celkem				198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00

Stavba: Změnový list č.2 - Doplnění vjezdu p. č. 1017
Objekt: Deblín, rozšíření VO

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	Materiál												
		Materiál celkem				288 388,58		0,00		0,00		0,00		288 388,58
	D900	HZS												
		HZS celkem				6 215,00		0,00		0,00		0,00		6 215,00
	D96	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				14 964,18		0,00		0,00		0,00		14 964,18
	M21	Elektromontáže												
		Elektromontáže celkem				77 434,50		0,00		0,00		0,00		77 434,50
	M46	Zemní práce při montážích												
		Zemní práce při montážích celkem				296 558,05		0,00		0,00		0,00		296 558,05
	ON	Ostatní												
		Ostatní celkem				27 335,00		0,00		0,00		0,00		27 335,00
	D900	HZS												
		HZS celkem				24 862,20		0,00		0,00		0,00		24 862,20
		Celkem				735 757,51		0,00		0,00		0,00		735 757,51
Celkem změnový list						7 603 718,13		16 545,54		- 1 202,78		15 342,76		7 619 060,89

Stavba: Změnový list č.3 - Rozšíření vjezdu p. č 2580/1

Objekt: SO 101 Komunikace

Poř. č.položky	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1		Zemní práce												
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 530,03	89,79	137 381,57	4,000	359,16	0,000	0,00	4,000	359,16	1 534,032	137 740,73
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	382,51	148,69	56 875,11	1,000	148,69	0,000	0,00	1,000	148,69	383,508	57 023,80
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 808,92	264,00	477 553,56	5,000	1 320,00	0,000	0,00	5,000	1 320,00	1 813,915	478 873,56
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 853,49	1,65	17 908,26	30,000	49,50	0,000	0,00	30,000	49,50	10 883,490	17 957,76
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	3 256,05	275,00	895 412,93	9,000	2 475,00	0,000	0,00	9,000	2 475,00	3 265,047	897 887,93
Zemní práce celkem						2 002 878,05		4 352,35		0,00		4 352,35		2 007 230,40
2		Zakládání												
Zakládání celkem						4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
4		Vodorovné konstrukce												
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
5		Komunikace pozemní												
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	418,00	299,70	125 274,60	5,500	1 648,35	0,000	0,00	5,500	1 648,35	423,500	126 922,95
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	478,50	308,00	147 378,00	5,000	1 540,00	0,000	0,00	5,000	1 540,00	483,500	148 918,00
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	483,29	327,03	158 048,69	5,050	1 651,52	0,000	0,00	5,050	1 651,52	488,335	159 700,21
Komunikace pozemní celkem						3 084 955,36		4 839,87		0,00		4 839,87		3 089 795,23
8		Trubní vedení												
Trubní vedení celkem						45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání												
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	424,32	147,40	62 544,77	0,000	0,00	-1,020	-150,35	-1,020	-150,35	423,300	62 394,42
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	299,88	124,85	37 440,02	1,020	127,35	0,000	0,00	1,020	127,35	300,900	37 567,37
79	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	293,00	363,00	106 359,00	1,000	363,00	0,000	0,00	1,000	363,00	294,000	106 722,00
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	298,86	130,35	38 956,40	1,020	132,96	0,000	0,00	1,020	132,96	299,880	39 089,36
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	46,50	626,96	29 153,64	1,000	626,96	0,000	0,00	1,000	626,96	47,500	29 780,60
84	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	46,50	2 092,08	97 281,72	1,000	2 092,08	0,000	0,00	1,000	2 092,08	47,500	99 373,80
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem						921 065,73		3 342,35		-150,35		3 192,00		924 257,73
997		Přesun sutě												
Přesun sutě celkem						12 197,04		0,00		0,00		0,00		12 197,04
998		Přesun hmot												
Přesun hmot celkem						34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91
Celkem						6 240 748,18		12 534,57		- 150,35		12 384,22		6 253 132,38

Stavba: Změnový list č.3 - Rozšíření vjezdu p. č 2580/1
Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	SO 101.1 – Odvodnění komunikace												
		SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
		Celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Změnový list č.3 - Rozšíření vjezdu p. č 2580/1
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce												
		Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem				38 500,00		0,00		0,00		0,00		38 500,00
	VRN3	Zařízení staveniště												
		Zařízení staveniště celkem				132 000,00		0,00		0,00		0,00		132 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost												
		Inženýrská činnost celkem				27 500,00		0,00		0,00		0,00		27 500,00
		Celkem				198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00

Stavba: Změnový list č.3 - Rozšíření vjezdu p. č 2580/1
Objekt: Deblín, rozšíření VO

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	Materiál												
		Materiál celkem				288 388,58		0,00		0,00		0,00		288 388,58
	D900	HZS												
		HZS celkem				6 215,00		0,00		0,00		0,00		6 215,00
	D96	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				14 964,18		0,00		0,00		0,00		14 964,18
	M21	Elektromontáže												
		Elektromontáže celkem				77 434,50		0,00		0,00		0,00		77 434,50
	M46	Zemní práce při montážích												
		Zemní práce při montážích celkem				296 558,05		0,00		0,00		0,00		296 558,05
	ON	Ostatní												
		Ostatní celkem				27 335,00		0,00		0,00		0,00		27 335,00
	D900	HZS												
		HZS celkem				24 862,20		0,00		0,00		0,00		24 862,20
		Celkem				735 757,51		0,00		0,00		0,00		735 757,51
		Celkem změnový list				7 619 060,89		12 534,57		- 150,35		12 384,22		7 631 445,09

Stavba: Změnový list č.4 - Rozšíření vjezdu p. č. 2588

Objekt: SO 101 Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 534,03	89,79	137 740,73	3,360	301,69	0,000	0,00	3,360	301,69	1 537,392	138 042,43
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	383,51	148,69	57 023,80	0,840	124,90	0,000	0,00	0,840	124,90	384,348	57 148,70
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 813,92	264,00	478 873,56	4,200	1 108,80	0,000	0,00	4,200	1 108,80	1 818,115	479 982,36
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 883,49	1,65	17 957,76	25,200	41,58	0,000	0,00	25,200	41,58	10 908,690	17 999,34
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	3 265,05	275,00	897 887,93	7,560	2 079,00	0,000	0,00	7,560	2 079,00	3 272,607	899 966,93
Zemní práce celkem						2 007 230,40		3 655,97		0,00		3 655,97		2 010 886,38
	2	Zakládání												
Zakládání celkem						4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	423,50	299,70	126 922,95	4,620	1 384,61	0,000	0,00	4,620	1 384,61	428,120	128 307,56
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	483,50	308,00	148 918,00	4,200	1 293,60	0,000	0,00	4,200	1 293,60	487,700	150 211,60
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	488,34	327,03	159 700,21	4,242	1 387,26	0,000	0,00	4,242	1 387,26	492,577	161 087,47
Komunikace pozemní celkem						3 089 795,23		4 065,47		0,00		4 065,47		3 093 860,70
	8	Trubní vedení												
Trubní vedení celkem						45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
79	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	294,00	363,00	106 722,00	1,400	508,20	0,000	0,00	1,400	508,20	295,400	107 230,20
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	299,88	130,35	39 089,36	1,428	186,14	0,000	0,00	1,428	186,14	301,308	39 275,50
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem						924 257,73		694,34		0,00		694,34		924 952,07
	997	Přesun sutě												
Přesun sutě celkem						12 197,04		0,00		0,00		0,00		12 197,04
	998	Přesun hmot												
Přesun hmot celkem						34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91
C e l k e m						6 253 132,38		8 415,78		0,00		8 415,78		6 261 548,16

Stavba: Změnový list č.4 - Rozšíření vjezdu p. č. 2588

Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	SO 101.1 – Odvodnění komunikace												
SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem						444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
C e l k e m						444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Změnový list č.4 - Rozšíření vjezdu p. č. 2588

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.položky	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce												
		Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem				38 500,00		0,00		0,00		0,00		38 500,00
	VRN3	Zařízení staveníště												
		Zařízení staveníště celkem				132 000,00		0,00		0,00		0,00		132 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost												
		Inženýrská činnost celkem				27 500,00		0,00		0,00		0,00		27 500,00
		C e l k e m				198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00

Stavba: Změnový list č.4 - Rozšíření vjezdu p. č. 2588

Objekt: Deblín, rozšíření VO

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	Materiál												
		Materiál celkem				288 388,58		0,00		0,00		0,00		288 388,58
	D900	HZS												
		HZS celkem				6 215,00		0,00		0,00		0,00		6 215,00
	D96	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				14 964,18		0,00		0,00		0,00		14 964,18
	M21	Elektromontáže												
		Elektromontáže celkem				77 434,50		0,00		0,00		0,00		77 434,50
	M46	Zemní práce při montážích												
		Zemní práce při montážích celkem				296 558,05		0,00		0,00		0,00		296 558,05
	ON	Ostatní												
		Ostatní celkem				27 335,00		0,00		0,00		0,00		27 335,00
	D900	HZS												
		HZS celkem				24 862,20		0,00		0,00		0,00		24 862,20
		C e l k e m				735 757,51		0,00		0,00		0,00		735 757,51
C e l k e m změnový list						7 631 445,09		8 415,78		0,00		8 415,78		7 639 860,87

Stavba:

Změnový list č.5 - Rozšíření vjezdu p. č. 152

Objekt:

SO 101 Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 537,39	89,79	138 042,43	0,192	17,24	0,000	0,00	0,192	17,24	1 537,584	138 059,67
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	384,35	148,69	57 148,70	0,048	7,14	0,000	0,00	0,048	7,14	384,396	57 155,84
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 818,12	264,00	479 982,36	0,240	63,36	0,000	0,00	0,240	63,36	1 818,355	480 045,72
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 908,69	1,65	17 999,34	1,440	2,38	0,000	0,00	1,440	2,38	10 910,130	18 001,71
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 272,61	275,00	899 966,93	0,432	118,80	0,000	0,00	0,432	118,80	3 273,039	900 085,73
Zemní práce celkem						2 010 886,38	208,92		0,00		208,92		2 011 095,29	
	2	Zakládání												
Zakládání celkem						4 600,23	0,00		0,00		0,00		4 600,23	
	4	Vodorovné konstrukce												
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16	0,00		0,00		0,00		135 123,16	
	5	Komunikace pozemní												
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	428,12	299,70	128 307,56	0,660	197,80	0,000	0,00	0,660	197,80	428,780	128 505,37
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	487,70	308,00	150 211,60	0,600	184,80	0,000	0,00	0,600	184,80	488,300	150 396,40
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	492,58	327,03	161 087,47	0,606	198,18	0,000	0,00	0,606	198,18	493,183	161 285,65
Komunikace pozemní celkem						3 093 860,70	580,78		0,00		580,78		3 094 441,49	
	8	Trubní vedení												
Trubní vedení celkem						45 307,68	0,00		0,00		0,00		45 307,68	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	7 150,00	5 362,50	0,294	2 102,10	0,000	0,00	0,294	2 102,10	1,044	7 464,60
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem						924 952,07	2 102,10		0,00		2 102,10		927 054,17	
	997	Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,13	165,00	4 971,62	0,500	82,50	0,000	0,00	0,500	82,50	30,631	5 054,12
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	361,57	1,65	596,59	6,000	9,90	0,000	0,00	6,000	9,90	367,572	606,49
92	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,13	55,00	1 657,21	0,500	27,50	0,000	0,00	0,500	27,50	30,631	1 684,71
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,18	165,00	2 833,88	0,647	106,72	0,000	0,00	0,647	106,72	17,822	2 940,60
Přesun sutě celkem						12 197,04	226,62		0,00		226,62		12 423,66	
	998	Přesun hmot												
Přesun hmot celkem						34 620,91	0,00		0,00		0,00		34 620,91	
Celkem						6 261 548,16	3 118,42		0,00		3 118,42		6 264 666,58	

Stavba: Změnový list č.5 - Rozšíření vjezdu p. č. 152
Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	SO 101.1 – Odvodnění komunikace												
		SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
		Celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Změnový list č.5 - Rozšíření vjezdu p. č. 152
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce												
		Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem				38 500,00		0,00		0,00		0,00		38 500,00
	VRN3	Zařízení staveníště												
		Zařízení staveníště celkem				132 000,00		0,00		0,00		0,00		132 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost												
		Inženýrská činnost celkem				27 500,00		0,00		0,00		0,00		27 500,00
		Celkem				198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00

Stavba: Změnový list č.5 - Rozšíření vjezdu p. č. 152
Objekt: Deblín, rozšíření VO

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	Materiál												
		Materiál celkem				288 388,58		0,00		0,00		0,00		288 388,58
	D900	HZS												
		HZS celkem				6 215,00		0,00		0,00		0,00		6 215,00
	D96	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				14 964,18		0,00		0,00		0,00		14 964,18
	M21	Elektromontáže												
		Elektromontáže celkem				77 434,50		0,00		0,00		0,00		77 434,50
	M46	Zemní práce při montážích												
		Zemní práce při montážích celkem				296 558,05		0,00		0,00		0,00		296 558,05
	ON	Ostatní												
		Ostatní celkem				27 335,00		0,00		0,00		0,00		27 335,00
	D900	HZS												
		HZS celkem				24 862,20		0,00		0,00		0,00		24 862,20
		Celkem				735 757,51		0,00		0,00		0,00		735 757,51
		Celkem změnový list				7 639 860,87		3 118,42		0,00		3 118,42		7 642 979,29

Stavba:

Změnový list č.6 - Zrušení vjezdu p. č. 2589

Objekt:

SO 101 Komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1		Zemní práce												
		Zemní práce celkem				2 011 095,29		0,00		0,00		0,00		2 011 095,29
2		Zakládání												
		Zakládání celkem				4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
4		Vodorovné konstrukce												
		Vodorovné konstrukce celkem				135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
5		Komunikace pozemní												
42	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 265,80	145,98	330 761,48	16,200	2 364,88	0,000	0,00	16,200	2 364,88	2 282,000	333 126,36
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	488,30	308,00	150 396,40	0,000	0,00	-16,200	-4 989,60	-16,200	-4 989,60	472,100	145 406,80
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	493,18	327,03	161 285,65	0,000	0,00	-16,362	-5 350,86	-16,362	-5 350,86	476,821	155 934,79
		Komunikace pozemní celkem				3 094 441,49		2 364,88		-10 340,46		-7 975,58		3 086 465,91
8		Trubní vedení												
		Trubní vedení celkem				45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání												
79	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	295,40	363,00	107 230,20	0,000	0,00	-16,500	-5 989,50	-16,500	-5 989,50	278,900	101 240,70
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	301,31	130,35	39 275,50	0,000	0,00	-16,500	-2 150,78	-16,500	-2 150,78	284,808	37 124,72
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,04	7 150,00	7 464,60	0,500	3 575,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00	1,544	11 039,60
		Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem				927 054,17		3 575,00		-8 140,28		-4 565,28		922 488,89
997		Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,63	165,00	5 054,12	1,000	165,00	0,000	0,00	1,000	165,00	31,631	5 219,12
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	367,57	1,65	606,49	12,000	19,80	0,000	0,00	12,000	19,80	379,572	626,29
92	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,63	55,00	1 684,71	1,000	55,00	0,000	0,00	1,000	55,00	31,631	1 739,71
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,82	165,00	2 940,60	2,100	346,50	0,000	0,00	2,100	346,50	19,922	3 287,10
		Přesun sutě celkem				12 423,66		586,30		0,00		586,30		13 009,96
998		Přesun hmot												
		Přesun hmot celkem				34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91
		Celkem				6 264 666,58		6 526,18		- 18 480,74		- 11 954,56		6 252 712,02

Stavba:

Změnový list č.6 - Zrušení vjezdu p. č. 2589

Objekt:

SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
D1		SO 101.1 – Odvodnění komunikace												
		SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
		Celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Změnový list č.6 - Zrušení vjezdu p. č. 2589
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce												
		Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem				38 500,00		0,00		0,00		0,00		38 500,00
	VRN3	Zařízení staveníště												
		Zařízení staveníště celkem				132 000,00		0,00		0,00		0,00		132 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost												
		Inženýrská činnost celkem				27 500,00		0,00		0,00		0,00		27 500,00
		C e l k e m				198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00

Stavba: Změnový list č.6 - Zrušení vjezdu p. č. 2589
Objekt: Deblín, rozšíření VO

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	Materiál												
		Materiál celkem				288 388,58		0,00		0,00		0,00		288 388,58
	D900	HZS												
		HZS celkem				6 215,00		0,00		0,00		0,00		6 215,00
	D96	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				14 964,18		0,00		0,00		0,00		14 964,18
	M21	Elektromontáže												
		Elektromontáže celkem				77 434,50		0,00		0,00		0,00		77 434,50
	M46	Zemní práce při montážích												
		Zemní práce při montážích celkem				296 558,05		0,00		0,00		0,00		296 558,05
	ON	Ostatní												
		Ostatní celkem				27 335,00		0,00		0,00		0,00		27 335,00
	D900	HZS												
		HZS celkem				24 862,20		0,00		0,00		0,00		24 862,20
		C e l k e m				735 757,51		0,00		0,00		0,00		735 757,51
						7 642 979,29		6 526,18		- 18 480,74		- 11 954,56		7 631 024,73

Stavba: Změnový list č.7 - Dláždění výhyben a doplnění obrub
Objekt: SO 101 Komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1		Zemní práce												
		Zemní práce celkem				2 011 095,29		0,00		0,00		0,00		2 011 095,29
2		Zakládání												
		Zakládání celkem				4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
4		Vodorovné konstrukce												
		Vodorovné konstrukce celkem				135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
5		Komunikace pozemní												
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 507,00	273,00	411 411,00	0,000	0,00	-144,900	-39 557,70	-144,900	-39 557,70	1 362,100	371 853,30
47	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 507,00	38,50	58 019,50	0,000	0,00	-144,900	-5 578,65	-144,900	-5 578,65	1 362,100	52 440,85
48	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 014,00	18,70	56 361,80	0,000	0,00	-144,900	-2 709,63	-144,900	-2 709,63	2 869,100	53 652,17
49	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	246,42	371 354,94	0,000	0,00	-144,900	-35 706,26	-144,900	-35 706,26	1 362,100	335 648,68
50	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	352,81	531 684,67	0,000	0,00	-144,900	-51 122,17	-144,900	-51 122,17	1 362,100	480 562,50
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	472,10	308,00	145 406,80	144,900	44 629,20	0,000	0,00	144,900	44 629,20	617,000	190 036,00
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	476,82	327,03	155 934,79	144,900	47 386,65	0,000	0,00	144,900	47 386,65	621,721	203 321,43
		Komunikace pozemní celkem				3 086 465,91		92 015,85		-134 674,41		-42 658,56		3 043 807,34
8		Trubní vedení												
		Trubní vedení celkem				45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání												
79	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	278,90	363,00	101 240,70	71,000	25 773,00	0,000	0,00	71,000	25 773,00	349,900	127 013,70
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	284,81	130,35	37 124,72	71,000	9 254,85	0,000	0,00	71,000	9 254,85	355,808	46 379,57
		Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem				922 488,89		35 027,85		0,00		35 027,85		957 516,74
997		Přesun sutě												
		Přesun sutě celkem				13 009,96		0,00		0,00		0,00		13 009,96
998		Přesun hmot												
		Přesun hmot celkem				34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91
N		Nové položky												
N1	564811111R T2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm, štěrkodrt frakce 0/32 mm	m2	0,00	79,60	0,00	144,900	11 534,04	0,000	0,00	144,900	11 534,04	144,900	11 534,04
		Nové položky celkem				0,00		11 534,04		0,00		11 534,04		11 534,04
		C e l k e m				6 252 712,02		138 577,74		- 134 674,41		3 903,33		6 256 615,35

Stavba: Změnový list č.7 - Dláždění výhyben a doplnění obrub
Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	SO 101.1 – Odvodnění komunikace												
		SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
		C e l k e m				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Změnový list č.7 - Dláždění výhyben a doplnění obrub

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Pof. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce												
		Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem				38 500,00		0,00		0,00		0,00		38 500,00
	VRN3	Zařízení staveniště												
		Zařízení staveniště celkem				132 000,00		0,00		0,00		0,00		132 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost												
		Inženýrská činnost celkem				27 500,00		0,00		0,00		0,00		27 500,00
		C e l k e m				198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00

Stavba: Změnový list č.7 - Dláždění výhyben a doplnění obrub

Objekt: Deblín, rozšíření VO

Pof. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	Materiál												
		Materiál celkem				288 388,58		0,00		0,00		0,00		288 388,58
	D900	HZS												
		HZS celkem				6 215,00		0,00		0,00		0,00		6 215,00
	D96	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				14 964,18		0,00		0,00		0,00		14 964,18
	M21	Elektromontáže												
		Elektromontáže celkem				77 434,50		0,00		0,00		0,00		77 434,50
	M46	Zemní práce při montážích												
		Zemní práce při montážích celkem				296 558,05		0,00		0,00		0,00		296 558,05
	ON	Ostatní												
		Ostatní celkem				27 335,00		0,00		0,00		0,00		27 335,00
	D900	HZS												
		HZS celkem				24 862,20		0,00		0,00		0,00		24 862,20
		C e l k e m				735 757,51		0,00		0,00		0,00		735 757,51
						7 631 024,73		138 577,74		- 134 674,41		3 903,33		7 634 928,06

Stavba: Změnový list č.8 - Nový odvodňovací žlab DN300 DL. 3,5m

Objekt: SO 101 Komunikace

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1		Zemní práce												
		Zemní práce celkem				2 011 095,29		0,00		0,00		0,00		2 011 095,29
2		Zakládání												
		Zakládání celkem				4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
4		Vodorovné konstrukce												
		Vodorovné konstrukce celkem				135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
5		Komunikace pozemní												
		Komunikace pozemní celkem				3 043 807,34		0,00		0,00		0,00		3 043 807,34
8		Trubní vedení												
		Trubní vedení celkem				45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání												
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,50	1 057,14	3 699,99	3,500	3 699,99	0,000	0,00	3,500	3 699,99	7,000	7 399,98
86	59227110R01	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	3,50	11 704,39	40 965,37	3,500	40 965,37	0,000	0,00	3,500	40 965,37	7,000	81 930,73
87	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,00	1 077,95	1 077,95	1,000	1 077,95	0,000	0,00	1,000	1 077,95	2,000	2 155,90
		Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem				957 516,74		45 743,31		0,00		45 743,31		1 003 260,04
997		Přesun sutě												
		Přesun sutě celkem				13 009,96		0,00		0,00		0,00		13 009,96
998		Přesun hmot												
		Přesun hmot celkem				34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91
N		Nové položky												
N2		Zdění propojovací šachty vč. ručního výkopu	ks	0,00	15 000,00	0,00	1,000	15 000,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00	1,000	15 000,00
		Nové položky celkem				11 534,04		15 000,00		0,00		15 000,00		26 534,04
		C e l k e m				6 256 615,35		60 743,31		0,00		60 743,31		6 317 358,66

Stavba: Změnový list č.8 - Nový odvodňovací žlab DN300 DL. 3,5m

Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
D1		SO 101.1 – Odvodnění komunikace												
		SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
		C e l k e m				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Změnový list č.8 - Nový odvodňovací žlab DN300 DL. 3,5m

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Pof. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce												
		Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem				38 500,00		0,00		0,00		0,00		38 500,00
	VRN3	Zařízení staveníště												
		Zařízení staveníště celkem				132 000,00		0,00		0,00		0,00		132 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost												
		Inženýrská činnost celkem				27 500,00		0,00		0,00		0,00		27 500,00
		C e l k e m				198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00

Stavba: Změnový list č.8 - Nový odvodňovací žlab DN300 DL. 3,5m

Objekt: Deblín, rozšíření VO

Pof. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	Materiál												
		Materiál celkem				288 388,58		0,00		0,00		0,00		288 388,58
	D900	HZS												
		HZS celkem				6 215,00		0,00		0,00		0,00		6 215,00
	D96	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				14 964,18		0,00		0,00		0,00		14 964,18
	M21	Elektromontáže												
		Elektromontáže celkem				77 434,50		0,00		0,00		0,00		77 434,50
	M46	Zemní práce při montážích												
		Zemní práce při montážích celkem				296 558,05		0,00		0,00		0,00		296 558,05
	ON	Ostatní												
		Ostatní celkem				27 335,00		0,00		0,00		0,00		27 335,00
	D900	HZS												
		HZS celkem				24 862,20		0,00		0,00		0,00		24 862,20
		C e l k e m				735 757,51		0,00		0,00		0,00		735 757,51
						7 634 928,06		60 743,31		0,00		60 743,31		7 695 671,37

Stavba: Změnový list č.9 - Změna obrub u výhybny 0,230 km

Objekt: SO 101 Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				2 011 095,29		0,00		0,00		0,00		2 011 095,29
	2	Zakládání												
		Zakládání celkem				4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
		Vodorovné konstrukce celkem				135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
		Komunikace pozemní celkem				3 043 807,34		0,00		0,00		0,00		3 043 807,34
	8	Trubní vedení												
		Trubní vedení celkem				45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
75	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	772,00	385,00	297 220,00	17,000	6 545,00	0,000	0,00	17,000	6 545,00	789,000	303 765,00
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	423,30	147,40	62 394,42	17,000	2 505,80	0,000	0,00	17,000	2 505,80	440,300	64 900,22
		Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem				1 003 260,04		9 050,80		0,00		9 050,80		1 012 310,84
	997	Přesun sutě												
		Přesun sutě celkem				13 009,96		0,00		0,00		0,00		13 009,96
	998	Přesun hmot												
		Přesun hmot celkem				34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91
	N	Nové položky												
N3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00	105,88	0,00	17,000	1 799,96	0,000	0,00	17,000	1 799,96	17,000	1 799,96
		Nové položky celkem				26 534,04		1 799,96		0,00		1 799,96		28 334,00
		C e l k e m				6 317 358,66		10 850,76		0,00		10 850,76		6 328 209,42

Stavba: Změnový list č.9 - Změna obrub u výhybny 0,230 km

Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	SO 101.1 – Odvodnění komunikace												
		SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
		C e l k e m				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Změnový list č.9 - Změna obrub u výhybny 0,230 km

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce												
		Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem				38 500,00		0,00		0,00		0,00		38 500,00
	VRN3	Zařízení staveníště												
		Zařízení staveníště celkem				132 000,00		0,00		0,00		0,00		132 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost												
		Inženýrská činnost celkem				27 500,00		0,00		0,00		0,00		27 500,00
		C e l k e m				198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00

Stavba: Změnový list č.9 - Změna obrub u výhybny 0,230 km

Objekt: Deblín, rozšíření VO

Pof. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	Materiál												
		Materiál celkem				288 388,58		0,00		0,00		0,00		288 388,58
	D900	HZS												
		HZS celkem				6 215,00		0,00		0,00		0,00		6 215,00
	D96	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				14 964,18		0,00		0,00		0,00		14 964,18
	M21	Elektromontáže												
		Elektromontáže celkem				77 434,50		0,00		0,00		0,00		77 434,50
	M46	Zemní práce při montážích												
		Zemní práce při montážích celkem				296 558,05		0,00		0,00		0,00		296 558,05
	ON	Ostatní												
		Ostatní celkem				27 335,00		0,00		0,00		0,00		27 335,00
	D900	HZS												
		HZS celkem				24 862,20		0,00		0,00		0,00		24 862,20
		C e l k e m				735 757,51		0,00		0,00		0,00		735 757,51
C e l k e m změnový list						7 695 671,37		10 850,76		0,00		10 850,76		7 706 522,13

Stavba: Změnový list č.10 - Osazení roznášecí desky

Objekt: SO 101 Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				2 011 095,29		0,00		0,00		0,00		2 011 095,29
	2	Zakládání												
		Zakládání celkem				4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
		Vodorovné konstrukce celkem				135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
		Komunikace pozemní celkem				3 043 807,34		0,00		0,00		0,00		3 043 807,34
	8	Trubní vedení												
		Trubní vedení celkem				45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
		Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem				1 012 310,84		0,00		0,00		0,00		1 012 310,84
	997	Přesun sutě												
		Přesun sutě celkem				13 009,96		0,00		0,00		0,00		13 009,96
	998	Přesun hmot												
		Přesun hmot celkem				34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91
	N	Nové položky												
N4	894423111R T1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	m	0,00	2 565,00	0,00	1,000	2 565,00	0,000	0,00	1,000	2 565,00	1,000	2 565,00
N5	59224354R	Deska šachtová roznášecí Prefa TZK-Q.1 100-63/17	ks	0,00	4 510,00	0,00	1,000	4 510,00	0,000	0,00	1,000	4 510,00	1,000	4 510,00
		Nové položky celkem				28 334,00		7 075,00		0,00		7 075,00		35 409,00
		Celkem				6 328 209,42		7 075,00		0,00		7 075,00		6 335 284,42

Stavba: Změnový list č.10 - Osazení roznášecí desky

Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	SO 101.1 – Odvodnění komunikace												
		SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
		Celkem				444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Změnový list č.10 - Osazení roznášecí desky

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce												
		Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem				38 500,00		0,00		0,00		0,00		38 500,00
	VRN3	Zařízení staveníště												
		Zařízení staveníště celkem				132 000,00		0,00		0,00		0,00		132 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost												
		Inženýrská činnost celkem				27 500,00		0,00		0,00		0,00		27 500,00
		Celkem				198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00

Stavba: Změnový list č.10 - Osazení roznášecí desky

Objekt: Deblín, rozšíření VO

Pof. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	D1	Materiál												
		Materiál celkem				288 388,58		0,00		0,00		0,00		288 388,58
	D900	HZS												
		HZS celkem				6 215,00		0,00		0,00		0,00		6 215,00
	D96	Zemní práce												
		Zemní práce celkem				14 964,18		0,00		0,00		0,00		14 964,18
	M21	Elektromontáže												
		Elektromontáže celkem				77 434,50		0,00		0,00		0,00		77 434,50
	M46	Zemní práce při montážích												
		Zemní práce při montážích celkem				296 558,05		0,00		0,00		0,00		296 558,05
	ON	Ostatní												
		Ostatní celkem				27 335,00		0,00		0,00		0,00		27 335,00
	D900	HZS												
		HZS celkem				24 862,20		0,00		0,00		0,00		24 862,20
		C e l k e m				735 757,51		0,00		0,00		0,00		735 757,51
		C e l k e m změnový list				7 706 522,13		7 075,00		0,00		7 075,00		7 713 597,13

Změnový list - rekapitulace

Změna sanace na 20cm

Stavba : ***Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně***

Stavební objekt	Cena SOD	Vícepráce	Méněpráce	Změna	Po změně
SO 101 Komunikace	6 401 118,12 Kč	555 361,95 Kč	- 731 074,65 Kč	- 175 712,70 Kč	6 225 405,42 Kč
SO 101.1 - Odvodnění komunikace	444 555,20 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	444 555,20 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	198 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	198 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	7 043 673,32 Kč	555 361,95 Kč	- 731 074,65 Kč	- 175 712,70 Kč	6 867 960,62 Kč

Za zhotovitele :

Ing. Plaček Podpis:

Za objednatele :

Jaroušek Podpis:

Za TDS:

Šudák Podpis:

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně

Objekt:SO 101 Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,00	165,00	8 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	8 250,00
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00	3 850,00	38 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	38 500,00
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,00	1 650,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	16 500,00
4	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,00	275,00	6 875,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	6 875,00
5	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,00	88,00	3 608,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	41,000	3 608,00
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 617,01	89,79	145 191,15	348,704	31 310,13	-440,480	-39 550,70	-91,776	-8 240,57	1 525,232	136 950,58
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	404,25	148,69	60 108,23	87,176	12 962,20	-110,120	-16 373,74	-22,944	-3 411,54	381,308	56 696,69
8	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,38	220,00	5 142,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,375	5 142,50
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,00	55,00	13 970,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	254,000	13 970,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 917,64	264,00	506 255,64	0,000	0,00	-114,720	-30 286,08	-114,720	-30 286,08	1 802,915	475 969,56
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 505,81	1,65	18 984,59	0,000	0,00	-688,320	-1 135,73	-688,320	-1 135,73	10 817,490	17 848,86
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	127,00	55,00	6 985,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	127,000	6 985,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 451,74	275,00	949 229,33	0,000	0,00	-206,496	-56 786,40	-206,496	-56 786,40	3 245,247	892 442,93
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,42	198,00	29 189,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	147,420	29 189,16
15	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	0,64	859,38	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,640	550,00
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	30,20	445,50	13 454,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,200	13 454,10
17	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	10,00	319,00	3 190,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3 190,00
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,38	275,00	1 479,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,380	1 479,50
19	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	10,76	253,00	2 722,28	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,760	2 722,28
20	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	748,00	38,50	28 798,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	748,000	28 798,00
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,80	605,00	45 254,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	74,800	45 254,00
22	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	354,00	49,50	17 523,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	354,000	17 523,00
23	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,80	605,00	42 834,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,800	42 834,00
24	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,00	44,00	22 088,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	502,000	22 088,00
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,20	605,00	30 371,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,200	30 371,00
26	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,00	24,32	30 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 250,000	30 400,00
27	00572410	osivo směs travní parková	kg	37,50	165,00	6 187,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	37,500	6 187,50
28	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 176,46	18,70	40 699,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	40 699,80
29	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	8 515,58	425,78	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,050	425,78
30	25191155	hnojivo průmyslové	kg	50,00	55,00	2 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2 750,00
Zemní práce celkem					2 097 515,56		44 272,33		-144 132,65		-99 860,32		1 997 655,24	

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	2	Odkopávky a prokopávky												
31	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	64,80	22,00	1 425,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64,800	1 425,60
32	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,76	41,36	3 174,63	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	76,756	3 174,63
Odkopávky a prokopávky celkem						4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,30	1 307,46	1 693,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,295	1 693,16
34	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v do 50 mm	kus	5,00	495,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 475,00
35	28659021	prsteneц vyrovnávací plastový plochý pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	5,00	176,00	880,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	880,00
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50	7 150,00	3 575,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00
37	452386121R01	Výšková úprava šoupata a hydranty	kus	25,00	2 750,00	68 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	68 750,00
38	452386121R02	Výšková úprava kanalizační šachty s kruhovým poklopem	kus	15,00	3 850,00	57 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	57 750,00
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	758,80	158,69	120 413,97	0,000	0,00	-758,800	-120 413,97	-758,800	-120 413,97	0,000	0,00
40	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 184,12	213,60	466 528,03	0,000	0,00	-2 184,120	-466 528,03	-2 184,120	-466 528,03	0,000	0,00
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	411,40	299,70	123 296,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	411,400	123 296,58
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 507,00	145,98	219 991,86	758,800	110 769,62	0,000	0,00	758,800	110 769,62	2 265,800	330 761,48
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	107,36	222,40	23 876,86	1 800,000	400 320,00	0,000	0,00	1 800,000	400 320,00	1 907,360	424 196,86
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 657,70	245,49	406 948,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 657,700	406 948,77
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 507,00	273,00	411 411,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	411 411,00
46	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	102,48	619,78	63 515,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	102,480	63 515,05
47	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 507,00	38,50	58 019,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	58 019,50
48	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 014,00	18,70	56 361,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 014,000	56 361,80
49	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	246,42	371 354,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	371 354,94
50	577155122	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	352,81	531 684,67	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	531 684,67
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	472,50	308,00	145 530,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	472,500	145 530,00
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	477,23	327,03	156 066,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	477,225	156 066,89
Komunikace pozemní celkem						3 154 999,92		511 089,62		-586 942,00		-75 852,38		3 079 147,54
	8	Trubní vedení												
53	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,00	1 157,08	5 785,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5 785,40
54	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	5,00	319,00	1 595,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 595,00
55	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	5,00	657,32	3 286,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 286,60
56	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	5,00	228,25	1 141,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 141,25
57	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	5,00	691,49	3 457,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 457,45
58	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	5,00	278,78	1 393,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 393,90
59	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	262,27	262,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	262,27
60	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,00	1 291,83	6 459,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	6 459,15
61	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	5,00	588,06	2 940,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 940,30

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
62	59227093	vpust' horní díl pro obručnickové odvodnění z polymerbetonu s krytem z tvárné litiny	kus	5,00	2 310,00	11 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	11 550,00
63	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, přesun vodovodní tyče	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 650,00
64	721173401R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 110	m	24,30	221,65	5 386,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,300	5 386,10
65	721173404R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 200	m	1,00	400,26	400,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	400,26
Trubní vedení celkem					45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
66	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	275,00	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	550,00
67	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,00	1 859,00	3 718,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3 718,00
68	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	275,00	2 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2 200,00
69	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	8,00	3 795,00	30 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	30 360,00
70	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	2 530,00	2 530,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 530,00
71	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	731,50	731,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	731,50
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,00	2 530,00	20 240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	20 240,00
73	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,00	731,50	5 852,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	5 852,00
74	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	124,00	38,50	4 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	124,000	4 774,00
75	916131213	Osazení silničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	772,00	385,00	297 220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	772,000	297 220,00
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	432,48	147,40	63 747,55	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	432,480	63 747,55
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	61,20	383,90	23 494,68	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	61,200	23 494,68
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	293,76	124,85	36 675,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	293,760	36 675,94
79	916231213	Osazení chodníkového obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	285,00	363,00	103 455,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	285,000	103 455,00
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	290,70	130,35	37 892,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	290,700	37 892,75
81	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 176,46	41,80	90 976,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	90 976,03
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,00	165,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 475,00
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	46,50	626,96	29 153,64	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	46,500	29 153,64
84	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	46,50	2 092,08	97 281,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	46,500	97 281,72
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,50	1 057,14	3 699,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	3 699,99
86	59227110R01	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	3,50	11 704,39	40 965,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	40 965,37
87	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,00	1 077,95	1 077,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 077,95
88	59223080	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	1,00	12 320,00	12 320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 320,00
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	7 150,00	5 362,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,750	5 362,50
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem					916 753,62		0,00		0,00		0,00		916 753,62	
	997	Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,13	165,00	4 971,62	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,131	4 971,62
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	361,57	1,65	596,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	361,572	596,59

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
92	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,13	55,00	1 657,21	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,131	1 657,21
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,18	165,00	2 833,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	17,175	2 833,88
94	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,96	165,00	2 137,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,956	2 137,74
Přesun sutě celkem					12 197,04		0,00		0,00		0,00		12 197,04	
	998	Přesun hmot												
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	629,47	55,00	34 620,91	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	629,471	34 620,91
Přesun hmot celkem					34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91	
C e l k e m					6 401 118,12		555 361,95		- 731 074,65		- 175 712,70		6 225 405,42	

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně
Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č pol.	Kód položky	Název položky	Měrná		CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	Počet jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
SO 101.1 – Odvodnění komunikace														
1	Poi1	Hloubení nezapař. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skřítku	m3	112,00	1 045,00	117 040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	117 040,00
2	Poi2	Geotextilie netkaná FALTEX 200 g/m2	m2	1 100,00	46,20	50 820,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 100,000	50 820,00
3	Poi3	Odvodňovací drenáž ACO FLEX DN100 PE	m	372,00	45,52	16 953,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	372,000	16 953,44
4	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - Hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	24,00	2 123,00	50 952,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	50 952,00
5	Poi5	Podšyp drenáže šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Podšyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zásep, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	28,00	1 502,17	42 060,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	42 060,76
6	Poi6	Zásyp rýhy a žebra šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Obsyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zásep, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	112,00	1 127,50	126 280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	126 280,00
7	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - Hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
8	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - Hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	2,00	2 123,00	4 246,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4 246,00
9	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - Hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
10	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - Hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
11	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - Hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
12	Poi7	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8 - Hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 167,00	6 501,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 501,00
SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem						444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
Celkem						444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce											
1	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16 500,00
2	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00
VRN3			Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem											
Zařízení staveníště			kpl	1,00	132 000,00	132 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	132 000,00
Zařízení staveníště celkem					132 000,00		0,00		0,00		0,00			132 000,00
VRN4			Inženýrská činnost											
4	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	8,00	3 437,50	27 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	27 500,00
Inženýrská činnost celkem					27 500,00		0,00		0,00		0,00		8,00	27 500,00
C e l k e m					198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00	

Změnový list - rekapitulace

Doplnění vjezdu p. č. 1017

Stavba : ***Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně***

Stavební objekt	Cena SOD	Vícepráce	Méněpráce	Změna	Po změně
SO 101 Komunikace	6 225 405,42 Kč	16 545,54 Kč	- 1 202,78 Kč	15 342,76 Kč	6 240 748,16 Kč
SO 101.1 - Odvodnění komunikace	444 555,20 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	444 555,20 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	198 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	198 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	6 867 960,62 Kč	16 545,54 Kč	- 1 202,78 Kč	15 342,76 Kč	6 883 303,36 Kč

Za zhotovitele :

Ing. Plaček Podpis:

Za objednatele :

Jaroušek Podpis:

Za TDS:

Šudák Podpis:

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně

Objekt:SO 101 Komunikace

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,00	165,00	8 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	8 250,00
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00	3 850,00	38 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	38 500,00
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,00	1 650,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	16 500,00
4	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,00	275,00	6 875,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	6 875,00
5	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,00	88,00	3 608,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	41,000	3 608,00
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 525,23	89,79	136 950,58	4,800	430,99	0,000	0,00	4,800	430,99	1 530,032	137 381,57
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	381,31	148,69	56 696,69	1,200	178,43	0,000	0,00	1,200	178,43	382,508	56 875,11
8	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,38	220,00	5 142,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,375	5 142,50
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,00	55,00	13 970,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	254,000	13 970,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 802,92	264,00	475 969,56	6,000	1 584,00	0,000	0,00	6,000	1 584,00	1 808,915	477 553,56
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 817,49	1,65	17 848,86	36,000	59,40	0,000	0,00	36,000	59,40	10 853,490	17 908,26
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	127,00	55,00	6 985,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	127,000	6 985,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 245,25	275,00	892 442,93	10,800	2 970,00	0,000	0,00	10,800	2 970,00	3 256,047	895 412,93
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,42	198,00	29 189,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	147,420	29 189,16
15	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	0,64	859,38	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,640	550,00
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	30,20	445,50	13 454,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,200	13 454,10
17	58344171	štěrkodrt frakce 0/32	t	10,00	319,00	3 190,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3 190,00
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,38	275,00	1 479,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,380	1 479,50
19	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	10,76	253,00	2 722,28	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,760	2 722,28
20	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	748,00	38,50	28 798,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	748,000	28 798,00
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,80	605,00	45 254,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	74,800	45 254,00
22	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	354,00	49,50	17 523,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	354,000	17 523,00
23	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,80	605,00	42 834,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,800	42 834,00
24	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,00	44,00	22 088,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	502,000	22 088,00
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,20	605,00	30 371,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,200	30 371,00
26	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,00	24,32	30 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 250,000	30 400,00
27	00572410	osivo směs travní parková	kg	37,50	165,00	6 187,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	37,500	6 187,50
28	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 176,46	18,70	40 699,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	40 699,80
29	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	8 515,58	425,78	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,050	425,78
30	25191155	hnojivo průmyslové	kg	50,00	55,00	2 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2 750,00
Zemní práce celkem					1 997 655,24		5 222,82		0,00		5 222,82		2 002 878,05	

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	2	Odkopávky a prokopávky												
31	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	64,80	22,00	1 425,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64,800	1 425,60
32	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,76	41,36	3 174,63	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	76,756	3 174,63
Odkopávky a prokopávky celkem						4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,30	1 307,46	1 693,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,295	1 693,16
34	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v do 50 mm	kus	5,00	495,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 475,00
35	28659021	prsteneц vyrovnávací plastový plochý pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	5,00	176,00	880,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	880,00
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostěho bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50	7 150,00	3 575,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00
37	452386121R01	Výšková úprava šoupata a hydranty	kus	25,00	2 750,00	68 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	68 750,00
38	452386121R02	Výšková úprava kanalizační šachty s kruhovým poklopem	kus	15,00	3 850,00	57 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	57 750,00
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	0,00	158,69	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
40	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,00	213,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	411,40	299,70	123 296,58	6,600	1 978,02	0,000	0,00	6,600	1 978,02	418,000	125 274,60
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 265,80	145,98	330 761,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 265,800	330 761,48
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 907,36	222,40	424 196,86	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 907,360	424 196,86
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 657,70	245,49	406 948,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 657,700	406 948,77
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 507,00	273,00	411 411,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	411 411,00
46	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	102,48	619,78	63 515,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	102,480	63 515,05
47	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 507,00	38,50	58 019,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	58 019,50
48	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 014,00	18,70	56 361,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 014,000	56 361,80
49	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	246,42	371 354,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	371 354,94
50	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	352,81	531 684,67	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	531 684,67
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	472,50	308,00	145 530,00	6,000	1 848,00	0,000	0,00	6,000	1 848,00	478,500	147 378,00
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	477,23	327,03	156 066,89	6,060	1 981,80	0,000	0,00	6,060	1 981,80	483,285	158 048,69
Komunikace pozemní celkem						3 079 147,54		5 807,82		0,00		5 807,82		3 084 955,36
	8	Trubní vedení												
53	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,00	1 157,08	5 785,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5 785,40
54	59224495	vpust uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	5,00	319,00	1 595,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 595,00
55	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	5,00	657,32	3 286,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 286,60
56	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x195x50mm	kus	5,00	228,25	1 141,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 141,25
57	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	5,00	691,49	3 457,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 457,45
58	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	5,00	278,78	1 393,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 393,90
59	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	262,27	262,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	262,27
60	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,00	1 291,83	6 459,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	6 459,15
61	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	5,00	588,06	2 940,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 940,30

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
62	59227093	vpust' horní díl pro obručnickové odvodnění z polymerbetonu s krytem z tvárné litiny	kus	5,00	2 310,00	11 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	11 550,00
63	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, přesun vodovodní tyče	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 650,00
64	721173401R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 110	m	24,30	221,65	5 386,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,300	5 386,10
65	721173404R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 200	m	1,00	400,26	400,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	400,26
Trubní vedení celkem					45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
66	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	275,00	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	550,00
67	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,00	1 859,00	3 718,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3 718,00
68	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	275,00	2 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2 200,00
69	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	8,00	3 795,00	30 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	30 360,00
70	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	2 530,00	2 530,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 530,00
71	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	731,50	731,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	731,50
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,00	2 530,00	20 240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	20 240,00
73	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,00	731,50	5 852,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	5 852,00
74	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	124,00	38,50	4 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	124,000	4 774,00
75	916131213	Osazení silničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	772,00	385,00	297 220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	772,000	297 220,00
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	432,48	147,40	63 747,55	0,000	0,00	-8,160	-1 202,78	-8,160	-1 202,78	424,320	62 544,77
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	61,20	383,90	23 494,68	2,040	783,16	0,000	0,00	2,040	783,16	63,240	24 277,84
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	293,76	124,85	36 675,94	6,120	764,08	0,000	0,00	6,120	764,08	299,880	37 440,02
79	916231213	Osazení chodníkového obručnicku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	285,00	363,00	103 455,00	8,000	2 904,00	0,000	0,00	8,000	2 904,00	293,000	106 359,00
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	290,70	130,35	37 892,75	8,160	1 063,66	0,000	0,00	8,160	1 063,66	298,860	38 956,40
81	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 176,46	41,80	90 976,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	90 976,03
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,00	165,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 475,00
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	46,50	626,96	29 153,64	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	46,500	29 153,64
84	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	46,50	2 092,08	97 281,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	46,500	97 281,72
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,50	1 057,14	3 699,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	3 699,99
86	59227110R01	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	3,50	11 704,39	40 965,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	40 965,37
87	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,00	1 077,95	1 077,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 077,95
88	59223080	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	1,00	12 320,00	12 320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 320,00
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	7 150,00	5 362,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,750	5 362,50
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem					916 753,62		5 514,90		-1 202,78		4 312,12		921 065,73	
	997	Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,13	165,00	4 971,62	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,131	4 971,62
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	361,57	1,65	596,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	361,572	596,59

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
92	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,13	55,00	1 657,21	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,131	1 657,21
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,18	165,00	2 833,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	17,175	2 833,88
94	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,96	165,00	2 137,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,956	2 137,74
Přesun sutě celkem					12 197,04		0,00		0,00		0,00		12 197,04	
	998	Přesun hmot												
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	629,47	55,00	34 620,91	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	629,471	34 620,91
Přesun hmot celkem					34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91	
C e l k e m					6 225 405,42		16 545,54		- 1 202,78		15 342,76		6 240 748,16	

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně
Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
SO 101.1 – Odvodnění komunikace														
1	Poi1	Hloubení nezapař. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skřítku	m3	112,00	1 045,00	117 040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	117 040,00
2	Poi2	Geotextilie netkaná FALTEX 200 g/m2	m2	1 100,00	46,20	50 820,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 100,000	50 820,00
3	Poi3	Odvodňovací drenáž ACO FLEX DN100 PE	m	372,00	45,52	16 953,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	372,000	16 953,44
4	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	24,00	2 123,00	50 952,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	50 952,00
5	Poi5	Podšyp drenáže šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Podšyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zášypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	28,00	1 502,17	42 060,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	42 060,76
6	Poi6	Zášyp rýhy a žebra šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Obšyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zášypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	112,00	1 127,50	126 280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	126 280,00
7	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
8	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	2,00	2 123,00	4 246,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4 246,00
9	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
10	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
11	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
12	Poi7	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	3,00	2 167,00	6 501,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 501,00
SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem						444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
Celkem						444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
					Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce											
1	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16 500,00
2	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem						38 500,00		0,00		0,00		0,00		38 500,00
VRN3			Zařízení staveníště											
3	032002000	Zařízení staveníště	kpl	1,00	132 000,00	132 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	132 000,00
Zařízení staveníště celkem						132 000,00		0,00		0,00		0,00		132 000,00
VRN4			Inženýrská činnost											
4	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	8,00	3 437,50	27 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	27 500,00
Inženýrská činnost celkem						27 500,00		0,00		0,00		0,00		27 500,00
C e l k e m						198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00

Změnový list - rekapitulace

Rozšíření vjezdu p. č 2580/1

Stavba : ***Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně***

Stavební objekt	Cena SOD	Vícepráce	Méněpráce	Změna	Po změně
SO 101 Komunikace	6 240 748,16 Kč	12 534,55 Kč	- 150,35 Kč	12 384,20 Kč	6 253 132,37 Kč
SO 101.1 - Odvodnění komunikace	444 555,20 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	444 555,20 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	198 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	198 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	6 883 303,36 Kč	12 534,55 Kč	- 150,35 Kč	12 384,20 Kč	6 895 687,57 Kč

Za zhotovitele :

Ing. Plaček Podpis:

Za objednatele :

Jaroušek Podpis:

Za TDS:

Šudák Podpis:

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně

Objekt:SO 101 Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,00	165,00	8 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	8 250,00
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00	3 850,00	38 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	38 500,00
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,00	1 650,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	16 500,00
4	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,00	275,00	6 875,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	6 875,00
5	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,00	88,00	3 608,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	41,000	3 608,00
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 530,03	89,79	137 381,57	4,000	359,16	0,000	0,00	4,000	359,16	1 534,032	137 740,73
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	382,51	148,69	56 875,11	1,000	148,69	0,000	0,00	1,000	148,69	383,508	57 023,80
8	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,38	220,00	5 142,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,375	5 142,50
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,00	55,00	13 970,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	254,000	13 970,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 808,92	264,00	477 553,56	5,000	1 320,00	0,000	0,00	5,000	1 320,00	1 813,915	478 873,56
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 853,49	1,65	17 908,26	30,000	49,50	0,000	0,00	30,000	49,50	10 883,490	17 957,76
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	127,00	55,00	6 985,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	127,000	6 985,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 256,05	275,00	895 412,93	9,000	2 475,00	0,000	0,00	9,000	2 475,00	3 265,047	897 887,93
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,42	198,00	29 189,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	147,420	29 189,16
15	58331200	šterkopísek netříděný	t	0,64	859,38	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,640	550,00
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	30,20	445,50	13 454,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,200	13 454,10
17	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	10,00	319,00	3 190,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3 190,00
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,38	275,00	1 479,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,380	1 479,50
19	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	10,76	253,00	2 722,28	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,760	2 722,28
20	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	748,00	38,50	28 798,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	748,000	28 798,00
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,80	605,00	45 254,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	74,800	45 254,00
22	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	354,00	49,50	17 523,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	354,000	17 523,00
23	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,80	605,00	42 834,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,800	42 834,00
24	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,00	44,00	22 088,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	502,000	22 088,00
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,20	605,00	30 371,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,200	30 371,00
26	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,00	24,32	30 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 250,000	30 400,00
27	00572410	osivo směs travní parková	kg	37,50	165,00	6 187,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	37,500	6 187,50
28	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 176,46	18,70	40 699,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	40 699,80
29	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	8 515,58	425,78	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,050	425,78
30	25191155	hnojivo průmyslové	kg	50,00	55,00	2 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2 750,00
Zemní práce celkem					2 002 878,05		4 352,35		0,00		4 352,35		2 007 230,40	

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	2	Odkopávky a prokopávky												
31	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	64,80	22,00	1 425,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64,800	1 425,60
32	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,76	41,36	3 174,63	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	76,756	3 174,63
Odkopávky a prokopávky celkem						4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,30	1 307,46	1 693,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,295	1 693,16
34	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v do 50 mm	kus	5,00	495,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 475,00
35	28659021	prsteneц vyrovnávací plastový plochý pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	5,00	176,00	880,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	880,00
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostěhé bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50	7 150,00	3 575,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00
37	452386121R01	Výšková úprava šoupata a hydranty	kus	25,00	2 750,00	68 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	68 750,00
38	452386121R02	Výšková úprava kanalizační šachty s kruhovým poklopem	kus	15,00	3 850,00	57 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	57 750,00
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	0,00	158,69	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
40	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,00	213,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	418,00	299,70	125 274,60	5,500	1 648,35	0,000	0,00	5,500	1 648,35	423,500	126 922,95
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 265,80	145,98	330 761,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 265,800	330 761,48
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 907,36	222,40	424 196,86	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 907,360	424 196,86
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 657,70	245,49	406 948,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 657,700	406 948,77
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 507,00	273,00	411 411,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	411 411,00
46	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	102,48	619,78	63 515,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	102,480	63 515,05
47	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 507,00	38,50	58 019,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	58 019,50
48	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 014,00	18,70	56 361,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 014,000	56 361,80
49	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	246,42	371 354,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	371 354,94
50	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	352,81	531 684,67	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	531 684,67
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	478,50	308,00	147 378,00	5,000	1 540,00	0,000	0,00	5,000	1 540,00	483,500	148 918,00
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	483,29	327,03	158 048,69	5,050	1 651,50	0,000	0,00	5,050	1 651,50	488,335	159 700,20
Komunikace pozemní celkem						3 084 955,36		4 839,85		0,00		4 839,85		3 089 795,22
	8	Trubní vedení												
53	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,00	1 157,08	5 785,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5 785,40
54	59224495	vpust uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	5,00	319,00	1 595,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 595,00
55	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	5,00	657,32	3 286,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 286,60
56	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x195x50mm	kus	5,00	228,25	1 141,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 141,25
57	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	5,00	691,49	3 457,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 457,45
58	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	5,00	278,78	1 393,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 393,90
59	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	262,27	262,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	262,27
60	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,00	1 291,83	6 459,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	6 459,15
61	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	5,00	588,06	2 940,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 940,30

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
62	59227093	vpust' horní díl pro obručnickové odvodnění z polymerbetonu s krytem z tvárné litiny	kus	5,00	2 310,00	11 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	11 550,00
63	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, přesun vodovodní tyče	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 650,00
64	721173401R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 110	m	24,30	221,65	5 386,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,300	5 386,10
65	721173404R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 200	m	1,00	400,26	400,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	400,26
Trubní vedení celkem					45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
66	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	275,00	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	550,00
67	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,00	1 859,00	3 718,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3 718,00
68	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	275,00	2 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2 200,00
69	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	8,00	3 795,00	30 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	30 360,00
70	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	2 530,00	2 530,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 530,00
71	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	731,50	731,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	731,50
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,00	2 530,00	20 240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	20 240,00
73	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,00	731,50	5 852,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	5 852,00
74	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	124,00	38,50	4 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	124,000	4 774,00
75	916131213	Osazení silničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	772,00	385,00	297 220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	772,000	297 220,00
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	424,32	147,40	62 544,77	0,000	0,00	-1,020	-150,35	-1,020	-150,35	423,300	62 394,42
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	63,24	383,90	24 277,84	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	63,240	24 277,84
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	299,88	124,85	37 440,02	1,020	127,35	0,000	0,00	1,020	127,35	300,900	37 567,37
79	916231213	Osazení chodníkového obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	293,00	363,00	106 359,00	1,000	363,00	0,000	0,00	1,000	363,00	294,000	106 722,00
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	298,86	130,35	38 956,40	1,020	132,96	0,000	0,00	1,020	132,96	299,880	39 089,36
81	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 176,46	41,80	90 976,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	90 976,03
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,00	165,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 475,00
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	46,50	626,96	29 153,64	1,000	626,96	0,000	0,00	1,000	626,96	47,500	29 780,60
84	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	46,50	2 092,08	97 281,72	1,000	2 092,08	0,000	0,00	1,000	2 092,08	47,500	99 373,80
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,50	1 057,14	3 699,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	3 699,99
86	59227110R01	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	3,50	11 704,39	40 965,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	40 965,37
87	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,00	1 077,95	1 077,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 077,95
88	59223080	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	1,00	12 320,00	12 320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 320,00
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	7 150,00	5 362,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,750	5 362,50
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem					921 065,73		3 342,35		-150,35		3 192,00		924 257,73	
	997	Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,13	165,00	4 971,62	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,131	4 971,62
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	361,57	1,65	596,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	361,572	596,59

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
92	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,13	55,00	1 657,21	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,131	1 657,21
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,18	165,00	2 833,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	17,175	2 833,88
94	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,96	165,00	2 137,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,956	2 137,74
Přesun sutě celkem					12 197,04		0,00		0,00		0,00		12 197,04	
	998	Přesun hmot												
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	629,47	55,00	34 620,91	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	629,471	34 620,91
Přesun hmot celkem					34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91	
C e l k e m					6 240 748,16		12 534,55		- 150,35		12 384,20		6 253 132,37	

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně
Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č pol.	Kód položky	Název položky	Měrná		CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	Počet jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
SO 101.1 – Odvodnění komunikace														
1	Poi1	Hloubení nezapař. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skřítku	m3	112,00	1 045,00	117 040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	117 040,00
2	Poi2	Geotextilie netkaná FALTEX 200 g/m2	m2	1 100,00	46,20	50 820,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 100,000	50 820,00
3	Poi3	Odvodňovací drenáž ACO FLEX DN100 PE	m	372,00	45,52	16 953,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	372,000	16 953,44
4	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	24,00	2 123,00	50 952,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	50 952,00
5	Poi5	Podšyp drenáže šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Podšyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zásep, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	28,00	1 502,17	42 060,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	42 060,76
6	Poi6	Zásep rýhy a žebra šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Obsyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zásep, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	112,00	1 127,50	126 280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	126 280,00
7	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
8	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	2,00	2 123,00	4 246,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4 246,00
9	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
10	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
11	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
12	Poi7	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	3,00	2 167,00	6 501,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 501,00
SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem						444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
Celkem						444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce											
1	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16 500,00
2	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00
VRN3			Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem											
Zařízení staveníště			kpl	1,00	132 000,00	132 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	132 000,00
Zařízení staveníště celkem					132 000,00		0,00		0,00		0,00			132 000,00
VRN4			Inženýrská činnost											
4	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	8,00	3 437,50	27 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	27 500,00
Inženýrská činnost celkem					27 500,00		0,00		0,00		0,00		8,00	27 500,00
C e l k e m					198 000,00		0,00		0,00		0,00		198 000,00	

Změnový list - rekapitulace

Rozšíření vjezdu p. č. 2588

Stavba : ***Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně***

Stavební objekt	Cena SOD	Vícepráce	Méněpráce	Změna	Po změně
SO 101 Komunikace	6 253 132,37 Kč	8 415,78 Kč	- Kč	8 415,78 Kč	6 261 548,16 Kč
SO 101.1 - Odvodnění komunikace	444 555,20 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	444 555,20 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	198 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	198 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	6 895 687,57 Kč	8 415,78 Kč	- Kč	8 415,78 Kč	6 904 103,36 Kč

Za zhotovitele :

Ing. Plaček Podpis:

Za objednatele :

Jaroušek Podpis:

Za TDS:

Šudák Podpis:

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně

Objekt:SO 101 Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,00	165,00	8 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	8 250,00
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00	3 850,00	38 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	38 500,00
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,00	1 650,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	16 500,00
4	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,00	275,00	6 875,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	6 875,00
5	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,00	88,00	3 608,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	41,000	3 608,00
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 534,03	89,79	137 740,73	3,360	301,69	0,000	0,00	3,360	301,69	1 537,392	138 042,43
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	383,51	148,69	57 023,80	0,840	124,90	0,000	0,00	0,840	124,90	384,348	57 148,70
8	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,38	220,00	5 142,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,375	5 142,50
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,00	55,00	13 970,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	254,000	13 970,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 813,92	264,00	478 873,56	4,200	1 108,80	0,000	0,00	4,200	1 108,80	1 818,115	479 982,36
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 883,49	1,65	17 957,76	25,200	41,58	0,000	0,00	25,200	41,58	10 908,690	17 999,34
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	127,00	55,00	6 985,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	127,000	6 985,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 265,05	275,00	897 887,93	7,560	2 079,00	0,000	0,00	7,560	2 079,00	3 272,607	899 966,93
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,42	198,00	29 189,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	147,420	29 189,16
15	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	0,64	859,38	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,640	550,00
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	30,20	445,50	13 454,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,200	13 454,10
17	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	10,00	319,00	3 190,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3 190,00
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,38	275,00	1 479,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,380	1 479,50
19	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	10,76	253,00	2 722,28	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,760	2 722,28
20	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	748,00	38,50	28 798,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	748,000	28 798,00
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,80	605,00	45 254,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	74,800	45 254,00
22	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	354,00	49,50	17 523,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	354,000	17 523,00
23	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,80	605,00	42 834,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,800	42 834,00
24	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,00	44,00	22 088,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	502,000	22 088,00
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,20	605,00	30 371,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,200	30 371,00
26	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,00	24,32	30 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 250,000	30 400,00
27	00572410	osivo směs travní parková	kg	37,50	165,00	6 187,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	37,500	6 187,50
28	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 176,46	18,70	40 699,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	40 699,80
29	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	8 515,58	425,78	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,050	425,78
30	25191155	hnojivo průmyslové	kg	50,00	55,00	2 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2 750,00
Zemní práce celkem					2 007 230,40		3 655,97		0,00		3 655,97		2 010 886,38	

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	2	Odkopávky a prokopávky												
31	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	64,80	22,00	1 425,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64,800	1 425,60
32	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,76	41,36	3 174,63	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	76,756	3 174,63
Odkopávky a prokopávky celkem						4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,30	1 307,46	1 693,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,295	1 693,16
34	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v do 50 mm	kus	5,00	495,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 475,00
35	28659021	prsteneц vyrovnávací plastový plochý pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	5,00	176,00	880,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	880,00
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostěhé bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50	7 150,00	3 575,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00
37	452386121R01	Výšková úprava šoupata a hydranty	kus	25,00	2 750,00	68 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	68 750,00
38	452386121R02	Výšková úprava kanalizační šachty s kruhovým poklopem	kus	15,00	3 850,00	57 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	57 750,00
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	0,00	158,69	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
40	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,00	213,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	423,50	299,70	126 922,95	4,620	1 384,61	0,000	0,00	4,620	1 384,61	428,120	128 307,56
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 265,80	145,98	330 761,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 265,800	330 761,48
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 907,36	222,40	424 196,86	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 907,360	424 196,86
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 657,70	245,49	406 948,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 657,700	406 948,77
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 507,00	273,00	411 411,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	411 411,00
46	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	102,48	619,78	63 515,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	102,480	63 515,05
47	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 507,00	38,50	58 019,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	58 019,50
48	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 014,00	18,70	56 361,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 014,000	56 361,80
49	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	246,42	371 354,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	371 354,94
50	577155122	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	352,81	531 684,67	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	531 684,67
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	483,50	308,00	148 918,00	4,200	1 293,60	0,000	0,00	4,200	1 293,60	487,700	150 211,60
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	488,34	327,03	159 700,20	4,242	1 387,26	0,000	0,00	4,242	1 387,26	492,577	161 087,46
Komunikace pozemní celkem						3 089 795,22		4 065,47		0,00		4 065,47		3 093 860,69
	8	Trubní vedení												
53	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,00	1 157,08	5 785,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5 785,40
54	59224495	vpust uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	5,00	319,00	1 595,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 595,00
55	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	5,00	657,32	3 286,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 286,60
56	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x195x50mm	kus	5,00	228,25	1 141,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 141,25
57	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	5,00	691,49	3 457,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 457,45
58	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	5,00	278,78	1 393,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 393,90
59	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	262,27	262,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	262,27
60	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,00	1 291,83	6 459,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	6 459,15
61	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	5,00	588,06	2 940,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 940,30

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
62	59227093	vpust' horní díl pro obručnickové odvodnění z polymerbetonu s krytem z tvárné litiny	kus	5,00	2 310,00	11 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	11 550,00
63	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, přesun vodovodní tyče	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 650,00
64	721173401R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 110	m	24,30	221,65	5 386,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,300	5 386,10
65	721173404R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 200	m	1,00	400,26	400,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	400,26
Trubní vedení celkem					45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
66	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	275,00	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	550,00
67	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,00	1 859,00	3 718,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3 718,00
68	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	275,00	2 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2 200,00
69	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	8,00	3 795,00	30 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	30 360,00
70	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	2 530,00	2 530,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 530,00
71	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	731,50	731,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	731,50
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,00	2 530,00	20 240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	20 240,00
73	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,00	731,50	5 852,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	5 852,00
74	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	124,00	38,50	4 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	124,000	4 774,00
75	916131213	Osazení silničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	772,00	385,00	297 220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	772,000	297 220,00
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	423,30	147,40	62 394,42	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	423,300	62 394,42
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	63,24	383,90	24 277,84	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	63,240	24 277,84
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	300,90	124,85	37 567,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,900	37 567,37
79	916231213	Osazení chodníkového obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	294,00	363,00	106 722,00	1,400	508,20	0,000	0,00	1,400	508,20	295,400	107 230,20
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	299,88	130,35	39 089,36	1,428	186,14	0,000	0,00	1,428	186,14	301,308	39 275,50
81	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 176,46	41,80	90 976,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	90 976,03
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,00	165,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 475,00
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	47,50	626,96	29 780,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	47,500	29 780,60
84	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	47,50	2 092,08	99 373,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	47,500	99 373,80
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,50	1 057,14	3 699,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	3 699,99
86	59227110R01	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	3,50	11 704,39	40 965,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	40 965,37
87	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,00	1 077,95	1 077,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 077,95
88	59223080	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	1,00	12 320,00	12 320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 320,00
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	7 150,00	5 362,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,750	5 362,50
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem					924 257,73		694,34		0,00		694,34		924 952,07	
	997	Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,13	165,00	4 971,62	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,131	4 971,62
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	361,57	1,65	596,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	361,572	596,59

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
92	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,13	55,00	1 657,21	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,131	1 657,21
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,18	165,00	2 833,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	17,175	2 833,88
94	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,96	165,00	2 137,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,956	2 137,74
Přesun sutě celkem					12 197,04		0,00		0,00		0,00		12 197,04	
	998	Přesun hmot												
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	629,47	55,00	34 620,91	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	629,471	34 620,91
Přesun hmot celkem					34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91	
C e l k e m					6 253 132,37		8 415,78		0,00		8 415,78		6 261 548,16	

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně
Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č.polož.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
D1 SO 101.1 – Odvodnění komunikace														
1	Poi1	Hloubení nezapař. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skřítku	m3	112,00	1 045,00	117 040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	117 040,00
2	Poi2	Geotextilie netkaná FALTEX 200 g/m2	m2	1 100,00	46,20	50 820,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 100,000	50 820,00
3	Poi3	Odvodňovací drenáž ACO FLEX DN100 PE	m	372,00	45,52	16 933,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	372,000	16 933,44
4	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	24,00	2 123,00	50 952,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	50 952,00
5	Poi5	Podšyp drenáže šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Podšyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zášypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	28,00	1 502,17	42 060,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	42 060,76
6	Poi6	Zášyp rýhy a žebra šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Obšyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zášypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	112,00	1 127,50	126 280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	126 280,00
7	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
8	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	2,00	2 123,00	4 246,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4 246,00
9	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
10	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
11	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
12	Poi7	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 167,00	6 501,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 501,00
SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem						444 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 555,20	
Celkem						444 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 555,20	

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně

Objekt:VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce											
1	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16 500,00
2	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00
VRN3			Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem			38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 500,00
VRN3			Zařízení staveniště											
3	032002000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	132 000,00	132 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	132 000,00
VRN4			Zařízení staveniště celkem			132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132 000,00
VRN4			Inženýrská činnost											
4	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	8,00	3 437,50	27 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	27 500,00
C e l k e m					198 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 500,00

Změnový list - rekapitulace

Rozšíření vjezdu p. č. 152

Stavba : ***Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně***

Stavební objekt	Cena SOD	Vícepráce	Méněpráce	Změna	Po změně
SO 101 Komunikace	6 253 132,37 Kč	3 118,42 Kč	- Kč	3 118,42 Kč	6 256 250,78 Kč
SO 101.1 - Odvodnění komunikace	444 555,20 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	444 555,20 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	198 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	198 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	6 895 687,57 Kč	3 118,42 Kč	- Kč	3 118,42 Kč	6 898 805,98 Kč

Za zhotovitele :

Ing. Plaček Podpis:

Za objednatele :

Jaroušek Podpis:

Za TDS:

Šudák Podpis:

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně

Objekt:SO 101 Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,00	165,00	8 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	8 250,00
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00	3 850,00	38 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	38 500,00
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,00	1 650,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	16 500,00
4	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,00	275,00	6 875,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	6 875,00
5	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,00	88,00	3 608,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	41,000	3 608,00
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 534,03	89,79	137 740,73	0,192	17,24	0,000	0,00	0,192	17,24	1 534,224	137 757,97
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	383,51	148,69	57 023,80	0,048	7,14	0,000	0,00	0,048	7,14	383,556	57 030,94
8	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,38	220,00	5 142,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,375	5 142,50
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,00	55,00	13 970,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	254,000	13 970,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 813,92	264,00	478 873,56	0,240	63,36	0,000	0,00	0,240	63,36	1 814,155	478 936,92
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 883,49	1,65	17 957,76	1,440	2,38	0,000	0,00	1,440	2,38	10 884,930	17 960,13
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	127,00	55,00	6 985,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	127,000	6 985,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 265,05	275,00	897 887,93	0,432	118,80	0,000	0,00	0,432	118,80	3 265,479	898 006,73
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,42	198,00	29 189,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	147,420	29 189,16
15	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	0,64	859,38	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,640	550,00
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	30,20	445,50	13 454,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,200	13 454,10
17	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	10,00	319,00	3 190,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3 190,00
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,38	275,00	1 479,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,380	1 479,50
19	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	10,76	253,00	2 722,28	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,760	2 722,28
20	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	748,00	38,50	28 798,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	748,000	28 798,00
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,80	605,00	45 254,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	74,800	45 254,00
22	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	354,00	49,50	17 523,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	354,000	17 523,00
23	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,80	605,00	42 834,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,800	42 834,00
24	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,00	44,00	22 088,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	502,000	22 088,00
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,20	605,00	30 371,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,200	30 371,00
26	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,00	24,32	30 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 250,000	30 400,00
27	00572410	osivo směs travní parková	kg	37,50	165,00	6 187,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	37,500	6 187,50
28	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 176,46	18,70	40 699,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	40 699,80
29	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	8 515,58	425,78	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,050	425,78
30	25191155	hnojivo průmyslové	kg	50,00	55,00	2 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2 750,00
Zemní práce celkem					2 007 230,40		208,92		0,00		208,92		2 007 439,31	

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	2	Odkopávky a prokopávky												
31	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	64,80	22,00	1 425,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64,800	1 425,60
32	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,76	41,36	3 174,63	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	76,756	3 174,63
Odkopávky a prokopávky celkem						4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,30	1 307,46	1 693,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,295	1 693,16
34	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v do 50 mm	kus	5,00	495,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 475,00
35	28659021	prsteneц vyrovnávací plastový plochý pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	5,00	176,00	880,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	880,00
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostěhé bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50	7 150,00	3 575,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00
37	452386121R01	Výšková úprava šoupata a hydranty	kus	25,00	2 750,00	68 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	68 750,00
38	452386121R02	Výšková úprava kanalizační šachty s kruhovým poklopem	kus	15,00	3 850,00	57 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	57 750,00
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	0,00	158,69	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
40	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,00	213,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	423,50	299,70	126 922,95	0,660	197,80	0,000	0,00	0,660	197,80	424,160	127 120,75
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 265,80	145,98	330 761,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 265,800	330 761,48
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 907,36	222,40	424 196,86	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 907,360	424 196,86
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 657,70	245,49	406 948,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 657,700	406 948,77
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 507,00	273,00	411 411,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	411 411,00
46	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	102,48	619,78	63 515,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	102,480	63 515,05
47	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 507,00	38,50	58 019,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	58 019,50
48	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 014,00	18,70	56 361,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 014,000	56 361,80
49	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	246,42	371 354,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	371 354,94
50	577155122	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	352,81	531 684,67	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	531 684,67
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	483,50	308,00	148 918,00	0,600	184,80	0,000	0,00	0,600	184,80	484,100	149 102,80
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	488,34	327,03	159 700,20	0,606	198,18	0,000	0,00	0,606	198,18	488,941	159 898,38
Komunikace pozemní celkem						3 089 795,22		580,78		0,00		580,78		3 090 376,00
	8	Trubní vedení												
53	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,00	1 157,08	5 785,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5 785,40
54	59224495	vpust uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	5,00	319,00	1 595,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 595,00
55	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	5,00	657,32	3 286,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 286,60
56	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x195x50mm	kus	5,00	228,25	1 141,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 141,25
57	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	5,00	691,49	3 457,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 457,45
58	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	5,00	278,78	1 393,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 393,90
59	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	262,27	262,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	262,27
60	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,00	1 291,83	6 459,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	6 459,15
61	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	5,00	588,06	2 940,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 940,30

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
62	59227093	vpust' horní díl pro obručnickové odvodnění z polymerbetonu s krytem z tvárné litiny	kus	5,00	2 310,00	11 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	11 550,00
63	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, přesun vodovodní tyče	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 650,00
64	721173401R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 110	m	24,30	221,65	5 386,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,300	5 386,10
65	721173404R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 200	m	1,00	400,26	400,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	400,26
Trubní vedení celkem					45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
66	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	275,00	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	550,00
67	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,00	1 859,00	3 718,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3 718,00
68	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	275,00	2 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2 200,00
69	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	8,00	3 795,00	30 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	30 360,00
70	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	2 530,00	2 530,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 530,00
71	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	731,50	731,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	731,50
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,00	2 530,00	20 240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	20 240,00
73	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,00	731,50	5 852,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	5 852,00
74	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	124,00	38,50	4 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	124,000	4 774,00
75	916131213	Osazení silničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	772,00	385,00	297 220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	772,000	297 220,00
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	423,30	147,40	62 394,42	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	423,300	62 394,42
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	63,24	383,90	24 277,84	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	63,240	24 277,84
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	300,90	124,85	37 567,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,900	37 567,37
79	916231213	Osazení chodníkového obručnicku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	294,00	363,00	106 722,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	294,000	106 722,00
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	299,88	130,35	39 089,36	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	299,880	39 089,36
81	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 176,46	41,80	90 976,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	90 976,03
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,00	165,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 475,00
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	47,50	626,96	29 780,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	47,500	29 780,60
84	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	47,50	2 092,08	99 373,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	47,500	99 373,80
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,50	1 057,14	3 699,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	3 699,99
86	59227110R01	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	3,50	11 704,39	40 965,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	40 965,37
87	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,00	1 077,95	1 077,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 077,95
88	59223080	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	1,00	12 320,00	12 320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 320,00
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	7 150,00	5 362,50	0,294	2 102,10	0,000	0,00	0,294	2 102,10	1,044	7 464,60
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem					924 257,73		2 102,10		0,00		2 102,10		926 359,83	
	997	Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,13	165,00	4 971,62	0,500	82,50	0,000	0,00	0,500	82,50	30,631	5 054,12
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	361,57	1,65	596,59	6,000	9,90	0,000	0,00	6,000	9,90	367,572	606,49

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
92	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,13	55,00	1 657,21	0,500	27,50	0,000	0,00	0,500	27,50	30,631	1 684,71
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,18	165,00	2 833,88	0,647	106,72	0,000	0,00	0,647	106,72	17,822	2 940,60
94	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,96	165,00	2 137,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,956	2 137,74
Přesun sutě celkem					12 197,04		226,62		0,00		226,62		12 423,66	
	998	Přesun hmot												
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	629,47	55,00	34 620,91	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	629,471	34 620,91
Přesun hmot celkem					34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91	
C e l k e m					6 253 132,37		3 118,42		0,00		3 118,42		6 256 250,78	

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně
Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
SO 101.1 – Odvodnění komunikace														
1	Poi1	Hloubení nezapař. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skřítku	m3	112,00	1 045,00	117 040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	117 040,00
2	Poi2	Geotextilie netkaná FALTEX 200 g/m2	m2	1 100,00	46,20	50 820,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 100,000	50 820,00
3	Poi3	Odvodňovací drenáž ACO FLEX DN100 PE	m	372,00	45,52	16 953,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	372,000	16 953,44
4	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	24,00	2 123,00	50 952,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	50 952,00
5	Poi5	Podšyp drenáže šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Podšyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zášypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	28,00	1 502,17	42 060,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	42 060,76
6	Poi6	Zášyp rýhy a žebra šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Obšyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zášypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	112,00	1 127,50	126 280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	126 280,00
7	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
8	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	2,00	2 123,00	4 246,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4 246,00
9	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
10	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
11	Poi4	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
12	Poi7	Deřňová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptření a odstranění, s uložení	m	3,00	2 167,00	6 501,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 501,00
SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem						444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20
Celkem						444 555,20		0,00		0,00		0,00		444 555,20

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce											
1	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16 500,00
2	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00
VRN3			Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem											
Zařízení staveníště			38 500,00											
3	032002000	Zařízení staveníště	kpl	1,00	132 000,00	132 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	132 000,00
Zařízení staveníště celkem			132 000,00											
VRN4			Inženýrská činnost											
4	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	8,00	3 437,50	27 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	27 500,00
Inženýrská činnost celkem			27 500,00											
C e l k e m			198 000,00											

Změnový list - rekapitulace

Zrušení vjezdu p. č. 2589

Stavba : ***Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně***

Stavební objekt	Cena SOD	Vícepráce	Méněpráce	Změna	Po změně
SO 101 Komunikace	6 253 132,37 Kč	6 526,18 Kč	- 18 480,74 Kč	- 11 954,56 Kč	6 241 177,80 Kč
SO 101.1 - Odvodnění komunikace	444 555,20 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	444 555,20 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	198 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	198 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	6 895 687,57 Kč	6 526,18 Kč	- 18 480,74 Kč	- 11 954,56 Kč	6 883 733,00 Kč

Za zhotovitele :

Ing. Plaček Podpis:

Za objednatele :

Jaroušek Podpis:

Za TDS:

Šudák Podpis:

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně

Objekt:SO 101 Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,00	165,00	8 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	8 250,00
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00	3 850,00	38 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	38 500,00
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,00	1 650,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	16 500,00
4	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,00	275,00	6 875,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	6 875,00
5	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,00	88,00	3 608,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	41,000	3 608,00
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 534,03	89,79	137 740,73	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 534,032	137 740,73
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	383,51	148,69	57 023,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,508	57 023,80
8	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,38	220,00	5 142,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,375	5 142,50
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,00	55,00	13 970,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	254,000	13 970,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 813,92	264,00	478 873,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 813,915	478 873,56
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 883,49	1,65	17 957,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10 883,490	17 957,76
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	127,00	55,00	6 985,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	127,000	6 985,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 265,05	275,00	897 887,93	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 265,047	897 887,93
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,42	198,00	29 189,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	147,420	29 189,16
15	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	0,64	859,38	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,640	550,00
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	30,20	445,50	13 454,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,200	13 454,10
17	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	10,00	319,00	3 190,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3 190,00
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,38	275,00	1 479,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,380	1 479,50
19	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	10,76	253,00	2 722,28	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,760	2 722,28
20	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	748,00	38,50	28 798,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	748,000	28 798,00
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,80	605,00	45 254,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	74,800	45 254,00
22	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	354,00	49,50	17 523,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	354,000	17 523,00
23	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,80	605,00	42 834,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,800	42 834,00
24	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,00	44,00	22 088,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	502,000	22 088,00
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,20	605,00	30 371,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,200	30 371,00
26	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,00	24,32	30 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 250,000	30 400,00
27	00572410	osivo směs travní parková	kg	37,50	165,00	6 187,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	37,500	6 187,50
28	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 176,46	18,70	40 699,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	40 699,80
29	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	8 515,58	425,78	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,050	425,78
30	25191155	hnojivo průmyslové	kg	50,00	55,00	2 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2 750,00
Zemní práce celkem					2 007 230,40		0,00		0,00		0,00		2 007 230,40	

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	2	Odkopávky a prokopávky												
31	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	64,80	22,00	1 425,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64,800	1 425,60
32	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,76	41,36	3 174,63	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	76,756	3 174,63
Odkopávky a prokopávky celkem						4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,30	1 307,46	1 693,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,295	1 693,16
34	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v do 50 mm	kus	5,00	495,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 475,00
35	28659021	prsteneц vyrovnávací plastový plochý pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	5,00	176,00	880,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	880,00
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostěhé bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50	7 150,00	3 575,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00
37	452386121R01	Výšková úprava šoupata a hydranty	kus	25,00	2 750,00	68 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	68 750,00
38	452386121R02	Výšková úprava kanalizační šachty s kruhovým poklopem	kus	15,00	3 850,00	57 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	57 750,00
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	0,00	158,69	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
40	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,00	213,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	423,50	299,70	126 922,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	423,500	126 922,95
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 265,80	145,98	330 761,48	16,200	2 364,88	0,000	0,00	16,200	2 364,88	2 282,000	333 126,36
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 907,36	222,40	424 196,86	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 907,360	424 196,86
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 657,70	245,49	406 948,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 657,700	406 948,77
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 507,00	273,00	411 411,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	411 411,00
46	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	102,48	619,78	63 515,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	102,480	63 515,05
47	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 507,00	38,50	58 019,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	58 019,50
48	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 014,00	18,70	56 361,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 014,000	56 361,80
49	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	246,42	371 354,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	371 354,94
50	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	352,81	531 684,67	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	531 684,67
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	483,50	308,00	148 918,00	0,000	0,00	-16,200	-4 989,60	-16,200	-4 989,60	467,300	143 928,40
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	488,34	327,03	159 700,20	0,000	0,00	-16,362	-5 350,86	-16,362	-5 350,86	471,973	154 349,33
Komunikace pozemní celkem						3 089 795,22		2 364,88		-10 340,46		-7 975,58		3 081 819,63
	8	Trubní vedení												
53	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,00	1 157,08	5 785,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5 785,40
54	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	5,00	319,00	1 595,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 595,00
55	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	5,00	657,32	3 286,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 286,60
56	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	5,00	228,25	1 141,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 141,25
57	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	5,00	691,49	3 457,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 457,45
58	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	5,00	278,78	1 393,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 393,90
59	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	262,27	262,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	262,27
60	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,00	1 291,83	6 459,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	6 459,15
61	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	5,00	588,06	2 940,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 940,30

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
62	59227093	vpust' horní díl pro obručnickové odvodnění z polymerbetonu s krytem z tvárné litiny	kus	5,00	2 310,00	11 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	11 550,00
63	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, přesun vodovodní tyče	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 650,00
64	721173401R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 110	m	24,30	221,65	5 386,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,300	5 386,10
65	721173404R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 200	m	1,00	400,26	400,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	400,26
Trubní vedení celkem					45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
66	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	275,00	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	550,00
67	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,00	1 859,00	3 718,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3 718,00
68	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	275,00	2 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2 200,00
69	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	8,00	3 795,00	30 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	30 360,00
70	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	2 530,00	2 530,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 530,00
71	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	731,50	731,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	731,50
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,00	2 530,00	20 240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	20 240,00
73	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,00	731,50	5 852,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	5 852,00
74	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	124,00	38,50	4 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	124,000	4 774,00
75	916131213	Osazení silničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	772,00	385,00	297 220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	772,000	297 220,00
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	423,30	147,40	62 394,42	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	423,300	62 394,42
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	63,24	383,90	24 277,84	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	63,240	24 277,84
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	300,90	124,85	37 567,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,900	37 567,37
79	916231213	Osazení chodníkového obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	294,00	363,00	106 722,00	0,000	0,00	-16,500	-5 989,50	-16,500	-5 989,50	277,500	100 732,50
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	299,88	130,35	39 089,36	0,000	0,00	-16,500	-2 150,78	-16,500	-2 150,78	283,380	36 938,58
81	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 176,46	41,80	90 976,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	90 976,03
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,00	165,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 475,00
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	47,50	626,96	29 780,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	47,500	29 780,60
84	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	47,50	2 092,08	99 373,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	47,500	99 373,80
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,50	1 057,14	3 699,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	3 699,99
86	59227110R01	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	3,50	11 704,39	40 965,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	40 965,37
87	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,00	1 077,95	1 077,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 077,95
88	59223080	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	1,00	12 320,00	12 320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 320,00
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	7 150,00	5 362,50	0,500	3 575,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00	1,250	8 937,50
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem					924 257,73		3 575,00		-8 140,28		-4 565,28		919 692,45	
	997	Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,13	165,00	4 971,62	1,000	165,00	0,000	0,00	1,000	165,00	31,131	5 136,62
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	361,57	1,65	596,59	12,000	19,80	0,000	0,00	12,000	19,80	373,572	616,39

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
92	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,13	55,00	1 657,21	1,000	55,00	0,000	0,00	1,000	55,00	31,131	1 712,21
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,18	165,00	2 833,88	2,100	346,50	0,000	0,00	2,100	346,50	19,275	3 180,38
94	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,96	165,00	2 137,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,956	2 137,74
Přesun sutě celkem					12 197,04		586,30		0,00		586,30		12 783,34	
	998	Přesun hmot												
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	629,47	55,00	34 620,91	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	629,471	34 620,91
Přesun hmot celkem					34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91	
C e l k e m					6 253 132,37		6 526,18		- 18 480,74		- 11 954,56		6 241 177,80	

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně
Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Poř. č.polož.	Kód položky	Název položky	Měrná		CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	Počet jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
D1 SO 101.1 – Odvodnění komunikace														
1	Poi1	Hloubení nezapař. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skřítku	m3	112,00	1 045,00	117 040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	117 040,00
2	Poi2	Geotextilie netkaná F<EX 200 g/m2	m2	1 100,00	46,20	50 820,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 100,000	50 820,00
3	Poi3	Odvodňovací drenáž ACO FLEX DN100 PE	m	372,00	45,52	16 953,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	372,000	16 953,44
4	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	24,00	2 123,00	50 952,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	50 952,00
5	Poi5	Podšyp drenáže šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Podšyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zásep, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	28,00	1 502,17	42 060,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	42 060,76
6	Poi6	Zásyp rýhy a žebra šléřkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Obsyp šléřkem, s vodorovnou přepravou k místu zásep, uložení ve vrstvách a zhutněním. Doprva 15km	m3	112,00	1 127,50	126 280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	126 280,00
7	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
8	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	2,00	2 123,00	4 246,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4 246,00
9	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
10	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	4,00	2 123,00	8 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8 492,00
11	Poi4	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 123,00	6 369,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 369,00
12	Poi7	Deřiová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapálených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptění rýh přílohně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložení	m	3,00	2 167,00	6 501,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6 501,00
SO 101.1 – Odvodnění komunikace celkem						444 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 555,20	
Celkem						444 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 555,20	

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce											
1	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16 500,00
2	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00
VRN3			Průzkumné, geodetické a projektové práce celkem											
Zařízení staveníště			38 500,00											
3	032002000	Zařízení staveníště	kpl	1,00	132 000,00	132 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	132 000,00
Zařízení staveníště celkem			132 000,00											
VRN4			Inženýrská činnost											
4	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	8,00	3 437,50	27 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	27 500,00
Inženýrská činnost celkem			27 500,00											
C e l k e m			198 000,00											

Změnový list - rekapitulace

Dláždění výhyben a doplnění obrub

Stavba : ***Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně***

Stavební objekt	Cena SOD	Vícepráce	Méněpráce	Změna	Po změně
SO 101 - Komunikace	6 401 118,12 Kč	138 577,74 Kč	- 134 674,41 Kč	3 903,33 Kč	6 674 370,27 Kč
CELKEM BEZ DPH	6 401 118,12 Kč	138 577,74 Kč	- 134 674,41 Kč	3 903,33 Kč	6 674 370,27 Kč

Za zhotovitele :

Ing. Hon Podpis:

Za objednatele :

Jaroušek Podpis:

Za TDS:

Šudák Podpis:

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Výhybny: 0,100km-37,7m2, 0,160km - 49,4m2, 0,230km - 0m2, 0,310km - 36,3m2, 0,480km - 21,5m2144,90

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,00	165,00	8 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	8 250,00
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00	3 850,00	38 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	38 500,00
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,00	1 650,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	16 500,00
4	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,00	275,00	6 875,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	6 875,00
5	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,00	88,00	3 608,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	41,000	3 608,00
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 617,01	89,79	145 191,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 617,008	145 191,15
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	404,25	148,69	60 108,23	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	404,252	60 108,23
8	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,38	220,00	5 142,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,375	5 142,50
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,00	55,00	13 970,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	254,000	13 970,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 917,64	264,00	506 255,64	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 917,635	506 255,64
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 505,81	1,65	18 984,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11 505,810	18 984,59
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	127,00	55,00	6 985,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	127,000	6 985,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 451,74	275,00	949 229,33	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 451,743	949 229,33
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,42	198,00	29 189,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	147,420	29 189,16
15	58331200	štěrkopísek netříděný	t	0,64	859,38	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,640	550,00
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	30,20	445,50	13 454,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,200	13 454,10
17	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	10,00	319,00	3 190,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3 190,00
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,38	275,00	1 479,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,380	1 479,50
19	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	10,76	253,00	2 722,28	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,760	2 722,28
20	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	748,00	38,50	28 798,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	748,000	28 798,00
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,80	605,00	45 254,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	74,800	45 254,00
22	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	354,00	49,50	17 523,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	354,000	17 523,00
23	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,80	605,00	42 834,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,800	42 834,00
24	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,00	44,00	22 088,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	502,000	22 088,00
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,20	605,00	30 371,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,200	30 371,00
26	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,00	24,32	30 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 250,000	30 400,00
27	00572410	osivo směs travní parková	kg	37,50	165,00	6 187,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	37,500	6 187,50
28	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 176,46	18,70	40 699,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	40 699,80
29	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	8 515,58	425,78	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,050	425,78
30	25191155	hnojivo průmyslové	kg	50,00	55,00	2 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2 750,00
Zemní práce celkem					2 097 515,56		0,00		0,00		0,00		2 097 515,56	

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	2	Odkopávky a prokopávky												
31	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	64,80	22,00	1 425,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64,800	1 425,60
32	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,76	41,36	3 174,63	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	76,756	3 174,63
Odkopávky a prokopávky celkem						4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,30	1 307,46	1 693,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,295	1 693,16
34	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v do 50 mm	kus	5,00	495,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 475,00
35	28659021	prsteneц vyrovnávací plastový plochý pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	5,00	176,00	880,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	880,00
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostěhé bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50	7 150,00	3 575,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00
37	452386121R01	Výšková úprava šoupata a hydranty	kus	25,00	2 750,00	68 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	68 750,00
38	452386121R02	Výšková úprava kanalizační šachty s kruhovým poklopem	kus	15,00	3 850,00	57 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	57 750,00
Vodorovné konstrukce celkem						135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	758,80	158,69	120 413,97	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	758,800	120 413,97
40	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 184,12	213,60	466 528,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 184,120	466 528,03
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	411,40	299,70	123 296,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	411,400	123 296,58
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 507,00	145,98	219 991,86		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 507,000	219 991,86
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	107,36	222,40	23 876,86	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	107,360	23 876,86
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 657,70	245,49	406 948,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 657,700	406 948,77
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 507,00	273,00	411 411,00	0,000	0,00	-144,900	-39 557,70	-144,900	-39 557,70	1 651,900	450 968,70
46	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	102,48	619,78	63 515,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	102,480	63 515,05
47	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 507,00	38,50	58 019,50	0,000	0,00	-144,900	-5 578,65	-144,900	-5 578,65	1 651,900	63 598,15
48	573231109	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 014,00	18,70	56 361,80	0,000	0,00	-144,900	-2 709,63	-144,900	-2 709,63	3 158,900	59 071,43
49	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	246,42	371 354,94	0,000	0,00	-144,900	-35 706,26	-144,900	-35 706,26	1 651,900	407 061,20
50	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	352,81	531 684,67	0,000	0,00	-144,900	-51 122,17	-144,900	-51 122,17	1 651,900	582 806,84
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	472,50	308,00	145 530,00	144,900	44 629,20	0,000	0,00	144,900	44 629,20	617,400	190 159,20
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	477,23	327,03	156 066,89	144,900	47 386,65	0,000	0,00	144,900	47 386,65	622,125	203 453,54
Komunikace pozemní celkem						3 154 999,92		92 015,85		-134 674,41		-42 658,56		3 381 690,18
	8	Trubní vedení												
53	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,00	1 157,08	5 785,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5 785,40
54	59224495	vpust uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	5,00	319,00	1 595,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 595,00
55	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	5,00	657,32	3 286,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 286,60
56	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x195x50mm	kus	5,00	228,25	1 141,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 141,25
57	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	5,00	691,49	3 457,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 457,45
58	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	5,00	278,78	1 393,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 393,90
59	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	262,27	262,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	262,27
60	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,00	1 291,83	6 459,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	6 459,15
61	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	5,00	588,06	2 940,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2 940,30

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
62	59227093	vpust' horní díl pro obrubníkové odvodnění z polymerbetonu s krytem z tvárné litiny	kus	5,00	2 310,00	11 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	11 550,00
63	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, přesun vodovodní tyče	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 650,00
64	721173401R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 110	m	24,30	221,65	5 386,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,300	5 386,10
65	721173404R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 200	m	1,00	400,26	400,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	400,26
Trubní vedení celkem					45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
66	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	275,00	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	550,00
67	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,00	1 859,00	3 718,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3 718,00
68	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	275,00	2 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2 200,00
69	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	8,00	3 795,00	30 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	30 360,00
70	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	2 530,00	2 530,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 530,00
71	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	731,50	731,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	731,50
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,00	2 530,00	20 240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	20 240,00
73	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,00	731,50	5 852,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	5 852,00
74	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	124,00	38,50	4 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	124,000	4 774,00
75	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	772,00	385,00	297 220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	772,000	297 220,00
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	432,48	147,40	63 747,55	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	432,480	63 747,55
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	61,20	383,90	23 494,68	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	61,200	23 494,68
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	293,76	124,85	36 675,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	293,760	36 675,94
79	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	285,00	363,00	103 455,00	71,000	25 773,00	0,000	0,00	71,000	25 773,00	356,000	129 228,00
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	290,70	130,35	37 892,75	71,000	9 254,85	0,000	0,00	71,000	9 254,85	361,700	47 147,60
81	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 176,46	41,80	90 976,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 176,460	90 976,03
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,00	165,00	2 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 475,00
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	46,50	626,96	29 153,64	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	46,500	29 153,64
84	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	46,50	2 092,08	97 281,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	46,500	97 281,72
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,50	1 057,14	3 699,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	3 699,99
86	59227110R01	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	3,50	11 704,39	40 965,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	40 965,37
87	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,00	1 077,95	1 077,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 077,95
88	59223080	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	1,00	12 320,00	12 320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 320,00
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	7 150,00	5 362,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,750	5 362,50
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem					916 753,62		35 027,85		0,00		35 027,85		951 781,47	
	997	Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,13	165,00	4 971,62	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,131	4 971,62
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	361,57	1,65	596,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	361,572	596,59

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
92	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,13	55,00	1 657,21	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,131	1 657,21
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,18	165,00	2 833,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	17,175	2 833,88
94	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,96	165,00	2 137,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,956	2 137,74
Přesun sutě celkem					12 197,04		0,00		0,00		0,00		12 197,04	
	998	Přesun hmot												
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	629,47	55,00	34 620,91	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	629,471	34 620,91
Přesun hmot celkem					34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91	
	N	Nové položky												
N1	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	0,00	79,60	0,00	144,900	11 534,04	0,000	0,00	144,900	11 534,04	144,900	11 534,04
Nové položky celkem					0,00		11 534,04		0,00		11 534,04		11 534,04	
C e l k e m					6 401 118,12		138 577,74		- 134 674,41		3 903,33		6 674 370,27	

Změnový list - rekapitulace

Nový odvodňovací žlab DN300 DL. 3,5m

Stavba : ***Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně***

Stavební objekt	Cena SOD	Vícepráce	Méněpráce	Změna	Po změně
SO 101 - Komunikace	6 401 118,12 Kč	60 743,31 Kč	- Kč	60 743,31 Kč	6 461 861,42 Kč
CELKEM BEZ DPH	6 401 118,12 Kč	60 743,31 Kč	- Kč	60 743,31 Kč	6 461 861,43 Kč

Za zhotovitele :

Ing. Hon Podpis:

Za objednatele :

Jaroušek Podpis:

Za TDS:

Šudák Podpis:

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně

Objekt:SO 101 - Komunikace

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,00	165,00	8 250,00		0,00		0,00	0,000	0,00	50,000	8 250,00
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00	3 850,00	38 500,00		0,00		0,00	0,000	0,00	10,000	38 500,00
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,00	1 650,00	16 500,00		0,00		0,00	0,000	0,00	10,000	16 500,00
4	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,00	275,00	6 875,00		0,00		0,00	0,000	0,00	25,000	6 875,00
5	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,00	88,00	3 608,00		0,00		0,00	0,000	0,00	41,000	3 608,00
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 617,01	89,79	145 191,15		0,00		0,00	0,000	0,00	1 617,008	145 191,15
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	404,25	148,69	60 108,23		0,00		0,00	0,000	0,00	404,252	60 108,23
8	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,38	220,00	5 142,50		0,00		0,00	0,000	0,00	23,375	5 142,50
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,00	55,00	13 970,00		0,00		0,00	0,000	0,00	254,000	13 970,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 917,64	264,00	506 255,64		0,00		0,00	0,000	0,00	1 917,635	506 255,64
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 505,81	1,65	18 984,59		0,00		0,00	0,000	0,00	11 505,810	18 984,59
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	127,00	55,00	6 985,00		0,00		0,00	0,000	0,00	127,000	6 985,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 451,74	275,00	949 229,33		0,00		0,00	0,000	0,00	3 451,743	949 229,33
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,42	198,00	29 189,16		0,00		0,00	0,000	0,00	147,420	29 189,16
15	58331200	šterkopísek netříděný	t	0,64	859,38	550,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,640	550,00
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	30,20	445,50	13 454,10		0,00		0,00	0,000	0,00	30,200	13 454,10
17	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	10,00	319,00	3 190,00		0,00		0,00	0,000	0,00	10,000	3 190,00
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,38	275,00	1 479,50		0,00		0,00	0,000	0,00	5,380	1 479,50
19	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	10,76	253,00	2 722,28		0,00		0,00	0,000	0,00	10,760	2 722,28
20	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	748,00	38,50	28 798,00		0,00		0,00	0,000	0,00	748,000	28 798,00
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,80	605,00	45 254,00		0,00		0,00	0,000	0,00	74,800	45 254,00
22	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	354,00	49,50	17 523,00		0,00		0,00	0,000	0,00	354,000	17 523,00
23	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,80	605,00	42 834,00		0,00		0,00	0,000	0,00	70,800	42 834,00
24	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,00	44,00	22 088,00		0,00		0,00	0,000	0,00	502,000	22 088,00
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,20	605,00	30 371,00		0,00		0,00	0,000	0,00	50,200	30 371,00
26	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,00	24,32	30 400,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1 250,000	30 400,00
27	00572410	osivo směs travní parková	kg	37,50	165,00	6 187,50		0,00		0,00	0,000	0,00	37,500	6 187,50
28	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 176,46	18,70	40 699,80		0,00		0,00	0,000	0,00	2 176,460	40 699,80
29	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	8 515,58	425,78		0,00		0,00	0,000	0,00	0,050	425,78
30	25191155	hnojivo průmyslové	kg	50,00	55,00	2 750,00		0,00		0,00	0,000	0,00	50,000	2 750,00
Zemní práce celkem					2 097 515,56		0,00		0,00		0,00		2 097 515,56	

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	2	Odkopávky a prokopávky												
31	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	64,80	22,00	1 425,60		0,00		0,00	0,000	0,00	64,800	1 425,60
32	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,76	41,36	3 174,63		0,00		0,00	0,000	0,00	76,756	3 174,63
		Odkopávky a prokopávky celkem				4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,30	1 307,46	1 693,16		0,00		0,00	0,000	0,00	1,295	1 693,16
34	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v do 50 mm	kus	5,00	495,00	2 475,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	2 475,00
35	28659021	prsteneц vyrovnávací plastový plochý pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	5,00	176,00	880,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	880,00
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostěhé bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50	7 150,00	3 575,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00
37	452386121R01	Výšková úprava šoupata a hydranty	kus	25,00	2 750,00	68 750,00		0,00		0,00	0,000	0,00	25,000	68 750,00
38	452386121R02	Výšková úprava kanalizační šachty s kruhovým poklopem	kus	15,00	3 850,00	57 750,00		0,00		0,00	0,000	0,00	15,000	57 750,00
		Vodorovné konstrukce celkem				135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	758,80	158,69	120 413,97		0,00		0,00	0,000	0,00	758,800	120 413,97
40	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 184,12	213,60	466 528,03		0,00		0,00	0,000	0,00	2 184,120	466 528,03
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	411,40	299,70	123 296,58		0,00		0,00	0,000	0,00	411,400	123 296,58
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 507,00	145,98	219 991,86		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	219 991,86
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	107,36	222,40	23 876,86		0,00		0,00	0,000	0,00	107,360	23 876,86
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 657,70	245,49	406 948,77		0,00		0,00	0,000	0,00	1 657,700	406 948,77
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 507,00	273,00	411 411,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	411 411,00
46	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	102,48	619,78	63 515,05		0,00		0,00	0,000	0,00	102,480	63 515,05
47	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 507,00	38,50	58 019,50		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	58 019,50
48	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 014,00	18,70	56 361,80		0,00		0,00	0,000	0,00	3 014,000	56 361,80
49	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	246,42	371 354,94		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	371 354,94
50	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	352,81	531 684,67		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	531 684,67
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	472,50	308,00	145 530,00		0,00		0,00	0,000	0,00	472,500	145 530,00
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	477,23	327,03	156 066,89		0,00		0,00	0,000	0,00	477,225	156 066,89
		Komunikace pozemní celkem				3 154 999,92		0,00		0,00		0,00		3 154 999,92
	8	Trubní vedení												
53	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,00	1 157,08	5 785,40		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	5 785,40
54	59224495	vpust uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	5,00	319,00	1 595,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 595,00
55	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	5,00	657,32	3 286,60		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	3 286,60
56	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x195x50mm	kus	5,00	228,25	1 141,25		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 141,25
57	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	5,00	691,49	3 457,45		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	3 457,45
58	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	5,00	278,78	1 393,90		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 393,90
59	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	262,27	262,27		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	262,27
60	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,00	1 291,83	6 459,15		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	6 459,15
61	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	5,00	588,06	2 940,30		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	2 940,30

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
62	59227093	vpust' horní díl pro obručnickové odvodnění z polymerbetonu s krytem z tvárné litiny	kus	5,00	2 310,00	11 550,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	11 550,00
63	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, přesun vodovodní tyče	kus	1,00	1 650,00	1 650,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	1 650,00
64	721173401R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 110	m	24,30	221,65	5 386,10		0,00		0,00	0,000	0,00	24,300	5 386,10
65	721173404R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 200	m	1,00	400,26	400,26		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	400,26
Trubní vedení celkem					45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
66	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	275,00	550,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	550,00
67	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,00	1 859,00	3 718,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	3 718,00
68	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	275,00	2 200,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	2 200,00
69	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	8,00	3 795,00	30 360,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	30 360,00
70	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	2 530,00	2 530,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	2 530,00
71	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	731,50	731,50		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	731,50
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,00	2 530,00	20 240,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	20 240,00
73	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,00	731,50	5 852,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	5 852,00
74	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	124,00	38,50	4 774,00		0,00		0,00	0,000	0,00	124,000	4 774,00
75	916131213	Osazení silničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	772,00	385,00	297 220,00		0,00		0,00	0,000	0,00	772,000	297 220,00
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	432,48	147,40	63 747,55		0,00		0,00	0,000	0,00	432,480	63 747,55
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	61,20	383,90	23 494,68		0,00		0,00	0,000	0,00	61,200	23 494,68
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	293,76	124,85	36 675,94		0,00		0,00	0,000	0,00	293,760	36 675,94
79	916231213	Osazení chodníkového obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	285,00	363,00	103 455,00		0,00		0,00	0,000	0,00	285,000	103 455,00
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	290,70	130,35	37 892,75		0,00		0,00	0,000	0,00	290,700	37 892,75
81	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 176,46	41,80	90 976,03		0,00		0,00	0,000	0,00	2 176,460	90 976,03
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,00	165,00	2 475,00		0,00		0,00	0,000	0,00	15,000	2 475,00
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	46,50	626,96	29 153,64		0,00		0,00	0,000	0,00	46,500	29 153,64
84	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	46,50	2 092,08	97 281,72		0,00		0,00	0,000	0,00	46,500	97 281,72
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,50	1 057,14	3 699,99	3,500	3 699,99		0,00	3,500	3 699,99	7,000	7 399,98
86	59227110R01	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	3,50	11 704,39	40 965,37	3,500	40 965,37		0,00	3,500	40 965,37	7,000	81 930,73
87	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,00	1 077,95	1 077,95	1,000	1 077,95		0,00	1,000	1 077,95	2,000	2 155,90
88	59223080	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	1,00	12 320,00	12 320,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	12 320,00
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	7 150,00	5 362,50		0,00		0,00	0,000	0,00	0,750	5 362,50
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem					916 753,62		45 743,31		0,00		45 743,31		962 496,92	
	997	Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,13	165,00	4 971,62		0,00		0,00	0,000	0,00	30,131	4 971,62
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	361,57	1,65	596,59		0,00		0,00	0,000	0,00	361,572	596,59

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
92	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,13	55,00	1 657,21		0,00		0,00	0,000	0,00	30,131	1 657,21
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,18	165,00	2 833,88		0,00		0,00	0,000	0,00	17,175	2 833,88
94	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,96	165,00	2 137,74		0,00		0,00	0,000	0,00	12,956	2 137,74
Přesun sutě celkem					12 197,04		0,00		0,00		0,00		12 197,04	
	998	Přesun hmot												
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	629,47	55,00	34 620,91		0,00		0,00	0,000	0,00	629,471	34 620,91
Přesun hmot celkem					34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91	
	N	Nové položky												
N1		Zdění propojovací šachty vč. ručního výkopu	ks	0,00	15 000,00	0,00	1,000	15 000,00		0,00	1,000	15 000,00	1,000	15 000,00
Nové položky celkem					0,00		15 000,00		0,00		15 000,00		15 000,00	
C e l k e m					6 401 118,12		60 743,31		0,00		60 743,31		6 461 861,42	

Změnový list - rekapitulace

Změna obrub u výhybny 0,230 km

Stavba : ***Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně***

Stavební objekt	Cena SOD	Vícepráce	Méněpráce	Změna	Po změně
SO 101 - Komunikace	6 401 118,12 Kč	10 850,76 Kč	- Kč	10 850,76 Kč	6 411 968,88 Kč
CELKEM BEZ DPH	6 401 118,12 Kč	10 850,76 Kč	- Kč	10 850,76 Kč	6 411 968,88 Kč

Za zhotovitele :

Ing. Hon Podpis:

Za objednatele :

Jaroušek Podpis:

Za TDS:

Šudák Podpis:

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně

Objekt:SO 101 - Komunikace

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,00	165,00	8 250,00		0,00		0,00	0,000	0,00	50,000	8 250,00
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00	3 850,00	38 500,00		0,00		0,00	0,000	0,00	10,000	38 500,00
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,00	1 650,00	16 500,00		0,00		0,00	0,000	0,00	10,000	16 500,00
4	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,00	275,00	6 875,00		0,00		0,00	0,000	0,00	25,000	6 875,00
5	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,00	88,00	3 608,00		0,00		0,00	0,000	0,00	41,000	3 608,00
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 617,01	89,79	145 191,15		0,00		0,00	0,000	0,00	1 617,008	145 191,15
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	404,25	148,69	60 108,23		0,00		0,00	0,000	0,00	404,252	60 108,23
8	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,38	220,00	5 142,50		0,00		0,00	0,000	0,00	23,375	5 142,50
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,00	55,00	13 970,00		0,00		0,00	0,000	0,00	254,000	13 970,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 917,64	264,00	506 255,64		0,00		0,00	0,000	0,00	1 917,635	506 255,64
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 505,81	1,65	18 984,59		0,00		0,00	0,000	0,00	11 505,810	18 984,59
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	127,00	55,00	6 985,00		0,00		0,00	0,000	0,00	127,000	6 985,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 451,74	275,00	949 229,33		0,00		0,00	0,000	0,00	3 451,743	949 229,33
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,42	198,00	29 189,16		0,00		0,00	0,000	0,00	147,420	29 189,16
15	58331200	šterkopísek netříděný	t	0,64	859,38	550,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,640	550,00
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	30,20	445,50	13 454,10		0,00		0,00	0,000	0,00	30,200	13 454,10
17	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	10,00	319,00	3 190,00		0,00		0,00	0,000	0,00	10,000	3 190,00
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,38	275,00	1 479,50		0,00		0,00	0,000	0,00	5,380	1 479,50
19	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	10,76	253,00	2 722,28		0,00		0,00	0,000	0,00	10,760	2 722,28
20	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	748,00	38,50	28 798,00		0,00		0,00	0,000	0,00	748,000	28 798,00
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,80	605,00	45 254,00		0,00		0,00	0,000	0,00	74,800	45 254,00
22	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	354,00	49,50	17 523,00		0,00		0,00	0,000	0,00	354,000	17 523,00
23	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,80	605,00	42 834,00		0,00		0,00	0,000	0,00	70,800	42 834,00
24	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,00	44,00	22 088,00		0,00		0,00	0,000	0,00	502,000	22 088,00
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,20	605,00	30 371,00		0,00		0,00	0,000	0,00	50,200	30 371,00
26	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,00	24,32	30 400,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1 250,000	30 400,00
27	00572410	osivo směs travní parková	kg	37,50	165,00	6 187,50		0,00		0,00	0,000	0,00	37,500	6 187,50
28	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 176,46	18,70	40 699,80		0,00		0,00	0,000	0,00	2 176,460	40 699,80
29	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	8 515,58	425,78		0,00		0,00	0,000	0,00	0,050	425,78
30	25191155	hnojivo průmyslové	kg	50,00	55,00	2 750,00		0,00		0,00	0,000	0,00	50,000	2 750,00
Zemní práce celkem					2 097 515,56		0,00		0,00		0,00		2 097 515,56	

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	2	Odkopávky a prokopávky												
31	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	64,80	22,00	1 425,60		0,00		0,00	0,000	0,00	64,800	1 425,60
32	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,76	41,36	3 174,63		0,00		0,00	0,000	0,00	76,756	3 174,63
		Odkopávky a prokopávky celkem				4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,30	1 307,46	1 693,16		0,00		0,00	0,000	0,00	1,295	1 693,16
34	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v do 50 mm	kus	5,00	495,00	2 475,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	2 475,00
35	28659021	prsteneц vyrovnávací plastový plochý pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	5,00	176,00	880,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	880,00
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostěhé bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50	7 150,00	3 575,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00
37	452386121R01	Výšková úprava šoupata a hydranty	kus	25,00	2 750,00	68 750,00		0,00		0,00	0,000	0,00	25,000	68 750,00
38	452386121R02	Výšková úprava kanalizační šachty s kruhovým poklopem	kus	15,00	3 850,00	57 750,00		0,00		0,00	0,000	0,00	15,000	57 750,00
		Vodorovné konstrukce celkem				135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	758,80	158,69	120 413,97		0,00		0,00	0,000	0,00	758,800	120 413,97
40	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 184,12	213,60	466 528,03		0,00		0,00	0,000	0,00	2 184,120	466 528,03
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	411,40	299,70	123 296,58		0,00		0,00	0,000	0,00	411,400	123 296,58
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 507,00	145,98	219 991,86		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	219 991,86
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	107,36	222,40	23 876,86		0,00		0,00	0,000	0,00	107,360	23 876,86
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 657,70	245,49	406 948,77		0,00		0,00	0,000	0,00	1 657,700	406 948,77
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 507,00	273,00	411 411,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	411 411,00
46	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	102,48	619,78	63 515,05		0,00		0,00	0,000	0,00	102,480	63 515,05
47	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 507,00	38,50	58 019,50		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	58 019,50
48	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 014,00	18,70	56 361,80		0,00		0,00	0,000	0,00	3 014,000	56 361,80
49	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	246,42	371 354,94		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	371 354,94
50	577155122	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	352,81	531 684,67		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	531 684,67
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	472,50	308,00	145 530,00		0,00		0,00	0,000	0,00	472,500	145 530,00
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	477,23	327,03	156 066,89		0,00		0,00	0,000	0,00	477,225	156 066,89
		Komunikace pozemní celkem				3 154 999,92		0,00		0,00		0,00		3 154 999,92
	8	Trubní vedení												
53	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,00	1 157,08	5 785,40		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	5 785,40
54	59224495	vpust uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	5,00	319,00	1 595,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 595,00
55	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	5,00	657,32	3 286,60		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	3 286,60
56	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x195x50mm	kus	5,00	228,25	1 141,25		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 141,25
57	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	5,00	691,49	3 457,45		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	3 457,45
58	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	5,00	278,78	1 393,90		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 393,90
59	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	262,27	262,27		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	262,27
60	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,00	1 291,83	6 459,15		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	6 459,15
61	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	5,00	588,06	2 940,30		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	2 940,30

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
62	59227093	vpust' horní díl pro obručnickové odvodnění z polymerbetonu s krytem z tvárné litiny	kus	5,00	2 310,00	11 550,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	11 550,00
63	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, přesun vodovodní tyče	kus	1,00	1 650,00	1 650,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	1 650,00
64	721173401R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 110	m	24,30	221,65	5 386,10		0,00		0,00	0,000	0,00	24,300	5 386,10
65	721173404R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 200	m	1,00	400,26	400,26		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	400,26
Trubní vedení celkem					45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
66	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	275,00	550,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	550,00
67	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,00	1 859,00	3 718,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	3 718,00
68	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	275,00	2 200,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	2 200,00
69	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	8,00	3 795,00	30 360,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	30 360,00
70	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	2 530,00	2 530,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	2 530,00
71	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	731,50	731,50		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	731,50
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,00	2 530,00	20 240,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	20 240,00
73	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,00	731,50	5 852,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	5 852,00
74	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	124,00	38,50	4 774,00		0,00		0,00	0,000	0,00	124,000	4 774,00
75	916131213	Osazení silničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	772,00	385,00	297 220,00	17,000	6 545,00		0,00	17,000	6 545,00	789,000	303 765,00
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	432,48	147,40	63 747,55	17,000	2 505,80		0,00	17,000	2 505,80	449,480	66 253,35
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	61,20	383,90	23 494,68		0,00		0,00	0,000	0,00	61,200	23 494,68
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	293,76	124,85	36 675,94		0,00		0,00	0,000	0,00	293,760	36 675,94
79	916231213	Osazení chodníkového obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	285,00	363,00	103 455,00		0,00		0,00	0,000	0,00	285,000	103 455,00
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	290,70	130,35	37 892,75		0,00		0,00	0,000	0,00	290,700	37 892,75
81	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 176,46	41,80	90 976,03		0,00		0,00	0,000	0,00	2 176,460	90 976,03
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,00	165,00	2 475,00		0,00		0,00	0,000	0,00	15,000	2 475,00
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	46,50	626,96	29 153,64		0,00		0,00	0,000	0,00	46,500	29 153,64
84	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	46,50	2 092,08	97 281,72		0,00		0,00	0,000	0,00	46,500	97 281,72
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,50	1 057,14	3 699,99		0,00		0,00	0,000	0,00	3,500	3 699,99
86	59227110R01	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	3,50	11 704,39	40 965,37		0,00		0,00	0,000	0,00	3,500	40 965,37
87	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,00	1 077,95	1 077,95		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	1 077,95
88	59223080	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	1,00	12 320,00	12 320,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	12 320,00
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	7 150,00	5 362,50		0,00		0,00	0,000	0,00	0,750	5 362,50
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem					916 753,62		9 050,80		0,00		9 050,80		925 804,42	
	997	Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,13	165,00	4 971,62		0,00		0,00	0,000	0,00	30,131	4 971,62
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	361,57	1,65	596,59		0,00		0,00	0,000	0,00	361,572	596,59

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
92	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,13	55,00	1 657,21		0,00		0,00	0,000	0,00	30,131	1 657,21
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,18	165,00	2 833,88		0,00		0,00	0,000	0,00	17,175	2 833,88
94	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,96	165,00	2 137,74		0,00		0,00	0,000	0,00	12,956	2 137,74
Přesun sutě celkem					12 197,04		0,00		0,00		0,00		12 197,04	
	998	Přesun hmot												
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	629,47	55,00	34 620,91		0,00		0,00	0,000	0,00	629,471	34 620,91
Přesun hmot celkem					34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91	
	N	Nové položky												
N1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00	105,88	0,00	17,000	1 799,96		0,00	17,000	1 799,96	17,000	1 799,96
Nové položky celkem					0,00		1 799,96		0,00		1 799,96		1 799,96	
C e l k e m					6 401 118,12		10 850,76		0,00		10 850,76		6 411 968,88	

Změnový list - rekapitulace

Osazení roznášecí desky

Stavba : ***Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně***

Stavební objekt	Cena SOD	Vícepráce	Méněpráce	Změna	Po změně
SO 101 - Komunikace	6 401 118,12 Kč	7 075,00 Kč	- Kč	7 075,00 Kč	6 408 193,12 Kč
CELKEM BEZ DPH	6 401 118,12 Kč	7 075,00 Kč	- Kč	7 075,00 Kč	6 408 193,12 Kč

Za zhotovitele :

Ing. Hon Podpis:

Za objednatele :

Jaroušek Podpis:

Za TDS:

Šudák Podpis:

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace v Deblíně

Objekt:SO 101 - Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
			jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	Zemní práce												
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,00	165,00	8 250,00		0,00		0,00	0,000	0,00	50,000	8 250,00
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00	3 850,00	38 500,00		0,00		0,00	0,000	0,00	10,000	38 500,00
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,00	1 650,00	16 500,00		0,00		0,00	0,000	0,00	10,000	16 500,00
4	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,00	275,00	6 875,00		0,00		0,00	0,000	0,00	25,000	6 875,00
5	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,00	88,00	3 608,00		0,00		0,00	0,000	0,00	41,000	3 608,00
6	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 617,01	89,79	145 191,15		0,00		0,00	0,000	0,00	1 617,008	145 191,15
7	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	404,25	148,69	60 108,23		0,00		0,00	0,000	0,00	404,252	60 108,23
8	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,38	220,00	5 142,50		0,00		0,00	0,000	0,00	23,375	5 142,50
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,00	55,00	13 970,00		0,00		0,00	0,000	0,00	254,000	13 970,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 917,64	264,00	506 255,64		0,00		0,00	0,000	0,00	1 917,635	506 255,64
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 505,81	1,65	18 984,59		0,00		0,00	0,000	0,00	11 505,810	18 984,59
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	127,00	55,00	6 985,00		0,00		0,00	0,000	0,00	127,000	6 985,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 451,74	275,00	949 229,33		0,00		0,00	0,000	0,00	3 451,743	949 229,33
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,42	198,00	29 189,16		0,00		0,00	0,000	0,00	147,420	29 189,16
15	58331200	šterkopísek netříděný	t	0,64	859,38	550,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,640	550,00
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	30,20	445,50	13 454,10		0,00		0,00	0,000	0,00	30,200	13 454,10
17	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	10,00	319,00	3 190,00		0,00		0,00	0,000	0,00	10,000	3 190,00
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,38	275,00	1 479,50		0,00		0,00	0,000	0,00	5,380	1 479,50
19	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	10,76	253,00	2 722,28		0,00		0,00	0,000	0,00	10,760	2 722,28
20	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	748,00	38,50	28 798,00		0,00		0,00	0,000	0,00	748,000	28 798,00
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,80	605,00	45 254,00		0,00		0,00	0,000	0,00	74,800	45 254,00
22	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	354,00	49,50	17 523,00		0,00		0,00	0,000	0,00	354,000	17 523,00
23	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,80	605,00	42 834,00		0,00		0,00	0,000	0,00	70,800	42 834,00
24	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,00	44,00	22 088,00		0,00		0,00	0,000	0,00	502,000	22 088,00
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,20	605,00	30 371,00		0,00		0,00	0,000	0,00	50,200	30 371,00
26	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,00	24,32	30 400,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1 250,000	30 400,00
27	00572410	osivo směs travní parková	kg	37,50	165,00	6 187,50		0,00		0,00	0,000	0,00	37,500	6 187,50
28	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 176,46	18,70	40 699,80		0,00		0,00	0,000	0,00	2 176,460	40 699,80
29	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,05	8 515,58	425,78		0,00		0,00	0,000	0,00	0,050	425,78
30	25191155	hnojivo průmyslové	kg	50,00	55,00	2 750,00		0,00		0,00	0,000	0,00	50,000	2 750,00
Zemní práce celkem					2 097 515,56		0,00		0,00		0,00		2 097 515,56	

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	2	Odkopávky a prokopávky												
31	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	64,80	22,00	1 425,60		0,00		0,00	0,000	0,00	64,800	1 425,60
32	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,76	41,36	3 174,63		0,00		0,00	0,000	0,00	76,756	3 174,63
		Odkopávky a prokopávky celkem				4 600,23		0,00		0,00		0,00		4 600,23
	4	Vodorovné konstrukce												
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,30	1 307,46	1 693,16		0,00		0,00	0,000	0,00	1,295	1 693,16
34	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v do 50 mm	kus	5,00	495,00	2 475,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	2 475,00
35	28659021	prsteneц vyrovnávací plastový plochý pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	5,00	176,00	880,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	880,00
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostěhé bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50	7 150,00	3 575,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,500	3 575,00
37	452386121R01	Výšková úprava šoupata a hydranty	kus	25,00	2 750,00	68 750,00		0,00		0,00	0,000	0,00	25,000	68 750,00
38	452386121R02	Výšková úprava kanalizační šachty s kruhovým poklopem	kus	15,00	3 850,00	57 750,00		0,00		0,00	0,000	0,00	15,000	57 750,00
		Vodorovné konstrukce celkem				135 123,16		0,00		0,00		0,00		135 123,16
	5	Komunikace pozemní												
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	758,80	158,69	120 413,97		0,00		0,00	0,000	0,00	758,800	120 413,97
40	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 184,12	213,60	466 528,03		0,00		0,00	0,000	0,00	2 184,120	466 528,03
41	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	411,40	299,70	123 296,58		0,00		0,00	0,000	0,00	411,400	123 296,58
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 507,00	145,98	219 991,86		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	219 991,86
43	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	107,36	222,40	23 876,86		0,00		0,00	0,000	0,00	107,360	23 876,86
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 657,70	245,49	406 948,77		0,00		0,00	0,000	0,00	1 657,700	406 948,77
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 507,00	273,00	411 411,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	411 411,00
46	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	102,48	619,78	63 515,05		0,00		0,00	0,000	0,00	102,480	63 515,05
47	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 507,00	38,50	58 019,50		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	58 019,50
48	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 014,00	18,70	56 361,80		0,00		0,00	0,000	0,00	3 014,000	56 361,80
49	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	246,42	371 354,94		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	371 354,94
50	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 507,00	352,81	531 684,67		0,00		0,00	0,000	0,00	1 507,000	531 684,67
51	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	472,50	308,00	145 530,00		0,00		0,00	0,000	0,00	472,500	145 530,00
52	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	477,23	327,03	156 066,89		0,00		0,00	0,000	0,00	477,225	156 066,89
		Komunikace pozemní celkem				3 154 999,92		0,00		0,00		0,00		3 154 999,92
	8	Trubní vedení												
53	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,00	1 157,08	5 785,40		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	5 785,40
54	59224495	vpust uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	5,00	319,00	1 595,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 595,00
55	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	5,00	657,32	3 286,60		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	3 286,60
56	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x195x50mm	kus	5,00	228,25	1 141,25		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 141,25
57	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	5,00	691,49	3 457,45		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	3 457,45
58	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	5,00	278,78	1 393,90		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 393,90
59	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	262,27	262,27		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	262,27
60	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,00	1 291,83	6 459,15		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	6 459,15
61	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	5,00	588,06	2 940,30		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	2 940,30

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
62	59227093	vpust' horní díl pro obručnickové odvodnění z polymerbetonu s krytem z tvárné litiny	kus	5,00	2 310,00	11 550,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	11 550,00
63	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, přesun vodovodní tyče	kus	1,00	1 650,00	1 650,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	1 650,00
64	721173401R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 110	m	24,30	221,65	5 386,10		0,00		0,00	0,000	0,00	24,300	5 386,10
65	721173404R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 200	m	1,00	400,26	400,26		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	400,26
Trubní vedení celkem					45 307,68		0,00		0,00		0,00		45 307,68	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
66	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	275,00	550,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	550,00
67	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,00	1 859,00	3 718,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	3 718,00
68	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	275,00	2 200,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	2 200,00
69	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	8,00	3 795,00	30 360,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	30 360,00
70	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	2 530,00	2 530,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	2 530,00
71	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	731,50	731,50		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	731,50
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,00	2 530,00	20 240,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	20 240,00
73	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,00	731,50	5 852,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	5 852,00
74	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	124,00	38,50	4 774,00		0,00		0,00	0,000	0,00	124,000	4 774,00
75	916131213	Osazení silničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	772,00	385,00	297 220,00		0,00		0,00	0,000	0,00	772,000	297 220,00
76	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	432,48	147,40	63 747,55		0,00		0,00	0,000	0,00	432,480	63 747,55
77	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	61,20	383,90	23 494,68		0,00		0,00	0,000	0,00	61,200	23 494,68
78	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	293,76	124,85	36 675,94		0,00		0,00	0,000	0,00	293,760	36 675,94
79	916231213	Osazení chodníkového obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	285,00	363,00	103 455,00		0,00		0,00	0,000	0,00	285,000	103 455,00
80	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	290,70	130,35	37 892,75		0,00		0,00	0,000	0,00	290,700	37 892,75
81	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 176,46	41,80	90 976,03		0,00		0,00	0,000	0,00	2 176,460	90 976,03
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,00	165,00	2 475,00		0,00		0,00	0,000	0,00	15,000	2 475,00
83	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	46,50	626,96	29 153,64		0,00		0,00	0,000	0,00	46,500	29 153,64
84	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	46,50	2 092,08	97 281,72		0,00		0,00	0,000	0,00	46,500	97 281,72
85	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,50	1 057,14	3 699,99		0,00		0,00	0,000	0,00	3,500	3 699,99
86	59227110R01	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm - včetně krycího roštu litinového	m	3,50	11 704,39	40 965,37		0,00		0,00	0,000	0,00	3,500	40 965,37
87	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,00	1 077,95	1 077,95		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	1 077,95
88	59223080	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	1,00	12 320,00	12 320,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	12 320,00
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	7 150,00	5 362,50		0,00		0,00	0,000	0,00	0,750	5 362,50
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem					916 753,62		0,00		0,00		0,00		916 753,62	
	997	Přesun sutě												
90	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,13	165,00	4 971,62		0,00		0,00	0,000	0,00	30,131	4 971,62
91	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	361,57	1,65	596,59		0,00		0,00	0,000	0,00	361,572	596,59

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Změna		Po změně	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	Jednotková	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
92	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,13	55,00	1 657,21		0,00		0,00	0,000	0,00	30,131	1 657,21
93	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,18	165,00	2 833,88		0,00		0,00	0,000	0,00	17,175	2 833,88
94	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,96	165,00	2 137,74		0,00		0,00	0,000	0,00	12,956	2 137,74
Přesun sutě celkem					12 197,04		0,00		0,00		0,00		12 197,04	
	998	Přesun hmot												
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	629,47	55,00	34 620,91		0,00		0,00	0,000	0,00	629,471	34 620,91
Přesun hmot celkem					34 620,91		0,00		0,00		0,00		34 620,91	
	N	Nové položky												
N1	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	m	0,00	2 565,00	0,00	1,000	2 565,00		0,00	1,000	2 565,00	1,000	2 565,00
N2	59224354R	Deska šachtová roznášecí Prefa TZK-Q.1 100-63/17	ks	0,00	4 510,00	0,00	1,000	4 510,00		0,00	1,000	4 510,00	1,000	4 510,00
Nové položky celkem					0,00		7 075,00		0,00		7 075,00		7 075,00	
Celkem					6 401 118,12		7 075,00		0,00		7 075,00		6 408 193,12	