

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Obec Vysoké Studnice**
se sídlem: Vysoké Studnice 122, 588 21 Vysoké Studnice
IČO: 42634610
DIČ: CZ42634610
zastoupený ve věcech smluvních: Milan Souček, starosta obce
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Milan Souček, starosta obce
Bankovní spojení 1: 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení 2: 
Číslo účtu: 

a

- 2. Zhotovitel:** **EKOS, výrobní družstvo**
spisová značka: oddíl Dr, vložka 231
se sídlem: Zašpitál 408, 588 32 Brtnice
zastoupený: Michalem Noskovičem
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Michal Noskovič
osoba oprávněná ve věcech technických: Michal Noskovič
IČO: 18198511
DIČ: CZ18198511
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jen „smluvní strany“

Vymezení pojmů

- A. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- B. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- C. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- D. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- E. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená ve veřejné zakázce s názvem „**NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE VYSOKÉ STUDNICE**“ zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZV“).

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem díla je zbourání stávající stodoly v místě navržené stavby hasičské zbrojnice a novostavba dvoupodlažní hasičské zbrojnice.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „**NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE VYSOKÉ STUDNICE**“ a v nabídce zhotovitele.

2.3 Předmět díla zahrnuje:

- a) Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- b) Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy;
- c) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy;
- d) Úklid dotčeného okolí stavby.

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

Termín zahájení: co nejdříve po podpisu této smlouvy o dílo, předpoklad duben 2026

Termín dokončení: nejpozději do 31.7.2027

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný harmonogram plnění, který podléhá odsouhlasení objednatelem.

3.2 Objednatel si v souladu s **§ 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ve vztahu k termínu realizace díla**. Doba plnění je možné prodloužit z důvodu:

3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce), nebo

3.2.2 nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení

nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací), nebo

3.2.3 nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží max. o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací, změn stavebních prací.

3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.4 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

IV. Místo provádění díla

4.1 Místo plnění veřejné zakázky: parcela na p.č. st.26/1, k.ú. Vysoké Studnice

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1 **Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:** **21 293 814,52 Kč bez DPH**
4 471 701,05 Kč DPH
25 765 515,57 Kč včetně DPH

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy, vyjma případů uvedených v této smlouvě. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 7 ZZVZ**.

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.

Změna ceny je možná v případě změny stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude cena změněna dle sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

5.3 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV,

tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy.

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.

5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
- f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
- i) v textu bude uveden dále název projektu Název projektu: Vysoké Studnice – Výstavba požární zbrojnice, identifikační číslo projektu: 014D263003068

5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

5.13 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně přezkontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní rozhodnutí, popř. stavební povolení.

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsáný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky **dle § 2627 OZ**.

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započtení prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět

plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí §2594 OZ je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2 s 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatel se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:

- a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace

je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
- f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
- g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.).
- i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení stavby.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

7.7 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

7.8 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2037 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MV ČR, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládající osoby zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu,

kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele a do čtrnácti dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VIII. Provádění díla

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru pozemní stavby. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě každý den, po který bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

8.3 Poddodavatelé:

8.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.

8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.16 Přerušeni prací

- 8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.
- 8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.16.1 a 8.16.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 OZ**.

8.17 Kontroly

- 8.17.1 Před zahájením a v průběhu prací budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za účasti zástupce objednatel, projektanta a zhotovitele. Na prohlídkách budou konzultovány a odsouhlaseny veškeré detaily. Kontrolní dny svolává objednatel prostřednictvím TDS.
- 8.17.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.
- 8.17.3 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
- 8.17.4 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.17.5 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

8.18 Změny díla

- 8.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**

- b) dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**
- c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jež byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k smlouvě.

8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci

díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě stanovené v bodu 3.1. této Smlouvy, na základě výzvy objednatele k převzetí.

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.10 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

9.11 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.13 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

9.14 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X. Stavební deník, technický a autorský dozor

10.1 Stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s **§ 166 stavebního zákona**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.
- 10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
- 10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončeného díla.

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatel) (TDS) a autorský dozor (AD)

- 10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.
- 10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI. Zkoušky

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

13.1 Provedení díla

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržení, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení

objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem.

Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řady technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2 Převzetí díla nebo jeho části

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

- 13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a objednatel dílo převezme, sepíše smluvní strany v zápisu o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.
- 13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

13.6 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XIV. Smluvní pokuty

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

14.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

14.3.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení.

14.3.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

14.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

14.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000,- Kč.

14.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

14.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na jejichž základě objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.8 Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytýčení. V takovém případě zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci

zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatel) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatel, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady – záruka

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatel oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatel a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatel po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615–2619 OZ** a **§ 2629–2630 OZ**.

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamacie oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:

- 16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo na:
- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci
 - c) na přiměřenou slevu z ceny
 - d) odstoupit od smlouvy.
- 16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
- 16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení § 2629 a § 2630OZ o vadách stavby.

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5kalendářníchdnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1 Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. §2628 OZ.

17.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3 Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001a násl. OZ).

- 17.3.1Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku

náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
- c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
- d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
- e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- h) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
- i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZZV anebo pokud nezíská dotaci na financování, či spolufinancování této veřejné zakázky.

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4 Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ**, např. v důsledku vyšší moci.

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XVIII. Vyšší moc

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

19.1 Pojištění

19.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění do výše nabídkové ceny. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

19.1.2 Stavebně montážní pojištění včetně živelního pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění včetně živelního pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny bez DPH. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 1 měsíc před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je

stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny bez DPH. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 1 měsíc před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v zadávacím řízení.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

19.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

XX. Odkazy na obchodní firmy

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

21.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické podobě nebo ve dvou vyhotoveních v podobě listinné.

21.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

21.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

21.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

21.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

21.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu.

21.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.

21.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

*příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
příloha č. 2: Seznam poddodavatelů*

V Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. **viz el. podpis**

V Brtnici **viz el. podpis**

Milan
Souček

Digitálně podepsal
Milan Souček
Datum: 2026.05.18
15:43:01 +02'00'

Objednatel

Milan Souček, starosta obce

MICHAL
NOSKOVIČ

Podepsal MICHAL
NOSKOVIČ
DN: cn=MICHAL NOSKOVIČ
Datum: 2026.05.18 14:15:33
+02'00'

Zhotovitel

Michal Noskovič

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky	
„Novostavba požární zbrojnice Vysoké Studnice“	
2. Dodavatel	
Obchodní firma:	EKOS, výrobní družstvo
Sídlo:	Zašpitál 408, 588 32 Brtnice
IČO:	18198511
Varianta 1: Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení (ÚZŘ) v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:	
Název poddodavatele:	Bajer group, s.r.o.
Sídlo:	Na Hranici 5112/29, Jihlava
IČO:	26912791
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	plastové a hliníkové výplně
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	NE
Název poddodavatele:	ELMA Batelov, s.r.o.
Sídlo:	nám. Míru 14/9, 588 51 Batelov
IČO:	28290780
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	elektroinstalace
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	NE
Název poddodavatele:	Instalatérství Michal Votava
Sídlo:	Horní město 16, Brtnice 588 32
IČO:	68028679
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	ZTI + vytápění
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	NE

Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek

Název poddodavatele:	Barevný svět CZ, s.r.o.
Sídlo:	Žižkova 1696/15, Jihlava (Dělnický dům)
IČO:	26314851
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	podlahy povlakové
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	NE
Název poddodavatele:	Musil spol. s.r.o.
Sídlo:	Mlýnská 39, 586 01 Jihlava
IČO:	46978224
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	SDK
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	NE
Název poddodavatele:	SPEDOS ADS a.s.
Sídlo:	Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:	05652774
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	vrata sekční
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	NE
Název poddodavatele:	OKASO s.r.o.
Sídlo:	Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 – Chodov
IČO:	068 48 168
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	VZT
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	NE
Název poddodavatele:	GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Sídlo:	Chrudimská 42, 285 71 Vrdy
IČO:	49823329
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	prefabrikované konstrukce
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	NE

V Brtnici dne 18.05.2026

MICHAL
NOSKOVIČ
 Podepsal MICHAL
 NOSKOVIČ
 DN: cn=MICHAL NOSKOVIČ
 Datum: 2026.05.18 14:16:57
 +02'00'

.....
 Michal Noskovič

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_06 Stavba: Demolice - stávající hasičárna Vysoké Studnice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Vysoké Studnice

Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

EKOS, výrobní družstvo

Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Fr.Neuwirth

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

22. 6. 2023

18198511

CZ18198511

Cena bez DPH		971 099,89	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	971 099,89	203 930,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 175 030,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2023_06

Stavba: Demolice - stávající hasičárna Vysoké Studnice

Místo: Vysoké Studnice

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Obchodní projekt Jihlava,
spol.s r.o.

Uchazeč: EKOS, výrobní družstvo

Fr.Neuwirth

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Demolice	971 099,89	1 175 030,87	STA
----	----------	------------	--------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice - stávající hasičárna Vysoké Studnice
Objekt: 01 - Demolice

KSO: Vysoké Studnice
Místo: Vysoké Studnice
Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Uchazeč: EKOS, výrobní družstvo

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Poznámka:

CC-CZ: 22. 6. 2023
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 18198511
DIČ: CZ18198511
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	971 099,89		
DPH základní snížená	Základ daně 971 099,89 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 203 930,98 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 175 030,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Demolice - stávající hasičárna Vysoké Studnice

Objekt:

01 - Demolice

Místo:

Vysoké Studnice

Zadavatel:

Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Uchazeč:

EKOS, výrobní družstvo

Datum:

22. 6. 2023

Projektant:

Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Fr.Neuwirth

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

971 099,89

HSV - Práce a dodávky HSV

963 835,69

1 - Zemní práce	33 570,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	447 814,48
98 - Demolice a sanace	447 814,48
997 - Přesun sutě	482 450,54
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 264,20

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Demolice - stávající hasičárna Vysoké Studnice

Objekt: **01 - Demolice**

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Uchazeč: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 22. 6. 2023

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

971 099,89

D HSV Práce a dodávky HSV

963 835,69

D 1 Zemní práce

1	K	181111131	m2	593,436	56,57	33 570,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC (46,03+45,94)*1/2*12,905 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111131 Mezisoučet							

593,436
593,436

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

447 814,48

D 98 Demolice a sanace

447 814,48

2	K	981 R_001	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
3	K	765121801	m2	656,329	138,92	91 177,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC (44,60+37,80)*1/2*1,905*1/0,766*1,025 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765121801 Mezisoučet							

656,329
656,329

4	K	765121821	m2	656,329	22,41	14 708,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765121821							

5	K	765121881	m	41,200	69,46	2 861,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC Demontáž krytiny betonové hřebení a nároží, sklonu do 30° z hřebenačů na sucho do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765121881							

41,200
41,200

6	K	765121891	m	41,200	26,89	1 107,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765121891							

7	K	764002801	m	34,000	51,38	1 746,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002801							

34,000
34,000

8	K	764004801	m	82,400	93,38	7 694,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004801							

82,400
82,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	27,600	72,63	2 004,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861		27,600			
	VV		5,50*2+4,50*2+3,80*2		27,600			
	VV		Mezisoučet					
10	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	6,350	96,35	611,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851		6,350			
	VV		0,95+2,05+3,35		6,350			
	VV		Mezisoučet		6,350			
11	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítyh, plochy přes 4 m2	m2	16,230	183,31	2 975,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062357		16,230			
	VV		"E" 2,00*3,00+3,30*3,10		16,230			
	VV		Mezisoučet					
12	K	968062559	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	18,500	131,05	2 424,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062559		18,500			
	VV		"H a D" 5,00*3,70		18,500			
	VV		Mezisoučet					
13	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,620	250,32	405,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072245		1,620			
	VV		"F" 0,90*1,80		1,620			
	VV		Mezisoučet		1,620			
14	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	18,130	146,23	2 651,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072559		18,130			
	VV		"G" 4,90*3,70		18,130			
	VV		Mezisoučet					
15	K	981011311	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdeného zdíva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukci do 10 %	m3	2 989,719	105,51	315 445,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011311					
	VV		vypočet obestavěného prostoru dle jednotlivých úrovní		1 323,868			
	VV		16,195*10,905*5,00+6,54*10,905*0,30+16,195*10,905*4,75*1/2		966,886			
	VV		9,82*10,905*(4,65+4,05)*1/2+5,00*10,905*4,05+10,82*10,905*4,75*1/2		698,965			
	VV		(13,105+6,765)*1/2*10,95*4,05+(13,105+6,765)*1/2*10,95*4,75*1/2		2 989,719			
	VV		Mezisoučet					
D 997 Přesun sutě							482 450,54	
16	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t	452,101	163,83	74 067,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006002					
17	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	452,101	155,86	70 464,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006512					
18	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	3 164,707	12,46	39 432,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006519		3 164,707			
	VV		452,101*7 Přepočtené koeficientem množství		452,101	10,22	4 620,47	CS ÚRS 2023 01
19	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez ztuhnění	t	452,101			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006551					
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	452,101	650,00	293 865,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,000	363,21	7 264,20	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291

VV "vyklízeč práce - odhad" 20

VV Mezisoučet

VV pozn.: bude účtováno dle skutečných hodin.

20,000
20,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_11 Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Vysoké Studnice

Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Fr.Neuwirth

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

19. 11. 2025

18198511

CZ18198511

Cena bez DPH		20 322 714,63	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	20 322 714,63	4 267 770,07
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 590 484,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2025_11

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Místo: Vysoké Studnice

Datum: 19. 11. 2025

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO_01	objekt hasičárny	20 322 714,63	24 590 484,70	STA
01	stavební část	17 835 331,26	21 580 750,82	Soupis
02	ZTI	14 578 937,77	17 640 514,70	Soupis
03	vytápění	876 268,42	1 060 284,79	Soupis
04	silnoproudá elektrotechnika	866 860,51	1 048 901,22	Soupis
05	vzduchotechnika	1 036 799,98	1 254 527,98	Soupis
SO_02	věž na sušení hadic	476 464,58	576 522,14	Soupis
SO_03	dešťová kanalizace, retenční nádrž	340 996,23	412 605,44	STA
SO_04	splašková kanalizace, septik	485 367,95	587 295,22	STA
SO_05	jednotná kanalizace	110 597,45	133 822,91	STA
SO_06	vodovodní přípojka	345 411,43	417 947,83	STA
SO_07	doplnění zpevněných ploch	179 995,17	217 794,16	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	701 014,14	848 227,11	STA
		324 001,00	392 041,21	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice
Objekt: SO_01 - objekt hasičárny
Soupis: 01 - stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	DIČ:	
Účastník:		IČ:	18198511
	EKOS, výrobní družstvo	DIČ:	CZ18198511
Projektant:		IČ:	
	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Fr.Neuwirth	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	14 578 937,77		
DPH základní snížená	Základ daně 14 578 937,77 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 3 061 576,93 0,00
Cena s DPH	v CZK		17 640 514,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice		
Objekt:	SO_01 - objekt hasičárny		
Soupis:	01 - stavební část		
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	Projektant:	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Účastník:	EKOS, výrobní družstvo	Zpracovatel:	Fr.Neuwirth
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		14 578 937,77
1 - Zemní práce		509 401,02
18 - Povrchové úpravy terénu		6 446,12
2 - Zakládání		399 227,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 627 887,71
38 - Různé svislé a kompletní konstrukce		459 700,00
4 - Vodorovné konstrukce		294 956,64
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb		644 000,10
43 - Schodišťové konstrukce a rampy		120 750,00
5 - Komunikace pozemní		22 796,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 169 536,09
61 - Úprava povrchů vnitřních		1 196 995,68
62 - Úprava povrchů vnějších		521 575,86
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		450 964,55
63 - 1 - Drátkobetonová deska vč.podkladních vrstev		470 104,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		398 066,32
94 - Lešení a stavební výtahy		294 775,97
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		103 290,35
998 - Přesun hmot		371 647,62
PSV - Práce a dodávky PSV		6 544 118,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	305 514,64
713 - Izolace tepelné	456 525,52
725 - Dopřky sociálního zařízení - dle PSV ozn.501	68 670,76
762 - Konstrukce tesařské	1 000 018,27
763 - Konstrukce suché výstavby	455 908,75
764 - Konstrukce klempířské	148 882,15
765 - Krytina skládaná	1 026 960,13
766 - Konstrukce truhlářské	280 377,81
766 - 1 - Výplně otvorů z plastových profilů	270 836,50
766 - 2 - Výplně otvorů - dveře a zárubně	409 330,00
767 - Konstrukce zámečnické	444 054,21
767 - 1 - Výplně otvorů z hliníkových profilů	165 100,00
767 - 2 - Zámečnické práce - ukončující hrana vrat	27 912,06
767 - 3 - Schodišťové zábradlí	5 500,00
771 - Podlahy z dlaždic	281 625,40
776 - Podlahy povlakové	368 081,98
781 - Dokončovací práce - obklady	235 409,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	410 437,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	162 866,27
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	20 106,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_01 - objekt hasičárny

Soupis: 01 - stavební část

Místo: Vysoké Studnice Datum: 19. 11. 2025

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122 Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Účastník: EKOS, výrobní družstvo Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 578 937,77

D HSV Práce a dodávky HSV

8 034 819,56

D 1		Zemní práce		509 401,02	
1	K	131251103	m3	55,195	17 088,37
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251103			
VV		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3			
VV		z úrovně -0,500 na úroveň -0,850			
VV		50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4			
VV		(24,95*13,00-8,95*1,00)*0,35*1/2			
VV		Mezisoučet			
				55,195	
				55,195	
2	K	131351103	m3	55,195	23 205,08
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351103			
VV		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3			
3	K	132251102	m3	16,117	12 543,70
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251102			
VV		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3			
VV		50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4			
VV		(15,375+10,50*2)*0,90*0,50			
VV		(8,775*2+9,70)*0,70*0,50			
VV		8,075*2*0,70*0,50+2,25*0,60*0,50			
VV		Mezisoučet			
VV		-32,235*1/2			
VV		Součet			
				16,117	
4	K	132351102	m3	16,117	17 133,50
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351102			
VV		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3			
5	K	132251251	m3	8,387	6 140,21
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251251			
VV		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3			
VV		výkop pro ŽB základový pas vč.pracovního prostoru			
VV		50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4			
VV		15,975*1,50*0,70*1/2			
VV		Mezisoučet			
				8,387	
				8,387	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
6	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		m3	8,387	970,05	8 135,81	CS	ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351251											
7	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m		m3	198,032	261,37	51 759,62	CS	ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751135 "zemina z výkopů celkem" 55,195*2+16,117*2+8,387*2 "zemina pro zásypy celkem" 38,634 Mezisoučet											
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách		m3	38,634	142,13	5 491,05	CS	ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 vnitřní násyp z úrovně -0,850 na úroveň -0,750 (13,575*10,40+8,375*(4,30+2,45+2,15)-0,40*2,45)*0,10 násyp kolem objektu do vzdálenosti 0,50 m do úrovně -0,500 (24,95+12,00)*2*0,50*0,30 zásyp pracovního prostoru pro výztuž a bednění ŽB pasu (15,975*1,50-15,375*0,90)*0,60 Mezisoučet poznámka : ostatní násypy jsou součástí terénních úprav											
9	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5		m3	38,634	194,66	7 520,49	CS	ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102											
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3	120,764	19,40	2 342,82	CS	ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 "zemina z výkopů celkem" 55,195*2+16,117*2+8,387*2 "zemina pro zásypy celkem" -38,634 Mezisoučet											
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	193,222	1 853,00	358 040,37	CS	ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221 120,764*1,6 "Přepočtené koeficientem množství" 193,222											
D 18 Povrchové úpravy terénu 6 446,12											
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním		m2	278,450	23,15	6 446,12	CS	ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112 15,00*12,00+8,95*11,00 Mezisoučet											
D 2 Zakládání 399 227,40											
13	K	274313511	Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15		m3	1,799	3 325,07	5 981,80	CS	ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313511 podkladní betonová mazanina pod ŽB základový pas 15,575*1,10*0,10*1,05 Mezisoučet											
14	K	274321311	Zaklady z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20		m3	33,847	3 592,87	121 607,87	CS	ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321311 (15,375+10,50*2)*0,90*0,50 (8,775*2+9,70)*0,70*0,50 8,075*2*0,70*0,50 2,25*0,60*0,50 Mezisoučet											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32,235*0,050		1,612			
	VV		Součet		33,847			
15	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,378	3 995,60	41 466,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274322511					
	VV		15,375*0,90*0,75		10,378			
	VV		Mezisočet		10,378			
16	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	32,413	366,47	11 878,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121					
	VV		(15,375+0,90)*2*0,75		24,413			
	VV		"prostupy" 1,00*8		8,000			
	VV		Mezisočet		32,413			
17	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	32,413	72,37	2 345,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122					
18	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,887	47 636,85	42 253,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274361821					
	VV		"R20" (15,35*14+1,00*4*14)*2,466*0,001*1,10		0,735			
	VV		"R10" 2,80*2*40*0,617*0,001*1,10		0,152			
	VV		Mezisočet		0,887			
19	K	279113136	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	45,476	2 851,76	129 686,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279113136					
	VV		(14,90+0,20*2)*0,25		3,825			
	VV		(15,175+10,70*2)*0,50		18,288			
	VV		(8,95+8,675+9,90+8,375*2+2,45)*0,50		23,363			
	VV		Mezisočet		45,476			
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,949	46 371,70	44 006,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279361821					
	VV		"R12 svisle" (0,70*2*31+0,90*2*168)*0,888*0,001*1,10		0,338			
	VV		"R12 vodorovně" (15,30*4+83,30*6+0,50*8+0,50*6*2+0,50*6*18)*0,888*0,001*1,10		0,611			
	VV		Mezisočet		0,949			
D	3		Svisle a kompletní konstrukce				2 627 887,71	
21	K	311113141	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm	m2	34,920	1 058,58	36 965,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311113141					
	VV		vřetenová zed'		34,920			
	VV		3,60*(6,00+3,70)		34,920			
	VV		Mezisočet					
22	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,629	48 078,10	30 241,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311361821					
	VV		34,920*0,150*0,120		0,629			
	VV		Mezisočet		0,629			
23	K	311238969	Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel výšky 250 mm s integrovanou izolací, tloušťky 380 mm	m	58,340	1 027,36	59 936,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311238969					
	VV		1.šár		58,340			
	VV		(23,81+11,86)*2-13,00		58,340			
	VV		Mezisočet					
24	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18 W/m2K, pevnost cihel P8, tl. zdiva 380 mm	m2	5,763	2 860,07	16 482,58	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311238652 "1.N.P." 1,85*3,95-1,55*2,50 3,433 "2.N.P." 1,85*2,60-1,55*1,60 2,330 Mezisoučet 5,763								
25	K	311238654	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18 W/m2K, pevnost cihel P8,tl. zdiva 440 mm	m2	403,170	3 256,96	1 313 108,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311238654 1.N.P. (23,95+12,00)*2*3,75-13,00*3,75+10,10*4,00-1,85*3,95 253,968 -(1,75*1,00*2+1,75*1,60*4+1,50*1,60*2+1,10*2,50+0,90*1,97*2) -25,796 Mezisoučet 228,172 2.N.P. 14,10*1,25+23,05*1,25+8,50*2,60-1,85*2,60 63,728 12,00*(1,50+3,60*1/2)*2+11,00*(1,42+3,50*1/2) 114,070 -1,75*1,60*2+2,80*1,00*1/2*2 -2,800 Mezisoučet 174,998 Součet 403,170								
26	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	43,963	1 626,18	71 491,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311235151 "1.N.P." (6,80+3,85)*4,45-(1,00*2,15+0,80*1,60) 43,963 Mezisoučet 43,963								
27	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	11,925	1 355,91	16 169,23	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311235131 "1.N.P." 2,65*4,50 11,925 Mezisoučet 11,925								
28	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	2,000	282,84	565,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168011								
29	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	8,000	319,75	2 558,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168021								
30	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	9,000	416,93	3 752,37	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168022								
31	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	2,000	473,12	946,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168023								
32	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	4,000	403,15	1 612,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168051								
33	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	4,000	501,41	2 005,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168052								
34	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	10,000	705,99	7 059,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168054 5*2 10,000 Mezisoučet 10,000								
35	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	4,000	892,81	3 571,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168055								
36	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	27,000	1 028,51	27 769,77	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168056								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			5*5+2*1		27,000			
WV			Mezisoučet		27,000			
37	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	25,750	79,76	2 053,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317998113					
WV			1,75*2+2,25*9+2,00*1		25,750			
WV			Mezisoučet		25,750			
38	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120 mm	t	0,028	11 870,47	332,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317941121					
WV			"I 100" 1,10*3*8,34*0,001		0,028			
WV			Mezisoučet		0,028			
39	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,031	30 345,00	940,70	CS ÚRS 2025 02
	WV		0,028*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,031			
40	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,659	10 837,42	7 141,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317941123					
WV			"I 140" 1,60*3*14,30*0,001		0,069			
WV			"I 160" (2,20*4+3,75*3)*17,90*0,001		0,359			
WV			"I 200" 2,20*4*26,20*0,001		0,231			
WV			Mezisoučet		0,659			
41	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,079	30 345,00	2 397,26	CS ÚRS 2025 02
	WV		0,069*1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,079			
42	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,413	30 345,00	12 532,49	CS ÚRS 2025 02
	WV		0,359*1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,413			
43	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,266	30 685,00	8 162,21	CS ÚRS 2025 02
	WV		0,231*1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,266			
44	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 220 mm	t	2,181	10 142,40	22 120,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317941125					
WV			"I 240" 3,55*2*36,20*0,001		0,257			
WV			"I 280" 4,25*3*47,90*0,001		0,611			
WV			"HE 280B" 4,25*3*103,00*0,001		1,313			
WV			Mezisoučet		2,181			
45	M	13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240	t	0,703	31 535,00	22 169,11	CS ÚRS 2025 02
	WV		0,611*1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,703			
46	M	13010730	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 280	t	0,703	31 535,00	22 169,11	CS ÚRS 2025 02
	WV		0,611*1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,703			
47	M	13010988	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 280	t	1,510	32 470,00	49 029,70	CS ÚRS 2025 02
	WV		1,313*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1,510			
48	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm	m	15,630	568,75	8 889,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/341941001					
WV			"I 180 + HE 280B" 4,25*3+(0,84+0,60)*2		15,630			
WV			Mezisoučet		15,630			
49	K	317234410	Vyzdvíčka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,054	8 332,15	449,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317234410					
WV			"překlady I 100 v půdním prostoru" 1,20*0,45*0,10		0,054			
WV			Mezisoučet		0,054			
50	K	346244381	Pientování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	3,452	1 025,36	3 539,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244381					
WV			0,10*1,10*2+0,14*1,60*2+0,16*(2,20*2+3,75*2)+0,20*2,20*2		3,452			
WV			Mezisoučet		3,452			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	346244382	Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	8,844	981,76	8 682,69	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244382		8,844			
		VV	0,24*3,55*2+0,28*4,25*3*2		8,844			
		VV	Mezisoučet					
52	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel dřevovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	10,235	782,94	8 013,39	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342244201		10,235			
		VV	1.N.P.		10,235			
		VV	1,15*2*4,45		10,235			
		VV	Mezisoučet					
53	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel dřevovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	79,746	826,30	65 894,12	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342244211		79,746			
		VV	1.N.P.		1,400			
		VV	"geberit" 1,00*1,40		1,400			
		VV	Mezisoučet					
		VV	2.N.P.		26,705			
		VV	(5,25+2,05*2)*3,05-2,50*1,45*1/2*1		39,300			
		VV	(4,85+1,80+2,15*3)*3,00		3,053			
		VV	"geberit" 1,25*1,35+1,05*1,30		69,058			
		VV	Mezisoučet					
		VV	obezdvíčka pozednice		9,288			
		VV	(23,05+14,10)*0,25		9,288			
		VV	Mezisoučet		79,746			
		VV	Součet					
54	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel dřevovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	274,160	921,32	252 589,09	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342244221		274,160			
		VV	1.N.P.		38,405			
		VV	(6,75+2,75)*4,25-1,00*1,97		105,131			
		VV	(2,35+1,25*2+2,00*2+4,50+6,25+3,025+1,00)*4,45		-12,805			
		VV	-(0,80*3+0,70*5+0,60*1)*1,97		130,731			
		VV	Mezisoučet					
		VV	2.N.P.		151,260			
		VV	(11,10+6,40*2+0,55+3,75)*3,05+(4,80+5,00+2,65+6,80+2,50)*3,00		5,171			
		VV	(0,45+1,45)*2,55-0,70*1,97+4,975*1,80-2,50*1,45*1/2*4		-13,002			
		VV	-(1,00+0,90+0,80*5+0,70)*1,97		143,429			
		VV	Mezisoučet		274,160			
		VV	Součet					
55	K	342291121	Ukotení přiček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	93,100	131,44	12 237,06	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291121		93,100			
		VV	"1.N.P." 4,25*2+4,45*12		61,900			
		VV	"2.N.P." 2,55+3,05*4+1,50*4+3,00*3+1,45		31,200			
		VV	Mezisoučet		93,100			
56	K	331273013	Pilř z betonových tvárníc včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru přes 300x300 do 400x400 mm	m3	3,850	6 545,49	25 200,14	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/331273013		3,850			
		VV	0,75*0,40*3,85*2+0,50*0,40*3,85*2		3,850			
		VV	Mezisoučet		3,850			
57	K	331361821	Výztuž sloupů, pilřů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,709	48 794,85	34 595,55	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/331361821		0,652			
		VV	"R18" (3,85*4*3,85*2+3,85*6*3,85*2)*1,998*0,001*1,10		0,057			
		VV	"R 8" (1,80*16*2+2,30*16*2)*0,395*0,001*1,10		0,709			
		VV	Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
58	K	342272205	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm		m2	9,625	499,84	4 810,96	CS	ÚRS	2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272205 Online PSC VV pillře u vrat (0,50*2+0,75*2)*3,85 Mezisoučet 9,625 9,625								
D	38		Různé svíslé a kompletní konstrukce					459 700,00			
59	K	953946122	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t		t	4,068	25 000,00	101 700,00	CS	ÚRS	2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953946122 Online PSC VV ocelové vaznice v krovu vč sloupků a sloupek v 1.N.P. "2 x U200" 23,55*2*2*25,30*0,001 "2 x U120" (3,18*4*4+3,23*2*10)*13,40*0,001 "2 x U100" 4,20*2*1*10,60*0,001 "Pl 250x250x6" 0,25*0,25*6*8*14*0,001 "Pl 300x300x10" 0,30*0,30*10*8*1*0,001 Mezisoučet 4,068								
60	M	130 R_001	Výroba a dodávka - ocelová konstrukce v krovu - ocelové vaznice vč sloupků (2xU200+2xU120+2xU100+kofevní platle)		t	4,475	80 000,00	358 000,00			
			4,068*1,1 *Přepočtené koeficientem množství 4,475								
D	4		Vodorovné konstrukce					294 956,64			
61	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30		m3	22,589	4 270,36	96 463,16	CS	ÚRS	2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321515 Online PSC VV věnce v 1.N.P. "V 1" (15,00*2+12,00+1,00)*0,275*0,25 "V 2" (9,40*2+11,00)*0,275*0,25 "V 3" 11,00*0,275*0,25 "V 4" 8,50*2*0,30*0,25+4,95*0,25*0,25 Mezisoučet 7,345 věnce v úrovni stropu z předpjatých panelů 15,00*0,22*0,40*2 12,00*0,30*0,40*2 9,40*0,22*0,25*2 11,00*0,37*0,25*2 Mezisoučet 8,589 věnce ve 2.N.P. (23,95+15,00+12,00*2+11,00)*0,275*0,25 "pod vaznicemi ve šlitech" 3,40*3*0,275*0,25 "vikýř" 9,40*0,37*0,25 Mezisoučet 22,589 Součet								
62	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení		m2	86,876	701,51	60 944,38	CS	ÚRS	2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115 Online PSC VV věnce v 1.N.P. "V 1" (14,10*2+11,10+1,00)*0,25 "V 2" (8,50*2+10,10)*0,25 "V 3" 10,55*0,25 "V 4" 8,50*2*0,25*2+4,95*0,25*2 Mezisoučet 30,463 věnce v úrovni stropu z předpjatých panelů 15,00*0,40*2 12,00*0,40*2 9,40*0,25*2 11,00*0,25*2 Mezisoučet 31,800								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			věnce ve 2.N.P. (23,05+14,10+11,10*2+10,10)*0,25 "pod vaznicemi ve šlitech" 3,40*3*0,25 "vikýř" 9,40*0,25*2 Mezisoučet Součet		17,363 2,550 4,700 24,613 86,876			
63	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	86,876	139,06	12 080,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/417351116								
64	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,528	48 089,58	73 480,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/417361821								
			výztuž věnců - R12, R10, R 6 V 1 "R12" (43,00*4+0,50*4*8)*0,888*0,001*1,10 "R 6" 1,00*(172+87)*0,222*0,001*1,10 Mezisoučet V 2 "R12" (29,80*4+0,50*4*6)*0,888*0,001*1,10 "R 6" 1,00*(120+53)*0,222*0,001*1,10 Mezisoučet V 3 "R12" (11,00*6+0,50*6*2)*0,888*0,001*1,10 "R 6" 1,00*(44+14)*0,222*0,001*1,10 Mezisoučet V 4 "R10" (17,00*4+0,50*4*4+0,95*4+0,50*4*2)*0,617*0,001*1,10 "R 6" (1,05*68+0,90*20)*0,222*0,001*1,10 Mezisoučet věnce ve 2.N.P. "R12" (73,95*4+10,20*4+0,50*4*12)*0,888*0,001*1,10 "R 6" 1,00*(296+41)*0,222*0,001*1,10 věnec - vikýř "R12" 9,40*6*0,888*0,001*1,10 "R 6" 1,20*(38+27)*0,222*0,001*1,10 Mezisoučet věnce v úrovni stropních panelů - dle PD 50 kg/m3 8,589*0,050 Mezisoučet Součet		0,184 0,063 0,247 0,128 0,042 0,170 0,070 0,014 0,084 0,068 0,022 0,090 0,352 0,082 0,055 0,019 0,508 0,429 0,429 1,528			
65	K	417238213	Obezdávka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	167,950	309,54	51 987,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/417238213								
			věnce v 1.N.P. "V 1" 15,00*2+12,00+1,00 "V 2" 9,40*2+11,00 "V 3" 11,00*1 Mezisoučet věnce ve 2.N.P. 23,95+15,00+12,00*2+11,00 "pod vaznicemi ve šlitech" 3,40*3 Mezisoučet Součet		43,000 29,800 11,000 83,800 73,950 10,200 84,150 167,950			
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				644 000,10	
66	K	410 R_001	Montáž a dodávka - stropní konstrukce z předpjatých panelů tl.400 a 250 mm	m2	237,000	2 717,30	644 000,10	
			panely tl.400 mm = (1,20*11+1,05)*11,40=162,450 m2 panely tl.250 mm = 8,50*2,62+2,02*1,89+2,58*2,89+8,50*4,77=74,089 m2					
			237,000		237,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	Mezisoučet						237,000
	Schodišťové konstrukce a rampy						120 750,00
D	43						
67	K 430 R_001	Montáž a dodávka - prefabrikovaná konstrukce vnitřního schodiště (celkem 2 ks schodišťových ramen; 1 × mezipodesta)	kpl	1,000	120 750,00	120 750,00	
D	5	Komunikace pozemní					22 796,30
68	K 637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	14,540	380,61	5 534,07	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637121112					
VV		(24,35+12,00)*0,40					
VV		Mezisoučet					
69	K 564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprossením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14,540	288,97	4 201,62	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564760101					
VV		(24,35+12,00)*0,40					
VV		Mezisoučet					
70	K 919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	25,445	63,27	1 609,91	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
VV		(24,35+12,00)*(0,40+0,15*2)					
VV		Mezisoučet					
71	K 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	38,850	191,72	7 448,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331112					
VV		24,35+12,50+0,50*4					
VV		Mezisoučet					
72	M 59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	39,239	102,00	4 002,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/59217001					
VV		38,85*1,01 Přepočtené koeficientem množství					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 169 536,09
D	61	Úprava povrchů vnitřních					1 196 995,68
73	K 611321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omitky do 10 mm a tloušťky štuks do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	155,108	403,95	62 655,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611321141					
VV		1.N.P.					
VV		"113" 6,60*2,60					
VV		"114" 14,10*11,10-6,75*2,75					
VV		Mezisoučet					
74	K 611321145	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omitky do 10 mm a tloušťky štuks do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	15,000	414,81	6 222,15	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611321145					
VV		3,60*1,25*1/0,800*2+1,25*2,65+1,25*0,35					
VV		Mezisoučet					
75	K 611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	170,108	310,37	52 796,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001					
76	K 611131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	155,108	117,04	18 153,84	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611131100					
VV		1.N.P.					
VV		"113" 6,60*2,60					
VV		"114" 14,10*11,10-6,75*2,75					
VV		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	155,108	85,56	13 271,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611321191								
78	K	611131103	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	15,000	121,99	1 829,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611131103								
					15,000			
					15,000			
79	K	611321195	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	15,000	87,97	1 319,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611321195								
80	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 199,877	410,70	492 789,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321141								
					1.N.P.			
					"101" (1,70+10,10)*2*4,40	103,840		
					"102,112" (3,60*2+1,25)*4,80	40,560		
					"103,104" (1,70+1,25+1,60+1,25)*2*(4,40+2,10)*1/2	37,700		
					"105,106" (1,70+2,00)*2*4,40*2	65,120		
					"107" (1,00+1,50)*2*4,40	22,000		
					"108" (6,65+2,35)*2*4,40	79,200		
					"109" (1,80+4,95+1,15*2)*2*4,40	79,640		
					"110" (1,00+1,175)*2*4,40	19,140		
					"111" (6,65+2,35)*2*4,40	79,200		
					"113" (6,60+2,60)*2*4,25	78,200		
					"114" (14,10+11,10)*2*4,25-3,50*3,50*3	177,450		
					-(1,75*1,00*2+1,50*1,60*2+1,75*1,60*4+1,10*2,75+1,55*2,75)	-26,788		
					0,20*((1,75+1,00*2)*2+(1,50+1,60*2)*2+(1,75+1,60*2)*4+1,10+2,75*2+1,55+2,75*2)	10,070		
					-(0,60*2+0,70*10+0,80*6+0,90*4)*1,97	-32,702		
					0,15*(1,20+2,15*2)*4+0,10*(1,00+2,15*2)*2	4,360		
					-0,80*1,60*2+0,30*(0,80+1,60*2)	-1,360		
					Mezisoučet	735,630		
					2.N.P.			
					(7,55*2+4,225+2,05+1,275)*1,62+(1,70+6,65)*1,57	49,803		
					(11,10*2+(6,475+2,35)*2+4,225+5,25*2+2,05+2,45*2+(1,925+1,25+2,35+1,30)*2)*3,15	236,801		
					(4,975+3,25*2+1,275+3,75*2)*3,15	63,788		
					(2,35+10,10+6,00+2,50+1,80+4,075)*2*3,00	160,950		
					((1,675+1,75+1,05+2,15*3)*2+6,65+3,25*2)*3,00-2,50*1,45*1/2*16	76,000		
					(1,25*2+2,65)*5,20+3,60*(3,00+5,20)*1/2+3,60*(5,20+7,70)*1/2+3,60*(1,10+3,40)*1/2*2	80,960		
					-(1,55*1,60+1,75*1,60*2)+0,20*(1,50+1,60*2+(1,75+1,60*2)*2)	-5,160		
					-1,80*2,50*2+0,45*(1,80+2,50*2)-1,25*3,00	-9,690		
					-(0,70*12+0,80*10+0,90*2+1,00*2)+0,30*(1,00+2,15*2)	-18,610		
					Mezisoučet	634,842		
					odpočet obkladů	-170,595		
					-170,595	-170,595		
					Mezisoučet	1 199,877		
					Součet	170,595		
81	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	170,595	288,01	49 133,07	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321121								
					1.N.P.			
					"103" (1,70+1,25)*2*2,00-0,70*2,00*2	9,000		
					"104" (1,60+1,25)*2*2,00-0,70*2,00	10,000		
					"105" (1,70+2,00)*2*2,00-0,70*2,00*2	12,000		
					"106" (1,70+2,00)*2*2,00-0,70*2,00*2	12,000		
					"107" (1,00+1,50)*2*2,00-0,70*2,00+1,00*0,125	8,725		
					"109" (2,95+4,95+1,15+0,10)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00	32,200		
					"110" (1,00+1,175)*2*2,00-0,60*2,00	7,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		91,425			
			2.N.P.					
			"204" (1,675+2,15)*2*2,00-0,70*2,00*2		12,500			
			"205" (1,75+2,15)*2*2,00-0,70*2,00*2		12,800			
			"206" (1,05+2,025)*2*2,00-0,70*2,00+1,05*0,125		11,031			
			"210" (2,35+1,30)*2*2,00-0,70*2,00*2		11,800			
			"211" (1,925+1,25)*2*2,00-0,70*2,00+1,25*0,125		11,456			
			"212" (2,05+2,45+0,30)*2*2,00-2,05*0,65-0,70*2,00		16,468			
			"214" (3,25+0,60*2)*0,70		3,115			
			Mezisoučet		79,170			
VV			Součet		170,595			
82	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtláčené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	1 370,472	263,54	361 174,19	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001					
83	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 370,472	100,44	137 650,21	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131100					
D	62		Úprava povrchů vnějších				521 575,86	
84	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek do 40 mm	m2	52,447	907,59	47 600,37	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621211001					
VV			řimsy		36,747			
			(24,45+15,30)*(0,53+0,25)+9,90*(0,33+0,25)		15,700			
			(7,80*3+3,20+2,00+2,80)*(0,25+0,25)		52,447			
			Mezisoučet					
85	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	55,069	65,28	3 594,90	CS ÚRS 2025 02
VV			52,447*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
86	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	52,447	56,24	2 949,62	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621151031					
VV			řimsy		36,747			
			(24,45+15,30)*(0,53+0,25)+9,90*(0,33+0,25)		15,700			
			(7,80*3+3,20+2,00+2,80)*(0,25+0,25)		52,447			
			Mezisoučet					
87	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	52,447	400,12	20 985,09	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621531012					
88	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	82,550	67,20	5 547,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252002					
VV			řimsy		51,150			
			24,45+15,30+9,90+0,25*6		31,400			
			7,80*3+3,20+2,00+2,80		82,550			
			Mezisoučet					
89	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	86,678	13,69	1 186,62	CS ÚRS 2025 02
VV			82,55*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
90	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibítním zadržovací samolepicí pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	193,000	46,09	8 895,37	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143004					
VV			okna, vstupní stěny, garážová vrata					
			vnější APU lišty		96,500			
			(1,75+1,00*2)*2+(1,50+1,60*2)*2+(1,75+1,60*2)*6+(1,55+1,60*2)*1+1,10+2,75*2+1,55+2,75*2+3,50*3*3					
			vnitřní APU lišty		96,500			
VV			(1,75+1,00*2)*2+(1,50+1,60*2)*2+(1,75+1,60*2)*6+(1,55+1,60*2)*1+1,10+2,75*2+1,55+2,75*2+3,50*3*3					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Mezisoučet		193,000			
91	M 28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m	202,650	38,08	7 716,91	CS ÚRS 2025 02
VV		193*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		202,650			
92	K 622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z leštěného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	44,120	751,52	33 157,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211011					
VV		EPS70F tl.7,0 cm		31,800			
VV		věnce v úrovni ŽB panelů					
VV		(15,00+12,00)*2*0,40+(9,40+11,00)*2*0,25		7,150			
VV		věncec nad vraty					
VV		13,00*0,55		5,170			
VV		nadpraží - věnec vikýře		44,120			
VV		9,40*(0,30+0,25)					
VV		Mezisoučet					
93	M 28375800	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm	m2	46,326	152,40	7 060,08	CS ÚRS 2025 02
VV		44,12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		46,326			
94	K 622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	451,594	319,80	144 419,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622321121					
VV		pod fasádní barvu ozn.D.F a pod obklad ozn.E		321,434			
VV		23,95*5,72+12,00*(5,72+3,68*1/2)*2+3,00*1,00*1/2*2		150,690			
VV		15,00*5,72+8,95*7,20+0,45*1,00		-27,580			
VV		-(1,75*1,00*2+1,50*1,60*2+1,75*1,60*6+1,55*1,60)		7,703			
VV		0,15*((1,75+1,00*2)*2+(1,50+1,60*2)*2+(1,75+1,60*2)*6+(1,55+1,60*2)*1)		-4,498			
VV		-(1,10*2,55+1,55*2,55)+0,15*(1,10+2,55*2)+0,20*(1,55+2,55*2)		-21,015			
VV		-3,50*3,30*3+0,45*(3,50+3,30*2)*3		426,734			
VV		Mezisoučet					
VV		pod soklovou omítku		24,860			
VV		(23,95+12,00)*2*0,40-(1,10+1,55+3,50*3)*0,40+(0,15*2+0,20*2+0,45*2*3)*0,40		24,860			
VV		Mezisoučet		451,594			
VV		Součet					
95	K 622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	413,634	376,91	155 902,79	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531012					
VV		barva světle krémová		321,434			
VV		23,95*5,72+12,00*(5,72+3,68*1/2)*2+3,00*1,00*1/2*2		150,690			
VV		15,00*5,72+8,95*7,20+0,45*1,00		-27,580			
VV		-(1,75*1,00*2+1,50*1,60*2+1,75*1,60*6+1,55*1,60)		7,703			
VV		0,15*((1,75+1,00*2)*2+(1,50+1,60*2)*2+(1,75+1,60*2)*6+(1,55+1,60*2)*1)		-4,498			
VV		-(1,10*2,55+1,55*2,55)+0,15*(1,10+2,55*2)+0,20*(1,55+2,55*2)		-21,015			
VV		-3,50*3,30*3+0,45*(3,50+3,30*2)*3		-7,160			
VV		"odpočet pruhu ozn.F" - 8,95*0,80		-13,100			
VV		"odpočet fasádního obkladu ozn.E" -(1,85*7,55-1,85-0,80-1,55*1,60+1,55*2,75)		406,474			
VV		Mezisoučet					
VV		barva šedá - ozn.F		7,160			
VV		8,95*0,80		7,160			
VV		Mezisoučet		413,634			
VV		Součet					
96	K 622531012.1	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn (sokl - barva tmavě šedá)	m2	24,860	376,55	9 361,03	CS ÚRS 202502
VV		(23,95+12,00)*2*0,40-(1,10+1,55+3,50*3)*0,40+(0,15*2+0,20*2+0,45*2*3)*0,40		24,860			
VV		Mezisoučet		24,860			
97	K 622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	438,494	50,97	22 350,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629999011 soklová omítka / fasáda (13,95+12,00)*2-(1,10+1,55)+0,15*2+0,20*2-3,50*3+0,45*2*3 různé barvy - SZ pohled (8,95+0,80)*2 Mezisoučet	m	61,650	49,66	3 061,54	CS ÚRS 2025 02
99	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991011 "okna" 1,75*1,00*2+1,50*1,60*2+1,75*1,60*4+1,55*1,60 "vstupy" 1,10*2,75+1,55*2,75 "jezdy" 3,50*3,50*3 "vnější parapety" 19,10*0,35 Mezisoučet	m2	72,703	39,61	2 879,77	CS ÚRS 2025 02
100	K	622 R_001	Montáž a dodávka - nápis na fasádě z nerez krabicových písmen samostatně kotvených v barvě červené RAL HZS (bude upřesněno)	soubor	1,000	28 900,00	28 900,00	
101	K	622 R_002	Montáž a dodávka - vodorovný fasádní obklad z lamel cementotřískových tl.18 mm na svislé ocelové profily, nátěr světle šedá (bude upřesněno při realizaci) součástí položky je veškerý kotevní a montážní materiál	m2	13,100	1 221,95	16 007,55	
	VV		fasádní obklad ozn.E		13,100			
	VV		1,85*7,55-1,85-0,80-1,55*1,60+1,55*2,75		13,100			
	VV		Mezisoučet					
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				450 964,55	
102	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	41,096	4 718,77	193 922,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311136 podkladní betonová mazanina (23,85*11,90-8,95*1,10)*0,15 Mezisoučet		41,096 41,096			
103	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za snížení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	41,096	98,40	4 043,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319175					
104	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,846	33 184,93	94 444,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631362021 "Kari síť 100x100 d=8 mm" (23,85*11,90-8,95*1,10)*7,99*1,30*0,001 Mezisoučet		2,846 2,846			
105	K	564861011	Podklad ze štertkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	73,558	268,86	19 776,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011 8,375*(4,30+2,45+2,15)-0,40*2,45 Mezisoučet		73,558 73,558			
106	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	73,558	273,32	20 104,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564661011 8,375*(4,30+2,45+2,15)-0,40*2,45 Mezisoučet		73,558 73,558			
107	K	632451233	Potěr cementový samonivelační í litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm	m2	148,304	389,26	57 728,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451233 skladba C 2,3,4,5,6,7 - tl.45 mm 34,124+37,850+36,794+9,690+18,962+10,884 Mezisoučet		148,304 148,304			
108	K	632451234	Potěr cementový samonivelační í litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	143,167	425,68	60 943,33	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451234 skladba B 1,2 - tl.47 mm 22,470+120,697 Mezisoučet					
D	63	- 1	Drátkobetonová deska vč.podkladních vrstev				470 104,24	
109	K	631311137	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37	m3	31,374	7 745,00	242 991,63	CS ÚRS 2025 02
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311137 1.N.P. "113,114" (14,10*11,10+1,20*0,15*2)*0,20 Mezisoučet		31,374 31,374			
110	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	31,374	786,32	24 670,00	CS ÚRS 2025 02
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319203 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výtuzže nebo pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319175 (14,10*11,10+1,20*0,15*2)*0,20 Mezisoučet		31,374 31,374			
111	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výtuzže nebo pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	31,374	98,40	3 087,20	CS ÚRS 2025 02
Online	PSC	W	(14,10*11,10+1,20*0,15*2)*0,20 Mezisoučet		1,626 1,626			
112	K	631362021	Výtuzž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,626	42 000,00	68 292,00	CS ÚRS 2025 02
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631362021 "Kari síť 100x100 d=8 mm" 14,10*11,10*7,99*1,30*0,001 Mezisoučet		156,870 156,870			
113	K	633121111	Povrchová úprava vrypovou směsí průmyslových betonových podlah středně těžký provoz s přísadou korundu, tl. 2 mm	m2	156,870	186,23	29 213,90	CS ÚRS 2025 02
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/633121111 1.N.P. "113,114" 14,10*11,10+1,20*0,15*2 Mezisoučet		156,870 156,870			
114	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	156,870	74,16	11 633,48	CS ÚRS 2025 02
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/633811111 1.N.P. "113,114" 14,10*11,10+1,20*0,15*2 Mezisoučet		156,870 156,870			
115	K	634112117	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm	m	69,400	30,00	2 082,00	CS ÚRS 2025 02
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112117 "113,114" (6,60+2,60+14,10+0,15*2)*2 Mezisoučet		69,400 69,400			
116	K	634 R_001	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem folií PE výšky do 200 mm	m	69,400	25,50	1 769,70	
117	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smřšťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	61,500	141,70	8 714,55	CS ÚRS 2025 02
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634911114 "113,114" 14,10*2+11,10*3 Mezisoučet		61,500 61,500			
118	K	634113115	Výpň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm	m	61,500	138,18	8 498,07	CS ÚRS 2025 02
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634113115 Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111 14,00*10,90 Mezisoučet		152,600 152,600			
119	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	152,600	234,67	35 810,64	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	141,180	236,16	33 341,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564661111					
	VV		13,575*10,40		141,180			
	VV		Mezisoučet		141,180			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				398 066,32	
D	94		Lešení a stavební výtahy				294 775,97	
121	K	941111120	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m; demontáž lešení; příplatek za použití lešení (dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky)	m2	527,495	229,31	120 959,88	
	VV		(15,00+1,00*2)*(6,325-0,80)*2+(12,00+1,00*2)*6,325+12,00*(3,275-1,80)+(1,50+1,00)*6,325		309,913			
	VV		8,95*(6,27-0,80)+8,95*(8,10-0,80)+(11,00+1,00*2)*6,27+11,00*(3,78-1,80)		217,582			
	VV		Mezisoučet		527,495			
122	K	944511110	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken; demontáž lešení; příplatek za použití (dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky)	m2	527,495	63,71	33 606,71	
123	K	943 R_001	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes do 10 m; demontáž lešení; příplatek za použití (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně)	m3	180,800	287,50	51 980,00	
	VV		"komíny - bourání" 2,00*4,00*5,00*2		80,000			
	VV		"montáž nových komínů" 2,00*4,00*6,30*2		100,800			
	VV		Mezisoučet		180,800			
124	K	949 R_001	Montáž, příplatek za každý další den použití, demontáž - lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,90 m (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky)	sada	5,000	5 000,00	25 000,00	
125	K	949 R_002	Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž lešení lehkého kožového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně)	sada	5,000	5 000,00	25 000,00	
126	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	229,508	70,00	16 065,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	VV		"2.N.P." 14,10*11,10+8,50*10,10-4,85*2,65		229,508			
	VV		Mezisoučet		229,508			
127	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	242,360	91,45	22 163,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101112					
	VV		"1.N.P." 14,10*11,10+8,50*10,10		242,360			
	VV		Mezisoučet		242,360			
D	95		Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				103 290,35	
128	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	278,450	136,48	38 002,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	VV		15,00*12,00+8,95*11,00		278,450			
	VV		Mezisoučet		278,450			
129	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	278,450	156,62	43 610,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901114					
	VV		"1.N.P." 15,00*12,00+8,95*11,00		278,450			
	VV		Mezisoučet		278,450			
130	K	953331112	Vložky svíslé do dlátačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu, pliskované	m2	64,350	141,81	9 125,47	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(23.85+11,90)*2*0,90		64,350			
VV			Mezisoučet		64,350			
131	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	4,000	191,07	764,28	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943211					
132	M	44932112	přístroj hasící ruční práškový nástěnný hasební schopnost 13A, 70B, C	kus	1,000	892,50	892,50	CS ÚRS 2025 02
133	M	44932114.2	Hasící přístroj práškový PG 6 hasící schopnost 183B náplň 6,0 kg	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
134	M	44932001	přístroj hasící ruční práškový hasební schopnost 21A, 113B, C	kus	2,000	3 553,00	7 106,00	CS ÚRS 2025 02
135	M	44983120	držák/pant ručního hasicího přístroje na zeď	kus	4,000	447,10	1 788,40	CS ÚRS 2025 02
D	998		Přesun hmot				371 647,62	
136	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	985,280	377,20	371 647,62	CS ÚRS 2025 02
			m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 544 118,21	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				305 514,64	
137	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním	m2	273,970	12,44	3 408,19	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711111001		273,970			
VV			23,85*11,90-8,95*1,10		273,970			
VV			Mezisoučet					
138	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,082	57 970,00	4 753,54	CS ÚRS 2025 02
			273,97*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,082			
139	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním	m2	64,350	27,00	1 737,45	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001		64,350			
VV			(23.85+11,90)*2*0,90		64,350			
VV			Mezisoučet					
140	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	57 970,00	1 101,43	CS ÚRS 2025 02
			64,35*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,019			
141	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	273,970	126,96	34 783,23	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559		273,970			
VV			23,85*11,90-8,95*1,10		273,970			
VV			Mezisoučet					
142	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	319,312	223,00	71 206,58	CS ÚRS 2025 02
			273,97*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		319,312			
143	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	64,350	145,66	9 373,22	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711142559		64,350			
VV			(23.85+11,90)*2*0,90		64,350			
VV			Mezisoučet					
144	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	75,000	223,00	16 725,00	CS ÚRS 2025 02
			64,35*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		75,000			
145	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojuj obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	71,500	146,40	10 467,60	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711745567		71,500			
VV			(23.85+11,90)*2		71,500			
VV			Mezisoučet		71,500			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
146	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm		m2	45,045	223,00	10 045,04	CS ÚRS 2025 02	
	VV		71,5*0,63 Přepočtené koeficientem množství			45,045				
147	K	711747288	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm		kus	12,000	478,01	5 736,12	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711747288							
148	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm		m2	8,820	223,00	1 966,86	CS ÚRS 2025 02	
	VV		12*0,735 Přepočtené koeficientem množství			8,820				
149	M	62851018	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 125		kus	12,000	1 785,00	21 420,00	CS ÚRS 2025 02	
150	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu		m2	58,424	668,38	39 049,43	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711493111							
	VV		"skladba C 3,5,7" 37,850+9,690+10,884			58,424				
	VV		Mezisoučet			58,424				
151	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu		m2	41,830	760,70	31 820,08	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711493121							
	VV		1.N.P.							
	VV		"103" (1,70+1,25)*2*0,20			1,180				
	VV		"104" (1,60+1,25)*2*0,20			1,140				
	VV		"105" (1,70+2,00)*2*0,20			1,480				
	VV		"106" (1,70+2,00)*2*0,20+(1,70+0,60*2)*1,80			6,700				
	VV		"107" (1,00+1,50)*2*0,20			1,000				
	VV		"109" (2,95+4,95+1,15+0,10)*2*0,20+(1,15*4+0,90*2)*1,80			15,180				
	VV		"110" (1,00+1,175)*2*0,20			0,870				
	VV		Mezisoučet			27,550				
	VV		2.N.P.							
	VV		"204" (1,675+2,15)*2*0,20			1,530				
	VV		"205" (1,75+2,15)*2*0,20+(1,75+0,60*2)*1,80			6,870				
	VV		"206" (1,05+2,025)*2*0,20			1,230				
	VV		"210" (2,35+1,30)*2*0,20			1,460				
	VV		"211" (1,925+1,25)*2*0,20			1,270				
	VV		"212" (2,05+2,45+0,30)*2*0,20			1,920				
	VV		Mezisoučet			14,280				
	VV		Součet			41,830				
152	K	771591162	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)		m	132,900	85,00	11 296,50	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591162							
	VV		1.N.P.							
	VV		"103" (1,70+1,25)*2+0,20*4			6,700				
	VV		"104" (1,60+1,25)*2+0,20*4			6,500				
	VV		"105" (1,70+2,00)*2+0,20*4			8,200				
	VV		"106" (1,70+2,00)*2+0,20*2+2,00*2			11,800				
	VV		"107" (1,00+1,50)*2+0,20*4			5,800				
	VV		"109" (2,95+4,95+1,15+0,10)*2+0,20*6+2,00*8			35,500				
	VV		"110" (1,00+1,175)*2+0,20*4			5,150				
	VV		Mezisoučet			79,650				
	VV		2.N.P.							
	VV		"204" (1,675+2,15)*2+0,20*4			8,450				
	VV		"205" (1,75+2,15)*2+0,20*2+2,00*2			12,200				
	VV		"206" (1,05+2,025)*2+0,20*4			6,950				
	VV		"210" (2,35+1,30)*2+0,20*4			8,100				
	VV		"211" (1,925+1,25)*2+0,20*4			7,150				
	VV		"212" (2,05+2,45+0,30)*2+0,20*4			10,400				
	VV		Mezisoučet			53,250				
	VV		Součet			132,900				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	M	28355200	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	m	146,190	90,95	13 295,98	CS ÚRS 2025 02
			132,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		146,190			
154	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	244,000	47,21	11 519,24	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/771591115					
			styk - keramická dlažba/keramický obklad alt.keramický sokl					
			1.N.P.					
			"103" (1,70+1,25)*2		5,900			
			"104" (1,60+1,25)*2		5,700			
			"105" (1,70+2,00)*2		7,400			
			"106" (1,70+2,00)*2		5,000			
			"107" (1,00+1,50)*2		18,300			
			"109" (2,95+4,95+1,15+0,10)*2		4,350			
			"110" (1,00+1,175)*2		54,050			
			Mezisoučet					
			2.N.P.					
			"204" (1,675+2,15)*2		7,650			
			"205" (1,75+2,15)*2		7,800			
			"206" (1,05+2,025)*2		6,150			
			"210" (2,35+1,30)*2		7,300			
			"211" (1,925+1,25)*2		6,350			
			"212" (2,05+2,45+0,30)*2		9,600			
			Mezisoučet		44,850			
			1.N.P.					
			"101" (1,70+10,10+0,15*3+0,20)*2		24,900			
			"102 - ramena + mezipodesta" 4,25*4+1,25*2+2,65+0,15		22,300			
			"111" (6,65+2,35+0,30+0,10)*2		18,800			
			"112" (3,45+1,25)*2		9,400			
			Mezisoučet		75,400			
			2.N.P.					
			"202" (2,35+10,10+6,925+0,55)*2		39,850			
			"203" (6,65+3,25)*2		19,800			
			"209" (1,275+3,75)*2		10,050			
			Mezisoučet		69,700			
			Součet		244,000			
155	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	34,000	53,75	1 827,50	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/781495115					
			1.N.P.					
			"103" 0,20*4		0,800			
			"104" 0,20*4		0,800			
			"105" 0,20*4		0,800			
			"106" 0,20*2+2,00*2		4,400			
			"107" 0,20*4		0,800			
			"109" 0,20*6+2,00*8		17,200			
			"110" 0,20*4		0,800			
			Mezisoučet		25,600			
			2.N.P.					
			"204" 0,20*4		0,800			
			"205" 0,20*2+2,00*2		4,400			
			"206" 0,20*4		0,800			
			"210" 0,20*4		0,800			
			"211" 0,20*4		0,800			
			"212" 0,20*4		0,800			
			Mezisoučet		8,400			
			Součet		34,000			
156	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,309	1 203,28	3 981,65	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/998711102					
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713	Izolace tepelné					456 525,52	
157	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131241 zateplení základu a soklu XPS tl.6,0 cm (23,95+12,00)*2-3,50*3)*1,00 Mezisoučet	m2	61,400 61,400 61,400	290,98	17 866,17	CS ÚRS 2025 02
158	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	64,470	290,40	18 722,09	CS ÚRS 2025 02
	VV		61,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,470			
159	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713121111 EPS150S tl.10 mm "skladba C 4,5,7" 36,794+9,690+10,884 EPS150S tl.20 mm "skladba B 1" 22,470 EPS150S tl.60 mm "skladba B 2°; C 6" 120,697+18,962 Mezisoučet	m2	219,497	50,54	11 093,38	CS ÚRS 2025 02
	VV		57,368					
	VV		22,470					
	VV		139,659					
	VV		219,497					
160	M	28372325	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 10mm	m2	60,236	33,36	2 009,47	CS ÚRS 2025 02
	VV		57,368*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,236			
161	M	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	23,594	66,72	1 574,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		22,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,594			
162	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	146,642	200,40	29 387,06	CS ÚRS 2025 02
	VV		139,659*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		146,642			
163	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713121121 EPS150S tl.50+60 mm "skladba C 2,3" 34,124+37,850 Mezisoučet	m2	71,974 71,974	76,03	5 472,18	CS ÚRS 2025 02
	VV		71,974					
	VV		71,974					
164	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	75,573	166,80	12 605,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		71,974*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,573			
165	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	75,573	200,40	15 144,83	CS ÚRS 2025 02
	VV		71,974*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,573			
166	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632481213 "skladba B 1,2; C 2,3,4,5,6,7" 22,470+120,697+34,124+37,850+36,794+9,690+18,962+10,884 Mezisoučet	m2	291,471	17,82	5 194,01	CS ÚRS 2025 02
	VV		291,471					
	VV		291,471					
167	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112126 "2.N.P." 96,220 Mezisoučet	m	96,220	39,08	3 760,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		96,220					
	VV		96,220					
168	K	634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112128 "2.N.P." 128,950 Mezisoučet	m	128,950	53,68	6 922,04	CS ÚRS 2025 02
	VV		128,950					
	VV		128,950					
169	K	634112129	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 180 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112129	m	122,850	56,04	6 884,51	CS ÚRS 2025 02
	VV							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"1,N.P." 122,850		122,850			
		Mezisoučet		122,850			
170	K 713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713111131	m2	440,100	115,90	51 007,59	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	VV	skladba S 2		149,160			
		"MV tl.140 mm" 6,60*14,10+6,60*8,50		158,200			
		"MV tl.160 mm" 7,00*14,10+7,00*8,50					
		skladba S 3		117,440			
		"MV tl.180 mm" 3,20*2*14,10+3,20*8,50					
		skladba S 4		15,300			
		"MV tl.200 mm" 1,80*8,50		440,100			
VV		Mezisoučet	m2	16,065	556,00	8 932,14	CS ÚRS 2025 02
		deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kci λ=0,035 tl 200mm		16,065			
172	M 63152359	deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kci λ=0,035 tl 180mm	m2	123,312	493,00	60 792,82	CS ÚRS 2025 02
VV		117,44*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	123,312	431,00	71 593,41	CS ÚRS 2025 02
		deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kci λ=0,035 tl 160mm		166,110			
174	M 63152356	deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kci λ=0,035 tl 140mm	m2	63,306	377,00	23 866,36	CS ÚRS 2025 02
VV		60,291308411215*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	63,306	87,04	10 766,85	CS ÚRS 2025 02
		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve		123,700			
Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713151121		110,100			
		skladba S 3					
		"MV tl.100 mm" 3,00*2*14,10+3,00*8,50		13,600			
		skladba S 4		123,700			
		"MV tl.100 mm" 1,60*8,50					
VV		Mezisoučet	m2	129,885	269,00	34 939,07	CS ÚRS 2025 02
		deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kci λ=0,035 tl 100mm		129,885			
177	K 713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) příchycením úchytnými dráty a závlačkami https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131121	m2	4,000	88,58	354,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	VV	skladba S 4		2,000			
		"MV tl.100 mm" 2,00*1,00*1/2*2		2,000			
		"MV tl.200 mm" 2,00*1,00*1/2*2		4,000			
		Mezisoučet		2,100			
178	M 63152354	deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kci λ=0,035 tl 100mm	m2	2,100	269,00	564,90	CS ÚRS 2025 02
VV		2*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	2,100	556,00	1 167,60	CS ÚRS 2025 02
		deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kci λ=0,035 tl 200mm		2,100			
180	K 713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713191133	m2	149,160	45,56	6 795,73	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	VV	skladba S 2		149,160			
		6,60*(14,10+8,50)		149,160			
		Mezisoučet					
181	M 28329030	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	173,846	76,50	13 299,22	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		149,16*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			173,846			
182	K	763131751	Pohled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131751	m2	292,940	55,59	16 284,53	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV		skladba S 2			158,200			
VV		7,00*14,10+7,00*8,50						
VV		skladba S 3			117,440			
VV		3,20*2*14,10+3,20*8,50						
VV		skladba S 4			17,300			
VV		1,80*8,50+2,00*1/2*2			292,940			
VV		Mezisoučet						
183	M	28329028	<i>folie PE využítužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou</i>	m2	329,118	37,06	12 197,11	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV		292,94*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství			329,118			
184	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713102	t	5,179	1 414,96	7 328,08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D		Doplčky sociálního zařízení - dle PSV ozn.501			68 670,76			
185	K	725291651	Montáž doplčků zařízení koupelen a záchodů mydelniku jednoduchého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291651	kus	7,000	185,31	1 297,17	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
186	M	55779018	<i>mýdelnika nástěnná na stěnu 2 šrouby nerez mat</i>	kus	7,000	504,90	3 534,30	CS ÚRS 2025 02
187	K	725291653	Montáž doplčků zařízení koupelen a záchodů zásobniku toaletních papírů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291653	kus	4,000	186,99	747,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
188	M	55431090	<i>zásobník toaletních papírů nerez D 310mm</i>	kus	4,000	1 759,50	7 038,00	CS ÚRS 2025 02
189	K	725291654	Montáž doplčků zařízení koupelen a záchodů zásobniku papírových ručníků https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291654	kus	6,000	189,81	1 138,86	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
190	M	55431084	<i>zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení</i>	kus	6,000	1 963,50	11 781,00	CS ÚRS 2025 02
191	K	725291664	Montáž doplčků zařízení koupelen a záchodů šettky závěsné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291664	kus	4,000	188,68	754,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
192	M	55779013	<i>šetka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro mat</i>	kus	4,000	935,00	3 740,00	CS ÚRS 2025 02
193	K	725291666	Montáž doplčků zařízení koupelen a záchodů hačku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291666	kus	6,000	117,93	707,58	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
194	M	55441011	<i>háček koupelnový</i>	kus	6,000	203,15	1 218,90	CS ÚRS 2025 02
195	K	725291678	Montáž doplčků zařízení koupelen a záchodů zrcadla nástěnného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291678	kus	5,000	210,04	1 050,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
196	M	55441014	<i>zrcadlo šroubované leštěný nerez 400x600mm</i>	kus	5,000	1 734,00	8 670,00	CS ÚRS 2025 02
197	K	725291679	Montáž doplčků zařízení koupelen a záchodů zrcadla nástěnného sklopného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291679	kus	3,000	217,83	653,49	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
			<i>zrcadlo sklopné leštěný nerez 400x600mm</i> <i>- pro tělesné postižené</i> <i>- antivandalové provedení</i> <i>- možnost plynulého naklápění zrcadla</i> <i>- rozměry 400 x 600 x 7 mm</i> <i>- povrch vysoce lesklý</i>	kus	3,000	3 867,50	11 602,50	CS ÚRS 2025 02
198	M	55441012						
199	K	725 R_001	Doplčky sociálního zařízení - odpadkový koš nerez	kus	7,000	2 100,00	14 700,00	
200	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725102	t	0,044	819,94	36,08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	762	Konstrukce tesarské				1 000 018,27	
201	K 762082130	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2	kus	124,000	100,04	12 404,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762082130					
	VV	"krokve + štítové profily 10×18" (48+6)×(48+18)÷4		124,000			
	VV	Mezisoučet		124,000			
202	K 762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	103,000	235,73	24 280,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762085103					
203	M 553 R_001	Kotevní pásovina - kotvení pozednice k věnci - pásovina vč.šroubů	kus	31,000	100,00	3 100,00	
204	M 553 R_002	pásovina 60×5 mm pro zavěšení kleštin na ocelovou vaznici (bude upřesněno)	kus	48,000	100,00	4 800,00	
205	M 553 R_003	kotvení dřevěného profilu 10× cm do štítového zdiva chemickými kotvami	kus	24,000	100,00	2 400,00	
206	K 762085113	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	106,000	89,08	9 442,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762085113					
	VV	"krokve" 24×10		34,000			
	VV	"kleštiny" 24×3		72,000			
	VV	Mezisoučet		106,000			
207	M 31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	42,400	182,00	7 716,80	CS ÚRS 2025 02
208	M 31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1,060	472,00	500,32	CS ÚRS 2025 02
209	M 31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	1,060	368,00	390,08	CS ÚRS 2025 02
210	K 762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z železa hraněného pomocí tesarských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	932,450	285,39	266 111,91	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332132					
	VV	"krokve 10×18" 7,80*39+4,00*9+3,20*10		372,200			
	VV	"štitové profily 10×18" 7,80*3+4,00+3,20*2		33,800			
	VV	"pozednice 12×14" 14,10+23,05+8,50+1,00*4		49,650			
	VV	"kleštiny 8×18" 7,20*15*2+8,80*9*2		374,400			
	VV	"vložky mezi kleštiny 10×18" 0,50*24		12,000			
	VV	"profily na ocelových vaznicích 16×8" (14,10*2+8,50*2)*2		90,400			
	VV	Mezisoučet		932,450			
211	K 762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	390,382	155,34	60 641,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341210					
	VV	skladba S 1 a S 3 - 1 × bednění		334,942			
	VV	((24,45+15,30)*6,50+9,20*2,675)*1/0,866*1,025					
	VV	skladba S 4 - 2 × bednění					
	VV	skladba S 4		55,440			
	VV	9,90*2,80*2		390,382			
	VV	Mezisoučet					
212	K 762342214	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	334,942	82,37	27 589,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342214					
	VV	skladba S 1 a S 3 (laťe 60×40 = 1150,000 m)		334,942			
	VV	((24,45+15,30)*6,50+9,20*2,675)*1/0,866*1,025		334,942			
	VV	Mezisoučet					
213	K 762342511	Montáž laťování montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace	m	456,000	19,60	8 937,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342511					
	VV	skladba S 1 a S 3		420,000			
	VV	"profil 60×40" 420,000					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		skladba S 4		36,000			
		"profil 60x60" 36,000		456,000			
		Mezisoučet					
214	K 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	31,264	1 629,41	50 941,87	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/762395000							
WV		profily do 120 cm dl do 6,0 m		2,700			
WV		0,06*0,18*250,00		2,700			
WV		Mezisoučet					
WV		profily 120-224 cm2 dl do 6,0 m		1,627			
WV		0,10*0,18*(68,00+10,40+12,00)		1,991			
WV		0,12*0,14*49,65+0,08*0,16*90,40		3,618			
WV		Mezisoučet					
WV		profily 120-224 cm2 dl 6,0-8,0 m		9,007			
WV		0,10*0,18*(304,20+23,40)+0,08*0,18*216,00		9,007			
WV		Mezisoučet					
WV		profily 120-224 cm2 dl přes 8,0 m		2,281			
WV		0,08*0,18*158,40		2,281			
WV		Mezisoučet					
WV		prkna tl.2,5 cm		9,760			
WV		390,382*0,025		9,760			
WV		Mezisoučet					
WV		latě a kontralatě 60x40 mm		3,768			
WV		0,06*0,04*(1150,00+420,00)		3,768			
WV		Mezisoučet					
WV		kontralatě 60x60 mm		0,130			
WV		0,06*0,06*36,00		0,130			
WV		Mezisoučet		31,264			
WV		Součet					
215	M 60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,980	9 740,00	38 765,20	CS ÚRS 2025 02
WV		3,618*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,980			
216	M 60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	9,908	9 940,00	98 485,52	CS ÚRS 2025 02
WV		9,007*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,908			
217	M 60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	2,509	10 100,00	25 340,90	CS ÚRS 2025 02
WV		2,281*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,509			
218	M 60511120	řezivo stavební prkna prismatická středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	10,736	8 460,00	90 826,56	CS ÚRS 2025 02
WV		9,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,736			
219	M 60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	4,145	10 700,00	44 351,50	CS ÚRS 2025 02
WV		3,768*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,145			
220	M 60514106.1	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 60x60mm	m3	0,143	10 700,00	1 530,10	
WV		0,13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,143			
221	K 762420012	Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 14 mm	m2	52,447	771,71	40 473,87	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/762420012							
WV		římsky					
WV		(24,45+15,30)*(0,53+0,25)+9,90*(0,33+0,25)		36,747			
WV		(7,80*3+3,20+2,00+2,80)*(0,25+0,25)		15,700			
WV		Mezisoučet		52,447			
222	K 762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	86,400	107,07	9 250,85	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/762429001							
WV		pomocná konstrukce pro obklad římsky z prken		86,400			
WV		0,60*2*(26*2+10*2)		86,400			
WV		Mezisoučet					
223	M 60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0,356	8 820,00	3 139,92	CS ÚRS 2025 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,324*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,356			
224	K 762495000	Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	52,447	40,88	2 144,03	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762495000					
225	K 762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	226,000	70,51	15 935,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762512261					
VV		profily kolmo na klesliny - ny výšku tepelné izolace		226,000			
VV		"odhad 6x14" (14,10+8,50)*10		226,000			
VV		Mezisoučet					
226	M 60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,088	9 740,00	20 337,12	CS ÚRS 2025 02
	VV	1,898*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,088			
227	K 762521108	Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých	m2	106,220	153,73	16 329,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762521108					
VV		"skladba S 2" (14,10+8,50)*4,70		106,220			
VV		Mezisoučet		106,220			
228	K 762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	106,220	39,28	4 172,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762595001					
VV		"skladba S 2" (14,10+8,50)*4,70		106,220			
VV		Mezisoučet		106,220			
229	M 60511130	řezivo stavební fošny prismatické středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	5,842	9 630,00	56 258,46	CS ÚRS 2025 02
	VV	5,311*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,842			
230	K 998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	24,082	2 218,26	53 420,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762102					
D	763	Konstrukce suché výstavby				455 908,75	
231	K 763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvourstvů zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	48,600	946,00	45 975,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131411					
VV		"ozn.300A,B,C" 17,20+15,70+15,70		48,600			
VV		Mezisoučet		48,600			
232	K 763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvourstvů zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	23,800	999,90	23 797,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131451					
VV		"ozn.310A,B,C,D,E,F" 2,20+2,00+3,40+3,40+1,70+11,10		23,800			
VV		Mezisoučet		23,800			
233	K 763131761	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,900	27,50	162,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131761					
VV		"ozn.310A,B,E" 2,20+2,00+1,70		5,900			
VV		Mezisoučet		5,900			
234	K 763131766	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	72,400	13,20	955,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131766					
VV		48,60+23,80		72,400			
VV		Mezisoučet		72,400			
235	K 763161721	Podkrovní ze sádkartonových desek jednovrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	250,427	979,00	245 168,03	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763161721					
VV		"skladba S 2" 6,50*14,10+8,00*8,65		160,850			
VV		"skladba S 3" 3,20*14,10*2+3,20*8,65+2,00*1,00*1/2*2		119,920			
VV		"odpočet desek impregnovaných" -30,343		-30,343			
VV		Mezisoučet		250,427			
236	K 763161741	Podkrovní ze sádkartonových desek jednovrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech jednoduše opláštěná deskou impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	30,343	1 032,90	31 341,28	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC							
	WV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763161741					
	WV		desky impregnované - v sociálním zařízení		7,914			
	WV		"204,205,206" 1,675*4,725		12,178			
	WV		"210,211,212" 2,35*1,30+2,05*1,25+3,20*2,05		10,251			
	Mezisoučet							
	WV		"214" 2,3425*1,20+2,325*3,20		30,343			
237	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	353,170	44,00	15 539,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
238	K	763131128	Montáž prefabrikátu pro sádrokartonové podhledy kompletizovaného tvaru L tvaru U 1 x 12,5 mm rozvinuté šířky přes 600 do 800 mm	m	3,400	591,80	2 012,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131128							
	WV		"ozn.320A 250+250+250 mm" 1,70*2		3,400			
	WV		Mezisoučet		3,400			
239	M	59031603	prefabrikát SDK tvar U lepený deska protipožární DF 1x12,5mm rš přes 600 do 800mm	m	3,400	1 232,00	4 188,80	CS ÚRS 2025 02
240	K	763131129	Montáž prefabrikátu pro sádrokartonové podhledy kompletizovaného tvaru L tvaru U 1 x 12,5 mm rozvinuté šířky přes 800 do 1000 mm	m	2,950	759,00	2 239,05	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131129							
	WV		"ozn.320B 300+300+300 mm" 2,95*1		2,950			
	WV		Mezisoučet		2,950			
241	M	59031604	prefabrikát SDK tvar U lepený deska protipožární DF 1x12,5mm rš přes 800 do 1000mm	m	2,950	1 364,00	4 023,80	CS ÚRS 2025 02
242	K	763164615	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	3,000	1 309,00	3 927,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164615							
	WV		"obklad sloupů 200x200 mm" 3,00*1		3,000			
	WV		Mezisoučet		3,000			
243	K	763164635	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	3,000	1 364,00	4 092,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164635							
	WV		"obklad sloupů 210x460 mm" 3,00*1		3,000			
	WV		Mezisoučet		3,000			
244	K	763164715	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	15,000	1 309,00	19 635,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164715							
	WV		"obklad sloupů 200x200 mm" 3,00*5		15,000			
	WV		Mezisoučet		15,000			
245	K	763121714	Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	22,395	44,00	985,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121714							
	WV		"ozn.320A 250+250+250 mm" 1,70*2*0,25*3		2,550			
	WV		"ozn.320B 300+300+300 mm" 2,95*1*0,30*3		2,655			
	WV		"obklad sloupů 200x200 mm" 3,00*1*0,20*3		1,800			
	WV		"obklad sloupů 210x460 mm" 3,00*1*(0,21+0,46*2)		3,390			
	Mezisoučet							
	WV		"obklad sloupů 200x200 mm" 3,00*5*0,20*4		12,000			
	WV				22,395			
246	K	763111726	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce pevná a nárazu odolná	m	84,700	162,80	13 789,16	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111726							
	WV		"ochrana hran sloupů obložených SDK" 3,00*4*5+3,00*2+3,00*2		72,000			
	WV		"průvlaký" 1,70*2*2+2,95*2*1		12,700			
	WV		Mezisoučet		84,700			
247	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,945	7 700,00	38 076,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763302								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	764	Konstrukce klempířské				148 882,15	
248	K 764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné dražkováním ze svitků do řš 670 mm, sklon střechy do 30° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764111641 skladba S 4 (9,90+0,10*2)/(2,80+0,10+0,40) Mezisoučet	m2	33,330 33,330 33,330	1 540,07	51 330,53	CS ÚRS 2025 02
249	K 764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli řš https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002414 skladba S 4 9,90*(2,80+0,30) Mezisoučet	m2	30,690	75,79	2 326,00	CS ÚRS 2025 02
250	M 28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu 30,69*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	35,294 35,294	208,00	7 341,15	CS ÚRS 2025 02
251	K 764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štitu závětrnou lištou řš 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764212635 2,80*2 Mezisoučet	m	5,600 5,600 5,600	513,88	2 877,73	CS ÚRS 2025 02
252	K 764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem řš 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764212662 okapnice pro odvod kondenzátu z mezistřešního prostoru 24,45+15,30 Mezisoučet	m	39,750 39,750 39,750	321,74	12 789,17	CS ÚRS 2025 02
253	K 764311605	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou řš 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764311605 "vikýř - bok" 3,000 Mezisoučet	m	3,000 3,000 3,000	433,19	1 299,57	CS ÚRS 2025 02
254	K 764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů řš 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764216603 1,80*8+1,60*1+1,55*2 Mezisoučet	m	19,100 19,100 19,100	441,01	8 423,29	CS ÚRS 2025 02
255	K 764316603	Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se střískou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764316603	kus	1,000	1 837,30	1 837,30	CS ÚRS 2025 02
256	K 764511602	Žiab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel pulkruhový řš 330 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511602 24,50+15,30+10,00 Mezisoučet	m	49,800 49,800 49,800	624,88	31 119,02	CS ÚRS 2025 02
257	K 764511642	Žiab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), řš žlabu/průměr svodu 330/100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511642	kus	5,000	703,63	3 518,15	CS ÚRS 2025 02
258	K 764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764518622 6,00*4+8,00*1 Mezisoučet	m	32,000 32,000 32,000	765,19	24 486,08	CS ÚRS 2025 02
259	K 998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,580	2 645,11	1 534,16	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764102								
D	765	Krytina skládaná						
260	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho maloformátová (přes 12ks/m2) rezná	m2	334,942	1 010,38	338 418,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765113015								
WV			skladba S 1 a S 3 - sklon 30°		334,942			
WV			(24,45+15,30)*6,50+9,20*2,675)*1/0,866*1,025		334,942			
WV			Mezisoučet					
261	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	39,750	198,13	7 875,67	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765113121								
WV			24,45+15,30		39,750			
WV			Mezisoučet		39,750			
262	K	765113321	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým z hřebenačů rezných	m	24,450	1 963,82	48 015,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765113321								
WV			24,450		24,450			
WV			Mezisoučet		24,450			
263	K	765115121	Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene ukončení hřebenače	kus	1,000	191,81	191,81	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765115121								
264	M	596600003	ukončení hřebenače vrchní k hřebenači drážkovému š 210mm rezná	kus	1,000	311,00	311,00	CS ÚRS 2025 02
265	K	765113555	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° šítová hrana na suchu z okrajových tašek maloformátových (přes 3ks/m) rezných	m	28,600	1 525,02	43 615,57	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765113555								
WV			7,80*3+3,20+2,00		28,600			
WV			Mezisoučet		28,600			
266	K	765113412	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° úžlabí na plech na suchu s těsnicími pásy	m	9,900	1 483,71	14 688,73	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765113412								
WV			9,900		9,900			
WV			Mezisoučet		9,900			
267	K	765113711	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	22,000	1 937,10	42 616,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765113711								
268	K	765113712	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	2,000	2 876,21	5 752,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765113712								
WV			"vylezy" 2		2,000			
WV			Mezisoučet		2,000			
269	K	765115012	Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na suchu maloformátových (přes 12 ks/m2)	kus	1 413,000	78,90	111 485,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765115012								
WV			"protisněhová taška - 4 ks/m2" 335*4		1 340,000			
WV			"větrací taška" 50		50,000			
WV			"prostupová taška - větrací hlavice" 22		22,000			
WV			"taška prostupová - anténa" 1		1,000			
WV			Mezisoučet		1 413,000			
270	M	59660524	taška ražená drážková rezná maloformátová (přes 12 ks/m2) základní	kus	-1 413,000	41,00	-57 933,00	CS ÚRS 2025 02
271	M	59660522	taška ražená drážková rezná maloformátová (přes 12 ks/m2) větrací	kus	50,000	164,00	8 200,00	CS ÚRS 2025 02
272	M	596 R_001	taška ražená drážková rezná maloformátová protisněhová	kus	1 340,000	200,00	268 000,00	
273	M	59660256	flexí hadice D 125mm	kus	22,000	606,00	13 332,00	CS ÚRS 2025 02
274	M	59660251.1	taška prostupová kovová pro keramickou drážkovou krytinu (pro odvětrání kanalizace)	kus	22,000	250,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 02
275	M	59660251.2	taška prostupová kovová pro keramickou drážkovou krytinu (pro anténní prostup)	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	M	59660254	nástavec pro anténu kovový D 28-74mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
277	K	765115202	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	22,000	255,99	5 631,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
278	M	59660255	nástavec odvětrání kovový D 125mm	kus	22,000	3 650,00	80 300,00	CS ÚRS 2025 02
279	K	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické sřešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	2,000	728,29	1 456,58	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
280	M	55345010	výlez na střechu 600x600mm	kus	2,000	4 750,00	9 500,00	CS ÚRS 2025 02
281	K	765115421	Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku	kus	2,000	578,12	1 156,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
282	M	59660887	háč Pz bezpečnostní střešní včetně kotevního materiálu	sada	2,000	1 320,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 02
283	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	334,942	66,92	22 414,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765191023		334,942			
VV			skladba S 1 a S 3		334,942			
VV			(24,45+15,30)*6,50+9,20*2,675)*1/0,866*1,025					
VV			Mezisoučet					
284	M	28329030	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepicí páska	m2	368,436	76,50	28 185,35	CS ÚRS 2025 02
VV								
			334,942*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		368,436			
285	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	16,607	1 505,73	25 005,66	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998765102					
D 766								
Konstrukce truhlářské								
286	K	766_R_001	Montáž a dodávka - střešní okno 78×180 cm výklopné plastové (položka obsahuje veškeré montážní doplňky a lemování pro skládanou krytinu) podrobná specifikace a parametry oken dle PD	kus	8,000	30 000,00	240 000,00	
287	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	2,000	1 783,56	3 567,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766231113					
288	M	61233167.1	schody půdní skládací protipožární dřevěné zateplené, pro výšku max.280 cm, rozměr 120×80 cm EW 15DP3 dle PBR (podrobná specifikace dle PSV ozn.502)	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	
289	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	19,100	178,93	3 417,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694116		19,100			
VV			"ozn.50,51,52,53* 1,80*2+1,55*2+1,80*6+1,60*1		19,100			
VV			Mezisoučet					
290	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 250mm	m	19,100	387,60	7 403,16	CS ÚRS 2025 02
291	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	11,000	36,55	402,05	CS ÚRS 2025 02
292	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,498	1 180,57	587,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766102					
D 766 - 1								
Výplně otvorů z plastových profilů								
293	K	766_1 R_001	Montáž výplní otvorů z plastových profilů	m	69,900	345,00	24 115,50	
VV								
VV			ozn.50,51,52,53					
VV			(1,75+1,00)*2*2+(1,50+1,60)*2*2		23,400			
VV			(1,75+1,60)*2*6+(1,55+1,60)*2*1		46,500			
VV			Mezisoučet		69,900			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	M	611 R_001	Plastová okna z šestikomorových profilů; zasklení tepelně izolační trojsklo, celkový součinitel vč.rámu=0,9 W/(M2K) barva EXT/INT - červená RAL HZS/bílá; kování (podrobná specifikace dle psv ozn.50-53)	celke m	1,000	188 600,00	188 600,00	
			ozn.50 - 175×100 OS 2KŘ - 2 ks ozn.51 - 150×160 OS 2KŘ - 2 ks ozn.52 - 175×160 OS 2KŘ - 6 ks ozn.53 - 155×160 OS 2KŘ - 1 ks 1 Mezisoučet		1,000 1,000			
295	K	766 R_002	Montáž a dodávka parotěsné a paropropustné uzávěry	m	51,350	460,00	23 621,00	
			ozn.50.51.52.53 (1,75+1,00*2)*2+(1,50+1,60*2)*2 (1,75+1,60*2)*6+(1,55+1,60*2)*1 Mezisoučet		16,900 34,450 51,350			
296	K	766 R_003	Doprava (doprava zakázek; doprava montážníků)	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
297	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766202	%	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D 766 - 2				409 330,00				
298	K	766_2 R_001	Montáž a dodávka - vnitřní dveře s odolností proti poškození hladké plné s větrací mřížkou 500×100 mm 60×197 cm barva bílá; kovová zárubeň pro příčku 150 mm barva bílá; kování nerez se štítkem, zámek dosický, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.10/P)	kus	1,000	15 190,00	15 190,00	
299	K	766_2 R_002	Montáž a dodávka - vnitřní dveře s odolností proti poškození hladké plné 70×197 cm barva bílá; kovová zárubeň pro příčku 150 mm barva bílá; kování nerez se štítkem, zámek dosický (WC zámek), práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; pozn.dveře musí být od podlahy 25-30 mm VZT (podrobná specifikace dle PSV ozn.11/L,P)	kus	8,000	14 912,50	119 300,00	
300	K	766_2 R_003	Montáž a dodávka - vnitřní dveře s odolností proti poškození hladké plné 70×197 cm barva bílá; kovová zárubeň pro příčku 125 mm barva bílá; kování nerez se štítkem, zámek WC, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; pozn.dveře musí být od podlahy 25-30 mm VZT (podrobná specifikace dle PSV ozn.12/P)	kus	3,000	14 750,00	44 250,00	
301	K	766_2 R_004	Montáž a dodávka - vnitřní dveře s odolností proti poškození hladké plné 80×197 cm barva bílá; kovová zárubeň pro příčku 150 mm barva bílá; kování nerez se štítkem, zámek dosický (WC zámek), práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; pozn.dveře musí být od podlahy 25-30 mm VZT (podrobná specifikace dle PSV ozn.13/L,P)	kus	8,000	14 912,50	119 300,00	
302	K	766_2 R_005	Montáž a dodávka - vnitřní dveře s odolností proti poškození hladké plné 90×197 cm barva bílá; kovová zárubeň pro příčku 150 mm barva bílá; kování nerez se štítkem, zámek dosický (WC zámek), práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.14/L,P)	kus	2,000	14 910,00	29 820,00	
303	K	766_2 R_006	Montáž a dodávka - vnitřní dveře s odolností proti poškození hladké 90×197 cm barva bílá; kovová zárubeň pro příčku 150 mm barva bílá; prosklené 2/3 sklo bezp.2B2 pískované popř.čiré; kování nerez se štítkem, zámek vložkový, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.15/P)	kus	1,000	17 290,00	17 290,00	
304	K	766_2 R_007	Montáž a dodávka - vnitřní dveře s odolností proti poškození hladké 100×197 cm barva bílá; kovová zárubeň pro příčku 150 mm barva bílá; prosklené 2/3 sklo bezp.2B2 pískované popř.čiré; kování nerez se štítkem, zámek vložkový, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.16/P)	kus	1,000	17 940,00	17 940,00	
305	K	766_2 R_008	Montáž a dodávka - vnitřní dveře s odolností proti poškození hladké plné 90×197 cm barva bílá; kovová zárubeň pro příčku tl.150 mm barva bílá; kování nerez se štítkem, zámek vložkový, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO EW30 DP3-C samozavírač (podrobná specifikace dle PSV ozn.17/P)	kus	1,000	20 240,00	20 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	766_2 R_009	Montáž a dodávka - vnitřní dveře s odolností proti poškození hladké plné 100×197 cm barva bílá; kovová zárubeň pro příčku tl.150 mm barva bílá; kování nerez se štítkem, zámek vložkový, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO EW30 DP3-C samozavírač (podrobná specifikace dle PSV ozn.18(L))	kus	1,000	25 000,00	25 000,00		
307	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766202	%	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC									
D	767	Konstrukce zámečnické							
308	K	767531214	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531214	kus	1,000	375,24	375,24	375,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC									
VV			"ozn.500" - 170×100" 1		1,000				
VV			Mezisoučet		1,000				
309	M	69752120	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA 870g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	1,870	3 960,00	3 960,00	7 405,20	CS ÚRS 2025 02
VV									
			1,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,870				
310	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	5,400	192,20	192,20	1 037,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC									
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531121		5,400				
VV			"ozn.500" (1,70+1,00)*2*1		5,400				
VV			Mezisoučet						
311	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	5,940	758,00	758,00	4 502,52	CS ÚRS 2025 02
VV									
			5,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		5,940				
312	K	767651114	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižděcích pod strop, plochy přes 13 m2	kus	2,000	8 401,38	8 401,38	16 802,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC									
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767651114		2,000				
VV			"ozn.350 a 351" 1+1		2,000				
VV			Mezisoučet		2,000				
313	M	55345801.1	vrata sekční zateplená z ocelových Pz lamel, zateplená PUR tl.42 mm (podrobná specifikace dle PSV ozn.350)	m2	24,500	8 085,00	8 085,00	198 082,50	
314	M	55345801.2	vrata sekční zateplená z ocelových lamel, zateplená PUR tl.42 mm s dveřmi 80×197 cm (podrobná specifikace dle PSV ozn.351)	m2	12,250	10 241,00	10 241,00	125 452,25	
315	K	767651121	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání	kus	3,000	152,54	152,54	457,62	CS ÚRS 2025 02
Online PSC									
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767651121						
316	M	55345889	pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada	kus	3,000	3 130,00	3 130,00	9 390,00	CS ÚRS 2025 02
317	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	3,000	2 206,01	2 206,01	6 618,03	CS ÚRS 2025 02
Online PSC									
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767651126						
318	M	55345877	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně	kus	3,000	12 900,00	12 900,00	38 700,00	CS ÚRS 2025 02
319	K	767893116	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC									
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767893116		1,000				
VV			"stříška 185×100 cm" 1		1,000				
VV			Mezisoučet						
320	M	63437004	stříška vchodová rovná, nerezové kování, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1300x1000mm	kus	1,000	28 900,00	28 900,00	28 900,00	CS ÚRS 2025 02
321	M	28319029	kotvici sada pro vchodové stříšky, 1x chemická kotva 300ml, 4x závitová tyč M8 - délka 160mm, 4x plastové sítko, 2x mixér	balení	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
322	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767102	t	0,593	1 568,65	1 568,65	930,21	CS ÚRS 2025 02
Online PSC									

D767-1

Výplně otvorů z hliníkových profilů

165 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
323	K	767 R_101	Montáž a dodávka - vstupní stěna z hliníkových profilů (např.ADS 90.SI) s nadsvětlíkem a asymetrickými dveřmi; rám; celkový součinitel Un=max.1,2 W/(m2K); sklo izolační průsvitné pískované; barva EXT/INT červená RAL HZS/bílá; kování nerez křilka/křilka, zámek bezpečnostní vložkový; rozměr 155×275/90+45×215 cm; prostavovací profil (podrobná specifikace dle PSV ozn.60)	kus	1,000	93 600,00	93 600,00	
324	K	767 R_102	Montáž a dodávka - vstupní stěna z hliníkových profilů (např.ADS 90.SI) s nadsvětlíkem a jednokřídlovými dveřmi; rám; celkový součinitel Un=max.1,2 W/(m2K); sklo izolační průsvitné pískované; barva EXT/INT červená RAL HZS/bílá; kování nerez křilka/křilka, zámek bezpečnostní vložkový; rozměr 110×275/90×200 cm; prostavovací profil (podrobná specifikace dle PSV ozn.61)	kus	1,000	58 500,00	58 500,00	
325	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767202	%	10,000	1 300,00	13 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D	767 - 2	Zámečnické práce - ukončující hrana vrat						
326	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995114 L 100×100×6 - dorazy vrat - dle výpisu na v.č.: 11 "vrata 360" (3,60*9,26+0,20*7*1,57)*3 Mezisoučet	kg	106,602	30,00	3 198,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
327	M	553 R_001.1	Dodávka - zámečnický výrobek, povrchová úprava žárový pozink (L 100×100×6 dl.3.60 m + kotvy 40×5.....200 - 7 ks)	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	
328	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767102	t	0,123	18 000,00	2 214,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D	767 - 3	Schodišťové zábradlí						
329	K	767 R_001	Montáž a dodávka - zábradlí vnitřního schodiště do 2.N.P.; materiál nerez (bude upřesněno) podrobná specifikace dle PD ozn.400 a 401	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
330	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767202	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D	771	Podlahy z dlaždic						
331	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111112	m2	151,617	45,38	6 880,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
332	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011 "dlažby" 151,617 "schodiště" 32,50*(0,30+0,20) Mezisoučet	m2	167,867	15,53	2 606,97	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
333	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011	m2	151,617	57,55	8 725,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
334	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574112 skladba C 2 "101" 1,70*1,10+1,55*0,15+1,20*0,15*2+(1,00*2+0,90*2+0,80*2)*0,15+1,10*0,20 "111" 6,65*1,35+1,00*0,10+0,80*0,30 "112" 3,45*1,25 Mezisoučet skladba C 3 "103" 1,70*1,25 "104" 1,60*1,25	m2	151,617	636,65	96 526,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
20,493 9,318 4,313 34,124 2,125 2,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
335	M	59761151	"105" 1,70*2,00+0,80*0,15	m2	3,520	370,00	61 708,23	CS ÚRS 2025 02
			"106" 1,70*2,00+0,80*0,15		3,520			
			"107" 1,00*1,50		1,500			
			"108" 5,40*2,35+0,90*0,15		12,825			
			"109" 1,80*4,95+1,15*0,90*2+1,00*0,10		11,080			
			"110" 1,00*1,175+0,70*0,15		1,280			
			Mezisoučet		37,850			
			skladba C 4					
			"202" 10,10*1,70+2,50*0,65+(0,90*2+0,80*3)*0,15		19,425			
			"203" 6,65*2,375+1,80*0,875		17,369			
			Mezisoučet		36,794			
			skladba C 5					
			"204" 1,675*2,15+0,80*0,125		3,701			
			"205" 1,75*2,15+0,80*0,125		3,863			
			"206" 1,05*2,025		2,126			
			Mezisoučet		9,690			
			skladba C 6					
			"202" 2,575*2,35+4,35*1,80+(1,10+0,90)*0,15		14,181			
			"209" 1,275*3,75		4,781			
			Mezisoučet		18,962			
			skladba C 7					
			"210" 2,35*1,30+0,80*0,125		3,155			
			"211" 1,925*1,25		2,406			
			"212" 2,05*2,45+1,00*0,30		5,323			
			Mezisoučet		10,884			
			"mezipodesta" 1,25*2,65		3,313			
			Mezisoučet		3,313			
			Součet		151,617			
336	K	771577111	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	166,779	370,00	61 708,23	CS ÚRS 2025 02
151,617*1,1 Přepočtené koeficientem množství								
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771577111								
Online PSC	V		skladba C 2		4,313			
			"112" 3,45*1,25		4,313			
			Mezisoučet					
			skladba C 3					
			"103" 1,70*1,25		2,125			
			"104" 1,60*1,25		2,000			
			"105" 1,70*2,00+0,80*0,15		3,520			
			"106" 1,70*2,00+0,80*0,15		3,520			
			"107" 1,00*1,50		1,500			
			"110" 1,00*1,175+0,70*0,15		1,280			
			Mezisoučet		13,945			
			skladba C 5					
			"204" 1,675*2,15+0,80*0,125		3,701			
			"205" 1,75*2,15+0,80*0,125		3,863			
			"206" 1,05*2,025		2,126			
			Mezisoučet		9,690			
			skladba C 6					
			"209" 1,275*3,75		4,781			
			Mezisoučet		4,781			
			skladba C 7					
			"210" 2,35*1,30+0,80*0,125		3,155			
			"211" 1,925*1,25		2,406			
			Mezisoučet		5,561			
			"mezipodesta" 1,25*2,65		3,313			
			Mezisoučet		3,313			
			Součet		41,603			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
337	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474112 1.N.P. "101" (1,70+10,10+0,15*3+0,20)*2-(1,55+1,10+0,90*2+0,80*2+0,70*2) "102 - mezípodesta" 1,25*2+2,65+0,15 "111" (6,65+2,35+0,30+0,10)*2-0,80*3 "112" (3,45+1,25)*2-0,80 Mezisoučet 2.N.P. "202" (2,35+10,10+6,925+0,55)*2-(1,25+1,100+0,90+0,80*4+0,70*3) "203" (6,65+3,25)*2-0,80 "209" (1,275+3,75)*2-0,80 Mezisoučet Součet	m	107,400	131,43	14 115,58	CS ÚRS 2025 02
338	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm 107,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství 118,140	m	118,140	250,00	29 535,00	CS ÚRS 2025 02
339	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771274123 "skladba C 1" 1,25*13*2 Mezisoučet	m	32,500	417,49	13 568,43	CS ÚRS 2025 02
340	M	59761085	schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm 32,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství 35,750	m	35,750	415,00	14 836,25	CS ÚRS 2025 02
341	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem dostupnic reliéfních nebo z dekorů, výšky přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771274242 "skladba C 1" 1,25*13*2 Mezisoučet	m	32,500	220,65	7 171,13	CS ÚRS 2025 02
342	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	9,750	476,00	4 641,00	CS ÚRS 2025 02
343	K	771474126	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 200 do 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474126 4,25*4 Mezisoučet	m	17,000	618,87	10 520,79	CS ÚRS 2025 02
344	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 17*0,275 Přepočtené koeficientem množství 4,675	m2	4,675	476,00	2 225,30	CS ÚRS 2025 02
345	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771161021 "dlažba / vinyl" 1,00+0,90+0,80*2 Mezisoučet	m	3,500	48,22	168,77	CS ÚRS 2025 02
346	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešň 3,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství 3,850	m	3,850	252,45	971,93	CS ÚRS 2025 02
347	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771102	t	5,563	679,63	3 780,78	CS ÚRS 2025 02
D 776 Podlahy povlakové								
348	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111112	m2	143,167	34,10	4 881,99	CS ÚRS 2025 02
349	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	143,167	24,20	3 464,64	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC									
350	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah	m2	143,167	64,90	9 291,54	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC									
351	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	143,167	319,00	45 670,27	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC									
352	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	143,167	258,50	37 008,67	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776241121									
VV									
skladba B 1									
"207" 6,00*2,50+0,90*0,15									
"208" 1,80*4,075									
Mezisoučet									
VV									
skladba B 2									
"213" 4,225*5,25									
"214" 4,975*2,70+2,325*0,55									
"215" 7,55*11,10									
Mezisoučet									
VV									
Součet									
353	M	28411104	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva >1mm tl 3mm	m2	157,484	1 210,00	190 555,64	CS ÚRS 2025 02	
VV									
143,167*1,1 "Přepočtené koeficientem množství									
354	K	776411221	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky do 80 mm	m	101,590	434,50	44 140,86	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776411221									
VV									
2.N.P.									
"207" (6,00+2,50+0,46)*2-0,80*2									
"208" (1,80+4,075)*2-0,80									
"213" (4,225+5,25+0,20*2)*2-0,90									
"214" (4,975+3,25+0,16)*2-0,80									
"215" (7,55+11,10+0,20*2*4)*2-1,00									
Mezisoučet									
355	M	28411104	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva >1mm tl 3mm	m2	9,346	1 210,00	11 308,66	CS ÚRS 2025 02	
VV									
101,59*0,092 "Přepočtené koeficientem množství									
356	K	776421111	Montáž list obvodových lepených	m	101,590	99,00	10 057,41	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776421111									
VV									
2.N.P.									
"207" (6,00+2,50+0,46)*2-0,80*2									
"208" (1,80+4,075)*2-0,80									
"213" (4,225+5,25+0,20*2)*2-0,90									
"214" (4,975+3,25+0,16)*2-0,80									
"215" (7,55+11,10+0,20*2*4)*2-1,00									
Mezisoučet									
357	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	106,670	38,50	4 106,80	CS ÚRS 2025 02	
VV									
101,59*1,05 "Přepočtené koeficientem množství									
358	M	69751221	roh vnější k liště kobercové	kus	24,000	22,00	528,00	CS ÚRS 2025 02	
359	M	69751220	roh vnitřní k liště kobercové	kus	24,000	22,00	528,00	CS ÚRS 2025 02	
360	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,189	5 500,00	6 539,50	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776102									
D	781	Dokončovací práce - obklady							235 409,89
361	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	170,595	743,75	126 880,03	CS ÚRS 2025 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.N.P.		9,000			
VV			"103" (1,70+1,25)*2,00-0,70*2,00*2		10,000			
VV			"104" (1,60+1,25)*2,00-0,70*2,00		12,000			
VV			"105" (1,70+2,00)*2,00-0,70*2,00*2		12,000			
VV			"106" (1,70+2,00)*2,00-0,70*2,00*2		8,725			
VV			"107" (1,00+1,50)*2,00-0,70*2,00+1,00*0,125		32,200			
VV			"109" (2,95+4,95+1,15+0,10)*2*2,00-(0,80*2+0,60)*2,00		7,500			
VV			"110" (1,00+1,175)*2,00-0,60*2,00		91,425			
VV			Mezisoučet					
VV			2.N.P.		12,500			
VV			"204" (1,675+2,15)*2*2,00-0,70*2,00*2		12,800			
VV			"205" (1,75+2,15)*2*2,00-0,70*2,00*2		11,031			
VV			"206" (1,05+2,025)*2*2,00-0,70*2,00+1,05*0,125		11,800			
VV			"210" (2,35+1,30)*2*2,00-0,70*2,00*2		11,456			
VV			"211" (1,925+1,25)*2*2,00-0,70*2,00+1,25*0,125		16,468			
VV			"212" (2,05+2,45+0,30)*2*2,00-2,05*0,65-0,70*2,00		3,115			
VV			"214" (3,25+0,60*2)*0,70		79,170			
VV			Mezisoučet		170,595			
VV			Součet					
362	M	59761793	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	179,125	485,00	86 875,63	CS ÚRS 2025 02
	VV		170,595*1,05 Přepočtené koeficientem množství		179,125			
363	K	781472491	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	38,340	94,04	3 605,49	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472491					
VV			1.N.P.		9,000			
VV			"103" (1,70+1,25)*2*2,00-0,70*2,00*2		10,000			
VV			"104" (1,60+1,25)*2*2,00-0,70*2,00		8,725			
VV			"107" (1,00+1,50)*2*2,00-0,70*2,00+1,00*0,125		7,500			
VV			"110" (1,00+1,175)*2*2,00-0,60*2,00		35,225			
VV			Mezisoučet					
VV			2.N.P.		3,115			
VV			"214" (3,25+0,60*2)*0,70		3,115			
VV			Mezisoučet		38,340			
VV			Součet					
364	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	3,500	174,01	609,04	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492211		3,500			
VV			"1.N.P." 2,00+0,60+0,45*2		3,500			
VV			Mezisoučet					
365	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	56,212	113,08	6 356,45	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492251					
VV			1.N.P.		3,960			
VV			"114" (1,08+1,25)*2-0,70		4,762			
VV			"115" (0,88+1,851)*2-0,70		8,722			
VV			Mezisoučet					
VV			2.N.P.		9,334			
VV			"205" 1,825+1,825+3,192*2-0,70		5,000			
VV			"206" 1,10+1,10+1,75*2-0,70		7,550			
VV			"207" (1,875+0,60*2+0,70)*2		9,786			
VV			"209" 1,801+1,919+3,357+3,409-0,70		5,302			
VV			"210" 1,20+1,20+1,801*2-0,70		10,518			
VV			"211" (3,359+0,60*2+0,70)*2		47,490			
VV			Mezisoučet		56,212			
VV			Součet					
366	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	78,670	57,55	4 527,46	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495111					
367	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	34,000	68,89	2 342,26	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
368	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	12,000	82,67	992,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
369	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	4,000	96,45	385,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
370	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,174	679,37	2 835,69	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D	783		Dokončovací práce - nátěry				410 437,51	
371	K	783213021	Preventivní napouštění nátěr tesafských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	2 143,870	141,23	302 778,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
	WV		profily do 120 cm dl.do 6,0 m		120,000			
	WV		(0,06+0,18)*2*250,00		120,000			
	WV		Mezisoučet					
	WV		profily 120-224 cm2 dl.do 6,0 m		50,624			
	WV		(0,10+0,18)*2*(68,00+10,40+12,00)		69,210			
	WV		(0,12+0,14)*2*49,65+(0,08+0,16)*2*90,40		119,834			
	WV		Mezisoučet					
	WV		profily 120-224 cm2 dl 6,0-8,0 m		295,776			
	WV		(0,10+0,18)*2*(304,20+23,40)+(0,08+0,18)*2*216,00		295,776			
	WV		Mezisoučet					
	WV		profily 120-224 cm2 dl.přes 8,0 m		82,368			
	WV		(0,08+0,18)*2*158,40		82,368			
	WV		Mezisoučet					
	WV		prkna tl.2,5 cm		892,302			
	WV		390,382*2+0,025*2230,751*2		892,302			
	WV		Mezisoučet					
	WV		latě a kontralatě 60×40 mm					
	WV		(0,06+0,04)*2*(1150,00+420,00)		314,000			
	WV		Mezisoučet		314,000			
	WV		kontralatě 60×60 mm					
	WV		0,06*4*36,00		8,640			
	WV		Mezisoučet		8,640			
	WV		podlahové fošny tl.5,0 cm		220,550			
	WV		106,22*2+0,05*81,10*2					
	WV		podlahové profily 6×14		90,400			
	WV		(0,06+0,14)*2*226,00		310,950			
	WV		Mezisoučet		2 143,870			
	WV		Součet		200,770	150,00	30 115,50	CS ÚRS 2025 02
372	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2				
Online PSC								
	WV		"I 100" 0,370*1,10*3		1,221			
	WV		"I 140" 0,506*1,60*3		2,429			
	WV		"I 160" 0,574*(2,20*4+3,75*3)		11,509			
	WV		"I 200" 0,709*2,20*4		6,239			
	WV		"I 240" 0,845*3,55*2		6,000			
	WV		"I 280" 0,968*4,25*3		12,342			
	WV		"HE 280B" 0,280*4,25*3		3,570			
	WV		Mezisoučet		43,310			
	WV		ocelové vaznice v krovu vč sloupků a sloupek v 1.N.P.					
	WV		"2 x U200" 23,55*2*2+(0,16+0,20)*2		94,920			
	WV		"2 x U120" (3,18*4*4+3,23*2*10)*0,12*4		55,430			
	WV		"2 x U100" 4,20*2*1*0,10*4		3,360			
	WV		"PI 250*250x6" 0,25*14		3,500			
	WV		"PI 300x300x10" 0,25*1		0,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		157,460			
	VV		Součet		200,770			
373	K	783314203.1	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	323,461	150,00	48 519,15	CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314203.1						
	VV		ocelové vaznice v krovu vč.sloupků		24,960			
	VV		"2 x U160" 10,40*2*2*(0,14+0,16)*2		34,320			
	VV		"2 x U180" 13,00*2*2*(0,15+0,18)*2		17,920			
	VV		"2 x U100" 3,20*2*7*0,10*4		3,500			
	VV		"PI 2 200*200*6" 0,25*14		80,700			
	VV		Mezisoučet					
	VV		ocelové překlady		3,942			
	VV		"I 120" 0,438*1,50*3*2		24,288			
	VV		"I 140" 0,506*1,50*4*8		8,906			
	VV		"I 140" 0,506*(1,40*4*2+1,60*4)		37,136			
	VV		Mezisoučet					
	VV		stropní nosníky		6,000			
	VV		"IPE100" 0,400*7,50*2		184,320			
	VV		"IPE200" 0,768*(2,50*6+4,50*10+5,00*8+5,60*25)		190,320			
	VV		Mezisoučet					
	VV		ocelové dveřní zárubně pro příčku tl.125 mm		15,305			
	VV		"ozn. 10-16" (0,70*7+0,80*3+0,90*3+1,97*2*13)*0,25		15,305			
	VV		Mezisoučet		323,461			
374	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	96,005	140,00	13 440,70	CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101						
	VV		ocelové vaznice v krovu vč.sloupků		24,960			
	VV		"2 x U160" 10,40*2*2*(0,14+0,16)*2		34,320			
	VV		"2 x U180" 13,00*2*2*(0,15+0,18)*2		17,920			
	VV		"2 x U100" 3,20*2*7*0,10*4		3,500			
	VV		"PI 2 200*200*6" 0,25*14		80,700			
	VV		Mezisoučet					
	VV		ocelové dveřní zárubně pro příčku tl.125 mm		15,305			
	VV		"ozn. 10-16" (0,70*7+0,80*3+0,90*3+1,97*2*13)*0,25		15,305			
	VV		Mezisoučet		96,005			
375	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	111,310	140,00	15 583,40	CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101						
	VV		1 x email					
	VV		ocelové vaznice v krovu vč.sloupků		24,960			
	VV		"2 x U160" 10,40*2*2*(0,14+0,16)*2		34,320			
	VV		"2 x U180" 13,00*2*2*(0,15+0,18)*2		17,920			
	VV		"2 x U100" 3,20*2*7*0,10*4		3,500			
	VV		"PI 2 200*200*6" 0,25*14		80,700			
	VV		Mezisoučet					
	VV		2 x email					
	VV		ocelové dveřní zárubně pro příčku tl.125 mm		30,610			
	VV		"ozn. 10-16" (0,70*7+0,80*3+0,90*3+1,97*2*13)*0,25*2		30,610			
	VV		Mezisoučet		111,310			
	VV		Součet					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				162 866,27	
376	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	471,217	21,14	9 961,53	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
377	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	285,595	32,45	9 267,56	CS ÚRS 2025 02
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991011							
	"keramické obklady" 170,595							
	"kuchyňská linka, zařizovací předměty apod." 15,00+5,00*20							
Mezisoučet								
378	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů	m	225,990	6,15	1 389,84	CS ÚRS 2025 02
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991021							
	podlahové sokly - keramický, vinylový							
	(107,40+17,00)+101,59							
Mezisoučet								
379	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	188,961	8,30	1 568,38	CS ÚRS 2025 02
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111							
	okna a vnitřní parapety							
	1,75*1,00*2+1,50*1,60*2+1,75*1,60*6+1,55*1,60*1							
	(1,75*8+1,55*1+1,50*2)*0,35							
	vstupní dveře do objektu							
	1,70*2,75+1,55*2,75							
	garážová vrata							
	3,50*3,50*3							
	vnitřní dveře a zárubně							
	1,00*2,10*2*(13+13)							
	Mezisoučet							
380	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	207,857	2,88	598,63	CS ÚRS 2025 02
	188,961*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"							
381	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 527,643	90,76	138 648,88	CS ÚRS 2025 02
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101							
	malby na stropech a podhledech							
	1.N.P.							
	"113" 6,60*2,60							
	"114" 14,10*11,10-6,75*2,75							
	Mezisoučet							
	SDK podhledy v 1.N.P.							
	48,60+23,800							
	SDK podhledy v 2.N.P.							
	250,427+30,343							
	Mezisoučet							
	malby na stěnách							
	1.N.P.							
	"101" (1,70+10,10)*2*2,80							
	"102,112" (3,60*2+1,25)*2,80							
	"103,104" (1,70+1,25+1,60+1,25)*2*2,80							
	"105,106" (1,70+2,00)*2*2,80*2							
"107" (1,00+1,50)*2*2,80								
"108" (6,65+2,35)*2*2,80								
"109" (1,80+4,95+1,15*2)*2*2,80								
"110" (1,00+1,175)*2*2,80								
"111" (6,65+2,35)*2*2,80								
"113" (6,60+2,60)*2*4,05								
"114" (14,10+11,10)*2*4,05-3,50*3,50*3								
Mezisoučet								
2.N.P.								
(7,55*2+4,225+2,05+1,275)*1,35+(1,70+6,65)*1,35								
(11,10*2+(6,475+2,35)*2+4,225+5,25*2+2,05+2,45*2+(1,925+1,25+2,35+1,30)*2)*2,80								
(4,975+3,25*2+1,275+3,75*2)*2,80								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,35+10,10+6,00+2,50+1,80+4,075)*2*2,80		150,220			
VV			((1,675+1,75+1,05+2,15*3)*2+6,65+3,25*2)*2,80-2,50*1,45*1/2*16		69,000			
VV			(1,25*2+2,65)*5,00+3,60*(2,80+5,00)*1/2+3,60*(5,00+7,50)*1/2+3,60*(1,10+3,40)*1/2*2		78,490			
VV			Mezisoučet		606,750			
VV			odpočet obkladů					
VV			-170,595		-170,595			
VV			Mezisoučet					
VV			Součet		1 527,643			
382	K	784211107	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výbomě na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	15,000	95,43	1 431,45	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211107					
VV			3,60*1,25*10,800*2+1,25*2,65+1,25*0,35		15,000			
VV			Mezisoučet		15,000			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				20 106,36	
383	K	786626111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	27,580	307,36	8 476,99	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786626111					
VV			"ozn.50" 1,75*1,00*2		3,500			
VV			"ozn.51" 1,50*1,60*2		4,800			
VV			"ozn.52" 1,75*1,60*6		16,800			
VV			"ozn.53" 1,55*1,60*1		2,480			
VV			Mezisoučet		27,580			
384	M	55346200	Žaluzie horizontální interiérové	m2	27,580	420,00	11 583,60	CS ÚRS 2025 02
385	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,036	1 271,44	45,77	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice
Objekt: SO_01 - objekt hasičárny
Soupis: 02 - ZTI

KSO:	Vysoké Studnice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	IČ:	
		DIČ:	
Účastník:	EKOS, výrobní družstvo	IČ:	18198511
		DIČ:	CZ18198511
Projektant:	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michal Wšíanski	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	876 268,42		
DPH základní snížená	Základ daně 876 268,42 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 184 016,37 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 060 284,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:	Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice		
Objekt:	SO_01 - objekt hasičárny		
Soupis:	02 - ZTI		
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	Projektant:	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Účastník:	EKOS, výrobní družstvo	Zpracovatel:	Michal Wšíanski
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		876 268,42
D1 - 827 - 1 - VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ - LEŽATÁ KANALIZACE :		77 712,00
D2 - 800 - 01 - ZEMNÍ PRÁCE - KANALIZACE:		47 234,79
D3 - VNITŘNÍ KANALIZACE:		225 481,81
D4 - ROZVOD VODY :		125 651,30
D5 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :		245 076,01
D6 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ :		46 725,83
D7 - IZOLACE - VODA pěnový PE - tep. vodivost při 10°C = 0,04 W/mK, (- 65 až + 90°C) :		19 795,00
D8 - STAVEBNÍ PRÁCE :		36 322,18
D9 - HZS		52 269,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_01 - objekt hasičárny

Soupis: 02 - ZTI

Místo: Vysoké Studnice

Datum: 19. 11. 2025

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Zpracovatel: Michal Wšíanski

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

876 268,42

D D1 827 - 1 - VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ - LEŽATÁ KANALIZACE :

77 712,00

1	K	451572111	lože pod potrubí z kameniva drobného těženého, písek 0 - 4 mm	m3	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111								
2	K	899103112	osazení poklopů litinových a ocelových vč. rámu - B125, C250	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899103112								
3	K	899623151	obetonování potrubí betonem prostým, v otevřeném výkopu - beton tř. C 16/20	m3	0,500	4 500,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899623151								
4	K	831263195	příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 - 300	ks	2,000	2 675,00	5 350,00	
5	K	pc	PP - KG2000 kanalizační trubka SN10 - DN 110	m	25,000	294,25	7 356,25	
6	K	pc.1	PP - KG2000 kanalizační trubka SN10 - DN 125	m	20,000	383,06	7 661,20	
7	K	pc.2	PP - KG2000 kanalizační trubka SN10 - DN 160	m	12,000	599,20	7 190,40	
8	K	pc.3	tvarovky PP - KG2000 - koleno DN 110 (15 - 45°)	ks	30,000	100,58	3 017,40	
9	K	pc.4	tvarovky PP - KG2000 - koleno DN 125 (15 - 45°)	ks	17,000	166,92	2 837,64	
10	K	pc.5	tvarovky PP - KG2000 - koleno DN 160 (15 - 45°)	ks	2,000	270,71	541,42	
11	K	pc.6	tvarovky PP - KG2000 - redukce DN 110/125	ks	5,000	104,86	524,30	
12	K	pc.7	tvarovky PP - KG2000 - redukce DN 125/160	ks	1,000	178,69	178,69	
13	K	pc.8	tvarovky PP - KG2000 - přesuvka DN 100	ks	5,000	98,44	492,20	
14	K	pc.9	tvarovky PP - KG2000 - přesuvka DN 125	ks	4,000	151,94	607,76	
15	K	pc.10	tvarovky PP - KG2000 - přesuvka DN 160	ks	2,000	303,88	607,76	
16	K	pc.11	tvarovky PP - KG2000 - zátka hrdlová DN 160	ks	2,000	40,66	81,32	
17	K	pc.12	tvarovky PP - KG2000 - odbočka DN 110/110-45°	ks	2,000	203,30	406,60	
18	K	pc.13	tvarovky PP - KG2000 - odbočka DN 125/110-45°	ks	3,000	267,50	802,50	
19	K	pc.14	tvarovky PP - KG2000 - odbočka DN 125/125-45°	ks	2,000	318,86	637,72	
20	K	pc.15	tvarovky PP - KG2000 - odbočka DN 160/110-45°	ks	1,000	398,04	398,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	pc.16	tvárovky PP - KG2000 - odbočka DN 160/125-45°	ks	2,000	467,59	935,18	
22	K	pc.17	těsnící kroužek z NBR - odolný vůči olejům a benzínu - DN 100 vč. výměny	ks	5,000	27,82	139,10	
23	K	871260310	montáž kanalizačního potrubí z plastů PP - hladkého, SN 10 - DN 100	m	25,000	144,45	3 611,25	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871260310								
24	K	871270310	montáž kanalizačního potrubí z plastů PP - hladkého, SN 10 - DN 125	m	20,000	155,15	3 103,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871270310								
25	K	871310310	montáž kanalizačního potrubí z plastů PP - hladkého, SN 10 - DN 150	m	12,000	171,20	2 054,40	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871310310								
26	K	877265211	montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP v otevřeném výkopu - jednoosých DN 100	ks	35,000	37,45	1 310,75	
27	K	877275211	montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP v otevřeném výkopu - jednoosých DN 125	ks	26,000	42,80	1 112,80	
28	K	877315211	montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP v otevřeném výkopu - jednoosých DN 150	ks	5,000	53,50	267,50	
29	K	877265221	montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP v otevřeném výkopu - dvouosých DN 100	ks	2,000	48,15	96,30	
30	K	877275221	montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP v otevřeném výkopu - dvouosých DN 125	ks	5,000	58,85	294,25	
31	K	877315221	montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP v otevřeném výkopu - dvouosých DN 150	ks	3,000	69,55	208,65	
32	K	pc.18	plastové revizní šachty - D 315 - RŠS - šachtové dno - D315 - DN 150 - sběrná 45°	ks	1,000	1 322,52	1 322,52	
33	K	pc.19	plastové revizní šachty - D 315 - šachtová korug. roura bez hrdla - D315x1250(1,25 m)	ks	1,000	702,99	702,99	
34	K	pc.20	plastové revizní šachty - D 315 - plastový pachotěsný poklop s madlem do korug. roury vč. těsnění- D315	ks	1,000	4 009,29	4 009,29	
35	K	pc.21	hliníkový rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop vč. těsnění, sadu klíčů, návod k montáži a nově i vylepšený rám včetně krytek proti zalití šroubů betonem, zatížení 3t (400x400 mm)	ks	1,000	4 908,09	4 908,09	
36	K	pc.22	zhotovení plastové revizní šachty - D 315 - do hl. 3,0 m	soub	1,000	2 996,00	2 996,00	
37	K	721290111	tlakové zkoušky do DN 125 - vodou	m	45,000	35,31	1 588,95	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111								
38	K	721290112	tlakové zkoušky DN 150 do DN 200 - vodou	m	12,000	43,87	526,44	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290112								
39	K	pc.23	geotextilie 200 g/m2 vč. montáže - ochrana tvarovek při obetonávce	m2	20,000	40,66	813,20	
40	K	998274101	přesun hmot pro trubní vedení z betonu v otevřeném výkopu do 15 m	t	0,500	443,23	221,62	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998274101								
41	K	998274128	příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z betonu přes 3000 - 5000 m	t	0,500	415,54	207,77	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998274128								
42	K	998274129	příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z betonu za každých dalších 5000 m	t	1,000	65,40	65,40	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998274129								
43	K	998276101	přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot v otevřeném výkopu do 15 m	t	0,500	1 244,83	622,42	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101								
44	K	998276128	příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot přes 3000 - 5000 m	t	0,500	1 642,09	821,05	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276128								
45	K	998276129	příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot za každých dalších 5000 m	t	1,000	631,88	631,88	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276129								

D D2 800 - 01 - ZEMNÍ PRÁCE - KANALIZACE:

47 234,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	132251101	hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm s urovnáním dna do předepsaného spádu, s případ. přehoz výkopku do 3,0 m, nebo s naložením na dopravní prostředek - hornina třída těžitelnosti I, skupiny 3, objemu do 20 m3 strojně	m3	10,000	1 169,15	11 691,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101								
47	K	132351101	hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm s urovnáním dna do předepsaného spádu, s případ. přehoz výkopku do 3,0 m, nebo s naložením na dopravní prostředek - hornina třída těžitelnosti II, skupiny 4, objemu do 20 m3 strojně	m3	3,000	1 596,94	4 790,82	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351101								
48	K	167151101	nakládání, skládání neulehlého výkopku, nebo sypaniny strojně tř. těžitelnosti I, skupiny 1-3 do 100 m3	m3	10,000	176,53	1 765,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101								
49	K	167151102	nakládání, skládání neulehlého výkopku, nebo sypaniny strojně tř. těžitelnosti I, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	3,000	229,01	687,03	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102								
50	K	162251102	vodorovné přem. přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 meziskládka	m3	12,000	50,43	605,16	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102								
51	K	162751117	vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vč. lože)	m3	19,000	312,53	5 938,07	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117								
52	K	162751119	příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	95,000	23,26	2 209,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119								
53	K	162251122	vodorovné přem. přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 meziskládka	m3	3,000	72,08	216,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251122								
54	K	162751137	vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,000	361,63	1 084,89	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137								
55	K	162751139	příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,000	27,30	409,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139								
56	K	174151101	zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektu s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním - z jakékoliv hor.	m3	2,000	167,21	334,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101								
57	K	175151101	obsyp potrubí strojně štěrkopiskem se zhutněním bez prohození sypaniny připravený podél výkopu do 3 m od okraje	m3	8,000	250,27	2 002,16	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101								
58	K	pc.24	štěrkopísek fr. 0 - 4 (1,89 t = 1,0 m3)	m3	8,000	1 000,00	8 000,00	
59	K	pc.25	odčerpávání vody z výkopu	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
60	K	pc.26	uložení výkopku na skládce	m3	11,000	500,00	5 500,00	
D D3 Vnitřní kanalizace: 225 481,81								
61	K	721194104	vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 32 - 40	ks	10,000	64,20	642,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194104								
62	K	721194105	vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 50	ks	7,000	69,55	486,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194105								
63	K	721194107	vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 70	ks	1,000	74,90	74,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194107								
64	K	721194109	vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 100	ks	6,000	107,00	642,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194109								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	pc.27	čistící kus - HT RE DN 70 vč. montáže	ks	3,000	105,93	317,79	
66	K	pc.28	čistící kus - HT RE DN 100 vč. montáže	ks	4,000	131,61	526,44	
67	K	721174025	potrubí PP - HT - odpadní - DN 100, vč. tvarovek a montáže https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174025	m	22,000	346,68	7 626,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
68	K	721174041	potrubí PP - HT - přípojovací - DN 32, vč. tvarovek a montáže https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174041	m	3,000	176,55	529,65	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
69	K	721174042	potrubí PP - HT - přípojovací - DN 40, vč. tvarovek a montáže https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174042	m	12,000	295,32	3 543,84	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
70	K	721174043	potrubí PP - HT - přípojovací - DN 50, vč. tvarovek a montáže https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043	m	30,000	297,46	8 923,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
71	K	721174044	potrubí PP - HT - přípojovací - DN 70, vč. tvarovek a montáže https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174044	m	3,000	297,46	892,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
72	K	721174045	potrubí PP - HT - přípojovací - DN 100, vč. tvarovek a montáže https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045	m	4,000	501,83	2 007,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
73	K	pc.29	uchycení potrubí - DN 32 - 100	m	22,000	93,09	2 047,98	
74	K	pc.30	Podlahová vpust - DN40/50 s vodorovným odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem - zápachový uzávěr fungující i bez vody v sifonu, výškové nastavitelným nástavcem 12-80mm, nerezovým rámečkem KCLICK-KLACK 121x 121mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115 x 115mm včetně stavebního ochranného krytu rámečku. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení., Q = 0,50 l/s, vč. montáže	ks	3,000	3 376,92	10 130,76	
75	K	pc.31	Podlahová vpust - DN 50/75/110 se svislým odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem - zápachový uzávěr fungující i bez vody v sifonu, výškové nastavitelným nástavcem 12-80mm, nerezovým rámečkem KCLICK-KLACK 121x 121mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115 x 115mm včetně stavebního ochranného krytu rámečku. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení., Q = 0,50 l/s, vč. montáže	ks	4,000	4 504,70	18 018,80	
76	K	pc.32	pračkový podomítkový sifon s mechanickým zápach. uzávěrem (kulička), DN 40/50 vč. montáže	ks	1,000	606,69	606,69	
77	K	pc.33	tvarovka pro připojení závěsného WC DN 90/110 s připojením DN 50, vč. montáže	ks	1,000	338,12	338,12	
78	K	pc.34	Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), DN32 - 100x100mm, vč. montáže	ks	1,000	980,12	980,12	
79	K	pc.35	žlab betonový vystužený vlákný - 1000x160x160mm rám Zn ocel bez krytů F 900	ks	13,000	2 625,00	34 125,00	
80	K	pc.36	žlab betonový vystužený vlákný - 1000x160x160 mm s nátrub. DN110 ve dně rám Zn ocel bez krytů F 900	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
81	K	pc.37	čelo uzavřené Zn ocel	ks	2,000	275,00	550,00	
82	K	pc.38	kryt litina KTL pásnice SW9 0,5 m D 400	ks	28,000	2 000,00	56 000,00	
83	K	pc.39	aretační šroubení pro kryty litina pásnice	ks	28,000	1 900,00	53 200,00	
84	K	pc.40	montáž odvodňovacího žlabu vč. lit. krytů do betonového lože vč. dodávky (0,30 m3)	m	14,000	875,00	12 250,00	
85	K	721273152	ventilační hlavice - DN 75, vč. montáže https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721273152	ks	1,000	155,15	155,15	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
86	K	721273153	ventilační hlavice - DN 100, vč. montáže https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721273153	ks	2,000	200,09	400,18	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
87	K	pc.41	U-SIFON - DN 40	ks	1,000	171,20	171,20	
88	K	pc.42	U-SIFON - DN 70	ks	1,000	203,30	203,30	
89	K	721290111	tlakové zkoušky do DN 125 - vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111	m	74,000	38,52	2 850,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
90	K	pc.43	pomocné lešení	ks	1,000	2 867,60	2 867,60	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	998721102	přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,500	3 745,00	1 872,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721102								
D D4 ROZVOD VODY :125 651,30								
92	K	722174002	vnitřní rozvod vody PPr, PN 16 - d 20x2,8, vč. uchycení	m	40,000	192,60	7 704,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002								
93	K	722174003	vnitřní rozvod vody PPr, PN 16 - d 25x3,5, vč. uchycení	m	31,000	228,98	7 098,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003								
94	K	722174004	vnitřní rozvod vody PPr, PN 16 - d 32x4,4, vč. uchycení	m	16,000	292,11	4 673,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174004								
95	K	722174005	vnitřní rozvod vody PPr, PN 16 - d 40x5,6, vč. uchycení	m	5,000	376,64	1 883,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174005								
96	K	722174006	vnitřní rozvod vody PPr, PN 16 - d 50x6,7, vč. uchycení	m	15,000	503,97	7 559,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174006								
97	K	pc.44	vnitřní rozvod vody PP-RCT - STABI PLUS, PN 20 (teplota + cirkulace) - d 20x2,8, vč. uchycení	m	72,000	272,85	19 645,20	
98	K	pc.45	vnitřní rozvod vody PP-RCT - STABI PLUS, PN 20 (teplota + cirkulace) - d 25x3,5, vč. uchycení	m	11,000	337,05	3 707,55	
99	K	pc.46	vnitřní rozvod vody PP-RCT - STABI PLUS, PN 20 (teplota + cirkulace) - d 32x4,4, vč. uchycení	m	28,000	453,68	12 703,04	
100	K	722182011	upevnění plastového potrubí - žlab - d 20, vč. montáže	m	55,000	88,81	4 884,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182011								
101	K	722182011.1	upevnění plastového potrubí - žlab - d 25, vč. montáže	m	10,000	98,44	984,40	
102	K	722182013	upevnění plastového potrubí - žlab - d 32, vč. montáže	m	44,000	109,14	4 802,16	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182013								
103	K	722182014	upevnění plastového potrubí - žlab - d 40, vč. montáže	m	5,000	123,05	615,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182014								
104	K	722182015	upevnění plastového potrubí - žlab - d 50, vč. montáže	m	15,000	140,17	2 102,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182015								
105	K	pc.47	nástěnné koleno hostalen - d 20x1/2" vč. montáže	ks	39,000	141,24	5 508,36	
106	K	722190401	přípojky vodovodní - vyvedení a upevnění výpustek - do DN 25	ks	39,000	103,79	4 047,81	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401								
107	K	pc.48	kulový kohout (vnitřní/vnitřní závit) - včetně přechodek - KK DN 15 vč. montáže	ks	7,000	651,63	4 561,41	
108	K	pc.49	kulový kohout (vnitřní/vnitřní závit) - včetně přechodek - KK DN 20 vč. montáže	ks	7,000	941,60	6 591,20	
109	K	pc.50	kulový kohout (vnitřní/vnitřní závit) - včetně přechodek - KK DN 25 vč. montáže	ks	1,000	1 418,82	1 418,82	
110	K	pc.51	kulový kohout (vnitřní/vnitřní závit) - včetně přechodek - KK DN 40 vč. montáže	ks	1,000	4 106,66	4 106,66	
111	K	pc.52	kulový kohout se zpětným ventilem (vnitřní/vnitřní závit) - včetně přechodek - KK vč. ZK DN 15 vč. montáže	ks	2,000	942,67	1 885,34	
112	K	pc.53	kontrolovatelný zpětný ventil - ZK DN 15 vč. montáže	ks	1,000	1 011,15	1 011,15	
113	K	pc.54	kontrolovatelný zpětný ventil - ZK DN 25 vč. montáže	ks	1,000	1 311,82	1 311,82	
114	K	pc.55	filtr mosazný - F DN 15, PN 16, 120°C vč. montáže	ks	1,000	358,45	358,45	
115	K	pc.56	přípojky ke strojům a zařízením - DN 15 vč. montáže	ks	1,000	250,38	250,38	
116	K	pc.57	přípojky ke strojům a zařízením - DN 25 vč. montáže	ks	1,000	324,21	324,21	
117	K	pc.58	vypouštěcí kulový kohout - VK DN 15 vč. přechodky a montáže	ks	1,000	378,78	378,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	pc.59	rohový ventil - DN 15 vč. montáže	ks	16,000	230,05	3 680,80	
119	K	pc.60	příp. hadička - DN 10 vč. montáže	ks	2,000	98,44	196,88	
120	K	pc.61	kulový pračkový kohout - DN 15 - s vnějším záv. 3/4" a zpětnou klapkou vč. montáže	ks	2,000	304,95	609,90	
121	K	pc.62	pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. montáže	t	0,075	3 654,05	274,05	
122	K	pc.63	štitkek nalepovací - STUDENÁ VODA - vč. montáže	ks	10,000	16,05	160,50	
123	K	pc.64	štitkek nalepovací - TEPLÁ VODA - vč. montáže	ks	10,000	16,05	160,50	
124	K	pc.65	štitkek nalepovací - CÍRKULACE - vč. montáže	ks	7,000	16,05	112,35	
125	K	722290226	tlakové zkoušky do DN 50	m	218,000	11,77	2 565,86	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/72290226								
126	K	722290234	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	218,000	13,91	3 032,38	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/72290234								
127	K	pc.43	pomocné lešení	ks	1,000	2 867,60	2 867,60	
128	K	998722102	přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,500	3 745,00	1 872,50	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722102								
D D5 ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY :								
129	K	725119125	montáž závěsných klozetových mís a výlevek vč. sedátka, závěsných výlevek	ks	4,000	374,50	1 498,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725119125								
130	K	725129102	montáž pisoárů automatických	ks	4,000	588,50	2 354,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725129102								
131	K	725219102	montáž umyvadla na šrouby do zdiva	ks	8,000	321,00	2 568,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725219102								
132	K	725244906	montáž zástěny sprchové do niky	ks	2,000	1 958,10	3 916,20	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725244906								
133	K	725319111	montáž dřezu	ks	1,000	599,20	599,20	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725319111								
134	K	725339111	montáž výlevky	ks	2,000	481,50	963,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725339111								
135	K	725119101	montáž splachovače vysokopoloženého	ks	2,000	374,50	749,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725119101								
136	K	pc.66	montáž sprchových žlabů - délky do 1,0 m	ks	2,000	695,50	1 391,00	
137	K	725829101	montáž baterie dřezové, umyvadlové pákové nastěnné - chromované	ks	6,000	246,10	1 476,60	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829101								
138	K	725829111	montáž baterie dřezové, stojánkové G 1/2 - chromované	ks	1,000	214,00	214,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829111								
139	K	725829131	montáž baterie umyvadlové pákové, stojánkové G 1/2 - chromované	ks	4,000	214,00	856,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829131								
140	K	725849411	montáž baterie nástěnné sprchové G 1/2 s nastavitelnou výškou sprchy	ks	2,000	310,30	620,60	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725849411								
141	K	725869101	montáž zápachových uzávěrek - umyvadlových DN 40	ks	8,000	71,69	573,52	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725869101								
142	K	725869213	montáž zápachových uzávěrek - dřezových dvoudílných DN 50	ks	1,000	71,69	71,69	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725869213								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	726111204	montáž instalačního systému pro klozety - do zděných stěn	ks	4,000	834,60	3 338,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
144	K	pc.67	mont. prvek do masivní stěny pro závěsné WC se spl. nádrčkou, spl.mn. 3/6 l	ks	4,000	8 431,60	33 726,40	
145	K	pc.68	ovládací tlačítko , alp.bílá, dvě množství splachování	ks	4,000	1 968,80	7 875,20	
146	K	pc.69	WC závěsné - hluboké splachování, bílá	ks	4,000	3 086,95	12 347,80	
147	K	pc.70	sedátko s poklopem - duraplastové s nerezovými úchyty	ks	4,000	1 316,10	5 264,40	
148	K	pc.71	umyvadlo 55 cm, bílá, s otvorem pro baterii uprostřed	ks	4,000	2 637,55	10 550,20	
149	K	pc.72	umyvadlo 55 cm, bílá	ks	4,000	2 637,55	10 550,20	
150	K	pc.73	keramický pisoár s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem (12V), vč sifonu	ks	4,000	13 439,20	53 756,80	
151	K	pc.74	napájecí zdroj ZAC 1/20 - vč. montáže a propojení	ks	2,000	1 638,17	3 276,34	
152	K	pc.75	stoj. umyvad. bat. bez otevírání odpadu, chrom - max.přítok 7 l/min/3bar	ks	4,000	2 769,16	11 076,64	
153	K	pc.76	stojánková dřezová bat. chrom - max.přítok 15 l/min/3bar	ks	1,000	2 202,06	2 202,06	
154	K	pc.77	nástěnná dřezová, umyvadlová bat. chrom - max.přítok 15 l/min/3bar	ks	6,000	2 538,04	15 228,24	
155	K	pc.78	nástěnná sprchová bat. chrom - max.přítok 25 l/min/3bar	ks	2,000	2 285,52	4 571,04	
156	K	pc.79	sprchový odvoňovací žlab - montáž ke stěně - odtokové těleso s vodorov. odtokem DN 50, nerez kryt	ks	2,000	8 808,24	17 616,48	
157	K	pc.80	sprchové dveře třídlíne posuvné 900 mm, 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, sklo čiré aqua perle, matný elox, výška 1900 mm	ks	2,000	13 340,76	26 681,52	
158	K	pc.81	sifon - umyvadlo, DN 40	ks	8,000	171,20	1 369,60	
159	K	pc.82	odpadní ventil k umyvadlovému sifonu	ks	8,000	414,09	3 312,72	
160	K	725980121	dvířka 15/15 - plast	ks	5,000	100,58	502,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
161	K	725980122	dvířka 15/20 - plast	ks	2,000	116,63	233,26	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
162	K	998725102	přesun hmot pro zařízení pro předměty vodorovně do 50 m. v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	3 745,00	3 745,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
46 725,83								
D D6 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ :								
163	K	pc.83	filtr se zpětným proplachem DN 40, 100µm, PN 16 vč. montáže	ks	1,000	31 163,75	31 163,75	
164	K	pc.84	cirkul. čerpadlo s časovým spínačem, (1 - 230 V, 50 Hz, P1= 7 W, jmenovitý průtok 0.41 m³/h jmen. dopravní výška 0.9 m, IP44), vč. mont. a šroubení	ks	1,000	8 447,65	8 447,65	
165	K	pc.85	průtočná expanzní nádoba (zelená) na pitnou vodu 18/10, 18 litrů, tmax.70°C, PN 10, vč. montáže	ks	1,000	3 165,06	3 165,06	
166	K	pc.86	uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok ex. nádobou 3/4", PN 10, vč. montáže	ks	1,000	1 994,48	1 994,48	
167	K	pc.87	konzola s páskou pro ex. nádobu 8 - 35 l, vč. montáže	ks	1,000	230,05	230,05	
168	K	pc.88	pojistný ventil PV DN 20 - DUCO typ. 3/4"x1", otv.tlak 600 kPa vč. montáže	ks	1,000	722,25	722,25	
169	K	pc.89	manometr (0 - 10 bar) vč. uzávěru , vč. montáže	ks	1,000	444,05	444,05	
170	K	pc.90	teploměr s jímkou d 100 (0 - 120°C) vč. montáže	ks	1,000	371,29	371,29	
171	K	998724102	přesun hmot pro strojní zařízení vodorovně do 50 m, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,050	3 745,00	187,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								

D D7

IZOLACE - VODA pěnový PE - tep. vodivost při 10°C = 0,04 W/mK, (- 65 až + 90°C) :

19 795,00

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
172	K	pc.91	montáž izolace - návlekové trubice		m	220,000	12,84	2 824,80			
173	K	pc.92	izolace potrubí - tl.13 x Ø 20 mm		m	58,000	55,64	3 227,12			
174	K	pc.93	izolace potrubí - tl.13 x Ø 25 mm		m	33,000	60,99	2 012,67			
175	K	pc.94	izolace potrubí - tl.20 x Ø 20 mm		m	54,000	62,06	3 351,24			
176	K	pc.95	izolace potrubí - tl.20 x Ø 25 mm		m	7,000	67,41	471,87			
177	K	pc.96	izolace potrubí - tl.20 x Ø 32 mm		m	16,000	79,18	1 266,88			
178	K	pc.97	izolace potrubí - tl.20 x Ø 40 mm		m	5,000	88,81	444,05			
179	K	pc.98	izolace potrubí - tl.20 x Ø 50 mm		m	15,000	102,72	1 540,80			
180	K	pc.99	izolace potrubí - tl.25 x Ø 25 mm		m	2,000	119,84	239,68			
181	K	pc.100	izolace potrubí - tl.25 x Ø 32 mm		m	28,000	140,17	3 924,76			
182	K	pc.101	izolace potrubí - tl.25 x Ø 35 mm - kanalizace od venkovní jednotky tepelného čerpadla		m	2,000	151,94	303,88			
183	K	998713102	přesun hmot pro izolace vodorovně do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m		t	0,050	3 745,00	187,25		CS ÚRS 2025 02	

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713102

D D8 STAVEBNÍ PRÁCE :

36 322,18

184	K	pc.102	bourání konstrukcí/prostupy vč. naložení na dopravní prostředek - ze zdiva keramického		m3	0,500	1 620,00	810,00			
185	K	pc.103	jádrové vrtání ŽB podlahou tl. 250 mm - Ø 62 mm		ks	5,000	685,00	3 425,00			
186	K	pc.104	jádrové vrtání ŽB podlahou tl. 250 mm - Ø 102 mm		ks	5,000	905,00	4 525,00			
187	K	pc.105	jádrové vrtání ŽB podlahou tl. 250 mm - Ø 152 mm		ks	1,000	1 405,00	1 405,00			
188	K	pc.106	jádrové vrtání ŽB podlahou tl. 400 mm - Ø 62 mm		ks	2,000	1 088,00	2 176,00			
189	K	pc.107	jádrové vrtání ŽB podlahou tl. 400 mm - Ø 152 mm		ks	1,000	2 248,00	2 248,00			
190	K	pc.108	vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. zapravení - tl. 75x75 mm		m	20,000	117,00	2 340,00			
191	K	pc.109	vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. zapravení - tl. 100x100 mm		m	10,000	121,00	1 210,00			
192	K	pc.110	vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. zapravení - tl. 70x70 mm		m	15,000	102,00	1 530,00			
193	K	pc.111	vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. zapravení - tl. 140x70 mm		m	25,000	180,00	4 500,00			
194	K	997013215	vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m		t	2,000	3 500,06	7 000,12		CS ÚRS 2025 02	

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013215

195	K	997013501	odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	2,000	315,09	630,18		CS ÚRS 2025 02	
-----	---	-----------	---	--	---	-------	--------	--------	--	----------------	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501

196	K	997013509	příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	38,000	13,76	522,88		CS ÚRS 2025 02	
-----	---	-----------	--	--	---	--------	-------	--------	--	----------------	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509

197	K	pc.112	skládkovné		t	2,000	2 000,00	4 000,00			
-----	---	--------	------------	--	---	-------	----------	----------	--	--	--

D D9 HZS

52 269,50

198	K	hzs	ostatní přídavné výpomoci		hod	32,000	588,50	18 832,00			
199	K	hzs.1	zřízení staveniště		hod	6,000	588,50	3 531,00			
200	K	hzs.2	montáž ve výšce		hod	12,000	695,50	8 346,00			
201	K	hzs.3	uvvedení do provozu		hod	5,000	695,50	3 477,50			
202	K	hzs.4	úklid staveniště		hod	6,000	481,50	2 889,00			

PČ		Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
203	K	hzs.5		nepředvídané práce a fakturace - fakturace dle skutečnosti		hod	10,000	695,50	6 955,00			
204	K	hzs.6		přesun hmot		hod	14,000	588,50	8 239,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice
Objekt: SO_01 - objekt hasičárny
Soupis: 03 - vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	DIČ:	
Účastník:		IČ:	18198511
	EKOS, výrobní družstvo	DIČ:	CZ18198511
Projektant:		IČ:	
	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.Jiří Jánský	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	866 860,51		
DPH základní snížená	Základ daně 866 860,51 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 182 040,71 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 048 901,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:	Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice		
Objekt:	SO_01 - objekt hasičárny		
Soupis:	03 - vytápění		
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	Projektant:	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Účastník:	EKOS, výrobní družstvo	Zpracovatel:	Ing.Jiří Jánský
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	866 860,51
713 - Izolace tepelné	25 271,26
732 - Ústřední vytápění - strojovny	376 142,45
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	192 533,13
734 - Ústřední vytápění - armatury	92 946,62
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	161 135,05
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 832,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_01 - objekt hasičárny

Soupis: 03 - vytápění

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Jánský

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

866 860,51

D PSV Práce a dodávky PSV

848 028,51

D		713	Izolace tepelné		25 271,26		
1	K	733811211	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	81,000	22,47	1 820,07 CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811211					
2	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	340,000	29,96	10 186,40 CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811221					
3	K	733811251	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	55,000	104,86	5 767,30 CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811251					
4	K	733811251	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	70,000	104,86	7 340,20 CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811251					
5	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,042	3 745,00	157,29 CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713102					

D		732	Ústřední vytápění - strojovny		376 142,45		
6	K	732522120	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění i chlazení venkovní jednotka topný/chladičí výkon 13,0/11,45 kW	soubor	1,000	133 745,72	133 745,72 CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732522120					
7	K	732522142	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění i chlazení vnitřní jednotka bez zásobníku výkon elektrokotle 3-9 kW	soubor	1,000	136 092,23	136 092,23 CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732522142					
8	K	732523101	Pokojevé čidlo pro tepelné čerpadlo	soubor	3,000	6 265,92	18 797,76 CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732523101					
9	K	Pol1	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 200 l v pl. 1,45 m2	SB	1,000	41 997,50	41 997,50
10	K	732421402	Čerpadlo teplovodní mokrěběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění	soubor	3,000	7 736,10	23 208,30 CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732421402								
11	K	732331604	Nádobu tlaková expanzní plochá pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,3 o objemu 18 l	soubor	1,000	2 813,03	2 813,03	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732331604								
12	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 291,49	1 291,49	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732331777								
13	K	Pol3	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/2000 mm	ks	1,000	17 035,47	17 035,47	
14	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,310	3 745,00	1 160,95	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998732102								
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
192 533,13								
15	K	733222301	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 12x1 mm	m	30,000	274,99	8 249,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222301								
16	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	240,000	310,30	74 472,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222302								
17	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	20,000	378,78	7 575,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222303								
18	K	7332223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	100,000	421,58	42 158,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222303								
19	K	7332223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	80,000	597,06	47 764,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222304								
20	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	40,000	128,40	5 136,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/7324205								
21	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	470,000	12,84	6 034,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291101								
22	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,305	3 745,00	1 142,23	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733102								
D 734 Ústřední vytápění - armatury								
92 946,62								
23	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	17,000	432,28	7 348,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291123								
24	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	22,000	467,59	10 286,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261402								
25	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaným	kus	3,000	373,43	1 120,29	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734222802								
26	K	734221555	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G1/2x18 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH	kus	4,000	402,32	1 609,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221555								
27	K	734221546	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	622,74	622,74	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221546								
28	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	4,000	251,45	1 005,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261712								
29	K	734261713	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 bez vypouštění	kus	1,000	467,59	467,59	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261713								
30	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	3,000	251,45	754,35	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261412								

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2	kus	1,000	716,90	716,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209123								
32	K	esbe	trojcestný reg. Ventil G 1/2" kvs 1 ČETNĚ POHONU ,230V, 5 NM	ks	1,000	6 795,57	6 795,57	
33	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4	kus	2,000	716,90	1 433,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209124								
34	K	esbe.1	trojcestný reg. Ventil G 3/4" kvs 1,6 ČETNĚ POHONU ,230V, 5 NM	ks	1,000	6 645,77	6 645,77	
35	K	esbe.2	trojcestný reg. Ventil G 3/4" kvs 2,5ČETNĚ POHONU ,230V, 5 NM	ks	1,000	6 645,77	6 645,77	
36	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1 ČETNĚ POHONU 0/1,230V, 5 NM	kus	1,000	781,10	781,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209125								
37	K	Pol2	TROJCESTNÝ PŘEPÍNAČÍ KOHOUT G 1", KVS=26, VČETNĚ POHONU 0/1,230V, 5 NM	SB	1,000	6 833,02	6 833,02	
38	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	326,35	652,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734211120								
39	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	30,000	315,65	9 469,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682								
40	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	199,02	199,02	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242412								
41	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000	398,04	1 194,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242414								
42	K	734291313	Odlučovač vzduchu absorpční přímý G 3/4" PN 10 do 120°C s vnitřními závitů	kus	1,000	5 649,60	5 649,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291313								
43	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	344,54	344,54	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291264								
44	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	400,18	1 600,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292714								
45	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	304,95	1 524,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292713								
46	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	17,000	624,88	10 622,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292715								
47	K	722232403.ESL	Kompenzátor ESL nerezový G 1" PN 16 do 90°C	kus	2,000	2 461,00	4 922,00	
48	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	2,000	513,60	1 027,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209115								
49	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	10,000	164,78	1 647,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411101								
50	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,000	410,88	821,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734421101								
51	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,054	3 745,00	202,23	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734102								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							161 135,05	
52	K	735151180	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 846 W	kus	2,000	3 415,44	6 830,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151180								
53	K	735151500	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 900/1400 mm výkon 2456 W	kus	2,000	9 285,46	18 570,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151500								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	735152171	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	2,000	3 841,30	7 682,60	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/735152171								
55	K	735152172	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W	kus	4,000	3 987,89	15 951,56	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/735152172								
56	K	735152179	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 725 W	kus	4,000	5 009,74	20 038,96	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/735152179								
57	K	735152180	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 846 W	kus	3,000	5 302,92	15 908,76	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/735152180								
58	K	735152183	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 1208W	kus	1,000	6 128,96	6 128,96	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/735152183								
59	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	1,000	4 888,83	4 888,83	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/735152274								
60	K	735152377	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W	kus	2,000	6 096,86	12 193,72	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/735152377								
61	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	7 416,17	7 416,17	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/735152479								
62	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	4,000	7 541,36	30 165,44	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/735152577								
63	K	Pol4	otopný žebřík rovný 150045	ks	2,000	4 599,93	9 199,86	
64	K	Pol5	otopný žebřík rovný 090045	ks	1,000	3 817,76	3 817,76	
65	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,625	3 745,00	2 340,63	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_02/998735102								

18 832,00

D	Hodinové zúčtovací sazby							
66	K	Pol6	TOPNÁ ZKOUŠKA	HOD	8,000	695,50	5 564,00	
67	K	Pol7	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU	HOD	6,000	695,50	4 173,00	
68	K	Pol8	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	HOD	2,000	695,50	1 391,00	
69	K	Pol9	UVEDENÍ DO PROVOZU TČ TECHNIKEM	HOD	8,000	963,00	7 704,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice
Objekt: SO_01 - objekt hasičárny
Soupis: 04 - silnoproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	DIČ:	
Účastník:		IČ:	18198511
	EKOS, výrobní družstvo	DIČ:	CZ18198511
Projektant:		IČ:	
	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Bc.Tomáš Novák	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet a výkaz výměr zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, aktuální cenová úroveň (2025). Import do KROS4.

Cena bez DPH	1 036 799,98		
DPH základní snížená	Základ daně 1 036 799,98 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 217 728,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 254 527,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt:

SO_01 - objekt hasičárny

Soupis:

04 - silnoprúdová elektrotechnika

Místo:

Vysoké Studnice

Zadavatel:

Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník:

EKOS, výrobní družstvo

Kód dílu - Popis

Datum:

19. 11. 2025

Projektant:

Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Bc.Tomáš Novák

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Silnoprúdová elektrotechnika

1 036 799,98

1 036 799,98

D2 - Rozváděč RH	53 778,20
D3 - Rozváděč RVyt	13 322,57
D4 - Rozváděč RV	9 468,43
D5 - Elektromontáže	868 396,96
D6 - Silnoprúd	555 137,35
D7 - Svítidla	142 681,29
D8 - Nouzové svítidlo	48 766,32
D9 - Recyklace	888,10
D10 - Zásuvky NN	15 189,72
D11 - Přepínače	9 958,49
D12 - Kryty Spínačů	2 156,05
D13 - Rámeček	5 061,10
D14 - Zásuvky průmyslová	1 872,50
D15 - Doběh do krabice	1 647,80
D16 - KRABICE	13 225,20
D17 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ	410,88
D18 - Kabely	96 460,50

D19 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	17 997,40
D20 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	12 091,00
D21 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	16 692,00
D22 - VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2,25 dm2	6 420,00
D23 - VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60 mm	4 280,00
D24 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30 mm	57 780,00
D25 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	6 000,00
D26 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	6 000,00
D27 - ODVOZ SUTI	9 630,00
D28 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	71 904,00
D29 - Připojka NN	96 891,71
D30 - Elektroměrové rozvaděče	35 149,50
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	41 813,46
D19 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	4 520,75
D28 - - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	15 408,00
D32 - Zemní práce	142 356,00
D33 - VYTÝČENÍ TRATI	3 000,00
D34 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	40 000,00
D35 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	24 000,00
D36 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	16 000,00
D37 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	856,00
D38 - ÚPRAVA POVRCHU	48 250,00
D39 - ŘEZÁNÍ SPÁRY	4 000,00
D40 - JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA	6 250,00
D41 - Slaboproud	74 011,90
D42 - Slaboproud bude dodán bez aktivních prvků, aktivní prvky si dodá investor sám.	9 309,00
D43 - Kabeláž	15 943,00
D44 - Datové zásuvky	15 375,90
D28 - - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	20 544,00
D45 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6	12 840,00

D46 - Bleskosvod	91 833,82
D47 - Hromosvod	52 318,72
D48 - Svod	12 358,50
D49 - Zemnič	39 515,10
D45 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6	19 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_01 - objekt hasičárny

Soupis: 04 - silnoproudá elektrotechnika

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Bc.Tomáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 036 799,98

D1 Silnoproudá elektrotechnika

1 036 799,98

D2		Rozváděč RH		53 778,20				
1	K	Pol32	Rozvodnicová skříň oceloplechová, zapuštěná, 1300x460x225mm, IP40 21*7 modulů (celkově 147modulů) + vybavení	Ks	1,000	15 675,50	15 675,50	
2	K	1182-16355	40-3 Vypínač	Ks	1,000	1 284,00	1 284,00	
3	K	1228-1097	12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)	ks	1,000	4 654,50	4 654,50	
4	K	1182-14028	10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,000	1 583,60	1 583,60	
5	K	1182-18554	PS-1100 Pomocný spínač	Ks	7,000	556,40	3 894,80	
6	K	1182-16036	20-10-A230 Impulzní relé	Ks	6,000	807,85	4 847,10	
7	K	1182-15624	6B-1 Jistič	Ks	2,000	374,50	749,00	
8	K	1182-15625	10B-1 Jistič	Ks	8,000	358,45	2 867,60	
9	K	1182-15643	10C-1 Jistič	Ks	1,000	379,85	379,85	
10	K	1182-15627	16B-1 Jistič	Ks	21,000	411,95	8 650,95	
11	K	1182-15756	16B-3 Jistič	Ks	6,000	577,80	3 466,80	
12	K	1182-15757	20B-3 Jistič	Ks	1,000	620,60	620,60	
13	K	1182-10256	20-11-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	866,70	866,70	
14	K	1182-15959	25-4-030A Proudový chránič	Ks	4,000	1 059,30	4 237,20	

D3 Rozváděč RVyt

13 322,57

15	K	1182-16257	Rozvodnicová skříň, oceloplastová rozvodnice, 28 modulů, 462x362x95mm, IP30	Ks	1,000	3 552,40	3 552,40	
16	K	1182-16354	32-3 Vypínač	Ks	1,000	1 123,50	1 123,50	
17	K	1228-1097	12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)	ks	1,000	4 654,50	4 654,50	
18	K	1182-15622	2B-1 Jistič	Ks	1,000	343,47	343,47	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
19	K	1182-10256	20-11-A230	Instalační stykač	Ks	1,000	866,70	866,70		866,70	
20	K	1182-15959	25-4-030A	Proudový chránič	Ks	1,000	1 059,30	1 059,30		1 059,30	
21	K	1182-15756	16B-3	Jistič	Ks	1,000	577,80	577,80		577,80	
22	K	1182-15755	13B-3	Jistič	Ks	1,000	374,50	374,50		374,50	
23	K	1182-15627	16B-1	Jistič	Ks	1,000	411,95	411,95		411,95	
24	K	1182-15625	10B-1	Jistič	Ks	1,000	358,45	358,45		358,45	
D		D4	Rozváděč RV					9 468,43			
25	K	1182-16257.1	Rozvodnicová skříň, plastová zapuštěná rozvodnice, 12 modulů, 200x312x100mm, IP65		Ks	1,000	2 518,78	2 518,78		2 518,78	
26	K	1228-1097	12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí. vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)		ks	1,000	4 654,50	4 654,50		4 654,50	
27	K	1182-15959	25-4-030A Proudový chránič		Ks	1,000	1 059,30	1 059,30		1 059,30	
28	K	1182-15627	16B-1 Jistič		Ks	3,000	411,95	411,95		1 235,85	
D		D5	Elektromontáže					868 396,96			
D		D6	Sílnoproud					555 137,35			
29	K	1191-292	motáž rozvaděčů OCEP, plastových rozvodnic, nebo rozvaděčových skříní na stavbě, včetně připojení, M		ks	3,000	2 675,00	2 675,00		8 025,00	
D		D7	Svítlidla					142 681,29			
30	K	1157-16979	"A" Přisazené LED svítidlo, opalový PMMA, d=380, 34W, 3600lm, Ra80, 3000K, IP44		Ks	6,000	1 038,97	6 233,82		6 233,82	
31	K	1157-8666	"B" Přisazené LED svítidlo, opalový PMMA, d=380, 35W, 3600lm, Ra80, 3000K, IP44, mikrovlnný senzor		Ks	10,000	1 872,50	18 725,00		18 725,00	
32	K	1263-6063	"C" Průmyslové přisazené LED svítidlo, polykarbonátový kryt, 1280x152x102mm, 66W, 9063lm, Ra80, 4000K, IP66		ks	21,000	2 123,95	44 602,95		44 602,95	
33	K	1263-6058	"D" Průmyslové přisazené LED svítidlo, polykarbonátový kryt, 1280x152x102mm, 33W, 4557lm, Ra80, 4000K, IP66		ks	6,000	1 551,50	9 309,00		9 309,00	
34	K	1263-11335	"E" Interiérové přisazené LED svítidlo, optický mikroprizmatický kryt, 1103x165x63mm, 37W, 4390lm, Ra80, 3000K, IP40		ks	9,000	2 174,24	19 568,16		19 568,16	
35	K	1263-5711	"F" Interiérové přisazené LED svítidlo, optický mikroprizmatický kryt, 1103x165x63mm, 42W, 5148lm, Ra80, 4000K, IP40		ks	14,000	2 174,24	30 439,36		30 439,36	
36	K	1263-5714	"G" Interiérové přisazené LED svítidlo, optický mikroprizmatický kryt, 1540x165x63mm, 63W, 7406lm, Ra80, 4000K, IP40		ks	2,000	2 782,00	5 564,00		5 564,00	
37	K	1149-1637	"H" LED Reflektor se senzorem, nastavení soumraku 20-2000lx, dosah senzoru až 9m, doba svícení 10sec až 10min, 267x210x70mm, 50W, 4500lm, Ra80, 3000K, PIR senzor, IP44		ks	1,000	2 140,00	2 140,00		2 140,00	
38	K	1263-9853	"J" Svítidlo VO pro uložení na výložník o průměru 48-60m, 722x265x91mm, 56W, 6739lm, Ra80, 4000K, IP44		ks	2,000	3 049,50	6 099,00		6 099,00	
D		D8	Nouzové svítidlo					48 766,32			
39	K	1263-5091	"N" Nouzové svítidlo 7W, 241lm, 5700K, 3h, IP65		ks	18,000	2 709,24	48 766,32		48 766,32	
D		D9	Recyklace					888,10			
40	K	1184-445	příspěvek na recyklaci svítidla		ks	83,000	10,70	888,10		888,10	
D		D10	Zásuvky NN					15 189,72			
41	K	1002-4593	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; (do hořl. podkladů B až E)		ks	29,000	224,70	6 516,30		6 516,30	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	Pol33	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); (do hořl. podkladů B až E)		ks	14,000	307,09	4 299,26	
43	K	1002-1100	Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)		ks	13,000	312,44	4 061,72	
44	K	1002-1083	Zásuvka dvojnásobná IP44, s ochrannými kolíky, s víčky; řazení 2x(2P+PE); b. bílá (na hořl. podklady B až E)		ks	1,000	312,44	312,44	
		D D11	Přepínače					9 958,49	
45	K	1002-4448	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)		ks	14,000	194,74	2 726,36	
46	K	1002-4451	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E)		ks	6,000	205,44	1 232,64	
47	K	1002-4456	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E)		ks	11,000	205,44	2 259,84	
48	K	1002-524	Přepínač střídavý IP44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá (do hořl. podkladů B až E)		ks	3,000	224,70	674,10	
49	K	1002-515	Přepínač sériový IP44, zapuštěná montáž; řazení 5; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)		ks	1,000	321,00	321,00	
50	K	1002-8812	Ovládač přepínací IP44, zapuštěná montáž; řazení 6/0 (1/0);; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)		ks	9,000	304,95	2 744,55	
		D D12	Kryty Spínačů					2 156,05	
51	K	1002-14	Kryt spínače kolébkového;b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)		ks	31,000	69,55	2 156,05	
		D D13	Rámeček					5 061,10	
52	K	1002-24	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)		ks	86,000	58,85	5 061,10	
		D D14	Zásuvky průmyslová					1 872,50	
53	K	1123-4000	Průmyslová vestavná zásuvka 400V, IP44, 16A s víčkem		ks	1,000	428,00	428,00	
54	K	1002-137	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A		ks	3,000	481,50	1 444,50	
		D D15	Doběh do krabice					1 647,80	
55	K	Pol34	Doběh do krabice pro ventilátory		ks	4,000	411,95	1 647,80	
		D D16	KRABICE					13 225,20	
56	K	1123-4000.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ		ks	104,000	90,95	9 458,80	
57	K	1123-3	KRABICE ODBOČNÁ		ks	32,000	90,95	2 910,40	
58	K	Pol35	Podomítková krabice pro trafo pro pisoáry		ks	2,000	428,00	856,00	
		D D17	SVORKOVNICE KRABICOVÁ					410,88	
59	K	1265-19	4x0.5-2.5mm2		ks	96,000	4,28	410,88	
		D D18	Kabely					96 460,50	
60	K	7004-8068	CYKY-J 3x1.5 mm2		m	780,000	58,85	45 903,00	
61	K	7004-8069	CYKY-J 3x2.5 mm2		m	550,000	72,76	40 018,00	
62	K	1192-12	CYKY-J 5x2.5 mm2		m	90,000	90,95	8 185,50	
63	K	7004-8080	CYKY-J 5x4 mm2		m	20,000	117,70	2 354,00	
		D D19	KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC BEZ VODÍČE PE					17 997,40	
64	K	7004-8054	CYKY-O 2x1.5 mm2		m	200,000	58,85	11 770,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	7004-8056	CYKY-O 3x1.5 mm2	m	60,000	58,85	3 531,00	
66	K	1192-37	CYKY-O 4x1,5 mm2	m	40,000	67,41	2 696,40	
D D20 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								12 091,00
67	K	7004-8007	H07V-U 6	m	50,000	53,50	2 675,00	
68	K	7004-8008	H07V-U 10	m	50,000	65,27	3 263,50	
69	K	1192-180	H07V-U 16	m	25,000	96,30	2 407,50	
70	K	1123-1119	TRUBKA OHEBNÁ 50 750N	m	100,000	37,45	3 745,00	
D D21 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE								16 692,00
71	K	Pol36	50x50x50 mm	ks	104,000	160,50	16 692,00	
D D22 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2,25 dm2								6 420,00
72	K	Pol37	Stena do 450mm	ks	20,000	321,00	6 420,00	
D D23 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60 mm								4 280,00
73	K	Pol38	Stena do 450mm	ks	10,000	428,00	4 280,00	
D D24 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30 mm								57 780,00
74	K	Pol39	Sire 30 mm	m	150,000	160,50	24 075,00	
75	K	Pol40	Sire 70 mm	m	150,000	160,50	24 075,00	
76	K	Pol41	Sire 100 mm	m	50,000	192,60	9 630,00	
D D25 HRUBA VYPLN RYH MALTOU								6 000,00
77	K	Pol42	Jakekoliv sire	m2	20,000	300,00	6 000,00	
D D26 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU								6 000,00
78	K	Pol43	Sire do 150 mm	m2	20,000	300,00	6 000,00	
D D27 ODVOZ SUTI								9 630,00
79	K	Pol44	doprava suti na stavě, odvoz suti na skládku včetně poplatku za uložení	t	0,900	10 700,00	9 630,00	
D D28 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								71 904,00
80	K	Pol45	Montáže pro ostatní specialisty a dokončovací práce	hod	112,000	642,00	71 904,00	
D D29 Přípojka NN								96 891,71
D D30 Elektroměrové rozvaděče								35 149,50
81	K	1038-3279	Elektroměrový rozváděč v pilíři - PER 22/3f/40A	ks	1,000	30 495,00	30 495,00	
82	K	1182-15757.1	25B-3 Jistič	Ks	2,000	802,50	1 605,00	
83	K	1182-15622	2B-1 Jistič	Ks	1,000	374,50	374,50	
84	K	1038-1826	Základ pilíře	ks	1,000	2 675,00	2 675,00	
D D31 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								41 813,46
85	K	7004-8082	CYKY-J 5x10 , pevně	m	130,000	262,15	34 079,50	
86	K	7004-8077	CYKY-J 4x16 , pevně	m	4,000	333,84	1 335,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	1123-601	TRUBKA TUHÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 110	ks	65.000	98,44	6 398,60	
D D19 KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
88	K	7004-8063	CYKY-O 5x1,5 , pevně	m	65.000	69,55	4 520,75	
D D28 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
89	K	Pol45	Montáže pro ostatní specialisty a dokončovací práce	hod	24.000	642,00	15 408,00	
D D32 Zemní práce								
D D33 VYTÝČENÍ TRATI								
90	K	460 01-0024	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0.300	10 000,00	3 000,00	
D D34 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
91	K	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	80.000	500,00	40 000,00	
D D35 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
92	K	9999-1182	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	80.000	300,00	24 000,00	
D D36 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
93	K	9999-1073	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	160.000	100,00	16 000,00	
D D37 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
94	K	9999-1118	Do šířky 20cm	m	80.000	10,70	856,00	
D D38 ÚPRAVA POVRCHU								
95	K	460 62-0014	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	17.500	300,00	5 250,00	
96	K	9999-1190	Osetí povrchu travou	m2	17.500	100,00	1 750,00	
97	K	9999-906	Výjmutí dlažby a opětovné položení	m2	50.000	500,00	25 000,00	
98	K	9999-906.1	Vytvoření nového lože pod dlažbou včetně materiálu	m2	25.000	650,00	16 250,00	
D D39 ŘEZÁNÍ SPÁRY								
99	K	9999-925	V asfaltu nebo betonu	m	10.000	400,00	4 000,00	
D D40 JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA								
100	K	9999-1207	Vrstva asfaltu do 15cm	m2	2.500	2 500,00	6 250,00	
D D41 Slaboproud								
D D42 Slaboproud bude dodán bez aktivních prvků, aktivní prvky si dodá investor sám.								
101	K	1182-16406	Datový nástěnný rozváděč 7U, sklénené dveře	Ks	1.000	6 634,00	6 634,00	
102	K	Pol46	Vybavení datové rozvodnice, zásuvky, jacky, kabeláž	Ks	1.000	2 675,00	2 675,00	
D D43 Kabeláž								
103	K	1192-37.1	UTP kabel licna CAT.5e	m	180.000	43,87	7 896,60	
104	K	1192-37.2	FTP kabel drát, venkovní, PE CAT.5e	m	160.000	50,29	8 046,40	
D D44 Datové zásuvky								
15 375,90								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	1002-948	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá	ks	3,000	133,75	401,25	
106	K	1002-974	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky (keystone); b. černá	ks	3,000	53,50	160,50	
107	K	1002-213	Přístroj zásuvky datové (noname), RJ 45-8 Cat. 5e	ks	11,000	107,00	1 177,00	
108	K	1002-24	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	3,000	58,85	176,55	
109	K	1123-4845	CHRÁNIČKA OPT. KABELU	m	100,000	101,65	10 165,00	
110	K	1123-6300	Chránička pro datové rozvody 16	m	110,000	29,96	3 295,60	
D		D28	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				20 544,00	
111	K	Pol45	Montáže pro ostatní specialisty a dokončovací práce	hod	32,000	642,00	20 544,00	
D		D45	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6				12 840,00	
112	K	Pol47	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	12 840,00	12 840,00	
D		D46	Bleskosvod				91 833,82	
D		D47	Hromosvod				52 318,72	
113	K	1244-1259	Drát 8 AlMgSi T/4 drát Ø 8 mm (0,135kg/m)	ks	87,000	207,58	18 059,46	
114	K	1244-1169	PV 11b N podpěra vedení pod tašky	ks	33,000	128,40	4 237,20	
115	K	1244-1171	PV 15 N podpěra vedení na hřebenače	ks	24,000	149,80	3 595,20	
116	K	1244-1185	PV 23 N podpěra vedení na plechové střechy	ks	3,000	90,95	272,85	
117	K	1244-1103	SK N svorka křížová	ks	2,000	90,95	181,90	
118	K	1244-1096	SS N svorka spojovací	ks	12,000	80,25	963,00	
119	K	1244-1119	SOc N svorka na okapové žlaby	ks	7,000	101,65	711,55	
120	K	1244-1113	SJ 1b N svorka k jímací tyči	ks	4,000	139,10	556,40	
121	K	1244-1239	JR 2,0 AlMgSi jímací tyč s rovným koncem	ks	4,000	457,96	1 831,84	
122	K	1244-937	DJ 4h držák jímací tyče na střešní krov	ks	3,000	535,00	1 605,00	
123	K	1244-938	DJ 4d držák jímací tyče na střešní krov	ks	3,000	535,00	1 605,00	
124	K	1244-939	OSH ochranná stříška horní	ks	3,000	644,14	1 932,42	
125	K	1030-200723	Izolovaný držák s páskovou objímkou na potrubí D 50-300 mm L= 690 mm	ks	2,000	2 204,20	4 408,40	
D		D48	Svod				12 358,50	
126	K	1244-1120	ST N svorka na okapové svody	ks	27,000	171,20	4 622,40	
127	K	1244-1178	PV 17pp N podpěra vedení	ks	4,000	181,90	727,60	
128	K	1244-943	OT 1,7 ochranná trubka	ks	1,000	374,50	374,50	
129	K	1244-927	DJDcp držák jímače a trubky	ks	2,000	107,00	214,00	
130	K	1244-1098	SZc N svorka zkušební	ks	6,000	160,50	963,00	
131	K	1244-1325	štítek označení	ks	18,000	26,75	481,50	
132	K	9999-840	Tvarování mont.dílu	ks	31,000	160,50	4 975,50	
D		D49	Zemnič				39 515,10	
133	K	1030-200098	Pásek 30x4mm FeZn	m	95,000	69,55	6 607,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	1244-1220	Drát 10 N V4A drát Ø 10 mm (0.62kg/m)	ks	21,000	315,65	6 628,65	
135	K	1244-1221	Páska 30x3,5 N páska 30x3,5 (0.84kg/m)	ks	10,000	326,35	3 263,50	
136	K	1030-200901	Spojovací svorka s přítlačným třmenem FeZn drát 6-10/páska 30x3-4	ks	11,000	85,60	941,60	
137	K	1123-7271	KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK.	ks	1,000	695,50	695,50	
138	K	9999-840.1	Smršřovací návlak - přechod ze země na vzduch, z betonu na vzduch	ks	11,000	192,60	2 118,60	
<i>D D45</i>							19 260,00	
139	K	Pol48	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	19 260,00	19 260,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice
Objekt: SO_01 - objekt hasičárny
Soupis: 05 - vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	DIČ:	
Účastník:		IČ:	18198511
	EKOS, výrobní družstvo	DIČ:	CZ18198511
Projektant:		IČ:	
	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.Jiří Jánský	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		476 464,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	476 464,58 0,00	21,00% 12,00%	100 057,56 0,00
Cena s DPH		v CZK	576 522,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_01 - objekt hasičárny

Soupis: 05 - vzduchotechnika

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	476 464,58
713 - Izolace tepelné	21 684,62
751 - Vzduchotechnika	440 013,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 766,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_01 - objekt hasičárny

Soupis: 05 - vzduchotechnika

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Jánský

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV 476 464,58

D 713 Izolace tepelné 21 684,62

1	K	713321221	Online PSC	Montáž izolace tepelné těles 1x pásy v pletivu plocha tvarová pletivo Pz, al povrchová úprava	m2	13,000	267,50	3 477,50	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713321221									
2	K	Pol26		Lehký lamelový skružovatelný pás s kolmou orientací vláken je vyroben z lamel z kamenné vlny, které jsou jednostranně nalepeny k nosnému podkladu z hliníkové fólii vyztužené skelnou mřížkou. Tlouška 60 mm	m2	16,000	673,03	10 768,48	
3	K	Pol27		povrchová folie proti vlhkosti	m2	16,000	80,25	1 284,00	
4	K	Pol28		tepelné izolace VZD potrubí pro lokální odvod vzduchu potrubím dn100 a DN 125, pružný samolepící pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou a Al povrchovou úpravou, samolep , tloušťka 15 mm	m2	9,000	190,46	1 714,14	
5	K	998713202		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	4 440,50	4 440,50	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713202									

440 013,96

D	751	Vzduchotechnika							
6	K	751611115	Online PSC	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h	kus	1,000	37 450,00	37 450,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751611115									
7	K	Pol10		VZD JEDNOTKA PRO MONTÁŽ do vnitřního prostředí, STOJATÁ 750/750 m3/h, 250 Pa, PŘÍSLUŠENSTVÍ-DOTYKOVÝ DISPLEJ,ČIDLO vlhkosti, KVALITY VZDUCHU,	SB	1,000	198 379,07	198 379,07	
8	K	751322011		Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	16,000	128,40	2 054,40	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751322011									
9	K	42972201		ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	16,000	181,90	2 910,40	
10	K	751322012		Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	128,40	385,20	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751322012									
11	K	42972202		ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	1,000	192,60	192,60	
12	K	42972204		ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm	kus	2,000	246,10	492,20	
13	K	751344113		Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm	kus	2,000	432,28	864,56	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
14	K	Pol11	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751344113 tlumič hluku kruhový Pz, d 250, délka 600	kus	2,000	2 160,33	4 320,66	
15	K	751344122	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	2,000	428,00	856,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
16	K	Pol12	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751344122 TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ, 200X500-1000	KS	4,000	2 144,28	8 577,12	
17	K	Pol13	stříška prodídešťová dn 100	ks	8,000	1 040,04	8 320,32	
18	K	Pol14	stříška prodídešťová dn 125	ks	3,000	1 065,72	3 197,16	
19	K	Pol15	stříška protidešťová dn 250	ks	1,000	1 617,84	1 617,84	
20	K	Pol16	ODTAHOVÝ VENTILÁTOR 60 M3/H, 80 Pa, LIBOVOLNÁ MONTÁŽ, VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY, PRO NAPOJENÍ NA VZD POTRUBÍ Ø 100 , 230V,28W, DOBĚH 5-25 min.	ks	3,000	4 879,20	14 637,60	
21	K	751511004	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2	m	4,000	465,45	1 861,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
22	K	751511022	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751511004 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2	m	3,000	706,20	2 118,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
23	K	lindab	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751511022 potrubí čtyřhranné SK I, pozink plech, délka hrany do 1500 MM, 70% tvar	m2	10,500	856,00	8 988,00	
24	K	751511181	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	65,000	160,50	10 432,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
25	K	751511182	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751511181 Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	45,000	214,00	9 630,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
26	K	751511183	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751511182 Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 200 do 300 mm	m	13,000	321,00	4 173,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
27	K	lindab.1	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751511183 POTRUBÍ SPIRO DO DN 100, 40% tvarovek, třída těsnosti D	M	65,000	509,32	33 105,80	
28	K	Pol17	POTRUBÍ SPIRO DO DN 125, 50% tvarovek, třída těsnosti D	M	20,000	561,75	11 235,00	
29	K	Pol18	POTRUBÍ SPIRO DO DN 200, 70% tvarovek, třída těsnosti D	m	25,000	816,41	20 410,25	
30	K	Pol19	POTRUBÍ SPIRO DO DN 250, 70% tvarovek, třída těsnosti D	m	13,000	1 022,92	13 297,96	
31	K	Pol20	d 100	m	10,000	240,75	2 407,50	
32	K	Pol21	d125	m	1,000	255,73	255,73	
33	K	Pol22	d 200	m	2,000	353,10	706,20	
34	K	Pol23	žalutie protidešťová 200x500 se sítím	ks	1,000	3 371,57	3 371,57	
35	K	Pol24	mřížka čtvercová pro kruhové potrubí dn 100	ks	5,000	481,50	2 407,50	
36	K	Pol25	mřížka čtvercová pro kruhové potrubí dn 125	ks	3,000	599,20	1 797,60	
37	K	pc	montážní materiál	kg	50,000	224,70	11 235,00	
38	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	1,000	18 324,82	18 324,82	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751201								

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				14 766,00
39	K	Poi29	ZAREGULOVÁNÍ SOUSTAVY	HOD	3,000	642,00	1 926,00
40	K	Poi30	OŽIVENÍ A DOPRAVA VZD JEDNOTEK	HOD	20,000	535,00	10 700,00
41	K	Poi31	STAVEBNÍ VÝPOMOCE	HOD	4,000	535,00	2 140,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_02 - věž na sušení hadic

KSO: Vysoké Studnice

CC-CZ: 19. 11. 2025

Místo: Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

IČ: DIČ:

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

IČ: 18198511
DIČ: CZ18198511

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	340 996,23		
DPH základní snížená	Základ daně 340 996,23 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 71 609,21 0,00
Cena s DPH	v CZK		412 605,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: **SO_02 - věž na sušení hadic**

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Náklady stavby celkem

340 996,23

340 996,23

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	59 390,35
2 - Zakládání	260 401,89
33 - Sloupy, pilíře a rámové konstrukce	115 000,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	4 457,36
998 - Přesun hmot	21 203,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_02 - věž na sušení hadic

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

340 996,23

D HSV Práce a dodávky HSV

340 996,23

D 1 Zemní práce

59 390,35

1	K	131251102	m3	18,346	422,54	7 751,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251102 50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4 4,20*4,20*2,08*1/2 Mezisoučet							
2	K	131351102	m3	18,346	560,13	10 276,14	CS ÚRS 2025 02
Online PSC Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I-II skupiny 3 a 4 na vzdálenost do 8 000 m							
3	K	162751135	m3	52,084	261,37	13 613,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC "zemina z výkopů celkem" 18,346*2 "zemina pro zásypy celkem" 15,392 Mezisoučet							
4	K	174151101	m3	15,392	142,13	2 187,66	CS ÚRS 2025 02
Online PSC Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 (4,20*4,20-3,20*3,20)*2,08 Mezisoučet							
5	K	167151102	m3	15,392	194,66	2 996,21	CS ÚRS 2025 02
Online PSC Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I-II, skupiny 3 a 4 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102							
6	K	171251201	m3	21,300	19,40	413,22	CS ÚRS 2025 02
Online PSC Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 "zemina z výkopů celkem" 18,346*2 "zemina pro zásypy celkem" -15,392 Mezisoučet							
7	K	171201221	t	34,080	650,00	22 152,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221 21,3*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"							

34,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2 Zakládání								
8	K	275321511	Zaklady z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	20,480	3 881,79	79 499,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV					20,480 20,480			
					Mezisoučet		260 401,89	
9	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	25,600	416,62	10 665,47	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV					25,600 25,600			
					Mezisoučet			
10	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	25,600	78,12	1 999,87	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
11	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,024	47 636,85	48 780,13	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV					1,024 1,024			
					Mezisoučet			
					Sloupy, pilíře a rámové konstrukce		115 000,00	
12	K	330 R_001	Montáž, výroba, dodávka a doprava - ocelová konstrukce věže na sušení hadic, povrchová úprava - 1 díl k uchycení k patce + 8 ks nadzemních dílů - výtahový mechanismus - železo+navijáky+kladky+elektro, závaží	soubor	1,000	115 000,00	115 000,00	
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
13	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	0,958	4 652,78	4 457,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV					0,958 0,958			
					Mezisoučet			
					Přesun hmot		21 203,99	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	54,596	388,38	21 203,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice
Objekt: SO_03 - dešťová kanalizace, retenční nádrž

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	DIČ:	
Účastník:		IČ:	18198511
	EKOS, výrobní družstvo	DIČ:	CZ18198511
Projektant:		IČ:	
	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Fr.Neuwirth	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	485 367,95		
DPH základní snížená	Základ daně 485 367,95 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 101 927,27 0,00
Cena s DPH	v CZK		587 295,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt:

SO_03 - dešťová kanalizace, retenční nádrž

Místo:

Vysoké Studnice

Zadavatel:

Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník:

EKOS, výrobní družstvo

Datum:

19. 11. 2025

Projektant:

Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Fr.Neuwirth

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	485 367,95
1 - Zemní práce	151 335,83
2 - Zakládání	6 170,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	103 246,47
38 - Různé svislé a kompletní konstrukce	854,67
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	140 530,71
998 - Přesun hmot	81 819,41
PSV - Práce a dodávky PSV	2 265,41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 265,41

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt:

SO 03 - dešťová kanalizace, retenční nádrž

Místo: Vysoké Studnice

Datum: 19. 11. 2025

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Projektant:
Úbchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

485 367,95

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

483 102,54

D 1 Zemní práce

151 335.83

1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	19,953	422,54	8 430,94	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251102								
Online PSC								
VV 50% v hor.t.: 3; 50% v hor.t.: 4								
VV ((3,50*3,50*0,785+5,50*0,785)*1/2*2,30+2,80*2,80*0,25)*1/2								
VV Mezisoučet								
VV 19,953								
VV 19,953								

2	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	19,953	560,13	11 176,27	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

3	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	56,320	624,78	35 187,61	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251103	
VV	88,00*0,80*0,80	56.320
VV	Mezisoučet	56.320

4	K 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženíím výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	44,683	142,13	6 350,79	CS ÚRS 2025 02
---	-------------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101	
VV	obsyp retenční nádrže	
VV	výkop pro retenční nádrž	
VV	(3,50*3,50*0,785+5,50*5,50*0,785)*1/2*2,30	
VV	odpočet objemu retenční nádrže	
VV	-2,50*2,50*0,785*2,30	38,367
VV	Mezisoučet	-11,284
VV	zásyp dešťové kanalizace	27,083
VV	"výkop" (44,00+30,00+14,00)*0,80*0,80	
VV	"odpočet = lože+obsyp" -(44,00+30,00+14,00)*0,80*(0,10+0,45)	56,320
VV	Mezisoučet	-38,720
VV	Součet	17,600
VV		44,683

5	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I-II, skupiny 3 a 4	m3	44,683	194,66	8 697,99	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102					
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	89,366	78,51	7 016,12	CS ÚRS 2025 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103						
	VV	"na meziskládku a zpět" 44,683*2		89,366			
	VV	Mezisoučet		89,366			
7	K 162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I-II skupiny 3 a 4 na vzdálenost do 8 000 m	m3	31,590	261,37	8 256,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751135						
	VV	"zemina z výkopů celkem" 19,953+56,320		76,273			
	VV	"zemina pro zásypy celkem" -44,683		-44,683			
		Mezisoučet		31,590			
8	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	31,590	19,40	612,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201						
	VV	"zemina z výkopů celkem" 19,953+56,320		76,273			
	VV	"zemina pro zásypy celkem" -44,683		-44,683			
		Mezisoučet		31,590			
9	K 171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,544	650,00	32 853,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221						
	VV	31,59*1,6"Přepočtené koeficientem množství		50,544			
10	K 151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	176,000	105,93	18 643,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201						
	VV	88,00*1,00*2		176,000			
	VV	Mezisoučet		176,000			
11	K 151101211	Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	176,000	37,25	6 556,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211						
	K 151101301	Zřízení rozeptření zapážených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m3	96,800	63,13	6 110,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101301						
	VV	88,00*1,10*1,00		96,800			
	VV	Mezisoučet		96,800			
13	K 151101311	Odstanění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příloženého, hloubky do 4 m	m3	96,800	14,90	1 442,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101311						
	6 170,12						
D 2	Zakládání						
14	K 273321311	Zaklady z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,923	3 592,87	3 316,22	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321311						
	VV	"podkladní ŽB deska" 2,80*2,80*0,15		0,923			
	VV	Mezisoučet		0,923			
15	K 273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,086	33 184,93	2 853,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021						
	VV	"Kari síť 150×150 d=8 mm" 2,80*2,80*0,785*2*5,36*0,001*1,30		0,086			
	VV	Mezisoučet		0,086			
D 3	Svislé a kompletní konstrukce						
16	K 382413118	Osazení plastové jímký z polypropylenu PP objemu 12000 l	kus	1,000	2 391,80	2 391,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/382413118						
	VV	"objem 10,32 m3" 1		1,000			
	VV	Mezisoučet		1,000			
17	M 562 R_001	jímka plastová PP objem 10,32 m3 d=2,50 m; výlez s poklopem d=650 mm (AS-REWA KOMBI 10 EO)	kus	1,000	100 000,00	100 000,00	dle ceníku výrobce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	38		Různé svislé a kompletní konstrukce				854,67	
18	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	11,740	72,80	854,67	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/933901311					
	VV		napuštění z důvodu obsypu		11,740			
	VV		2,55*2,55*0,785*2,30		11,740			
	VV		Mezisoučet					
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				140 530,71	
19	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,615	1 234,63	759,30	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111					
	VV		"pod betonovou desku plastové jímky" 2,80*2,80*0,785*0,10		0,615			
	VV		Mezisoučet		0,615			
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	38,720	1 661,67	64 339,86	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
	VV		kanalizace DN150 mm		38,720			
	VV		"lože + obsyp" (44,00+30,00+14,00)*0,80*(0,10+0,45)		38,720			
	VV		Mezisoučet					
21	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	88,000	163,29	14 369,52	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313121					
	VV		44,00+30,00+14,00		88,000			
	VV		Mezisoučet		88,000			
22	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	96,800	319,60	30 937,28	CS ÚRS 2025 02
		VV	88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		96,800			
23	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	88,000	27,27	2 399,76	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111					
24	K	877 R_001	Napojení potrubí dešťové kanalizace DN150 mm do plastové jímky (zaústění, utěsnění)	kus	2,000	425,00	850,00	
25	K	877 R_002	Napojení potrubí splaškové kanalizace DN150 mm do revizní šachty (zaústění, utěsnění)	kus	1,000	425,00	425,00	
26	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	10,000	275,92	2 759,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310					
27	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	10,000	109,65	1 096,50	CS ÚRS 2025 02
28	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	4,000	465,01	1 860,04	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310320					
29	M	28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16	kus	4,000	986,00	3 944,00	CS ÚRS 2025 02
30	K	721249116	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů polypropylenových DN 125	kus	5,000	374,55	1 872,75	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721249116					
31	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	5,000	2 983,50	14 917,50	CS ÚRS 2025 02
D	998		Přesun hmot				81 819,41	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	77,326	1 058,11	81 819,41	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

D PSV Práce a dodávky PSV

2 265,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 265,41

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	711431101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V		m2	5,104	20,21	103,15	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711431101 "retenční nádrž" 2,55*2,55*0,785 Mezisoučet									
34	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spáitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm		m2	5,949	352,00	2 094,05	CS ÚRS 2025 02
VV 5,104*1,1655 Přepočtené koeficientem množství									
35	K	711490096	Příplatek k cenám provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě za plochu do 10 m2 natěradly a AIP		m2	5,104	6,18	31,54	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711490096									
36	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,032	1 145,94	36,67	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice
Objekt: SO_04 - splašková kanalizace, septik

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	DIČ:	
Účastník:		IČ:	18198511
	EKOS, výrobní družstvo	DIČ:	CZ18198511
Projektant:		IČ:	
	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Fr.Neuwirth	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	110 597,45		
DPH základní snížená	Základ daně 110 597,45 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 23 225,46 0,00
Cena s DPH	v CZK		133 822,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: **SO_04 - splašková kanalizace, septik**

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Kód dílu - Popis

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		110 597,45
HSV - Práce a dodávky HSV		110 597,45
1 - Zemní práce		45 692,38
2 - Zakládání		3 152,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce		36 616,97
38 - Různé svislé a kompletní konstrukce		219,42
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		14 053,08
998 - Přesun hmot		11 082,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_04 - splašková kanalizace, septik

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 597,45

D HSV Práce a dodávky HSV

110 597,45

D 1		Zemní práce		45 692,38	
1	K	131251100	m3	5,891	3 324,70
Online PSC		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3			
VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251100			
VV		50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4			
VV		(2,35*2,35*0,785+3,70*3,70*0,785)*1/2*1,50+2,00*2,00*0,785*0,15)*1/2			
Mezisoučet		5,891			
2	K	131351100	m3	5,891	732,10
Online PSC		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351100			
3	K	132254201	m3	5,720	1 069,05
Online PSC		Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3			
VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254201			
VV		50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4			
VV		8,00*1,10*1,30*1/2			
Mezisoučet		5,720			
4	K	132354201	m3	5,720	1 438,57
Online PSC		Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354201			
5	K	162351103	m3	29,794	78,51
Online PSC		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103			
VV		"na mezikládku a zpět" 14,897*2			
VV		Mezisoučet			
6	K	174151101	m3	14,897	142,13
Online PSC		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101			
VV		výkop pro samonosný septik			
VV		(2,35*2,35*0,785+3,70*3,70*0,785)*1/2*1,50			
VV		odpočet objemu septiku			
VV		-1,60*1,60*0,785*1,50			
VV		zásyp kanalizace			
VV		8,00*1,10*(1,30-0,55)			
VV		Mezisoučet			
				11,311	
				-3,014	
				6.600	
				14,897	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I-II, skupiny 3 a 4	m3	14,897	194,66	2 899,85	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102								
8	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I-II skupiny 3 a 4 na vzdálenost do 8 000 m	m3	8,325	261,37	2 175,91	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751135								
"zemina z výkopů celkem" 5,891*2+5,720*2					23,222			
"zemina pro zásypy celkem" -14,897					-14,897			
Mezisoučet					8,325			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,325	19,40	161,51	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201								
"zemina z výkopů celkem" 5,891*2+5,720*2					23,222			
"zemina pro zásypy celkem" -14,897					-14,897			
Mezisoučet					8,325			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,320	650,00	8 658,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221								
8,325*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"					13,320			
11	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	28,800	105,93	3 050,78	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201								
8,00*1,80*2					28,800			
Mezisoučet					28,800			
12	K	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	28,800	37,25	1 072,80	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211								
13	K	151101301	Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	15,840	63,13	999,98	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101301								
8,00*1,10*1,80					15,840			
Mezisoučet					15,840			
14	K	151101311	Odstanění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	15,840	14,90	236,02	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101311								
D 2					3 152,38			
15	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,471	3 592,87	1 692,24	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321311								
"podkladní ŽB deska" 2,00*2,00*0,785*0,15					0,471			
Mezisoučet					0,471			
16	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,044	33 184,93	1 460,14	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021								
"Kari síť 150x150 d=8 mm" 2,00*2,00*0,785*2*5,36*0,001*1,30					0,044			
Mezisoučet					0,044			
D 3					36 616,97			
17	K	382413114	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP objemu 4000 l	kus	1,000	1 397,55	1 397,55	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/382413114								
"řř								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	38	Různé svíslé a kompletní konstrukce				219,42	
19	K 933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	3,014	72,80	219,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/933901311					
	VV	napuštění z důvodu obsypu					
	VV	1,60*1,60*0,785*1,50		3,014			
	VV	Mezisoučet		3,014			
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				14 053,08	
20	K 451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,840	1 661,67	8 042,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
	VV	kanalizace DN150 mm					
	VV	"lože + obsyp" 8,00*1,10*(0,10+0,45)		4,840			
	VV	Mezisoučet		4,840			
21	K 871313122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160	m	8,000	168,24	1 345,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313122					
22	M 28611174	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN10	m	8,800	360,40	3 171,52	CS ÚRS 2025 02
	VV	8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,800			
23	K 892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	8,000	27,27	218,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111					
24	K 877 R_001	Napojení potrubí dešťové kanalizace DN150 mm do plastového septiku (zaústění, utěsnění)	kus	2,000	425,00	850,00	
25	K 877 R_002	Napojení potrubí splaškové kanalizace DN150 mm do revizní šachty (zaústění, utěsnění)	kus	1,000	425,00	425,00	
D	998	Přesun hmot				11 082,64	
26	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,474	1 058,11	11 082,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice
Objekt: SO_05 - jednotná kanalizace

KSO: Vysoké Studnice
Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Poznámka:

CC-CZ: 19. 11. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 18198511
DIČ: CZ18198511
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	345 411,43		
DPH základní snížená	Základ daně 345 411,43 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 72 536,40 0,00
Cena s DPH	v CZK		417 947,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_05 - jednotná kanalizace

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	345 411,43
1 - Zemní práce	159 061,84
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	120 117,19
998 - Přesun hmot	66 232,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_05 - jednotná kanalizace

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

345 411,43

D HSV Práce a dodávky HSV

345 411,43

D 1 Zemní práce

159 061,84

1	K	132254203	m3	38,810	648,00	25 148,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC WV WV WV WV 50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4 "kanalizace" 49,00*1,10*((2,00+1,80)*1/2-0,50)*1/2 "revizní šachta RŠ1" 1,20*1,20*(2,00-0,50)*1/2 Mezisoučet							
				37,730			
				1,080			
				38,810			

2	K	132354203	m3	38,810	873,10	33 885,01	CS ÚRS 2025 02
Online PSC WV WV WV WV 50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4 "kanalizace" 49,00*1,10*((2,00+1,80)*1/2-0,50)*1/2 "revizní šachta RŠ1" 1,20*1,20*(2,00-0,50)*1/2 Mezisoučet							
				37,730			
				1,080			
				38,810			

3	K	162351103	m3	89,826	78,51	7 052,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC WV WV WV WV 50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4 "kanalizace" 49,00*1,10*((2,00+1,80)*1/2-0,50)*1/2 "revizní šachta RŠ1" 1,20*1,20*(2,00-0,50)*1/2 Mezisoučet							
				89,826			
				1,080			
				38,810			

4	K	174151101	m3	44,913	142,13	6 383,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC WV WV WV WV 50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4 "kanalizace" 49,00*1,10*((2,00+1,80)*1/2-0,50)*1/2 "revizní šachta RŠ1" 1,20*1,20*(2,00-0,50)*1/2 Mezisoučet							
				89,826			
				1,080			
				38,810			

5	K	167151102	m3	44,913	194,66	8 742,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC WV WV WV WV 50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4 "kanalizace" 49,00*1,10*((2,00+1,80)*1/2-0,50)*1/2 "revizní šachta RŠ1" 1,20*1,20*(2,00-0,50)*1/2 Mezisoučet							
				89,826			
				1,080			
				38,810			

6	K	174151101	m3	44,913	142,13	6 383,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC WV WV WV WV 50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4 "kanalizace" 49,00*1,10*((2,00+1,80)*1/2-0,50)*1/2 "revizní šachta RŠ1" 1,20*1,20*(2,00-0,50)*1/2 Mezisoučet							
				89,826			
				1,080			
				38,810			

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I-II skupiny 3 a 4 na vzdálenost do 8 000 m		m3	32,707	261,37	8 548,63	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751135 "zemina z výkopů celkem" 38,810*2 "zemina pro zásypy celkem" -44,913 Mezisoučet									
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3	32,707	19,40	634,52	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 "zemina z výkopů celkem" 38,810*2 "zemina pro zásypy celkem" -44,913 Mezisoučet									
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	52,331	650,00	34 015,15	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221 32,707*1,6 Přepočtené koeficientem množství									
9	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m		m2	186,200	105,93	19 724,17	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201 49,00*(2,00+1,80)*1/2*2 Mezisoučet									
10	K	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m		m2	186,200	37,25	6 935,95	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211									
11	K	151101301	Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m		m3	102,410	63,13	6 465,14	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101301 49,00*1,10*(2,00+1,80)*1/2 Mezisoučet									
12	K	151101311	Odstanění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložené, hloubky do 4 m		m3	102,410	14,90	1 525,91	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101311									
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná									
13	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm		m3	0,288	1 234,63	355,57	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111 "pod revizní šachtu RŠ 1" 1,20*1,20*0,20 Mezisoučet									
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm		m3	32,340	1 661,67	53 738,41	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 kanalizace DN200 mm "lože + obsyp" 49,00*1,10*(0,10+0,50) Mezisoučet									
15	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 200		m	49,000	177,47	8 696,03	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353122									
16	M	28611177	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10		m	53,900	585,65	31 566,54	CS ÚRS 2025 02
Online PSC 49*1,1 Přepočtené koeficientem množství									
17	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200		m	49,000	27,27	1 336,23	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111									
18	K	877 R_001	Napojení potrubí dešťové kanalizace DN200 mm do stávající jednotné kanalizace (navrtávka, napojení, utěsnění)		kus	1,000	425,00	425,00	
19	K	877 R_002	Napojení potrubí splaškové kanalizace DN200 mm do revizní šachty (zaústění, utěsnění)		kus	1,000	425,00	425,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	894812315	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812315	kus	1,000	6 143,96	6 143,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
21	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812332	kus	1,000	4 259,81	4 259,81	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
22	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812339	kus	1,000	140,24	140,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
23	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812376	kus	1,000	13 030,40	13 030,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D 998					Přesun hmot			
					66 232,40			
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101	t	62,595	1 058,11	66 232,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice
Objekt: SO_06 - vodovodní přípojka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	DIČ:	
Účastník:		IČ:	18198511
	EKOS, výrobní družstvo	DIČ:	CZ18198511
Projektant:		IČ:	
	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Fr.Neuwirth	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	179 995,17		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	179 995,17 0,00	21,00% 12,00%	37 798,99 0,00
Cena s DPH	v CZK		217 794,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: **SO_06 - vodovodní přípojka**

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Kód dílu - Popis

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

179 995,17

HSV - Práce a dodávky HSV

179 995,17

1 - Zemní práce	78 483,59
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	76 961,31
8-1 - Vodoměrná sestava (vodoměr-dodávka správcce sítě)	4 885,62
8-2 - Napojení na uliční řad	16 975,55
998 - Přesun hmot	24 550,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_06 - vodovodní přípojka

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

179 995,17

D HSV Práce a dodávky HSV

179 995,17

D 1 Zemní práce

78 483,59

1	K	132251102		m3	22,230	778,29	17 301,39	CS ÚRS 2025 02
Online PSC hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251102 50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4 57,00*(0.50+0.80)*1/2*1,20*1/2 Mezisoučet								
2	K	132351102		m3	22,230	1 063,07	23 632,05	CS ÚRS 2025 02
Online PSC hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351102 hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3								
3	K	133251101		m3	1,384	1 166,76	1 614,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC hloubení nezapažených šachet strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133251101 50% v hor.tř.: 3; 50% v hor.tř.: 4 "vodoměrná šachta" (1,20*1,20+1,50*1,50)*1/2*(2,00-0,50)*1/2 Mezisoučet								

4	K	133351101		m3	1,384	1 627,08	2 251,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC hloubení nezapažených šachet strojně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133351101								

5	K	162351103		m3	69,396	78,51	5 448,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103 "na mezikládku a zpět" 34,698*2 Mezisoučet								

6	K	174151101		m3	34,698	142,13	4 931,63	CS ÚRS 2025 02
Online PSC Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 obsyp vodoměrné šachty výkop pro vodoměrnou šachtu (1,20*1,20+1,50*1,50)*1/2*(2,00-0,50) odpočet objemu vodoměrné šachty -1,15*1,15*0,785*1,50 Mezisoučet zásyp vodovodní přípojky "výkop" 57,00*(0.50+0.80)*1/2*1,20								

2,768

-1,557

1,211

44,460

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		"odpočet = lože+obsyp" -57,00*(0.50+0.60)*1/2*(0.10+0.25)		-10,973			
WV		Mezisoučet		33,487			
WV		Součet		34,698			
7	K 167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I-II, skupiny 3 a 4	m3	34,698	194,66	6 754,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102					
8	K 162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I-II skupiny 3 a 4 na vzdálenost do 8 000 m	m3	12,530	261,37	3 274,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751135					
WV		"zemina z výkopů celkem" 22,230*2+1,384*2		47,228			
WV		"zemina pro záস্য celkem" -34,698		-34,698			
WV		Mezisoučet		12,530			
9	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,530	19,40	243,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
WV		"zemina z výkopů celkem" 22,230*2+1,384*2		47,228			
WV		"zemina pro záস্য celkem" -34,698		-34,698			
WV		Mezisoučet		12,530			
10	K 171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,048	650,00	13 031,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221					
WV		12,53*1,6 Přepočtené koeficientem množství		20,048			
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				76 961,31	
11	K 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,144	1 234,63	177,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111					
WV		"pod vodoměrnou šachtu" 1,20*1,20*0,10		0,144			
WV		Mezisoučet		0,144			
12	K 451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,973	1 661,67	18 233,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
WV		vodovodní přípojka DN 32x3 mm		10,973			
WV		"lože + obsyp" 57,00*(0.50+0.60)*1/2*(0.10+0.25)		10,973			
WV		Mezisoučet					
13	K 871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	57,000	37,45	2 134,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871161141					
14	M 286131110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	57,855	59,92	3 466,67	CS ÚRS 2025 02
	WV	57*1,015 Přepočtené koeficientem množství		57,855			
15	K 877171110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40	kus	2,000	481,50	963,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877171110					
16	M 28615010	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000	494,34	988,68	CS ÚRS 2025 02
17	K 877171112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40	kus	2,000	481,50	963,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877171112					
18	M 28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	2,000	409,81	819,62	CS ÚRS 2025 02
19	K 879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	1,000	2 996,00	2 996,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/879171111					
20	K 892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	57,000	19,26	1 097,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	89224111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	57,000	12,84	731,88	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/89224111								
22	K	89237211	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	374,50	374,50	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/89237211								
23	K	89972111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	57,000	18,19	1 036,83	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/89972111								
24	K	89972214	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm (modrá folie s nápisem VODA)	m	57,000	4,82	274,74	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/89972214								
25	K	893811252	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světle hloubky přes 1,2 m do 1,5 m	kus	1,000	4 285,60	4 285,60	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/893811252								
26	M	56230646	šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování s přípravou pro armovací drát 1,0/1,5m	kus	1,000	6 791,50	6 791,50	CS ÚRS 2025 02
27	K	899104112	Osazení poklopů včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 423,36	3 423,36	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112								
28	M	63126052	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 500/500mm D400	kus	1,000	6 341,00	6 341,00	CS ÚRS 2025 02
D 8-1 Vodoměrná sestava (vodoměr-dodávka správce sítě)								
29	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	1,000	487,92	487,92	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722224116								
30	K	722231074	Armatury se dvěma závitů ventily zpěné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	393,76	393,76	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231074								
31	K	722232124	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1"	kus	2,000	714,76	1 429,52	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232124								
32	K	722234265	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"	kus	1,000	376,64	376,64	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722234265								
33	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	7,000	58,85	411,95	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239103								
34	M	31942482	dvojvsuvka s vnějším závitem mosaz 1"	kus	5,000	88,81	444,05	CS ÚRS 2025 02
35	M	31940003	šroubení mosazné k vodoměrům 1"	sada	2,000	547,84	1 095,68	CS ÚRS 2025 02
36	K	734209125	Montáž závitových armatur se 3 závitů G 1 (DN 25)	kus	1,000	90,95	90,95	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209125								
37	M	31942651	T-kus mosaz 1"x3/4"x1"	kus	1,000	155,15	155,15	CS ÚRS 2025 02
D 8-2 Nápojení na uliční řad								
38	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	1,000	58,85	58,85	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239103								
39	M	31942793	šroubení přímé potrubí-vnější závit mosaz 40x5/4"	kus	1,000	959,79	959,79	CS ÚRS 2025 02
40	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	101,65	101,65	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891181112								
41	M	42221432	šoupátko přípojkové přímé vnitřní/vnější závit PN16, 1"x5/4"	kus	1,000	7 324,15	7 324,15	CS ÚRS 2025 02
42	M	HWL-950105000 002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 023,37	2 023,37	
43	K	891219111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50	kus	1,000	1 690,60	1 690,60	CS ÚRS 2025 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891219111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	42273440	pás navrtávací z tvárné litiny DN 50, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	1,000	2 630,06	2 630,06	CS ÚRS 2025 02
45	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,000	133,75	133,75	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899121102								
46	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	133,75	133,75	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112								
47	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 473,39	1 473,39	CS ÚRS 2025 02
48	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	1,000	446,19	446,19	CS ÚRS 2025 02
D 998 Přesun hmot							24 550,27	
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	23,202	1 058,11	24 550,27	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice
Objekt: SO_07 - doplnění zpevněných ploch

KSO: Vysoké Studnice
Místo: Vysoké Studnice
Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122
Účastník: EKOS, výrobní družstvo
Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel: Fr.Neuwirth
Poznámka:

CC-CZ: 19. 11. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 18198511
DIČ: CZ18198511
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	701 014,14		
DPH základní snížená	Základ daně 701 014,14 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 147 212,97 0,00
Cena s DPH	v CZK		848 227,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: **SO_07 - doplnění zpevněných ploch**

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Kód dílu - Popis

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	701 014,14
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	55 601,50
5 - 2 - Asfaltová komunikace	517 920,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	127 492,64

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: SO_07 - doplnění zpevněných ploch

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

701 014,14

D HSV Práce a dodávky HSV

701 014,14

D	11	Přípravné a přidružené zemní práce					55 601,50	
1	K	919735112		m	190,000	95,85	18 211,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112					
VV			"Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
VV			"Řezání stávajícího asfaltu" 190,000					
			Mezisoučet					
2	K	113107342		m2	200,000	81,85	16 370,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107342					
VV			"rozsah odstranění - dle konzultace s projektantem" 200,000					
VV			Mezisoučet					
3	K	113107323		m2	200,000	105,10	21 020,00	CS ÚRS 2025 02
			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					

D	5 - 2	Asfaltová komunikace					517 920,00	
4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	200,000	23,15	4 630,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
		VV	"rozsah doplnění - dle konzultace s projektantem" 200,000		200,000			
		VV	Mezisoučet		200,000			
5	K	577154131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	200,000	960,00	192 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577154131					
6	K	57321112.1	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	200,000	25,20	5 040,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/57321112.1					
7	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	200,000	956,40	191 280,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565165111					
8	K	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	200,000	33,60	6 720,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	200,000	356,58	71 316,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564962111					
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	200,000	234,67	46 934,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111					
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				127 492,64	
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	132,000	46,12	6 087,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
12	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	924,000	9,71	8 972,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
VV			132*7 "Přepočtené koeficientem množství		924,000			
13	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	132,000	158,43	20 912,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611					
14	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,000	650,00	57 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221655					
15	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	44,000	780,00	34 320,00	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	19. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122	DIČ:	
Účastník:		IČ:	18198511
	EKOS, výrobní družstvo	DIČ:	CZ18198511
Projektant:		IČ:	
	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Fr.Neuwirth	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	324 001,00		
DPH základní snížená	Základ daně 324 001,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 68 040,21 0,00
Cena s DPH	v CZK		392 041,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Kód dílu - Popis

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

324 001,00

324 001,00

D1 - Vedlejší a ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na p.č.st.26/1, k.ú.Vysoké Studnice

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, 58821, Vysoké Studnice 122

Účastník: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 19. 11. 2025

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
324 001,00							
324 001,00							
D D1 Vedlejší a ostatní náklady							
1	K	002-004.1	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
Zařízení staveniště, vč. BOZP - Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, vč. úklidu objektu před předáním stavby. Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů							
2	K	002-006	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, BOZP na stavbě - Pro zástupce objednatel (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP, ...) bude v rámci zařízení staveniště zprístupněna jedna kancelář (kontejnerového typu - zateplená, se sociálním zázemím včetně úklidových prostředků a potřeb), vybavená stoly, židlemi pro 6 osob, věšáky, s úložnými uzamykatelnými prostorami připojená na el. en., vodu a zabezpečená (před buňkou čisticí zóna) , Kancelářská buňka bude sloužit jako pracoviště výše uvedených pracovníků objednavatele a orgánů DOSS na stavbě.							
3	K	002-008	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí - Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytyčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...).							
4	K	002-008.1	ks	1,000	1,00	1,00	
Publicita projektu dle podmínek dotačního titulu - info tabulka o účasti v dotačním programu (materiál, velikost a způsob provedení - bude upřesněno) položka bude akceptovatelná v případě dotace							
5	K	002-101.1	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
Vytyčení stávajících inženýrských sítí a stavebních objektů, geodetická činnost během výstavby - Vytyčení stávajících inženýrských sítí a stavebních objektů, geodetická činnost během výstavby (vytyčení všech stavebních a inženýrských objektů).							
6	K	002-102.1	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
Geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla - Geodetické zaměření veškerých řešených stavebních objektů a jejich částí dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 odst. 2 (geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí v 6ti tištěných originálních vyhotoveních + 1x elektronicky CD)							
7	K	002-103.1.1	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
Geometrické zaměření inženýrských objektů po dokončení díla - Geometrické zaměření veškerých řešených inženýrských objektů a jejich částí dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 odst. 2 (geometrický plán ve 6 originálních tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)							
8	K	002-201.1	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
Projektová dokumentace skutečného provedení - Projektová dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 odst. 2 - 4x tištěná a 1x elektronicky na CD nosiči							

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
9	K	002-301.1	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů - Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv, protokolů o kotrolách, dokladů o vlastnostech materiálů, dokladů o likvidaci odpadu a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x tištěné a 1x tištěné na CD nosiči.		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00			
10	K	002-302	Zpracování a předložení harmonogramů. Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací		kpl	1,000	1 000,00	1 000,00			
11	K	041403000	Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST