

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 31 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Lesní cesta Hošťálková - Na Skálu

SMLOUVA O DÍLO

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen

č. SOD zhotovitele: S27-035-0002

zastoupena Petrem Laštovicou, starostou obce

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Lesní cesta Hošťálková – Na Skálu**

Místo stavby: k.ú. Hošťálková, parc.č. dle projektové dokumentace

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Petr Laštovica

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Lesní cesta Hošťálková – Na Skálu“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavení a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení stavení včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 3. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 4. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 6. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení
 7. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.88/2016 Sb. a prováděcími předpisy
 9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 10. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
 11. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
 12. úklid stavení před protokolárním předáním a převzetím díla
 13. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s technickou částí projektu seznámil a prohlašuje, že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
4. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště a zahájení realizace stavby: do 10-ti kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení realizace stavebních prací. Výzva bude odeslána poté, co objednatel uzavře Dohodu o poskytnutí dotace se SZIF.(předpoklad 05/2026).
2. Termín pro ukončení plnění: do 6-ti měsíců od předání a převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 7 179 980,27 Kč

21% DPH 1 507 795,86 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 8 687 776,13 Kč

Slovy: osm milionů šest set osmdesát sedm tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých třináct haléřů

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši

jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5- ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

9. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy.

8. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění použije pro účely, které jsou předmětem daně, proto bude ze strany zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto případě povinen přiznat poskytovatel zdanitelného plnění.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu rozsahu prací o této jednat se zhotovitelem a uzavřít dodatek ke smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č.227/2024 Sb. Ve SD je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do SD trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu SD kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do SD zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve SD umožnit.
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci

technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z nabídkové ceny za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů

V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

6. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinná uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 30 % z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí „ konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti jen v případě, že objednatel ve lhůtě do 31.5.2026 zajistí finanční prostředky na realizaci díla, tzn. podepíše Dohodu o poskytnutí dotace. V případě, že tato odkládací podmínka nebude naplněna do 31.5.2026, ruší se tato smlouva o dílo od samého počátku a zhotovitel nemá nárok na úhradu případných nákladů. Pokud zhotovitel obdrží písemnou výzvu k realizaci díla po stanoveném termínu, bude tato úprava řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.
5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

V Hošťálkové dne - 7 - 10 - 2025




.....
Objednatel

Petr Laštovica

starosta



Ve Valašském Meziříčí dne



SWIETELSKY (226)
stavební s.r.o.
Prážská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

.....
Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla schválena na 28. zasedání zastupitelstva obce Hošťálková konané dne 7.10.2025

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: LC H LESNÍ CESTA HOŠŤÁLKOVÁ - NA SKÁLU

Zadavatel Obec Hošťálková IČO: 00303798
3 DIČ: CZ00303798
75622 Hošťálková

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČO: 48035599
Husova 1514 DIČ: CZ48035599
757 01 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 179 980,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 179 980,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 179 980,27 CZK
Základní DPH	21 %	1 507 795,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 8 687 776,13 CZK

v VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ dne 228

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Prošná tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Za zhotovitele

- 7 -10- 2025

OBEC HOŠŤÁLKOVÁ
756 22 Hošťálková ①

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Těleso LC	0,00	6 111 009,00	1 283 311,89	7 394 320,89	85
1	Těleso LC	0,00	6 111 009,00	1 283 311,89	7 394 320,89	85
02	Svodnice vody	0,00	146 354,66	30 734,48	177 089,14	2
2	Svodnice vody	0,00	146 354,66	30 734,48	177 089,14	2
03	Propustek DN600	0,00	107 900,22	22 659,05	130 559,27	2
3	Propustek DN600	0,00	107 900,22	22 659,05	130 559,27	2
04	Vtoková jímka	0,00	24 280,51	5 098,91	29 379,42	0
4	Vtoková jímka	0,00	24 280,51	5 098,91	29 379,42	0
05	Napojení na komunikaci	0,00	237 868,00	49 952,28	287 820,28	3
5	Napojení na komunikaci	0,00	237 868,00	49 952,28	287 820,28	3
06	Samostatný sjezd	0,00	135 214,68	28 395,08	163 609,76	2
6	Samostatný sjezd	0,00	135 214,68	28 395,08	163 609,76	2
07	Lesní sklad	0,00	87 955,72	18 470,70	106 426,42	1
7	Lesní sklad	0,00	87 955,72	18 470,70	106 426,42	1
08	Propustek DN400	0,00	231 228,42	48 557,97	279 786,39	3
8	Propustek DN400	0,00	231 228,42	48 557,97	279 786,39	3
09	Výhybna	0,00	98 169,06	20 615,50	118 784,56	1
9	Výhybna	0,00	98 169,06	20 615,50	118 784,56	1
Celkem za stavbu		0,00	7 179 980,27	1 507 795,86	8 687 776,13	100

Popis stavby: LC H - LESNÍ CESTA HOŠŤÁLKOVÁ - NA SKÁLU

Popis objektu: 01 - Těleso LC

Popis rozpočtu: 1 - Těleso LC

Popis objektu: 02 - Svodnice vody

Popis rozpočtu: 2 - Svodnice vody

Popis objektu: 03 - Propustek DN600

Popis rozpočtu: 3 - Propustek DN600

Popis objektu: 04 - Vtoková jímka

Popis rozpočtu: 4 - Vtoková jímka

Popis objektu: 05 - Napojení na komunikaci

Popis rozpočtu: 5 - Napojení na komunikaci

Popis objektu: 06 - Samostatný sjezd

Popis rozpočtu: 6 - Samostatný sjezd

Popis objektu: 07 - Lesní sklad

Popis rozpočtu: 7 - Lesní sklad

Popis objektu: 08 - Propustek DN400

Popis rozpočtu: 8 - Propustek DN400

Popis objektu: 09 - Výhybna

Popis rozpočtu: 9 - Výhybna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			567 057,60	7,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 616,03	0,1
5	Komunikace	HSV			6 098 166,85	84,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			300 089,13	4,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			35 882,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 824,58	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			117 327,60	1,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 016,48	0,3
Cena celkem					7 179 980,27	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LC H	LESNÍ CESTA HOŠŤÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O:	01	Těleso LC
R:	1	Těleso LC

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				501 703,54		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 1490*4,3*0,3 sanace : 450*4,5*0,25	m3	2 428,35000	114,33	277 633,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2428,35000	m3	2 428,35000	7,03	17 071,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2428,35000	m3	2 428,35000	56,29	136 691,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2428,35000	m3	2 428,35000	3,36	8 159,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
5	181101102R00	Úprava plané v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 1490*4,3	m2	6 407,00000	9,70	62 147,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
Díl: 5		Komunikace				5 466 581,97		5 692,14000		0,00000		
6	564671111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 250 mm s rozprostřením a zhutněním 450*4	m2	1 800,00000	366,10	658 980,00	0,53750	967,50000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
7	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním 1490*3,15	m2	4 693,50000	148,01	694 684,94	0,21500	1 008,10000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
8	564861111R00	Podklad ze šterkordti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 1490*4,3	m2	6 407,00000	226,09	1 448 558,63	0,46000	2 947,22000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
9	569851111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší šterkordti tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním 1490*0,5*2	m2	1 490,00000	284,80	424 352,00	0,27799	414,21000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
10	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2 1490*3	m2	4 470,00000	28,64	128 020,80	0,02111	94,36000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
11	573312411R00	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 5 kg/m2 1490*3	m2	4 470,00000	246,44	1 101 586,80	0,00505	22,57000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
12	573411115R00	Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 kg/m2	m2	8 940,00000	113,02	1 010 398,80	0,02653	237,18000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LC H	LESNÍ CESTA HOŠŤÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O:	01	Těleso LC
R:	1	Těleso LC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------	-------	--------------------------

s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva
1490*3*2

8 940,00000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					35 882,00		0,00000		0,00000		
13	938902103R00	Čištění příkopů nepevných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosu přes 0.30 do 0.50 m3/m	m	550,00000	65,24	35 882,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II

komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

550

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					106 841,49		0,00000		0,00000		
14	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	5 692,14100	18,77	106 841,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,7,8,9,10,11,12. :

Součet : 5692,14100

5 692,14100

Celkem						6 111 009,00						
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LC H	LESNÍ CESTA HOŠŤÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O:	02	Svodnice vody
R:	2	Svodnice vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 5	Komunikace					145 907,25		35,85000		0,00000		
1	597081110R00	(Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm, . pro cesty z neuzpevněného kameniva 5*15	m	75,00000	1 945,43	145 907,25	0,47800	35,85000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				75,00000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					447,41		0,00000		0,00000		
2	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	35,85000	12,48	447,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet : 35,85000

Celkem						146 354,66						
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: LC H	LESNÍ CESTA HOŠTÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O: 03	Propustek DN600
R: 3	Propustek DN600

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				6 616,03		2,44000		0,00000		
1 463211100R00	Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový třídný kámen, objem do 3 m3, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg, urovňování lce a vykřínování spár úlomkv kamene pro podélné i příčné objekty	m3	1,20000	5 513,36	6 616,03	2,03280	2,44000	0,00000	0,00000	831-2	RTS 25/ II
	2*2*0,3		1,20000								

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				86 073,07		45 98000		0,00000		
2 919441221R00	Celo propustku z lomového kamene z trub DN 600 až 800 mm do malty cementové, spárování zdíva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,	kus	2,00000	21 174,39	42 348,78	16,78718	33,57000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
	2		2,00000								

3 919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ZB DN 600 mm včetně podkladní vrstvy ze štěrkopisku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.	m	7,50000	3 433,70	25 752,75	0,94908	7,12000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
	7,5		7,50000								

4 59222410R	troubka železobetonová hrdlová TZH; Di = 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m	kus	3,03000	5 931,20	17 971,54	1,74700	5,29000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
	(7,5/2,5)*1,01		3,03000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí				8 066,48		0,00000		15,41000		
5 966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 500 do 800 mm s odklizením a uložení výpurného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	7,50000	1 075,53	8 066,48	0,00000	0,00000	2,05500	15,41000	822-1	RTS 25/ II
	7,5		7,50000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				604,35		0,00000		0,00000		
6 998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	48,42523	12,48	604,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

Díl: D96	Přesuny sutí a vylouraných hmot				6 540,29		0,00000		0,00000		
7 979084216R00	Vodorovná doprava vylouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	15,41250	225,95	3 482,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
8 979084219R00	Vodorovná doprava vylouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	15,41250	29,37	452,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
9 979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vylouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	15,41250	50,41	776,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

10 979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odřadu	t	15,41250	118,62	1 828,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-----------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Celkem					107 900,22						
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LC H	LESNÍ CESTA HOŠŤÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O:	04	Vtoková jímka
R:	4	Vtoková jímka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91	1	919443111R00										
		Doplňující práce na komunikaci										
		Vtoková jímka z lomového kamene z trub DN do 800 mm	kus	1,00000	24 080,67	24 080,67	16,01276	16,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		dlažba dna jímky z lomového kamene tl. 25 cm, do lože z cementové malty, vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou, vyspárování zděva z lomového kamene cementovou maltou,		1,00000								
Díl: 99	2	998222011R00										
		Staveništní přesun hmot										
		Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	16,01276	12,48	199,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		vodorovně do 200 m										
Celkem						24 280,51						

Položkový soupis prací a dodávek

S: LC H	LESNÍ CESTA HOŠTÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O: 05	Napojení na komunikaci
R: 5	Napojení na komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				22 258,50		0,00000		0,00000		
1	12220201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. (25*4*1,1)*0,3*3	m3	99,00000	125,82	12 456,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				99,00000								
2	12220209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 99,00000	m3	99,00000	7,03	695,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				99,00000								
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 99,00000	m3	99,00000	56,29	5 572,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				99,00000								
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 99,00000	m3	99,00000	3,36	332,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				99,00000								
5	181101102R00	Uprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (25*4*1,1)*3	m2	330,00000	9,70	3 201,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				330,00000								
Díl: 5		Komunikace				212 615,26		239,92000		0,00000		
6	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuťnění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuťněním (25*3*1,1)*3	m2	247,50000	148,01	36 632,48	0,21500	53,21000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				247,50000								
7	564861111R00	Podklad ze šterkodrit s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm (25*4*1,1)*3	m2	330,00000	226,09	74 609,70	0,46000	151,80000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				330,00000								
8	569751111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným tloušťka po zhuťnění 150 mm s rozprostřením a zhuťněním 25*0,5*2*3	m2	75,00000	240,63	18 047,25	0,29160	21,87000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				75,00000								
9	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhuťněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 247,50000	m2	247,50000	28,64	7 088,40	0,02111	5,22000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				247,50000								
10	573312411R00	Protli podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 5 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 247,50000	m2	247,50000	225,18	55 732,05	0,00505	1,25000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				247,50000								
11	57341115R00	Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 kg/m2 s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 247,50000	m2	247,50000	82,85	20 505,38	0,02653	6,57000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				247,50000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 994,24		0,00000		0,00000		
12	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 247,50000	t	239,92328	12,48	2 994,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: LC H	LESNÍ CESTA HOŠŤÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O: 05	Napojení na komunikaci
R: 5	Napojení na komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Název položky vodoravně do 200 m										

Celkem	237 868,00											
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: LC H	LESNÍ CESTA HOŠŤÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O: 06	Samostatný sjezd
R: 6	Samostatný sjezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce					18 620,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, (6*6*0,25)*8	m3	72,00000	153,14	11 026,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				72,00000								
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 72,00000	m3	72,00000	7,03	506,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 72,00000	m3	72,00000	56,29	4 052,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 72,00000	m3	72,00000	3,36	241,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
5	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (6*6)*8	m2	288,00000	9,70	2 793,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				288,00000								
Díl: 5	Komunikace					114 194,88	192,24000	0,00000	0,00000	0,00000		
6	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním (6*6)*8	m2	288,00000	211,07	60 788,16	0,32250	92,88000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
7	564851111RT2	Podklad ze šterkodritu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 288,00000	m2	288,00000	185,44	53 406,72	0,34500	99,36000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 399,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
8	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7, : Součet: : 192,24000	t	192,24000	12,48	2 399,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
Celkem						135 214,68						

Položkový soupis prací a dodávek

S: LC H	LESNÍ CESTA HOŠŤÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O: 07	Lesní sklad
R: 7	Lesní sklad

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce				15 084,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1 122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, (30°*6°*0,25)	m3	45,00000	229,73	10 337,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
			45,00000								
2 122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepirost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000	m3	45,00000	7,03	316,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
3 162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000	m3	45,00000	56,29	2 533,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
4 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000	m3	45,00000	3,36	151,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
5 181101102R00	Uprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (30°*6)	m2	180,00000	9,70	1 746,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
			180,00000								
Díl: 5	Komunikace				71 371,80	120,15000	0,00000				
6 564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním (30°*6)	m2	180,00000	211,07	37 992,60	0,32250	58,05000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
7 564851111RT2	Podklad ze šterkodritu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 180,00000	m2	180,00000	185,44	33 379,20	0,34500	62,10000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 499,47	0,00000	0,00000				
8 998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	120,15000	12,48	1 499,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
Celkem					87 955,72						

Položkový soupis prací a dodávek

S: LC H	LESNÍ CESTA HOŠŤÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O: 08	Propustek DN400
R: 8	Propustek DN400

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				189 935,39		84,84000		0,00000		
1 919441211R00	Celo propustku z lomového kamene z trub DN 300 až 500 mm do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železobetonového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění.	kus	8,00000	15 984,58	127 876,64	7,02694	56,22000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
	4*2				8,00000						
2 919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 mm včetně podkladní vrstvy ze štěrkopisku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.	m	30,00000	822,60	24 678,00	0,65139	19,54000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
	7,5*4				30,00000						
3 59222408.AR	Trouba železobetonová hrdlová TŽH; Di = 400,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 100,0 kN/m	kus	12,12000	3 084,22	37 380,75	0,74900	9,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
	4*(7,5/2,5)*1,01				12,12000						
Díl: 96	Bourání konstrukci				27 758,10		0,00000		29,40000		
4 966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 300 do 500 mm s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	30,00000	925,27	27 758,10	0,00000	0,00000	0,98000	29,40000	822-1	RTS 25/ II
	7,5*4				30,00000						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 058,74		0,00000		0,00000		
5 998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	84,83510	12,48	1 058,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				12 476,19		0,00000		0,00000		
6 979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	29,40000	225,95	6 642,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
7 979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	29,40000	29,37	863,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
8 979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	29,40000	50,42	1 482,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
9 97999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyzlužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	29,40000	118,62	3 487,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
Celkem					231 228,42						

Položkový soupis prací a dodávek

S: LC H	LESNÍ CESTA HOŠTÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O: 09	Výhybna
R: 9	Výhybna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce					9 390,47		0,00000		0,00000		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. ((25+40)*0,5)*2,5*0,3 sanace : ((25+40)*0,5)*2,5*0,25	m3	44,68750	125,82	5 622,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				24,37500								
				20,31250								
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,68750	m3	44,68750	7,03	314,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				44,68750								
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,68750	m3	44,68750	56,29	2 515,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				44,68750								
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,68750	m3	44,68750	3,36	150,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				44,68750								
5	181101102R00	Uprava pláně v zátezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ((25+40)*0,5)*2,5	m2	81,25000	9,70	788,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				81,25000								
Díl: 5	Komunikace					87 495,69		102,81000		0,00000		
6	564671111R00	Podklad z kamenní hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 250 mm s rozprostřením a zhutněním ((25+40)*0,5)*2,5	m2	81,25000	366,10	29 745,63	0,53750	43,67000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				81,25000								
7	564731111R00	Podklad nebo kryt z kamenní hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním ((25+40)*0,5)*2,5	m2	81,25000	148,01	12 025,81	0,21500	17,47000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				81,25000								
8	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním ((25+40)*0,5)*2,5	m2	81,25000	226,09	18 369,81	0,46000	37,38000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				81,25000								
9	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenným drceným nebo téženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 81,25000	m2	81,25000	28,64	2 327,00	0,02111	1,72000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				81,25000								
10	573312411R00	Protli podkladu nebo krytu z kamenní asfaltem v množství 5 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 81,25000	m2	81,25000	225,18	18 295,88	0,00505	0,41000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				81,25000								
11	573411115R00	Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 kg/m2 s posypem kamenivem a se zaválcováním kamenní Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 81,25000	m2	81,25000	82,85	6 731,56	0,02653	2,16000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				81,25000								
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 282,90		0,00000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: LC H	LESNÍ CESTA HOŠŤÁLKOVÁ - NA SKÁLU
O: 09	Výhybna
R: 9	Výhybna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Cenik	Cen. soustava / platnost
12	99822011R00	Přesun hmoti pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	102,79669	12,48	1 282,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
6,7,8,9,10,11, :
Součet : 102,79669

102,79669

Celkem	98 169,06
---------------	------------------

