

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ZADAVATEL	MĚSTO VIZOVICE
SÍDLLO	MASARYKOVO NÁM., 1007, 763 12 VIZOVICE
IČ, DIČ	00284653, CZ00284653
ZASTOUPENO	Bc. SILVÍÍ DOLANSKOU, STAROSTKOU MĚSTA
KONTAKTNÍ OSOBA	Mgr. PETR DOSTÁL, REFERENT SPRÁVY MAJETKU
TEL., E-MAIL	777 471 120, verejne.zakazky@mestovizovice.cz
PROFIL ZADAVATELE	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/2d9c8922-6a0c-4a69-a2cb-f8a4711ffbad

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU A FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
CPV KÓD	45000000-7 STAVEBNÍ PRÁCE 45212300-9 STAVEBNÍ ÚPRAVY UMĚLECKÝCH A KULTURNÍCH BUDOV 45310000-3 ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	22.900.000 Kč bez DPH

3. INFORMACE O LHŮTÁCH A FORMĚ NABÍDKY

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY	do 09.00 hod. dne 21.02.2025
FORMA NABÍDKY	ELEKTRONICKÁ, 1 ORIGINAL, ČESKÝ JAZYK
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	23.01.2025, v 09:00 hodin, sraz před budovou Kulturního centra č.p. 1007 Masarykovo nám., Vizovice. Ing. Ondřej Ludvík, investiční technik, tel. 777 471 116.
ZADÁVACÍ LHŮTA ¹	180 dní

¹ v souladu s § 40 zákona se jedná o lhůtu, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit

Žádost o vysvětlení ze dne 10.02.2025:

1. Dokument D.1.4.3.1_AVT_TZ.pdf (součást přílohy 6) končí na straně 5 v polovině věty. Je tento dokument kompletní nebo jeho část chybí?
2. Ve výkaze výměr (položkový rozpočet) VV - STAVEBNÍ ÚPRAVY KCV - SÁL prosíme o vysvětlení/upřesnění parametrů u těchto položek:
 - a. U položek AV.01.(P.č.2), AV.03.(P.č.6), AV.06.(P.č.12), AV.07.(P.č.14), AV.07.(P.č.16), AV.07.(P.č.22) jsou uvedeny konkrétní rozměry a hmotnosti. Jde o maximální možné rozměry/váhy nebo jsou z nějakého důvodu požadovány přesně tyto hodnoty? Ke všem těmto položkám se počítá s atypickými držáky (navrhované přesně pro instalované zařízení), z tohoto pohledu se jeví požadování konkrétních velikostí/hmotností jako irelevantní.
 - b. U hlavních reproboxů AV.01.(P.č.2) a kino reproboxů AV.03.(P.č.6) je požadováno SPL 136dB, u subwooferů AV.07.(P.č.14) je to jen 96dB SPL. Jde-li o parametr požadovaného akustického tlaku, tento by měl být u obou typů srovnatelný pro rovnoměrnou reprodukci zvuku v celém frekvenčním spektru. Jsou tyto parametry uvedeny správně?
Pokud ovšem u subwooferu nejde o parametr akustického tlaku ale citlivost boxu, prosím o definování u všech položek, kde je zmíněna hodnota v dB (SPL), zda jde o požadovanou citlivost či max. dosažitelný akustický tlak.
 - c. U položky AV.07.(P.č.14) je uvedeno požadované osazení 1x12" reproduktorem. Vzhledem k faktu, že u reproboxů (víceúčelových i L-C-R pro kino) je požadováno osazení 15" reproduktorem, je požadavek na 12" osazení subwooferu velmi nestandardní -> aby subwoofer dokázal reprodukovat frekvence nižší než hlavní reprobox, očekává se osazení subwooferu stejným nebo větším reproduktorem.
Je tedy parametr požadovaného osazení subwooferu správně?
 - d. U položky AV.07.(P.č.35) Mixážní pult není definován typ mixážního systému - analogový/digitální. Uvedené požadované parametry splňují oba uvedené typy mixážního systému, nicméně analogový systém má oproti digitálnímu velmi omezené možnosti úpravy zvuku, routování a téměř nulovou budoucí rozšiřitelnost (potřeba více vstupů/výstupů). Který z těchto systémů má být dodán?
 - e. U položek AV.07. (P.č.24-29) jsou uvedeny požadované výkony. Jde o minimální požadované hodnoty?
3. Ve výkaze výměr (položkový rozpočet) VV - Stavební úpravy foyer KCV prosíme o vysvětlení/upřesnění parametrů u těchto položek:
 - a. U položky AV.01.(P.č.2) je uveden přesný požadovaný průměr montážního otvoru, resp. celkový průměr reproduktorů. Tyto budou instalovány do existujících otvorů nebo budou vytvořeny otvory nové? Pokud nejde o instalaci do existujících otvorů, jsou uvedené rozměry pouze orientační, maximální možné či úplně irelevantní?

Vysvětlení ZD:

- 1) Zadavatel v příloze poskytuje kompletní verzi dokumentu.
- 2)
 - a) Rozměry a hmotnosti, v případě reproboxů ve 2.NP, by měly být přibližně zachovány dle projektové dokumentace s ohledem na zatížení konstrukce stropu a prostorové uspořádání stavební konstrukcí, instalací atd.
 - b) Uvedený údaj 96dB je skutečně asociován k citlivosti, maximální akustický tlak uvedeného reproboxu je 126dB (132dB peak).
 - c) Navržený model subwooferu, který je 12" a frekvenčně začíná na 35Hz (-10dB) a zároveň je výkonově (SPL 132dB) více než optimální pro daný projekt. 12" model byl zvolen z prostorových důvodů. Požadované parametry jsou tedy správné.
 - d) Navržený mixážní pult je analogový, digitální mix by měl v popisu další funkce s ním související. Analogový pult byl navržen na základě diskuze s uživatelem, kdy na daném zařízení pracuje větší množství lidí, mnohdy bez hlubších znalostí technologie, pouze pro základní obsluhu.
 - e) Jedná se o minimální požadované hodnoty.
- 3) Nejedná se o instalaci do stávajících otvorů. S ohledem na prostorové nároky by rozměry neměly být zásadně odlišné. Nejedná se o hodnotu, která musí být přesně splněna. Musí však respektovat konstrukční a stavební prostorové požadavky dle projektové dokumentace – mezera mezi podhledem a stropní konstrukcí, vedení instalací nad podhledem atd.

Žádost o vysvětlení ze dne 10.02.2025:

Dobrý den

V rozpočtu „Stavební úpravy jeviště a hlediště víceúčelového sálu – oddíl Nový stav stavební část“ je tato položka viz níže.

1	3200000000x01	D+M: zřízení překladu a úprava ostění - SK.05.01 - NOVY PREKLAD ZB 2x 1500/ UPRAVA OSTENI A NADPRAZI (dle PD)	kpl	1,00000		0,00
---	---------------	---	-----	---------	--	------

kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

Nikde jsem nenašel demontáž stávajícího překladu.

V rozpočtu „Stavební úpravy foyer kulturního centra Vizovice – oddíl Nový stav“ je tato položka viz níže.

1	317121102RT5	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 9/10 179x12x19	kus	1,00000		0,00
---	--------------	--	-----	---------	--	------

SK.11.01 :

1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

Nikde jsem nenašel demontáž stávajícího překladu.

Prosím o vysvětlení.

Vysvětlení ZD:

- 1) Demontáž se nepředpokládá z důvodu, že nadpraží bude sníženo cca o 200 mm (současný práh je 200 mm nad podlahou). Je předpoklad, že stávající překlad zůstane a bude vložen nový.
- 2) Demontáž se nepředpokládá z důvodu, že nadpraží bude sníženo o cca 160 mm (současné dveře jsou o 160 mm vyšší než navrhované – předpoklad, že stávající překlad zůstane a bude vložen nový)

Lhůtu pro podání nabídek zadavatel prodlužuje o dva pracovní dny, tedy do 21.02.2025, do 09:00 hod.

Vizovice 13.02.2025

Bc. Silvie Dolanská
starostka

Přílohy: D.1.4.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA