



POZNÁMKA

- DO STÁVAJÍCÍCH PODLAH SE NEZASAHUJE
- DO STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ SE NEZASAHUJE
- OMITKY STŘEPŮ A STĚN OPRAVENY V ROZSAHU DO 30% (OTLUČENÍ NA PODKLAD, CEMENTOVÝ POSTŘÍK, NOVÉ JÁDRO)
- MALBY STĚN A STŘEPŮ PŘED PŘEŠTUKOVÁNÍM A NOVOU VÝMALBOU KOMPLETNĚ OŠKŔABÁNY
- STĚNY A STŘOPY NOVĚ PŘEŠTUKOVÁNY V ROZSAHU 100%

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA
0.01	CHODBA	15,9	BETON
0.02	KOTELNA	21,4	BETON+NATĚR
0.03	SKLAD	1,7	BETON
0.04	PŘÍPRAVNA ZELENINY	8,3	KER. DLAŽBA+KER. OBKLAD V. 1500
0.05	SCHODIŠTĚ	4,6	BETON
0.06	SKLAD	12,3	BETON
0.07	SKLAD	20,8	BETON

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZAZDÍVKY Z CP NA MVC 5
- VÝKOP DRÁŽKY PRO HDV, HUTNĚNÝ ZÁSYP

LEGENDA SÍTÍ:

KABEL NN PODZEMNÍ

Projektant	Vypracoval	Ing. Jiří ŠLANHOŮ
Ing. Šlanhoř	Ing. Šlanhoř	
Místo stavby: Brno–Starý Lískovec Slav. úřad: Brno–Starý Lískovec		Olomoučany 188, 679 03 Olomoučany projekty a inženýrská činnost
Stavebník: Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec Oderská 4, 625 00 Brno – Starý Lískovec	Formát:	A3
Název akce: Oprava elektroinstalace v MŠ Kosmonautů, Kosmonautů 2, Brno–Starý Lískovec	Datum:	01/2025
	Účel PD:	DPS
	Zakázkové č.:	
Měřítko: 1:50	Výkres č.:	D.1.1.3–05
Půdorys 1.PP		