

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 11/2017 ze dne 9. 3. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 9. 4. 2018

na dodávku stavby:

„Oprava krovů a střechy kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o

Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 25340689

DIČ: CZ25340689

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo

Sídlo: Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Mons. Mgr. Jindřichem Bartošem, administrátorem

IČ: 49440594

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 4 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2018 v návaznosti na finanční možnosti objednatele a dále z důvodu upřesnění doby plnění. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotýčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. Čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2018 bude provedena II. etapa prací, a to v ceně 2.075.835,- Kč vč. 21% DPH (viz. položkový rozpočet II. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Čl. 4 Doba plnění, se doplňuje bodem 4.2.2. takto:

Ukončení díla – II. etapa - 2018: 23. 12. 2018


3. Ostatní články SOD č. 11/2017 ze dne 9. 3. 2017 zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Znojmě 27. 11. 2018



.....
za objednatele

**Římskokatolická farnost
u kostela sv. Kříže
ZNOJMO
Dolní Česká 3
669 02 Znojmo**



.....
za zhotovitele

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 24c, 602 00 Brno
IČO: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272

Položkový rozpočet

**Zakázka: Oprava krovů a střechy kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě - II.etapa - 2018
Znojmo**

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČO: 25340689
DIČ: CZ25340689

Objednatel: **Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo**
Dolní Česká 312/3
66902 Znojmo

IČO: 49440594
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	251 294,91
PSV	1 409 012,49
MON	21 780,85
Vedlejší náklady	33 478,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 715 566,25 CZK
Základní DPH	21 %	360 269,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,25 CZK

Cena celkem: 2 075 835,00 CZK


 Za zhotovitele
STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
 Přadlácká 24c, 602 00 Brno
 IČO: 253 40 689
 DIČ: CZ25340689
 OR: C 27272

Misto


 Za objednatele
 Římskokatolická farnost
 u kostela sv. Kříže
ZNOJMO
 Dolní Česká 3
 669 02 Znojmo
 21.11.2018

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	10 112,61	2,78620
62	Upravy povrchů vnější	HSV	0,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	132 209,18	1,13899
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	33 666,15	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 264,20	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	74 042,77	1,31923
711	Izolace proti vodě	PSV	0,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	676 600,31	22,03232
764	Konstrukce klempířské	PSV	170 881,78	0,49919
765	Krytiny tvrdé	PSV	466 074,60	28,18825
767	Konstrukce zámečnické	PSV	44 319,48	0,02352
783	Nátěry	PSV	51 136,32	0,17670
M21	Elektromontáže	MON	21 780,85	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	33 478,00	0,00000
Celkem:			1 715 566,25	56,16440

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					10 112,61
1	317235811RT2 Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím cihlami, s použitím suché maltové směsi	m3	0,80	6 900,00	5 520,00
2	317321321R00 Beton překladů železový C 20/25 , vč.přesunu hmot	m3	0,00	2 856,70	0,00
3	317351107R00 Bednění překladů - zřízení, vč.přesunu hmot	m2	0,00	567,18	0,00
4	317351108R00 Bednění překladů - odstranění	m2	0,00	157,90	0,00
5	317361821R00 Výztuž překladů a řím z betonářské oceli 10505(R)	t	0,00	33 439,06	0,00
6	349234842T Doplnění zdiva kolem pozednic a vaznic, vč.přesunu hmot	m3	0,75	6 123,48	4 592,61
Díl: 62 Upravy povrchů vnější					0,00
7	622421146R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5, vč.přesunu hmot	m2	0,00	972,32	0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					132 209,18
8	941941031RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT, vč.přesunu hmot	m2	415,00	98,34	40 811,10
9	941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT, vč.přesunu hmot	m2	679,00	29,71	20 173,09
10	941941191RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté	m2	1 014,00	39,00	39 546,00
11	941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, vč.přesunu hmot	m2	192,00	159,46	30 616,32
12	944944101R00 Montáž zachytne sítě z umělých vláken nebo drátů, vč.přesunu hmot	m2	47,00	16,27	764,69
13	944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	47,00	6,34	297,98
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.					33 666,15
14	952901411R00 Vyčištění ostatních objektů	m2	308,60	38,61	11 915,05
15	952902121R00 Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	0,00	110,25	0,00
16	953981205R00 Chemické kotvy, M20 x 290	kus	115,00	189,14	21 751,10
Díl: 96 Bourání konstrukcí					1 264,20
17	964035111R00 Bourání cihelných klenbových pásů	m3	0,00	967,26	0,00
18	966031314R00 Bourání řím cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	6,00	210,70	1 264,20
Díl: 97 Prorážení otvorů					74 042,77
19	975043121R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	55,10	475,79	26 216,03
20	976974510T00 Rozebírání zdiva při demontáži pozednic a vaznic	m3	1,29	1 270,08	1 638,40
21	979092111R00 Vyklizení tašek a suti z půdního prostoru - ručně	m3	0,00	1 646,40	0,00
22	979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	37,35	255,78	9 553,38
23	979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	t	149,40	59,98	8 961,01
24	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,35	173,46	6 478,73
25	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	261,45	14,70	3 843,31
26	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,35	222,95	8 327,18
27	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	298,80	24,89	7 437,13
28	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	12,00	132,30	1 587,60
Díl: 711 Izolace proti vodě					0,00
29	711131101RZ1 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m2	0,00	29,79	0,00
30	998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00	911,40	0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské					676 600,31
31	762313114T00 Dodávka a montáž svorník M16 + 2x matice a, podložka	kus	290,00	45,86	13 299,40
32	762313115T00 Dodávka a montáž, svorník M20 + 2x matice a, podložka	kus	0,00	64,29	0,00
33	762311103R00 Dodávka a montáž kotevnic patek,, napojení sloupy plné vazby na v.trám	kus	13,00	365,00	4 745,00
34	762332140R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	17,40	248,43	4 322,68
35	762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	72,00	42,30	3 045,60

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	68,70	65,30	4 486,11
37	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	115,40	341,53	39 412,56
38	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	194,40	411,60	80 015,04
39	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	102,50	611,52	62 680,80
40	762332935R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod	m	230,90	788,90	182 157,01
41	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	387,00	75,36	29 164,32
42	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	387,00	19,31	7 472,97
43	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	32,32	47,90	1 548,13
44	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	32,32	88,70	2 866,78
45	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	0,00	100,45	0,00
46	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	22,00	81,05	1 783,10
47	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,88	188,65	166,01
48	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, zábradlí a nosná k-ce lávek	m	56,80	161,70	9 184,56
49	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,17	830,06	141,11
50	76208514Rpol	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	27,18	878,08	23 870,60
51	762313117T00	Dodávka a montáž, svorník M24 + 2x matice a, podložka	kus	0,00	74,09	0,00
52	762313113R00	Dodávka a montáž, závitová tyč dl. 80 cm M24 + 2x, matice	kus	0,00	83,50	0,00
53	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	115,40	140,14	16 172,16
54	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	54,60	172,97	9 444,16
55	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	15,40	156,50	2 410,10
56	762331933R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.8 m	m	0,00	140,00	0,00
57	762331934R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, nad dl.8 m	m	124,40	124,95	15 543,78
58	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	29,70	185,22	5 501,03
59	762331943R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.8 m	m	64,40	148,47	9 561,47
60	762331944R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, nad dl.8 m	m	8,40	136,22	1 144,25
61	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	28,50	195,02	5 558,07
62	762331952R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m	m	120,40	182,50	21 973,00
63	762331953R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.8 m	m	22,00	162,00	3 564,00
64	762331954R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m	m	60,00	138,18	8 290,80
65	76233211Rpol	Montáž prvků krovu - netopýří opatření	m	0,00	94,08	0,00
66	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,77	1 177,96	9 152,75
67	76240Rpol	Tesařská úprava 5tíbokých prvků	m	24,70	174,44	4 308,67
68	762501Rpol	D+M dubová podložka 40x200x300 mm pod pozednice	kus	0,00	84,28	0,00
69	762888901	Úprava větracích tašek - vletová taška pro netopýr	kus	0,00	269,50	0,00
70	762896522	Odvrtání zajišťovacích hřebů	kus	0,00	42,73	0,00
71	60512003T	Příplatek za rozdíl řeziva SM hoblovaný / MD , hoblovaný	m3	2,93	2 656,00	7 782,08
72	60512540R	Prkno SM/JD omít.II.jak,tl.2,4 dl.200-350 š.8-16	m3	0,00	4 361,00	0,00
73	60515002R	Fošny SM/JD omít.II, tl. 40mm	m3	2,57	5 850,00	15 016,95
74	60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2, dl. 200-350, vč.impregnace	m3	0,19	6 419,00	1 219,61
75	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm, vč.impregnace	m3	6,26	6 816,88	42 673,67
76	60725033R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	0,00	112,70	0,00
77	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	22,03	1 222,06	26 921,98
Díl: 764		Konstrukce klempířské				170 881,78
78	764221220R00	Oplechování Cu říms pod nadřims.žlabem, rš 500 mm	m	0,00	1 279,88	0,00
79	764221260R00	Oplechování Cu říms pod nadřims.žlabem, rš 1000 mm	m	0,00	1 984,50	0,00
80	764231220R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	18,60	445,41	8 284,63
81	76423122R	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm, zpětná montáž	m	18,00	119,00	2 142,00
82	764255201R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 500 mm	m	7,40	1 386,70	10 261,58
83	764255203R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm	m	18,50	2 115,00	39 127,50

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
84	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00	1 534,68	3 069,36
85	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	14,00	1 076,04	15 064,56
86	764321821R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 45°	m	0,00	29,79	0,00
87	764321861R00	Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 45°	m	0,00	49,59	0,00
88	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	36,60	19,80	724,68
89	764331861R00	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 45°	m	0,00	29,79	0,00
90	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	27,00	24,60	664,20
91	764355801R00	Demontáž žlabů nástřeš. obých, rš 500 mm, do 45°	m	25,90	48,51	1 256,41
92	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	1,00	42,92	42,92
93	764367801R00	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45°	m2	0,00	85,75	0,00
94	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	7,00	32,63	228,41
95	7642222.Rpol	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 950 mm	m	34,60	1 811,49	62 677,55
96	76423126Rpol	Lemování z Cu plechu zdí se žlabem, atyp., rš 1000mm	m	6,00	2 695,00	16 170,00
97	764296220R00	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 80 mm	m	34,00	267,50	9 095,00
98	76431120T00	Stříška z pozink.plechu rš 384 mm, atyp, vč. spojů vrutů RAPID R	m	0,00	278,32	0,00
99	76432283Rpol	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 950 mm, do 45°	m	25,90	49,78	1 289,30
100	764999666	Výlezový vikýř 550x550 mm,	kus	0,00	5 635,00	0,00
101	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,50	1 576,82	783,68
Díl: 765		Krytiny tvrdé				466 074,60
102	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho, rezné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	387,00	675,22	261 310,14
103	765311535R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž.pás s kartáči	m	20,60	838,88	17 280,93
104	765311545R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž.pás s kartáči	m	0,00	917,28	0,00
105	765319131R00	Přípl. za sklon pro m.zastř.bobrou přes 35° do 45°	m2	387,00	51,45	19 911,15
106	765319415R00	Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45°	m	20,60	18,13	373,48
107	765319911R00	Přířezání a uchycení jednostranně bobrovek, rovné	m	34,60	116,13	4 018,10
108	76531994Rpol	Plošné kotvení bobrovky, každá taška vrutem, do latí	m2	387,00	192,80	74 613,60
109	76531181Rpol	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití, vč.paletování a uskladnění	m2	387,00	102,41	39 632,67
110	765318863R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití, vč.uskladnění	m	20,60	120,44	2 481,06
111	76590119Rpol	Zabezpečení střechy proti zatékáním plachtováním	m2	387,00	45,08	17 445,96
112	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	28,19	1 029,00	29 007,51
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				44 319,48
113	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	392,00	86,04	33 727,68
114	767996000T00	Příplatek za žárové zinkování	kg	0,00	27,44	0,00
115	133-31512R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	t	0,00	28 077,00	0,00
116	134-32650R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 200x200x14 mm	t	0,23	28 371,00	6 525,33
117	135-11126RT	Ocel pásová 15x1000 mm	t	0,16	24 941,00	4 040,44
118	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 131,90	26,03
Díl: 783		Nátěry				51 136,32
119	78378222T00	Ošetření zdíva a kleneb proti dřevokazným houbám, Lignofix Super 2x	m2	32,00	66,84	2 138,88
120	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x, nové řezivo	m2	540,00	28,85	15 579,00
121	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x, stávající řezivo	m2	638,00	42,70	27 242,60
122	783789200Rpo	Mechanické očištění dřevěných konstrukcí	m2	638,00	9,68	6 175,84
Díl: M21		Elektromontáže				21 780,85
123	M21101	Hromosvod PZ včetně uzemnění a revize	kpl	0,25	87 123,41	21 780,85
Díl: VN		Vedlejší náklady				33 478,00
124	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,00	16 739,00	33 478,00

Zpracováno programem RTS Stavitel+