

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

v OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A,
vložka 18290

Radek Polák, společník

Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř

Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř

07270577

CZ07270577

Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jaroměř

288751654/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontakt pro zasílání faktur:

kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a.s.

636270217/0100

fakturace@tshk.cz

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, na třídě SNP v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125047 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Oprava chodníku na třídě SNP, Hradec Králové**“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“),

Dne: 07.05.2025 v 13:25:51

Čj: TSHK/3362/2025

Listů:1 Příloh: 1

Obelad

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1, č.2 a č.3 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek, služeb s výkazem výměr a vyjádření správců jednotlivých sítí.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu;
 - ruční rozebrání dlažby včetně jejího uložení na palety a odvozu do skladu TSHK v areálu letiště Hradec Králové;
 - frézování živичného krytu vozovky;
 - vybourání žulových obrubníků, obrubníky budou očištěny a uloženy pro zpětnou pokládku;
 - vybourání přídlažby ze žulových kostek drobných, očištění kostek a použití pro zpětnou pokládku;
 - vybourání betonových obrubníků;
 - odvoz a uložení přebytečných a nevhodných materiálů, stavební suti, zeminy apod. na řízenou skládku;
 - úprava pláň urovnáním a zhutněním včetně ověření míry únosnosti statickou zkouškou;
 - provedení nové uliční vpusti vč. připojovacího potrubí;
 - osazení obrubníků zapuštěných nebo s podsázkou;
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí;
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm vč. signálních nebo varovných pásů červené barvy;
 - provedení nového živичného krytu vozovky;
 - v místě napojení na stávající živичný kryt bude provedeno zaříznutí spáry, spára bude zalita trvale pružnou zálivkou.
3. Technické podmínky veřejné zakázky vyplývají z následující projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové“ zpracované společností VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27476049 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a ze soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást zadávací dokumentace jako příloha č. 1 a č. 2. Vyjádření správců sítí tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a

technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

6. Součástí závazku zhotovitele je i zajištění následujících činností a prací:

- před zahájením stavebních prací musí zhotovitel podat k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravně správných agend řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení) ;
- zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, projednání s úřady, dodržení vyhlášky 146/2024 Sb. při výstavbě apod.);
- zhotovitel zajistí a předá objednateli vyjádření provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi a zhotovitel zajistí vytyčení a na terénu polohové a výškové vyznačení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi (uvedené pojmy viz zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Dále zajistí všechny ostatní inženýrské sítě a jiné překážky z hlediska směrového a hloubkového uložení, vč. jejich vytyčení a vyznačení;
- zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby (výkopů) zábranami a zajištění označení staveniště informačními tabulemi s minimálně následujícími údaji: termínem provádění stavebních prací, jménem zhotovitele, objednatele, kontaktem na zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy apod.;
- zajištění dodávky, montáže, přemísťování, údržby, kontroly a demontáže přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR po dobu stavebních prací na díle a případného odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové před vlastní realizací stavebních prací a zabezpečení všech s tím souvisejících podmínek;
- zajištění projednání a vydání všech dalších rozhodnutí nebo jiných správních aktů a dopravně inženýrských opatření případně nutných pro řádné a bezpečné provedení díla a užívání prováděním díla dotčených veřejných prostranství a komunikací včetně úplného splnění jimi stanovených podmínek včetně splnění podmínek případně stanovených správci inženýrských sítí nebo dotčenými orgány veřejné správy.

7. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.

8. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady.

9. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Zkouška konstrukcí bude provedena nezávislou zkušebnou určenou objednatelem. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech, a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
11. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
12. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný **časový harmonogram** prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.
15. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště): 02.06.2025 s tím, že opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend nabylo právní moci.

2. Účastník je povinen nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy podat veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání veškerých nezbytných povolení, opatření (včetně opatření obecné povahy „DIO“) a rozhodnutí.
3. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): do 31.07.2025.
4. Místem plnění je pozemek označený jako pozemková parcela č. 1000/1, 1000/11, 98/27 a 120/3 na tř. SNP, k.ú. Slezské Předměstí [646971], obec Hradec Králové [569810].

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 1 750 000,- Kč**.
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Daň přízná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel.
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. ~~pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně~~ vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.).

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury.
5. Platba proběhne na základě daňových dokladů (dále i jako „faktura“) vystavených zhotovitelem a to následujícím způsobem:
 - Část ceny ve výši 90 % bude splatná se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení.
 - Zbývajících 10 % ceny díla představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude ve faktuře vyčísleno. Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatelem v předávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednatelem.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
 7. Splatnost všech faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
 8. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 9. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
-
10. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
 11. V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu. Jen v takovém případě budou dodatečné práce nebo služby realizovány a zhotoviteli vznikne nárok na jejich úhradu.
 12. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením, řádným provedením díla nebo s podáním všech příslušných žádostí a návrhů o vydání všech nezbytných povolení je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.
5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
11. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Po dobu záruky zajistí zhotovitel odstranění případných komunikačních závad, ošetření vzniklých trhlin pružně plastickou hmotou, pokles uličních vpustí a poklopů revizních šachet kanalizace, aj.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamáce zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
8. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamáce objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamáce, je oprávněnost reklamáce považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
10. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
12. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamáce (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
13. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Před započatím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit důsledné dodržování zásad bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran, atd., aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.
9. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím souvisejícími následky.
10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto

skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
15. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností

se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

20. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
21. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
22. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl

- celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
 3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
 4. Přerušeni provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
 5. Okamžik přerušeni provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
 6. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
 7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezuji.
2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, příslušné certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů a odpadu, vytyčovací protokoly správců inženýrských sítí, doklady o provedených zkouškách a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů,
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodáváním termínu jeho dokončení.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů osoby.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV. PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.


V Jaroměři dne viz elektronický podpis

ZA ZHOTOVITELE:



Radek Polák
společník


R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.



Gabriela Poláková
společnice
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

V Hradci Králové dne viz elektronický podpis

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100/24
Stavba: Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577

Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. HK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 750 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 750 000,00	367 500,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 117 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100/24

Stavba: Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. HK

Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 750 000,00	2 117 500,00
A	Zpevněné plochy	1 700 574,10	2 057 694,66
a	příprava území	518 979,15	627 964,77
b	návrh	1 181 594,95	1 429 729,89
B	Vedlejší a ostatní náklady	49 425,90	59 805,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové
Objekt:
A - Zpevněné plochy
Soupis:
a - příprava území

KSO:
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:

Uchazeč:
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

IC:
DIČ:

IC: 07270577
DIČ: CZ07270577

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		518 979,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	518 979,15 0,00	21,00% 12,00%	108 985,62 0,00
Cena s DPH		v CZK	627 964,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: a - příprava území
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum: 16.04.2024
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: HK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	518 979,15
HSV - Práce a dodávky HSV	518 979,15
1 - Zemní práce	79 437,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 160,24
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	426 359,06
998 - Přesun hmot	22,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: a - příprava území
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum: 16.04.2024
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							518 979,15	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				518 979,15	
D	1		Zemní práce				79 437,10	
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	20,000			CS ÚRS 2025 01
	W		ořezání křovin+ likvidace+doprava , viz.příloha č.2			20,000		
	W		20			20,000		
	W		Součet					
2	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	18,000			CS ÚRS 2025 01
	W		demolice chodníku-kryt mozaika 50/50, odveze se na skládku investora, viz.příloha č.2			18,000		
	W		18			18,000		
	W		Součet					
3	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2025 01
	W		demolice chodníku-kryt betonová dlažba 200/100, viz.příloha č.2			5,000		
	W		5			5,000		
	W		Součet					
4	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	698,000			CS ÚRS 2025 01
	W		demolice chodníku-kryt betonová dlažba 300/300, viz.příloha č.2			698,000		
	W		698			698,000		
	W		Součet					
5	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	86,000			CS ÚRS 2025 01
	W		demolice vozovky-kryt asfaltový, viz.příloha č.2			86,000		
	W		86			86,000		
	W		Součet					
6	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	86,000			CS ÚRS 2025 01
	W		demolice vozovky - kryt asfaltový, viz.příloha č.2			86,000		
	W		86			86,000		
	W		Součet					
7	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	86,000			CS ÚRS 2025 01
	W		demolice vozovky-kryt asfaltový, viz.příloha č.2			86,000		
	W		86			86,000		
	W		Součet					
8	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	698,000			CS ÚRS 2025 01
	W		demolice chodníku-kryt betonová dlažba 300/300, viz.příloha č.2			698,000		
	W		698			698,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			698,000		
9	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice chodníku-kryt betonová dlažba 200/100, viz.příloha č.2			5,000		
	VV		5			5,000		
	VV		Součet					
10	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice chodníku-kryt mozaika 50/50, viz.příloha č.2			18,000		
	VV		18			18,000		
	VV		Součet					
11	K	113154512	Frézování živícího krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	63,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		odfrézování v tl. 40 mm, vl.z.příloha č.2			63,000		
	VV		63			63,000		
	VV		Součet					
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	121,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice žulového silničního obrubníku, viz.příloha č.2 - zpětně se použije cca 85% =103,0 m2					
	VV		zbytek se odveze na skládku, dle určení			121,000		
	VV		121			121,000		
	VV		Součet					
13	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	156,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice trojlinky ze žulových kostek, viz.příloha č.2, dlažba se očistí a zpětně použije cca 50%, zbytek se odveze na skládku					
	VV		dle určení					
	VV		52*3			156,000		
	VV		Součet			156,000		
14	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	104,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice dvojlínky ze žulových kostek, z toho se zpětně použije cca 50%					
	VV		zbytek se odveze na skládku dle určení			104,000		
	VV		52*2			104,000		
	VV		Součet					
15	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	143,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice betonového obrubníku šířka 50mm, viz.příloha č.2			143,000		
	VV		10+38+38+31+11+5+5+5			143,000		
	VV		Součet					
16	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	156,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sejmutí ornice v tl.10 cm, viz.příloha č.2			156,000		
	VV		75+57+21+1+1+1			156,000		
	VV		Součet					
17	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	106,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sejmutí ornice v tl. 10 cm, viz.příloha č.2			106,000		
	VV		106			106,000		
	VV		Součet					
18	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		sejmutá ornice se odveze na meziskládku a použije se pro zpětné ohumusování, viz.příloha č.2			26,200		
	VV		(156+106)*0,1			26,200		
	VV		Součet					
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		sejmutá ornice, viz.příloha č.2			26,200		
	VV		(156+106)*0,1			26,200		
	VV		Součet					
20	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		ochrana stávajících stromů dřevěným bedněním po celou dobu výstavby, viz.příloha č.2			9,000		
	VV		9			9,000		
	VV		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 160,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	919731112	Zarovnání slyčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	11,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zarovnání spáry v betonovém okraji anglických dvorků					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
22	K	919731121	Zarovnání slyčné plochy podkladu nebo krytu živického tl do 50 mm	m	129,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zarovnání spáry u napojení na stávající plochy, viz.příloha č.2					
	VV		129		129,000			
	VV		Součet		129,000			
23	K	919735111	Řezání stávajícího živického krytu hl do 50 mm	m	129,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zaříznutí spáry u napojení na stávající plochy, viz.příloha č.2					
	VV		129		129,000			
	VV		Součet		129,000			
24	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	11,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		řezání spáry v betonovém okraji anglických dvorků					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
25	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	121,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		očištění žulového obrubníku silničního, viz.příloha č.2					
	VV		121		121,000			
	VV		Součet		121,000			
26	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	15,600			CS ÚRS 2025 01
	VV		očištění žulové dlažby z trojlinky, viz.příloha č.2					
	VV		(52*3)*0,1		15,600			
	VV		Součet		15,600			
27	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	10,400			CS ÚRS 2025 01
	VV		očištění žulové dlažba z dvojlinky, viz.příloha č.2					
	VV		(52*2)*0,1		10,400			
	VV		Součet		10,400			
28	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	18,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice choniku-kryt mozaika 50/50, viz.příloha č.2					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				426 359,06	
29	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	24,716			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt					
	VV		(63*0,092)+(86*0,22)		24,716			
	VV		Součet		24,716			
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	370,130			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut'					
	VV		(86*0,29)+(86*0,325)+(698*0,44)+(5*0,44)+(18*0,44)		370,130			
	VV		Součet		370,130			
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	346,024			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt+příplatek za dalších 14 km					
	VV		24,716*14		346,024			
	VV		Součet		346,024			
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	5 181,820			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut'+příplatek za dalších 14 km					
	VV		370,13*14		5 181,820			
	VV		Součet		5 181,820			
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	209,743			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourané hmoty					
	VV		(698*0,255)+(5*0,26)+(18*0,281)+(18*0,205)+(143*0,04)+(139*0,115)		209,743			
	VV		Součet		209,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 865,590			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourané hmoty+příplatek za dalších 14 km			2 865,590		
	VV		(209,743-5,058)*14			2 865,590		
	VV		Součet					
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	30,348			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourané hmoty+příplatek za dalších 6 km, skládka investora - mozaika 50/50			30,348		
	VV		(18*0,261)*6			30,348		
	VV		Součet					
36	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,716			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt			24,716		
	VV		(63*0,092)+(86*0,22)			24,716		
	VV		Součet					
37	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	370,130			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut			370,130		
	VV		(86*0,29)+(86*0,325)+(698*0,44)+(5*0,44)+(18*0,44)			370,130		
	VV		Součet					
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	209,743			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourané hmoty			209,743		
	VV		(698*0,255)+(5*0,26)+(18*0,281)+(18*0,205)+(143*0,04)+(139*0,115)			209,743		
	VV		Součet					
39	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,385			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut-30% z celkového množství			8,385		
	VV		(86*0,325)*0,3			8,385		
	VV		Součet					
40	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	55,503			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourané hmoty-30% z celkového množství			55,503		
	VV		((698*0,255)+(5*0,26)+(143*0,04))*0,3			55,503		
	VV		Součet					
41	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,676			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybouraný asfalt-30% z celkového množství			5,676		
	VV		(86*0,22)*0,3			5,676		
	VV		Součet					
42	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	102,654			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut-30% z celkového množství			102,654		
	VV		((86*0,29)+(698*0,44)+(5*0,44)+(18*0,44))*0,3			102,654		
	VV		Součet					
43	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,903			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourané hmoty-30% z celkového množství			5,903		
	VV		((18*0,205)+(139*0,115))*0,3			5,903		
	VV		Součet					
44	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	19,565			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut-70% z celkového množství			19,565		
	VV		(86*0,325)*0,7			19,565		
	VV		Součet					
45	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	129,507			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourané hmoty-70% z celkového množství			129,507		
	VV		((698*0,255)+(5*0,26)+(143*0,04))*0,7			129,507		
	VV		Součet					
46	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	239,526			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut-70% z celkového množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		$((86^{\circ}0,29)+(698^{\circ}0,44)+(5^{\circ}0,44)+(18^{\circ}0,44))^{\circ}0,7$		239,526			
	VV		Součet		239,526			
47	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,773			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourané hmoty-70% z celkového množství		13,773			
	VV		$((18^{\circ}0,205)+(139^{\circ}0,115))^{\circ}0,7$		13,773			
	VV		Součet		13,773			
48	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,040			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybouraný asfalt-70% z celkového množství + odříznovaný asfalt		19,040			
	VV		$(86^{\circ}0,22^{\circ}0,7)+(63^{\circ}0,092)$		19,040			
	VV		Součet		19,040			
	D	998	Přesun hmot				22,75	
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,193			CS ÚRS 2025 01
50	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,193			CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové
Objekt:
A - Zpevněné plochy
Soupis:
b - návrh

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

IC:
DIČ:

IC: 07270577
DIČ: CZ07270577

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		1 181 594,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 181 594,95 0,00	21,00% 12,00%	248 134,94 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 429 729,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: b - návrh
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum: 16.04.2024
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: HK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 181 594,95
HSV - Práce a dodávky HSV	1 178 313,91
1 - Zemní práce	304 872,02
4 - Vodorovné konstrukce	1 340,27
5 - Komunikace pozemní	698 725,17
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	20 671,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 487,40
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	284,12
998 - Přesun hmot	36 933,10
PSV - Práce a dodávky PSV	3 281,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 281,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: b - návrh

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.
Uchazeč:

Datum: 16.04.2024
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 181 594,95	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 178 313,91	
D	1		Zemní práce				304 872,02	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	325,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a č.3					
	VV		325			325,000		
	VV		Součet			325,000		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sondy, viz.příloha č.1 a č.3					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		UV+přípojka , viz.příloha č.1 a č.2					
	VV		(1,5*1,5*2*1)+(1,5*1,4*7)			19,200		
	VV		Součet			19,200		
4	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop-10% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a č.3					
	VV		325*0,1			32,500		
	VV		Součet			32,500		
5	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sondy, viz.příloha č.1 a č.3					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
	VV		Součet			0,000		
6	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,920			CS ÚRS 2025 01
	VV		UV+přípojka, 10% z celkového množství, viz.příloha č.1 a č.2					
	VV		19,2*0,1			1,920		
	VV		Součet			1,920		
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		ornice pro ohrumsování, dovoz sejmuté ornice z meziskládky, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		262*0,1			26,200		
	VV		Součet			26,200		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,100			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dovoz scházející ornice pro ohumusování, viz.příloha č.2 a č.3			13,100		
	VV		(262*0,15)-(262*0,1)			13,100		
	VV		Součet					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	325,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a č.3			325,000		
	VV		325			325,000		
	VV		Součet					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,514			CS ÚRS 2025 01
	VV		UV+přípojka, viz.příloha č.1 a č.2			3,514		
	VV		(3,14*0,25*0,25*1,85*1)+(3,14*0,08*0,08*7)+(0,35*7)+(0,08*7)			3,514		
	VV		Součet					
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		scházející ornice pro ohumusování, příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.2 a č.3			65,500		
	VV		13,1*5			65,500		
	VV		Součet					
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 625,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.1 a č.3			1 625,000		
	VV		325*5			1 625,000		
	VV		Součet					
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,570			CS ÚRS 2025 01
	VV		UV+přípojka, viz.příloha č.1 a č.2			17,570		
	VV		3,514*5			17,570		
	VV		Součet					
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,300			CS ÚRS 2025 01
	VV		ornice pro ohumusování, viz.příloha č.2 a č.3			39,300		
	VV		262*0,15			39,300		
	VV		Součet					
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	175,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop-30% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a č.3			175,500		
	VV		325*0,3*1,8			175,500		
	VV		Součet					
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,898			CS ÚRS 2025 01
	VV		UV+přípojka, -30% z celkového množství, viz.příloha č.1 a č.2			1,898		
	VV		3,514*0,3*1,8			1,898		
	VV		Součet					
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	409,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop-70% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a č.3			409,500		
	VV		325*0,7*1,8			409,500		
	VV		Součet					
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,428			CS ÚRS 2025 01
	VV		UV+přípojka, 70% z celkového množství, viz.příloha č.1 a č.2			4,428		
	VV		3,514*0,7*1,8			4,428		
	VV		Součet					
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky	m3	325,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a č.3			325,000		
	VV		325			325,000		
	VV		Součet					
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky	m3	3,514			CS ÚRS 2025 01
	VV		UV+přípojka, viz.příloha č.1 a č.2			3,514		
	VV		(3,14*0,25*0,25*1,85*1)+(3,14*0,08*0,08*7)+(0,35*7)+(0,08*7)			3,514		
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	15,686			CS ÚRS 2025 01
	VV		UV+přípojka, viz.příloha č.1 a č.2					
	VV		19,2-3,514		15,686			
	VV		Součet		15,686			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,450			CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojka UV, viz.příloha č.1 a č.					
	VV		0,35*7		2,450			
	VV		Součet		2,450			
23	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	4,900			CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojka UV, viz.příloha č.1 a č.2					
	VV		(0,35*7)*2		4,900			
	VV		Součet		4,900			
24	K	181351003	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	156,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		75+57+21+1+1+1		156,000			
	VV		Součet		156,000			
25	K	181351103	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	106,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	23,580			CS ÚRS 2025 01
	VV		nákup schůzející ornice pro ohumusování, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		((262*0,15)-(262*0,1))*1,8		23,580			
	VV		Součet		23,580			
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	262,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		156+106		262,000			
	VV		Součet		262,000			
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,039			CS ÚRS 2025 01
	VV		+ztratiné, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		262*0,03*1,15		9,039			
	VV		Součet		9,039			
29	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	262,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zeleň, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		106+75+57+21+1+1+1		262,000			
	VV		Součet		262,000			
30	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	809,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zpevněné plochy, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		(705+9+7+2)*88		809,000			
	VV		Součet		809,000			
							1 340,27	
D 4	Vodorovné konstrukce							
31	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,560			CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojka UV, viz.příloha č.1 a č.2					
	VV		0,08*7		0,560			
	VV		Součet		0,560			
32	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		u nové UV a výměny mříže u stávající uliční vpusti, viz.příloha č.1 a č.2					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
							698 725,17	
D 5	Komunikace pozemní							
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 li 150 mm	m2	723,000			CS ÚRS 2025 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodník, ŠD fr., 0-32 v tl. 150 mm, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		705+9+7+2		723,000			
	VV		Součet		723,000			
34	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	723,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník ŠD fr. 0-63 v tl. 200 m, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		705+9+7+2		723,000			
	VV		Součet		723,000			
35	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	146,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava komunikace vozidlové-kryt asfaltový, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		86+(120*0,5)		146,000			
	VV		Součet		146,000			
36	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	723,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		úprava podloží ŠD fr. 0-63 v tl. 300mm, viz.příloha č.1 a č.3					
	VV		723		723,000			
	VV		Součet		723,000			
37	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	86,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava komunikace -kryt asfaltový ACP16+ 50/70, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
38	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	146,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava komunikace - kryt asfaltový, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		86+(120*0,5)		146,000			
	VV		Součet		146,000			
39	K	573111112	Postřik živitný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	146,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava komunikace - kryt asfaltový, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		86+(120*0,5)		146,000			
	VV		Součet		146,000			
40	K	573211109	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	86,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava komunikace -kryt asfaltový, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
41	K	573211109	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	63,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfaltový koberec., viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tl. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	86,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava komunikace -kryt asfaltový - ACO 11 50/70, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tl. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	63,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfaltový koberec, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
44	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	723,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		705+9+7+2		723,000			
	VV		Součet		723,000			
45	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	712,050			CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník, + ztratiné, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		705*1,01		712,050			
	VV		Součet		712,050			
46	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	9,270			CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník-varovný pás, barva červená+ztratiné, viz.příloha č.2 a č.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5+2+2)*1,03			9,270		
	VV		Součet			9,270		
47	M	592453	rovná betonová dlažba 200/100/80 bez zkosených hran, barva přírodní	m2	7,210			
	VV		chodník - ohraničení varovného pásu+zteratné, viz.příloha č.2 a č.3			7,210		
	VV		(2+2+1+2)*1,03			7,210		
	VV		Součet			7,210		
48	M	592454	reliéfní dlažba 200/200/80 s paravidelnými podélnými drážkami, barva přírodní	m2	2,060			
	VV		chodník - umělé vodící linie+ztratiné, viz.příloha č.2 a č.3			2,060		
	VV		2*1,03			2,060		
	VV		Součet			2,060		
49	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně II 80 mm skupiny B	m2	723,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník, viz.příloha č.2 a č.3			723,000		
	VV		705+9+7*2			723,000		
	VV		Součet			723,000		
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				20 671,83	
50	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	7,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojka UV, viz.příloha č.1 a č.2			7,000		
	VV		7			7,000		
	VV		Součet			7,210		
51	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	7,210			CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojka UV+ztratiné, viz.příloha č.1 a č.2			7,210		
	VV		7*1,03			7,210		
	VV		Součet			7,210		
52	K	895941342	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.příloha č.1 a č.2			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
53	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.příloha č.1 a č.2			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
54	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.příloha č.1 a č.2			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
55	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.příloha č.1 a č.2			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
56	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.příloha č.1 a č.2			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
57	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		nová UV, viz.příloha č.1 a č.2			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
58	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		nová UV, viz.příloha č.1 a č.2			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
59	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nová Úv, viz.příloha č.1 a č.2					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
60	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro úřidu zařízení D400, E600	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		osazení mříže na stávající uliční vpust - výměna					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
61	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		osazení mříže na stávající uliční vpust- výměna					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
62	M	28661789	koš kalový ocelový pro stínění vpustí 425mm vč. madla	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		osazení na stávající uliční vpustí-výměna					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
63	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demontáž poškozené mříže na stávající uliční vpustí					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
64	K	8999	napojení uliční vpustí	kus	1,000			
	VV		navrtávka+montáž+materiál+doprava , viz.příloha č.1 a č.2					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				115 487,40	
65	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	121,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		dvoulinka ze žulových kostek osazené do betonového lože C20/25nXF3 , viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		použije se vybouraná a očištěná žulová kostka nebo dovezená ze skládky investora cca 50%					
	VV		121			121,000		
	VV		Součet			121,000		
66	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		dvoulinka ze žulových kostek osazené do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		použije se vybouraná a očištěná žulová kostka nebo dovezená ze skládky investora cca 50%					
	VV		121			121,000		
	VV		Součet			121,000		
67	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		osazení obrubníku do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		121			121,000		
	VV		Součet			121,000		
68	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	18,360			CS ÚRS 2025 01
	VV		použije se stávající vybouraný a očištěný obrubník cca 85% = 103,0 m, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		(121-103)*1,02			18,360		
	VV		Součet			18,360		
69	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	143,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		10+38+38+31+11+5+5+5			143,000		
	VV		Součet			143,000		
70	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	145,860			CS ÚRS 2025 01
	VV		barva přírodní+ztratiné, viz.příloha č.2 a č.3					
	VV		143*1,02			145,860		
	VV		Součet			145,860		
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		odhad					
	VV		6			6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		6,000			
72	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	129,000			CS ÚRS 2025 01
	vv		úprava styčné spáry, viz.příloha č.2 a č.3					
	vv		129		129,000			
	vv		Součet		129,000			
73	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
	vv		výšková úprava mříží, poklopů, šoupat, viz.příloha č.2 a č.3					
	vv		3+3+5		11,000			
	vv		Součet		11,000			
74	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	63,000			CS ÚRS 2025 01
	vv		asfaltový koberec viz.příloha č.2 a č.3					
	vv		63		63,000			
	vv		Součet		63,000			
75	K	93891	zednická úprava spodní hrany přilehlého přístřešku	kus	1,000			
	vv		zednické práce+materiál+doprava, viz.příloha č.2					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
76	K	939892	oprava betonových okrajů anglických dvorků,	kus	1,000			
	vv		oprava+materiál+doprava, viz.příloha č.2					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
77	K	939893	přemístění kontejnerů na separovaný odpad na dočasné stanoviště	kus	4,000			
	vv		včetně navrácení					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				284,12	
78	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,400			CS ÚRS 2025 01
	vv		poškozená mříž					
	vv		2*0,2		0,400			
	vv		Součet		0,400			
79	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,600			CS ÚRS 2025 01
	vv		poškozená mříž+ příplatek za dalších 14 km					
	vv		0,4*14		5,600			
	vv		Součet		5,600			
80	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,400			CS ÚRS 2025 01
	vv		poškozená mříž					
	vv		2*0,2		0,400			
	vv		Součet		0,400			
	D	998	Přesun hmot				36 933,10	
81	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	313,125			CS ÚRS 2025 01
82	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	313,125			CS ÚRS 2025 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 281,04	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 281,04	
83	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopy 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	54,000			CS ÚRS 2025 01
	vv		osazení nopové folie mezi chodník a stávající objekt, viz.příloha č.3					
	vv		54		54,000			
	vv		Součet		54,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové
Objekt: B - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 16.04.2024

IC: DIČ:

IC: 07270577
DIČ: CZ07270577

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Cena bez DPH		49 425,90	
DPH základní snížená	Základ daně	49 425,90	Výše daně
		0,00	10 379,44
Cena s DPH		v CZK	59 805,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové
Objekt: B - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum: 16.04.2024
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 425,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 425,90
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	6 805,18
VRN3 - Zařízení staveniště	4 534,12
VRN4 - Inženýrská činnost	29 018,36
VRN7 - Provozní vlivy	4 534,12
VRN9 - Ostatní náklady	4 534,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové
B - Vedlejší a ostatní náklady
Hradec Králové
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

16.04.2024
VIAPROJEKT s.r.o.
HK
[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 425,90	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				49 425,90	
1	K	VRN1 012303000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce Zeměměřičské práce při provádění stavby včetně vytyčení stávajících inž.sítí	kus	1,000		6 805,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
D VRN3			Zařízení staveniště					
3	K	VRN3 030001000	Zařízení staveniště stavební budky, WC, napojení na stáv.inž.sítě	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				29 018,36	
5	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
D VRN7			Provozní vlivy					
6	K	VRN7 072002000	Silniční provoz	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		dopravní značení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady				4 534,12	
7	K	VRN9 092002000	Ostatní náklady související s provozem	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01



R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.
IČ 07270577; DIČ CZ07270577
Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř

VZ malého rozsahu č. 125047 s názvem: „**Oprava chodníku na třídě SNP, Hradec Králové**“

(místo plnění – úsek mezi ulicemi Blahoslavova – Sládkova, jižní strana, na pozemku p.č. 1000/1, 1000/11, 98/27 a 120/3, k.ú. Slezské Předměstí)

Předpokládaný sled událostí

událost	poč. kalendář. dní	datum
lhůta pro podání nabídky		17.04.2025
oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky	6	23.04.2025
výzva k podpisu SoD	2	25.04.2025
uzavření SoD	3	28.04.2025
vypracování veškerých příslušných žádostí a návrhů o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí	13	11.05.2025
podání veškerých příslušných žádostí a návrhů o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí	1	12.05.2025
zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště) s tím, že opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend nabylo právní moci	21	02.06.2025
termín dokončení a předání díla do 31.07.2025	59	31.07.2025

Podrobný časový harmonogram

Pozn.: zkrácením termínů dojde i ke zkrácení doby plnění a dokončení díla

popis činnosti	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025
Uzavření SoD	X				
zhotovitel <u>nejpozději do 5 dnů od uzavření SoD</u> podá veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání veškerých nezbytných povolení, opatření (včetně opatření obecné povahy „DIO“) a rozhodnutí		X			
termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště) s tím, že opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend nabylo právní moci			X		
vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí			X		
zabezpečit staveniště proti vniknutí třetích osob v době realizace díla, a to i mimo pracovní dobu			X	X	
před zahájením zemních prací vytyčení sítí , a to jak z hlediska směrového, tak hloubkového uložení, vč. vyznačení přímo v terénu, kdy během provádění prací budou respektována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí (<u>objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytyčení od společnosti CETIN, ČEZ, GasNet</u>)		X			
označení staveniště informačními tabulemi s minimálně následujícími údaji: termínem provádění stavebních prací, jménem zhotovitele, objednatele, kontaktem na zodpovědnou osobu zhotovitele dle SoD		X			
před zahájením stavby zajistit informování obyvatel		X			
vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu			X		

popis činnosti	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025
ruční rozebrání dlažby včetně jejího uložení na palety a odvozu do skladu TSHK v areálu letiště Hradec Králové			X		
frézování živičného krytu vozovky			X		
vybourání žulových obrubníků, obrubníky budou očištěny a uloženy pro zpětnou pokládku			X		
vybourání přídlažby ze žulových kostek drobných, očištění kostek a použití pro zpětnou pokládku			X		
vybourání betonových obrubníků			X		
odvoz a uložení přebytečných a nevhodných materiálů, stavební sutí, zeminy apod. na řízenou skládku			X		
úprava pláňe urovnáním a zhutněním včetně ověření míry únosnosti statickou zkouškou			X		
provedení nové uliční vpusti vč. připojovacího potrubí			X		
osazení obrubníků zapuštěných nebo s podsázkou			X	X	
dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí			X	X	
dodávka a pokládka betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm vč. signálních nebo varovných pásů červené barvy			X	X	
provedení nového živičného krytu vozovky				X	
v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry, spára bude zalita trvale pružnou zálivkou				X	
dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště)				X	
předání tištěné a elektronické podoby geodetického zaměření skutečného provedení stavby					X
předložení všech příslušných certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály, dokladů o odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů a odpadu, vytyčovací protokoly správců inženýrských sítí a další příslušných dokumentů dle platných právních předpisů					X
v rámci předání díla zhotovitel zadavateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla					X

V Jaroměři dne viz elektronický podpis

.....
Radek Polák, společník
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

.....
Gabriela Poláková, společnice
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.