



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SMLOUVA O DÍLO

na akci:

„Rekonstrukce budovy na adrese Komenského 123/13, Velké Meziříčí“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Římskokatolická farnost Velké Meziříčí**
Sídlo: **Náměstí 16/18, 59401 Velké Meziříčí**
Zastoupen: **Mgr. Jiří Kaňa, farář**
IČO: **65760131**
DIČ: **Není plátce DPH**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Číslo účtu: **[REDAKCE]**

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: **Mgr. Jiří Kaňa, [REDAKCE]**
- ve věcech technických: **Ing. Stanislav Rosa [REDAKCE]**

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Vesas s.r.o.**
Sídlo: **Cyrilometodějská 43/20, 67401 Třebíč**
Kontaktní místo: **Cyrilometodějská 43/20, 67401 Třebíč**
Zastoupen: **Ing. Bohumilem Bobkem**
IČO: **25595946**
DIČ: **CZ25595946**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C , vložka 361.

Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Číslo účtu: **[REDAKCE]**

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: **Ing. Bohumil Bobek, tel.: [REDAKCE]**
- ve věcech technických: **Ing. Bohumil Bobek, tel.: [REDAKCE]**

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce budovy na adrese Komenského 123/13, Velké Meziříčí**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. §§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek (v rámci projektu NPO) a Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, v platném znění (v rámci projektu ModF), v rámci projektu spolufinancovaného ze/z

- systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu, z výzvy na energetickou účinnost v památkově chráněných veřejných budovách č. ModF – ENERGOV 2/2023 – ModF – ENERGOV_2 v rámci projektu: „Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 123 Velké Meziříčí“, pořadové číslo žádosti 463129 (dále jako „**projekt ModF**“) a
- Národního plánu obnovy, z výzvy na budování dětských skupin č. 31_22_046 v rámci projektu: „Dětská skupina Velké Meziříčí“, registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_046/0011125 (dále jako „**projekt NPO**“),

mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování prostor pro dětskou skupinu v budově zadavatele na adrese Komenského 123/13, Velké Meziříčí (dále jen „**dílo**“).

Předmětem díla není fasáda do ulice Komenského a montáž fotovoltaického systému na objektu zadavatele.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.

- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „7099 Špitálek, Velké Meziříčí“, kterou vypracoval Ing. Pavel Konvalinka, sídlem Karlov 721/53, 59401 Velké Meziříčí, IČO: 04726936, zodpovědný projektant Ing. et Ing. Pavel Vyskočil, ČKAIT 1005896 (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**položkový rozpočet**“), které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).

- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Dále prohlašuje, že si je vědom veškerých technických, kvalitativních a dalších podmínek nezbytných k realizaci díla.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, obecně závaznými pravidly či pokyny poskytovatele dotace, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky závazného veřejnoprávního rozhodnutí – povolení záměru, které vydal Městský úřad Velké Meziříčí, dne 5. 5. 2025, pod č.j. R/2024/67066/5 a které mu objednatel předal před uzavřením této smlouvy.
- 2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
- a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
 - e) to, že na stavenišťě mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
 - f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
 - g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
 - h) zřízení a odstranění zařízení stavenišťě včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
 - i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
 - j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,

- l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- m) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (případně s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci);
- p) geodetické zaměření stavby;
- q) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.
- r) Fotodokumentaci o průběhu díla, zejména těch částí, které jsou v průběhu realizace zakrývány, přičemž každá fotografie bude opatřena datem pořízení.
- s) zhotovení výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu, který je určen projektovou dokumentací nebo dle požadavků objednatele.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů** od uzavření této smlouvy

Termín zahájení prací: **do 5 kalendářních dnů** po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: nejpozději **do šesti měsíců** ode dne předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky, který předložil před uzavřením této smlouvy objednateli ke schválení. V případě jakéhokoliv rozporu mají přednost ujednání uvedená v článcích I. až XVII. této smlouvy.
- 3.4. Místo plnění díla je budova zadavatele na adrese Komenského 123/13, Velké Meziříčí.
- 3.5. V případě, že při provádění díla nastanou objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů. Klimatickými okolnostmi, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy

na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, se myslí počasí, za kterého nelze dodržet technologický postup výstavby, a vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluvním způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, krupobití, sněžení, mraz. Konkretizace klimatických okolností, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, musí být uvedena v oznámení zhotovitele a ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	10 375 470,69 Kč
DPH	2 178 848,84 Kč
Cena včetně DPH	12 554 319,53 Kč

- 4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze z důvodů uvedených v tomto článku Smlouvy.
- a) Cena za dílo a jednotkové ceny budou upraveny v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ, resp. Pravidel. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve sjednány dodatkem k této smlouvě, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel na základě písemného požadavku objednatele podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností RTS, a.s., IČO: 25533843, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ, resp. s Pravidly. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale

neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě objednatelům písemně schváleného oceněného písemného soupisu prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelům podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol. Bez tohoto dokladů je faktura neúplná.
- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dnů** ode dne potvrzení o přijetí faktury objednatelům, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:
 - a. název a registrační číslo projektu – tj.
 - i. „Snižování energetické náročnosti budovy č. p. 123 Velké Meziříčí“, pořadové číslo žádosti 463129, nebo
 - ii. „Dětská skupina Velké Meziříčí“, registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_046/0011125,
 - b. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury samostatně na každý projekt (NPO, resp. Modf) zvlášť v souladu s rozdělením v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud faktury nebudou toto ustanovení reflektovat, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
 - c. jako přílohu objednatelům odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

- 5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, resp. Pravidel.
- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u převjímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:
 - a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele převímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo

řízení o povolení záměru,

- g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělků,
 - h) jmenovitý seznam účastníků přejímacího řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla;
 - j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
 - k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo řízení o povolení záměru budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělků, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanoveného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělků bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení. Dále pak doklady o splnění zásad DNSH, které jsou podrobněji popsány v příloze č. 2 této Smlouvy.

VII. Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII. Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,

- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „NV“).
- 8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),
 - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.8. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností,
 - c) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, včetně dodržování zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH – Do Not Significant Harm) v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření

úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- 8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést při provádění stavby stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě ve smyslu § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a další podmínky způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.14. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě objednateli. .
- 8.15. Záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických činností. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonávány, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle jiných právních předpisů. Zápisy ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.16. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
- 8.17. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.
- 8.18. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.19. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do písemného zápisu.
- 8.20. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.

- 8.21. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.22. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.21. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto odkryt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.23. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.24. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 8.25. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, která nebude kratší než 7 dnů od doručení výzvy objednateli, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.26. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.27. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.28. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.29. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

- 8.30. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací ke schválení výrobní a dílenskou dokumentaci.
- 8.31. Zhotovitel je povinen dodržovat striktní zákaz kouření na staveništi, užívání sanitárního vybavení a požívání alkoholických nápojů.
- 8.32. Zhotovitel je povinen s předstihem objednatele informovat, jaké konkrétní sanitární výrobky bude instalovat s ohledem na dodržení zásad DNSH dle přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 8.33. V případě změny osoby Stavbyvedoucího uvedené v čl. 5 písm. D Krycího listu nabídky zhotovitel doloží objednateli návrh nové osoby, vč. dokladů, kterým prokázal kvalifikaci této osoby.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí lhůty uvedené v odst. 9.13 smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítím s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojištnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojištného plnění vyplývající z pojištné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč.
- 10.2. V případě vzniku pojištné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojištného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojištnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojištného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojištné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „**pojištná**“

smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

- 10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.8. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmou způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 10.9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.10. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10.11. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.12. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepiší smluvní strany zápis.

XI.

Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Bankovní záruka za řádné provedení díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na

částku ve výši **5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy.

- 11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. Zhotovitel je povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky vždy tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.
- 11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla složením peněžité částky ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťující splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 2 % celkové smluvní ceny díla bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záruční doby (tzn. bankovní záruku nebo peněžitou jistotu).

Bankovní záruka za jakost díla

- 11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši **2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla.
- 11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
- 11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky

vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.

11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou jistotu dle odstavce 11.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1 platné ke dni předání díla, čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy.

11.10. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále.

11.11. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžitě částky ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

XII.

Sankční ujednání

12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruční době v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě dle odst. 8.4 až 8.8 této Smlouvy, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných koordinátorem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.16 Smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP nebo ustanovení odst. 8.2 nebo 8.16 Smlouvy.

- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy.
- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní;
 - b) zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt;
 - c) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - f) zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště);
 - i) dojde k úpadku zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- j) dojde ke vstupu zhotovitele nebo objednatele do likvidace.
- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.

Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytl plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet, jsou-li pro objednatele výhodnější.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace týkající se této smlouvy.
- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,

že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 16.17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XVII.

Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet,

Příloha č. 2 - Pravidla dodržování zásad DNSH „významně nepoškozovat“

Ve Velkém Meziříčí, dne 28.5.2025

V Třebíči, dne 28.5.2025

Mgr. Jiří Kaňa
farář
za objednatele

Rímskokatolická farnost
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Náměstí 18
594 01 Velké Meziříčí

Ing Bohumil Bobek
jednatel
za zhotovitele

VESAŠ® s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
tel/fax: 888 842 183
IČ: 26695948 DIČ: CZ26695948
Registrace: KS v Brně O 88921

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Čj: BB - 887/2025
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO MLEUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI
V Brně dne: 9.6.2025



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2024-10-23 Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Vesas s.tr.o.

IČO: 25595946

Cyrilometodějská 43/20

DIČ: CZ25595946

67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 558 534,54
PSV			5 757 413,15
MON			909 523,00
Vedlejší náklady			100 000,00
Ostatní náklady			50 000,00
Celkem			10 375 470,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	10 375 470,69 CZK
-------------------------	------	-------------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem bez DPH		10375470,69 CZK
----------------------------	--	------------------------

v Třebíči dne 28.5.2025

Ing. Bohumil

Digitálně podepsal
Ing. Bohumil Bobek

VESAS® s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
tel/fax: 568 842 183
IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946
Registrace: KS v Brně O 36921

Římskokatolická farnost
VELKÉ MEZIRÍČÍ
Náměstí 18
401 Velké Meziříčí

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	150 000,00		150 000,00	
VRN	Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00	150 000,00		150 000,00	
Stavební objekt						
SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	0,00	3 408 239,63		3 408 239,63	3
01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba	0,00	921 652,34		921 652,34	
01a_111	STA - Stavební práce_základy, 1NP	0,00	2 486 587,29		2 486 587,29	24
SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	0,00	3 431 523,11		3 431 523,11	3
01b_096	STA - Bourací práce_2NP, podkroví, střecha	0,00	336 179,65		336 179,65	3
01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví	0,00	3 095 343,46		3 095 343,46	3
SO-01_D	Budova _ Vnější výplně otvorů	0,00	390 179,85		390 179,85	
01d_114	STA - Vnější výplně otvorů	0,00	390 179,85		390 179,85	4
SO-02	Přístřešek	0,00	631 508,79		631 508,79	
02_111	STA - stavební práce	0,00	631 508,79		631 508,79	6
SO-03	TZB	0,00	2 121 296,17		2 121 296,17	2
03_001	ZTI	0,00	540 421,37		540 421,37	
03_002	Vytápění	0,00	705 594,80		705 594,80	7
03_003.01	Elektroinstalace_Silnoproud, Rozvaděče, Slaboproud	0,00	875 280,00		875 280,00	
SO-04	Inženýrské objekty	0,00	242 723,14		242 723,14	2
04_001	Areálové vedení - zemní práce, retenční nádrž	0,00	242 723,14		242 723,14	2
Celkem za stavbu					10 375 470,69	100

Popis stavby: 2024-10-23 - Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí

Popis objektu: SO-01_A - Budova _ 1NP - Dětská skupina

Popis rozpočtu: 01a_096 - STA - Bourací práce_1NP, přístavba

Popis rozpočtu: 01a_111 - STA - Stavební práce_základy, 1NP

Popis objektu: SO-01_B - Budova _ 2NP, střecha

Popis rozpočtu: 01b_096 - STA - Bourací práce_2NP, podkroví, střecha

Popis rozpočtu: 01b_111 - STA - Stavební práce_2NP, podkroví

Popis objektu: SO-01_D - Budova _ Vnější výplně otvorů

Popis rozpočtu: 01d_114 - STA - Vnější výplně otvorů

Popis objektu: SO-02 - Přístřešek

Popis rozpočtu: 02_111 - STA - stavební práce

Popis objektu: SO-03 - TZB

Popis rozpočtu: 03_001 - ZTI

Popis rozpočtu: 03_002 - Vytápění

Popis rozpočtu: 03_003.01 - Elektroinstalace_Silnoproud, Rozvaděče, Slaboproud

Popis objektu: SO-04 - Inženýrské objekty

Popis rozpočtu: 04_001 - Areálové vedení - zemní práce, retenční nádrž

Popis objektu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			289 798,27	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			113 518,18	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			380 086,92	3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			39 928,09	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			127 116,70	1,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			14 089,24	0,1
5	Komunikace	HSV			25 055,10	0,2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			372 151,04	3,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			604 876,82	5,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			37 883,89	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			94 202,11	0,8
64	Výplně otvorů	HSV			5 000,00	0,0
8	Trubní vedení	HSV			108 153,30	1,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 937,25	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			41 090,00	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			55 290,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			620 367,75	6,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			137 907,68	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			189 922,91	1,8

713	Izolace tepelné	PSV			417 997,61	4,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			119 396,99	1,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			166 377,76	1,6
725	Zařizovací předměty	PSV			229 528,68	2,2
726	Předstěnové systémy	PSV			35 771,43	0,3
731	Kotelny	PSV			361 978,46	3,5
733	Rozvod potrubí	PSV			56 721,85	0,5
734	Armatury	PSV			17 868,94	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			3 383,00	0,0
736	Podlahové vytápění	PSV			305 775,88	2,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			495 616,39	4,8
763	Dřevostavby	PSV			13 016,22	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			186 773,15	1,8
765	Krytiny tvrdé	PSV			108 044,17	1,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			187 357,30	1,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			322 500,00	3,1
770-D-EXT-	OTVOROVÉ VÝPLNĚ - DVEŘE VNĚJŠÍ	PSV			85 575,00	0,8
770-D-INT-	OTVOROVÉ VÝPLNĚ - DVEŘE VNITŘNÍ	PSV			960 048,00	9,3
770-O-INT-	OTVOROVÉ VÝPLNĚ - OKNA VNITŘNÍ	PSV			35 937,00	0,3
770-W-EXT-	OTVOROVÉ VÝPLNĚ - OKNA VNĚJŠÍ	PSV			214 186,23	2,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			172 904,12	1,7

776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			306 357,56	3,
776	Podlahy povlakové	PSV			14 370,84	0,
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			46 546,39	0,
781	Obklady keramické	PSV			402 524,03	3,
783	Nátěry	PSV			2 846,82	0,0
784	Malby	PSV			158 286,42	1,5
799	Ostatní	PSV			139 800,00	1,3
M21	1 - Silnoproud	MON			650 162,00	6,3
M21	Elektromontáže	MON			22 411,00	0,-
M212	2 - Rozvaděče	MON			77 067,00	0,
M22	3 - Slaboproud	MON			148 051,00	1,-
M46	Zemní práce při montážích	MON			8 980,00	0,
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			2 852,00	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			487 082,20	4,7
VN	Vedlejší náklady	VN			100 000,00	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			50 000,00	0,5
Cena celkem					10 375 470,69	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady stavby
R:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady stavby

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady											
1 005111021R	Vytvoření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.											
2 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.											
3 005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.											
Díl: ON Ostatní náklady											
4 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světlé signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.											
5 005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.											
6 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně přítisňového značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).											
7 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.											
8 005241000T	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.											
10 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.											
11 00528 R	Podmínky dolaňních programů	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatel.											

Celkem	150 000,00										
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina
R:	01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				23 716,33		0,00000		5,39000		
1	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	16,33000	1,00	16,33	0,00000	0,00000	0,33000	5,39000	822-1	RTS 25/1

Přístavba :
2,3*7,1 :
16,33

16,33000

2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	10,00000	2 370,00	23 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/1
s naložením výkopku na dopravní prostředek												
				Ostatní : 10 :	10,00000							

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

3	1941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	35,00000	243,00	8 505,00	0,00591	0,21000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/1
Díl: 96		Bourání konstrukcí				466 026,95		0,20000		268,29000		
4	1960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu	m3	1,37288	5 000,00	6 864,40	0,00000	0,00000	2,85000	3,91000	832-1	RTS 25/1

s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvární, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

Přístavba : :

ŽB věnec - pod krovem : (2*2,63+4,95)*0,35*0,25 :
(2,85+2,63)*0,35*0,25 :

1,37288

1,37288

5	1960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu	m3	1,37700	5 000,00	6 885,00	0,00000	0,00000	2,85000	3,92000	832-1	RTS 25/1
s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m												

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvární, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

vodoměrná šachta, tl. stěny 0,15 m :
600x1200 mm : 2*(0,6+1,2)*1,2*0,15+0,6*1,2*0,15 :
600x900 mm : 2*(0,6+0,9)*1,2*0,15+0,6*0,9*0,15 :
1,377

1,37700

6	1961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,55050	4 810,00	26 697,91	0,00000	0,00000	2,00000	11,10000	801-3	RTS 25/1
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,												

Přístavba : :

obvod základy : (2*2,63+7,8)*0,5*0,85 :

5,5505

5,55050

7	1965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	29,01600	2 395,00	69 493,32	0,00000	0,00000	2,20000	63,84000	801-3	RTS 25/1
---	---------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	----------	-------	----------

Základová deska tl. 20 cm : :

Zatáček provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Mezířiči									
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina									
R:	01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba									
P.č.	Číslo položky	Název položky									
		teraco_bez 103 : 4,69+21,01+4,78									
		PVC_bez 103 : 3,45+8,23+18,50									
		Ker. dlažba : 38,88000 :									
		17,25+6,48+4,74+6,25+2,77+4,08+8,34+1,08+2,24+20,37+3,40+4,65+1,03+1,02+0,72									
		bet. mazanina : 23,73000 :									
		Mezisoučet									
		Konec provozního součtu									
		m3 : 145,08*0,2									
		29,01600									
8	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	29,01600	2 050,00	59 482,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I
9	962031123R00	Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 29,01600									
		Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm									
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
		Stávající část :									
		1NP : (1,8+0,6+0,62)*2,78-0,9*2,0 :									
		1,94*2,78-0,7*2,0 :									
		2*0,6*2,78 :									
		(2,1+3,4)*2,78-0,9*2,0 :									
		Mezisoučet :									
		27,4148									
10	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	7,49000	191,00	1 430,59	0,00067	0,01000	0,20400	1,53000	RTS 25/ I
11	962031125R00	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
		Přístavba ::									
		1NP : 2*2,3*2,45 :									
		odpočet otvorů : -2*0,9*2,1 :									
		7,49									
		Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm									
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
		Stávající část ::									
		1NP : 6,05*2,78-0,9*2,0 :									
		15,0190									
12	962032432R00	Bourání zdíva nadzákladového z dutých cihel nebo tvármic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	6,04210	978,00	5 909,17	0,00110	0,01000	1,17500	7,10000	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina
R:	01a_096	STA - Bourací práce_ 1NP, přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)										
		Stávající část ::										
		1NP ::										
		0,8*2,02*0,62 :										
		2,0*2,0*0,52 :										
		2*0,8*2,02*0,75 :										
		0,92*0,94*0,62 :										
		6,0421										
		6,04210										
13	962032432R00	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	14,42600	978,00	14 108,63	0,00110	0,02000	1,17500	16,95000	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)										
		Stávající část ::										
		pro dodatečné vložení překladu : 2,4*0,15*0,5 :										
		1,2*0,15*0,6 :										
		Přístavba ::										
		Podkrovní : (2*2,63+4,95)*0,35*(0,75-0,25) :										
		2NP : (2*2,63+4,95)*0,35*2,5 :										
		Odpočít otvorů : -(0,9*1,2*2) :										
		1NP : (2*2,63+7,8)*0,35*2,5 :										
		Odpočít otvorů : -(0,9*1,2*2+0,9*2,1+1,2*1,5) :										
		14,426										
		14,42600										
14	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad sítěchou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,75000	1 485,00	2 598,75	0,00000	0,00000	1,59400	2,79000	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)										
		Přístavba : 0,5*0,5*7,0 :										
		1,75										
		1,75000										
15	962081131R00	Bourání zdiva přiček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm	m2	1,49400	234,00	349,60	0,00067	0,00000	0,06500	0,08000	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		Stávající část ::										
		okno na schodišti : 0,83*1,8 :										
		1,494										
		1,49400										
16	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	11,74295	5 160,00	60 593,62	0,00666	0,08000	2,40000	28,18000	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Mezíříčí											
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina											
R: 01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Přístavba _ bude upřesněno dle skutečnosti: 2NP : 2,63*(5,15+4,95)/2*0,22 : 1NP : 2,63*7,8*0,43 : 11,74295												
17	965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	3,58800	4 610,00	16 540,68	0,00000	0,00000	2,20000	7,89000	801-3	RTS 25/I
Přístavba : : 2NP : 0 : 1NP : 2,3*7,8*0,2 : 3,588												
18	965043341RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,80960	3 275,00	2 651,44	0,00000	0,00000	2,20000	1,78000	801-3	RTS 25/I
Přístavba : : 2NP : 2,3*4,4*0,08 : 1NP : 0 : 0,8096												
19	965043341RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,60640	3 275,00	38 010,96	0,00000	0,00000	2,20000	25,53000	801-3	RTS 25/I
Stávající část : : Začátek provozního součtu teraco_bez 103 : 4,69+21,01+4,78 PVC_bez 103 : 3,45+8,23+18,50 Ker. dlažba : 38,88000 : 17,25+6,48+4,74+6,25+2,77+4,08+8,34+1,08+2,24+20,37+3,40+4,65+1,03+1,02+0,72 Mezisoučet 145,08000 Konec provozního součtu 145,08*0,08												
20	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	38,88000	60,00	2 332,80	0,00000	0,00000	0,02000	0,78000	801-3	RTS 25/I
Stávající část : : 38,88000 : 38,88												
21	965081813RT2	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	32,43000	110,00	3 567,30	0,00000	0,00000	0,07000	2,27000	801-3	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí										
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina										
R:	01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Konec provozního součtu :												
27,65000 :												
Začátek provozního součtu :												
Přístavba ::												
Konec provozního součtu :												
1NP : 4,78 :												
32,43												
32,43000												
22	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	42,15000	38,00	1 601,70	0,00000	0,00000	0,00040	0,02000	801-3	RTS 25/I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár												
Stávající část ::												
1NP ::												
112 : 6,2 :												
113 : 6,7 :												
114 : 11,25 :												
115 : 0 :												
116 : 0 :												
117 : 18,0 :												
118 ::												
119 ::												
42,15												
42,15000												
23	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	9,26000	38,00	351,88	0,00000	0,00000	0,00040	0,00000	801-3	RTS 25/I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár												
Přístavba ::												
1NP : 2*(2,3+2,78)*0,9 :												
9,26												
9,26000												
24	965081802R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm	m	33,20000	49,00	1 626,80	0,00000	0,00000	0,00824	0,27000	801-3	RTS 25/I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár												
Stávající část ::												
1NP ::												
101 : 3,4 :												
102 : 24,8 :												
103 : 5,0 :												
33,2												
33,20000												
25	96508293RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m ²	m ³	43,69050	570,00	24 903,59	0,00000	0,00000	1,40000	61,17000	801-3	RTS 25/I
Stávající část ::												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí										
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina										
R:	01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Začátek provozního součtu												
		teraco_bez 103 : 4,69+21,01+4,78		30,48000								
		PVC_bez 103 : 3,45+8,23+18,50		30,18000								
		Ker. dlažba : 38,88000 :		84,42000								
		17,25+6,48+4,74+6,25+2,77+4,08+8,34+1,08+2,24+20,37+3,40+4,65+1,03+1,02+0,72										
		Mezisoučet		145,08000								
		Konec provozního součtu		21,76200								
		tl. 15 cm : 145,08*0,15										
		Přístavba :										
		1NP - na terénu : 2,3*7,8*0,2 :										
		21,9285		21,92850								
26	966068011R00	Demontáž dřev. stěn a konstrukcí s přemístěním dřevěných stěn, svislého pláště, šikmé stříšky a tahového komína větrových a dělicích včetně nosné konstrukce	m2	30,27420	167,00	5 055,79	0,00000	0,00000	0,01300	0,39000	801-5	RTS 25/I
vnitrostaveništním (položky -8150 a -8151)												
Stávající část :												
sklep : (4,89+4*1,5)*2,78 :												
30,2742												
27	967021112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	36,90000	327,00	12 066,30	0,00000	0,00000	0,07500	2,77000	801-3	RTS 25/I
po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném,												
Stávající část :												
Okna + vch. dveře :												
z ulice : 9*4,0*0,6+5,5*0,6 :												
ze dvora : 20*0,6 :												
36,9												
28	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,												
Přístavba : 4 :												
4												
29	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	1,00000	30,00	30,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,												
Přístavba : 1 :												
1												
30	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	15,00000	25,00	375,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R:	01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Konec provozního součtu :												
Vnitřních : :												
1NP : 4+9 :												
Začátek provozního součtu :												
Přístavba : :												
Konec provozního součtu :												
1NP : 2 :												
15												
31	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Začátek provozního součtu :	kus	4,00000	45,00	180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
Vnitřních : :												
Konec provozního součtu :												
1NP : 2*1 :												
2NP : 2*1 :												
4												
32	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Přístavba : :	m2	6,12000	218,00	1 334,16	0,00100	0,01000	0,03100	0,19000	801-3	RTS 25/I
4*0,9*1,2 :												
1,2*1,5 :												
6,12												
33	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Přístavba : :	m2	5,67000	348,00	1 973,16	0,00117	0,01000	0,06800	0,50000	801-3	RTS 25/I
0,9*2,1*3 :												
5,67												
34	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Stávající část : :	m2	7,98060	330,00	2 633,60	0,00100	0,01000	0,06700	0,53000	801-3	RTS 25/I
1,86*2,75 :												
1,44*1,99 :												
7,9806												
35	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	18,91200	300,00	5 673,60	0,00117	0,02000	0,07600	1,44000	801-3	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí											
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina											
R:	01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí										
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina										
R:	01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
108 : 6,25 :												
15,77												
42	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	69,70000	15,00	1 045,50	0,00000	0,00000	0,00400	0,28000	801-3	RTS 25/ I
Stávající část :												
109-112 : 34,4 :												
113-117 : 35,3 :												
69,7												
43	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	43,07520	132,00	5 685,93	0,00000	0,00000	0,04600	1,98000	801-3	RTS 25/ I
Přístavba :												
Začátek provozního součtu :												
1NP :												
Konec provozního součtu :												
106 : 2*(2,3+2,0)*2,42-(2*0,9*2,1+1,2*1,5) :												
107 (nad obklady) : 2*(2,3+2,0)*(2,42-1,8) :												
108 : 2*(2,3+2,78)*2,42-(0,9*1,2+0,83*1,2) :												
43,0752												
43,07520												
44	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	202,94160	132,00	26 788,29	0,00000	0,00000	0,04600	9,34000	801-3	RTS 25/ I
Stávající část :												
101 do v= 1,2 m : 2*1,7*1,2 :												
102 do v=1,2 m : 24,8*1,2 :												
104 do v= 2,78 m : 19,8*2,78 :												
105 do v= 2,78 m : 10,5*2,78 :												
Příčky - oboustranně :												
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 27,41480*2 :												
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,01900*2 :												
202,9416												
45	978059531R00	Odeskání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	30,06000	130,00	3 907,80	0,00000	0,00000	0,06800	2,04000	801-3	RTS 25/ I
včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo,												
Stávající část :												
1NP :												
109 : 6,1*1,8 :												
110 - obklad za linkou : 2,7*0,6 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_A	Budova _1NP - Dětská skupina	
R: 01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
114 - obklad za linkou : 2,7*0,6 :												
115 : 3,6*1,8 :												
116 : 5,2*1,8 :												
				30,06								
				30,06000								
46	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	11,07000	130,00	1 439,10	0,00000	0,00000	0,06800	0,75000	801-3	RTS 25/ I
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,												
Přístavba :												
1NP : 2*(2,3+2,0)*1,8-2*0,9*2,1-0,9*(1,8-1,1) :												
				11,07								
				11,07000								
47	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	10,99000	60,00	659,40	0,00000	0,00000	0,02000	0,22000	801-3	RTS 25/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár												
Přístavba :												
1NP : 4,74+6,25 :												
				10,99								
				10,99000								
48	965081802R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm	m	5,90000	49,00	289,10	0,00000	0,00000	0,00824	0,05000	801-3	RTS 25/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár												
Přístavba :												
1NP : 2*(2,3+2,0)-(3*0,9) :												
				5,9								
				5,90000								
Díl: 99												
49	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,38488	546,00	210,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
Díl: 725												
Zařizovací předměty												
50	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	257,00	514,00	0,00000	0,00000	0,03420	0,07000	800-721	RTS 25/ I
51	725210821R00	Demontáž umyvadel kombinovaných bez výfukových armatur	soubor	3,00000	211,00	633,00	0,00000	0,00000	0,01946	0,06000	800-721	RTS 25/ I
52	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	236,00	239,00	0,00000	0,00000	0,03290	0,03000	800-721	RTS 25/ I
53	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mis bez výfukových armatur	soubor	2,00000	212,00	424,00	0,00000	0,00000	0,02450	0,05000	800-721	RTS 25/ I
54	725310823R00	Demontáž dřezů jednotlivých v kuchyňské sestavě bez výfukových armatur,	soubor	2,00000	257,00	514,00	0,00000	0,00000	0,00920	0,02000	800-721	RTS 25/ I
Díl: 731												
Kotelny												
55	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,00000	1 747,00	1 747,00	0,00020	0,00000	0,30625	0,31000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 735												
Otopná tělesa												
56	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouradičů, stavební délky do 1500 mm	kus	7,00000	199,00	1 393,00	0,00008	0,00000	0,02493	0,17000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 762												
Konstrukce tesařské												
						8 868,83	0,00000		0,98000			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí											
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina											
R: 01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba											

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	762342811R00	Demontáž bednění a latování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	21,84000	40,00	873,60	0,00000	0,00000	0,00700	0,15000	800-762	RTS 25/ I
Přístavba ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 21,84000 :												
21,84												
58	762342814R00	Demontáž bednění a latování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	21,84000	27,00	589,68	0,00000	0,00000	0,00145	0,03000	800-762	RTS 25/ I
Přístavba ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 21,84000 :												
21,84												
59	762900030RAA	Demontáž krovů , s latováním jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž latování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.	m2	20,51400	361,00	7 405,55	0,00000	0,00000	0,03924	0,80000	AP-PSV	RTS 25/ I
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.												
Přístavba ::												
půdorysná plocha : 2,63*(4,95+2,85) :												
20,514												
Díl: 764												
Konstrukce klempířské												
60	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	7,80000	43,00	335,40	0,00000	0,00000	0,00326	0,03000	800-764	RTS 25/ I
Přístavba ::												
okapnice ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 7,80000 :												
7,8												
61	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	7,80000	56,00	436,80	0,00000	0,00000	0,00336	0,03000	800-764	RTS 25/ I
Přístavba ::												
4,95+2,85 :												
7,8												
62	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	2,00000	75,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00115	0,00000	800-764	RTS 25/ I
Přístavba : 2 :												
2												
63	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	4,80000	75,00	360,00	0,00000	0,00000	0,00135	0,01000	800-764	RTS 25/ I
Přístavba ::												
1,2+4*0,9 :												
4,8												
64	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	3,20000	78,00	249,60	0,00000	0,00000	0,00230	0,01000	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R:	01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	------------------	------------------------	-------	--------------------------

Přístavba ::

oplech. komína : 4*0,8 :

3,2 3,20000

65	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	9,00000	47,00	423,00	0,00000	0,00000	0,00226	0,02000	800-764	RTS 25/I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Přístavba ::

6,0+3,0 :

9 9,00000

Díl: 765		Krytiny tvrdé				2 620,80		0,00000		0,92000		
66	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti	m2	21,84000	95,00	2 096,64	0,00000	0,00000	0,04200	0,92000	800-765	RTS 25/I

Přístavba ::

2,8*(4,95+2,85) :

21,84

67	765799301R00	Folie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	21,84000	24,00	524,16	0,00000	0,00000	0,00018	0,00000	800-765	RTS 25/I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Přístavba ::

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 21,84000 :

21,84

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				3 660,00		0,00000		0,73000		
68	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000	70,00	210,00	0,00000	0,00000	0,00180	0,01000	800-766	RTS 25/I

Přístavba : 3 :

69	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	13,00000	70,00	910,00	0,00000	0,00000	0,00180	0,02000	800-766	RTS 25/I
----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

1NP : 4+9 :

13

70	766662812R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	96,00	96,00	0,00000	0,00000	0,00223	0,00000	800-766	RTS 25/I
71	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	4,00000	511,00	2 444,00	0,00000	0,00000	0,17400	0,70000	800-766	RTS 25/I

Díl: 776

72	776200810R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 10 m2	m	18,78900	44,00	826,72	0,00000	0,00000	0,00050	0,01000	800-775	RTS 25/I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

18,78900 :

18,789

73	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	78,76000	19,00	1 496,44	0,00000	0,00000	0,00008	0,01000	800-775	RTS 25/I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Stávající část ::

1NP ::

109 : 0 :

110 : 11 :

111 : 17,2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_A	Budova _1NP - Dětská skupina
R:	01a_096	STA - Bourací práce _1NP, přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,08217												
85	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,00393	2 740,00	10,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,00393												
86	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,54335	500,00	1 271,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
kategorie 17 02 01 dřevo												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,07646												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,05342												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,16954												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,18972												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,49896												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,53470												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,15288												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,03167												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,80497												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,00540												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,02340												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,00223												
87	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,39356	2 905,00	1 143,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,00000												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,00000												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,00000												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,00000												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,39356												
88	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,12133	2 740,00	332,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
kategorie 17 02 03 plasty												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,10563												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,00630												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,00939												
89	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	5,38890	390,00	2 101,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 5,38890												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,00000												
90	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	99,85544	350,00	34 949,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 3,91271												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 3,92445												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_A	Budova_1NP - Dětská skupina	
R: 01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	ceník	cen. soustava / platnost
91	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 63.83520		63,83520								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 28,18308		28,18308								
	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	46,30980	350,00	16 208,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
92	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 11,10100		11,10100								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 7,89360		7,89360								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 1,78112		1,78112								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 25,53408		25,53408								
	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	38,42073	350,00	13 447,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
93	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 4,22188		4,22188								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 1,52796		1,52796								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 3,06388		3,06388								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 7,09947		7,09947								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 16,95055		16,95055								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 2,78950		2,78950								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 2,76750		2,76750								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,00000										
94	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 4,22188		4,22188								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 1,52796		1,52796								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 3,06388		3,06388								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 7,09947		7,09947								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 16,95055		16,95055								
93	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,09306	350,00	382,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,06840		0,06840								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,05838		0,05838								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,04900		0,04900								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,91728		0,91728								
	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	80,27706	350,00	28 096,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,77760		0,77760								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 2,27010		2,27010								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,01686		0,01686								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,00370		0,00370								
94	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,27357		0,27357								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 61,16670		61,16670								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,31920		0,31920								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,78850		0,78850								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,27880		0,27880								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,06840		0,06840								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,05838		0,05838								
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,04900		0,04900								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina
R:	01a_096	STA - Bourací práce_1NP, přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 1,98146		1,98146								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 9,33531		9,33531								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 2,04408		2,04408								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,75276		0,75276								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,21980		0,21980								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,04862		0,04862								
95	97999999R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,72605	1 000,00	726,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,01165		0,01165								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,01840		0,01840								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,69600		0,69600								
Celkem						921 652,34						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R:	01a_111	STA - Stavební práce_základy, 1NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				90 578,33		0,00000		0,00000		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	14,31750	657,00	9 406,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Přístavba : :
Základy : (2*2,55+7,975+2,55)*0,6*0,9 :
pro drenáž : 14,0*0,6*0,7 :

14,3175

14,31750

2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,14763	241,00	517,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

15% : :
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,31753*0,15 :

2,14763

2,14763

3	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	21,92850	2 370,00	51 970,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

s naložením výkopku na dopravní prostředek

Stávající část : :

Začátek provozního součtu :

38,88000 :

30,18000 :

27,65000 :

23,73000 :

odpočet schodiště : -6,22 :

Mezisoučet :

Konec provozního součtu :

tl. 15 cm : 122,27*0,15 :

Přístavba : :

1NP - na terénu : 2,3*7,8*0,2 :

21,9285

21,92850

4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	36,24600	61,00	2 211,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,31750 :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,92850 :

36,246

36,24600

5	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	29,04600	173,00	5 024,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O:	SO-01_A	Budova __ 1NP - Dětská skupina	
R:	01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Výkopek ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,31750 :												
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,92850 :												
Odpčet zášupy ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,20000*-1 :												
29,046												
6	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	29,04600	23,00	668,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-2	RTS 25/I
schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů												
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 29,04600 :												
29,046												
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,36000	188,00	1 068,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
včetně strojního přemísťení materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
Drenáž okolo přístavby :: 14,0*0,6*0,4												
ostatní : 3												
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	142,46250	18,00	2 564,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.												
Stávající část :												
120,15000 :												
Přístavba :												
13,91250 :												
drenáž : 14,0*0,6 :												
142,4625												
9	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	142,46250	49,00	6 980,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/I
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,												
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 142,46250 :												
142,4625												
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	29,04600	350,00	10 166,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 29,04600 :												
29,046												
Díl: 2												
11	1271531114R00	Pošíťte zhuťněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	8,09438	2 225,00	18 010,00	2,16000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/I
Stávající část ::												
101 101,40												
53,15000												
0,00000												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina
R:	01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. : hmotnost MJ	Dem. : hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. : soustava / platnost
		tl. 50 mm :										
		120,15000*0,05 :										
		Mezisoučet :										
		Přístavba :										
		tl. 150 mm :										
		3,8*2,1*0,15 :										
		2,825*2,1*0,15 :										
		Mezisoučet :										
		8,09438										
12	1273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže Stávající část : tl. 40 mm : 120,15000*0,04 : výplň mezi tvarovkami : 2,0 : ostatní : 1,2 : Mezisoučet : Přístavba : tl. 100 mm : 13,91250*0,1 : ostatní : 0,5 : Mezisoučet : 9,89725	m3	9,89725	3 985,00	39 440,54	2,52500	24,99000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
13	1273362021R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků Stávající část : výztuž zákl. desky 5/150/150 : 120,15000*2,1*1,35*0,001 : Přístavba : výztuž zákl. desky 6/100/100 : 13,91250*4,44*1,35*0,001 : 0,42402	t	0,42402	39 000,00	16 536,78	1,06274	0,45000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
14	1274353102R00	Bednění kotveních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně.	kus	4,00000	359,00	1 436,00	0,00217	0,01000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 25/I
15	1274353112R00	Bednění kotveních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně.	kus	10,00000	600,00	6 000,00	0,00589	0,06000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 25/I
16	1274354042R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,5 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.	kus	2,00000	679,00	1 356,00	0,00347	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí										
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina										
R:	01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP										

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí											
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina											
R: 01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,										
32	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	1,49400	913,00	1 364,02	0,07943	0,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),										
		Stávající část :										
		Zazdivka okna - luxfer : 0,83*1,8 :										
		1,494										
33	342248141R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	7,64000	900,00	6 876,00	0,10202	0,78000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),										
		Stávající část - 1NP :										
		Vnitřní nenosné mč. 107,110 : (5,855+2,65+3,25)*3,03 :										
		Odpčet otvorů : -(0,9+0,8+0,8)*2,02 :										
		Mezisoučet :										
		Přístavba - 1NP :										
		vnitřní nenosné : 2,25*2,74 :										
		Odpčet otvorů : -1,0*2,07 :										
		odpočet překladů : -0,125*1,25 :										
		Mezisoučet :										
		7,64										
34	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	2,75000	186,00	511,50	0,00102	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
		Všechně dodávky kotev a spojovacího materiálu.										
		Všechně dodávky kotev i spojovacího materiálu.										
		Přístavba : 2,75 :										
		2,75										
35	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	1,00800	1 201,00	1 210,61	0,18104	0,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
		jakýmkoliv cihlami,										
		Stávající část :										
		Dodatečný překlad - otvor mezi mč.104 a 105 : 2,4*0,14 :										
		Dodatečný překlad - otvor mezi mč.105 a 106 : 1,2*0,14 :										
		Koefficient oboustranně: 1 :										
		1,008										
36	346971162R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem deskami z minerální izolace, tloušťky 30 mm, šířky do 150 mm	m	2,25000	99,00	222,75	0,00062	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina
R:	01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
54	601011141RT1	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. Přístavba - 1NP : : Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,35000 : Mezisoučet : Stávající část : : Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 117,11200 : Mezisoučet : 133,462	m2	133,46200	100,00	13 348,20	0,00407	0,54000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

55	602011102R00	Omlítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách přístavba - strop : : Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,35000 : Přístavba - stěny : : Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 76,52100 : 92,871	m2	92,87100	50,00	4 643,55	0,00605	0,56000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

56	602011112R00	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , po jednotlivých vrstvách Stávající část : : zazdívkový oken : : mč. 110 - zazdívková dveř v příčce : 0,7*2,0 : mč. 109 - zazdívková dveř v příčce : 0,49*2,0 : zazdívková luxfer : : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,49400 : příčka mezi mč. 101 a 102 : : Vnitřní nenosné mezi mč. 101,102 : 1,875*3,03-(1,0*2,02) : Plentování nosníků : 2,4*0,14+1,2*0,14 : Koeficient Oboustranně: 1 : Mezisoučet : Přístavba : : Konec provozního součtu : Obvod - nové zdívo : (2*2,25+3,075)*2,55 : Obvod - stávající zdívo : 3,075*2,55 :	m2	76,52100	432,00	33 057,07	0,02000	1,53000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R: 01a_111	STA - Stavební práce_základy, 1NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
113 ::												
Obvod - nové zdivo : (2*2,25+1,9)*2,7 :												
Obvod - stávající zdivo : 1,9*2,7 :												
Odpčet otvorů : -(1,0*1,2+1,0*2,0) :												
114 ::												
Obvod - nové zdivo : (2*2,25+2,025)*2,7 :												
Obvod - stávající zdivo : 2,025*2,7 :												
Odpčet otvorů : -(3*1,0*2,07) :												
Mezisoučet :												
76,521												
57	602011141RT1	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	58,52100	150,00	8 778,15	0,00350	0,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Přístavba ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 76,52100 :												
Odpčet obkladů ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 18,00000*-1 :												
58,521												
58	602011141RT1	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	437,95640	182,00	79 708,06	0,00350	1,53000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Stávající část ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 437,95640 :												
Mezisoučet :												
437,9564												
59	601011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stropů	m2	117,11200	104,00	12 179,65	0,00013	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Stávající část ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 117,11200 :												
117,112												
60	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	76,52100	46,00	3 519,97	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 76,52100 :												
76,521												
61	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn	m2	437,95640	56,00	24 525,56	0,00013	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina
R:	01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
437,9564			437,95640									
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní			340 172,96					12,52000		0,00000		
62	61099111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dřevních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	15,00000	55,00	990,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
63	61140111R00	Omitka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa,	kus	9,00000	278,00	2 502,00	0,00649	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
64	61140121R00	Omitka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa,	kus	10,00000	423,00	4 230,00	0,01493	0,15000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
65	61140131R00	Omitka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa,	kus	12,00000	1 099,00	13 188,00	0,03696	0,44000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
66	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	69,70000	153,00	10 664,10	0,00609	0,42000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
109-112 : 34,4 :												
113-117 : 35,3 :												
69,7												

69,70000												
67	611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	25,70000	312,00	8 018,40	0,01768	0,45000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
101 : 4,69 :												
102 : 21,01 :												
25,7												
68	611481211RT8	Vyztužení vnitřních omítek stropů skloextální síťovinou s dávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	117,11200	300,00	35 133,60	0,00406	0,48000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Stávající část :												
101 :												
Strop : 3,57 :												
102 :												
Strop : 22,04 :												
103 - schodiště :												
Strop - šikmý (půdorys+10%) : 6,22*1,1 :												
104 :												
Strop : 34,46 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R: 01a_111	STA - Stavební práce_základy, 1NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost
105::											
Strop : 24,55 :											
109::											
Strop : 2,24 :											
110::											
Strop : 1,08 :											
111::											
strop : 20,38 :											
112::											
strop : 1,95 :											
118-122_ Stávající bez úprav :											
Mezisoučet :											
117,112											
117,11200											
69	612401191R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	14,00000	175,00	2 450,00	0,00458	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I
70	612401291R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	10,00000	293,00	2 930,00	0,01278	0,13000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I
71	612401391R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	11,00000	713,00	7 843,00	0,04305	0,47000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I
72	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	15,00000	257,00	3 855,00	0,01834	0,25000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I
73	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	10,00000	409,00	4 090,00	0,03675	0,37000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I
74	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Stávající část - 1NP::	m	121,20000	138,00	16 725,60	0,00251	0,30000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I

do ulice : (1,5*2+1,2)*4+(2,1*2+1,5) :

do zahrady : (2*0,9+2*2,1)+(1,0*2*2,1)*2*(0,8+1,2)+1,2*4 :

vnitřní dveře : (6*(0,9+2*2,0))+2*(1,0+2,0*2)+(0,8+2,0*2)*2*(0,7+2,0*2) :

Mezisoučet :

Přístavba :

Ostění :

106 : 2*1,2+2*2,0 :

113 : 2*2,0+2*2,0 :

114 : 2*1,2 :

Nadpraží + parapet :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí											
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina											
R: 01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		106 : 2*(1,0+0,8) :										
		113 : 2*(1,0+1,0) :										
		114 : 2*1,0 :										
		Mezisoučet :										
		121,2										
		121,20000										
75	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zařízení	m2	16,37000	337,00	5 516,69	0,03921	0,64000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
		Přístavba - pod obklady na nové zdvivo :										
		106 :										
		Obvod - nové zdvivo : (2*2,25+3,075)*1,8 :										
		Obvod - stávající zdvivo : 3,075*1,8 :										
		Odpčet otvorů : -(1,0*1,2+0,8*2,0) :										
		16,37										
		16,37000										
76	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	257,28800	198,00	50 943,02	0,01581	4,07000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
		Všechné pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		101 : 2*1,7*(2,78-1,2) :										
		102 : 24,8*(2,78-1,2) :										
		104 : 6,1*(2,75-1,8) :										
		11,0*2,78 :										
		17,2*2,78 :										
		6,2*(2,78-1,8) :										
		107 : 6,7*2,78 :										
		108 : 11,25*2,78 :										
		109 : 5,2*(2,78-1,8) :										
		110 : 3,6*(2,78-1,8) :										
		111 : 18,0*2,78 :										
		112 : 5,0*2,78 :										
		257,288										
		257,28800										
77	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	65,43000	500,00	32 715,00	0,03566	2,33000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
		Stávající část - 1NP :										
		do ulice : (1,5*2+1,2)*2*0,75+(1,5*2+1,2)*2*0,6+(2,1*2+1,5)*0,6 :										
		do zahrady : ((2*0,9+2*2,1)+(1,0*2*2,1)+2*(0,6+1,2)+1,2*4)*0,55 :										
		vnitřní dveře : (4*(0,9+2*2,0)*0,5)+(1,0+2,0*2)*0,5+(0,8+2,0*2)*0,5 :										
		Mezisoučet :										

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R: 01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Přístavba ::												
Ostění ::												
106 : 2*1,2*0,2+2*2,0*0,6 :												
113 : 2*2,0*0,1+2*2,0*0,2 :												
114 : 2*1,2*0,2 :												
Nadpraží ::												
106 : 1,0*0,2+0,8*0,6 :												
113 : 1,0*0,1+1,0*0,2 :												
114 : 1,0*0,2 :												
Mezisoučet :												
OSTATNÍ : 20 :												
65,43												
78	61248121RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	14,83875	300,00	4 451,63	0,00361	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
Přístavba ::												
106 ::												
Obvod - stávající zdvo : 3,075*2,55 :												
Odpočet otvorů : -(0,8*2,0) :												
Mezisoučet :												
113 ::												
Obvod - stávající zdvo : 1,9*2,7 :												
Odpočet otvorů : -(1,0*2,0) :												
Mezisoučet :												
114 ::												
Obvod - stávající zdvo : 2,025*2,7 :												
Mezisoučet :												
14,83875												

79	61248121RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	437,95640	300,00	131 386,92	0,00361	1,58000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
Stávající část ::												
101 : 2*1,7*2,78 :												
Odpočet otvorů : -(1,34*2,04+1,0*2,0) :												
102 : (23,8-1,3)*2,78 :												
Odpočet otvorů : -(1,0*2,02+0,9*2,0*3+0,7*2,0) :												
103 - schodiště : (6,7+4,0)*(2,78+0,2)/2 :												
104 : 23,3*2,78 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina
R: 01a_111	STA - Stavební práce _ základy, 1NP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Odpočít otvorů : -(2*1,07*1,5+0,9*2,0+2,0*2,0) :											
105 : 19,5*12,78 :											
Odpočít otvorů : -(2,0*2,0+0,9*2,0*2+0,58*1,2+0,8*2,0) :											
109 - nad obklady : 6,1*(2,75-1,8) :											
110 - nad obklady : 11,0*(2,78-1,8) :											
111 : 17,2*2,78 :											
112 - nad obklady : 6,2*(2,78-1,8) :											
118-122_ Stávající bez úprav :											
Mezisoučet :											
437,9564											
80 612425921R0X	Omlítka vápenná vnitřního parapetu - hladká	m2	5,08000	500,00	2 540,00	0,05284	0,27000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část :											
104,111 : 1,5*0,7*2+1,5*0,6*2 :											
Přístavba :											
Parapet :											
106 : 1,0*0,2+0,8*0,6 :											
113 : 1,0*0,1+1,0*0,2 :											
114 : 1,0*0,2 :											
5,08											
437,95640											

Díl: 62	Úpravy povrchů vnitřní				8 663,89	0,06000	0,00000	0,00000	0,00000		
81 622319511R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm	m2	8,03700	1 076,00	8 663,89	0,00736	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), Bez povrchové úpravy desek.

Přístavba _ Izolant tl. 60mm :
pod terénem : (2,63+8,135+2,63)*0,6 :
8,037

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				61 069,03	17,08000	0,00000	0,00000	0,00000		
82 632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	129,11000	33,00	4 260,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 69,39000 :
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 59,72000 :
129,11

83 632441017R00	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 60 mm	m2	129,11000	440,00	56 808,40	0,13230	17,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
-----------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	----------	---------	---------	-------	----------

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojit (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

Stávající část :
1NP - A, tl. 63 mm : 69,39
Stávající část :
69,39000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R: 01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP	

							</					

Díl: 64	Výplně otvorů											
84 642944121RT5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm		kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,06791	0,07000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I

lisované nebo z uhlíníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,000000

Díl: 8	Trubní vedení											
85 8-X001	Šachtičky domovní vodoměrná z betonu rozměr 700x900x500 mm		kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	1,17516	1,18000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 94	Lešení a stavební vytahy											
86 941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m		m2	100,00000	100,00	10 000,00	0,00591	0,59000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
87 952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamečení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží přes 4 m		m2	150,00000	150,00	22 500,00	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Díl: 96	Bourání konstrukcí											12 438,00	0,01000	1,50000							
88 973031334R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm											kus	10,00000	300,00	3 000,00	0,00049	0,00000	0,03100	0,31000	801-3	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).																					
89 973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm											kus	10,00000	636,00	6 360,00	0,00091	0,01000	0,09700	0,97000	801-3	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).																					
90 974029154R0.X	Vysekání rýh ve zdi smíšené 10 x 15 cm											m	8,10000	380,00	3 078,00	0,00049	0,00000	0,03500	0,28000		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).																					
pro uložení stropu - ve stáv. zdivu : 8,1 ;																					
8,1																					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot											
91 998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m		t	112,67065	524,00	59 039,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou												

Díl: 711		Izolace proti vodě											
92 71132311R00		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků		m2	8,03700	297,00	2 386,99	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/I
Přístavba :													

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R: 01a_111	STA - Stavební práce_základy, 1NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost
99	711491172RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	136,40625	78,00	10 639,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711 RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 136,40625 : 136,40625											
100	711491271RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	25,67000	120,00	3 080,40	0,00017	0,00000	0,00000	0,00000	800-711 RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 25,67000 : 25,67											
101	711491272RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	25,67000	148,00	3 799,16	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-711 RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 25,67000 : 25,67											
102	712378008R00	Klempěské doplňky k povlakovým krytinám z folie pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	15,00000	191,00	2 865,00	0,00043	0,01000	0,00000	0,00000	800-711 RTS 25/ I
Úprava dělek a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku. Přístavba : 15,0 : 15,0 : 15,00000											
103	711401133R0.X	Položení drenážních tvarovek, položení na sucho	m2	52,00000	30,00	1 560,00	0,00214	0,11000	0,00000	0,00000	Vlastní
Stávající část po bovodě nosných stěn : 10,5+8,5+13,5+3,0+11,0+5,5 : 52											
104	28323115R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm	m2	8,84070	67,00	592,33	0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 8,03700 : Koefficient Ztratiné: 0,1 : 8,8407											
105	56240036R	Tvarovka odvětrávací podkladová (lgjú) - ztracené bednění; materiál: plast; v = 160 mm	m2	57,20000	274,00	15 672,80	0,00510	0,29000	0,00000	0,00000	SPCM RTS 25/ I
Stávající část : Odkaz na mn. položky pořadí : 52,00000 : Koefficient Ztratiné: 0,1 : 57,2											
106	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; nekananá; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	372,77538	47,00	17 520,44	0,00030	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM RTS 25/ I
Stávající část + přístavba : Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 136,40625 : Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 136,40625 :											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R: 01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP	

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen(k)	Cen. soustava / platnost
Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m			t	0,93542	1 495,00	1 398,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
50 m vodorovně měřeno od těžšíste půdorysné plochy skládky do těžšíste půdorysné plochy objektu												
Díl: 713 Izolace tepelné						58 387,30		0,50000		0,00000		
108	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvourávková, bez dodávky materiálu	m2	129,11000	105,00	13 556,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
Nařezání izolace na požadovaný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.												
Stávající část ::												
1NP - 100+30 mm ::												
A ::												
69,39000 :												
B ::												
43,37000 :												
Přístavba ::												
1NP 100+30 mm ::												
C : 16,35000 :												
129,11												

109	713121118RT1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	148,75000	35,00	5 206,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Stávající část ::

1NP ::

60,80000 :

60,25000 :

Přístavba ::

1NP ::

27,70000 :

148,75

110	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	2,14400	247,00	529,57	0,00300	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Přístavba - Žb Vénec V1 ::

13,4*0,16 :

2,144

111	28375329R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 120 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	156,18750	2,00	312,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	---	-----------	------	--------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Stávající část + přístavba ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí									
O:	SO-01_A	Budova _1NP - Dětská skupina									
R:	01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 148,75000 ; Koeficient Zirnaté: 0,05 ; 156,1875											
112	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	19,30195	1 950,00	37 638,80	0,02500	0,48000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Stávající část + přístavba : 1NP - tl. 100*30 mm : : Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 129,11000*0,13 ; Koeficient Zirnaté: 0,15 ; 19,30195											
113	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	0,25728	1 950,00	501,70	0,02500	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Přístavba - ŽB Věvec V1 : : 13,4*0,16*0,12 : 0,25728											
114	998713101R00	Presun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,49541	1 296,00	642,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
50 m vodorovně											
Díl: 721	Vnitřní kanalizace										
115	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	7,50000	855,00	6 412,50	0,00210	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Propojení odvětrání podlaží do komína/ulice/zahrady : : 5*0,5 : 5*1,0 : 7,5											
116	998721101R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,01575	1 015,00	15,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu											
Díl: 736	Podlahové vytápění										
117	736322111R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, celková tloušťka desky 50 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 14-17 mm, včetně dodávky materiálu	m2	129,11000	205,00	26 596,66	0,00170	0,22000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
Včetně dilatačního pásku, bez úpravy podkladu. Stávající část : : 1NP - 50 mm : : A : : 69,39000 : B : :											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina
R: 01a_111	STA - Stavební práce_základy, 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
43,37000 : Přístavba : : 1NP - 50 mm : : C : : 16,35000 : 129,11												
118	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	t	0,21949	2 290,00	502,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 770-D-INT-							499 249,00		0,00000		0,00000	
119	D770INT_D03	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 1870/2535 mm, dveře 900/1970, vč. rámu	ks	1,00000	133 384,00	133 384,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1												
120	D770INT_D04	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 900/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	19 740,00	19 740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 1												
121	D770INT_D06	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	19 740,00	19 740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 1												
122	D770INT_D09	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	2,00000	19 740,00	39 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 2												
123	D770INT_D11	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 700/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	19 740,00	19 740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 1												
124	D770INT_D12	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 700/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	5,00000	19 740,00	98 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 5												
125	D770INT_D13	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 600/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	19 740,00	19 740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 1												
126	D770INT_P01	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm	ks	1,00000	23 985,00	23 985,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
202 : : 1												
montáž do osel zárubně												
Stávající část : : 1												
127	D770INT_P03	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	3,00000	31 185,00	93 555,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 3												
128	D770INT_P06	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 900/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	31 185,00	31 185,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R: 01a_111	STA - Stavební práce_základy, 1NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Přístavba : 1												
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						119 312,40		2,02000		0,00000		
129	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	75,29000	45,00	3 388,05	0,00021	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 70,18000				70,18000								
Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 51,10000*0,1				5,11000								
130	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	51,10000	180,00	9 198,00	0,00051	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
101 : (1,60+1,90)*2-0,90				6,10000								
102 : (9,30+5,00)*2-0,90*2-0,80*3-0,60				23,80000								
107 : (1,65+2,65)*2-0,80*2-0,70				6,30000								
113 : (2,65+2,05)*2-0,90*3				6,70000								
114 : (2,65+1,90)*2-0,90				8,20000								
131	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	70,18000	965,00	60 705,70	0,00504	0,35000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
Stávající část :												
1NP - B : 3,57+22,04+3,93+8,41+2,12+1,17+1,95+3,20+4,25+1,07+1,06+1,06				53,83000								
Přístavba :				16,35000								
1NP - C : 7,32+4,75+4,28												
132	771577845R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dlažební, koutové, ukončovací a přechodové profily dlažební s bočními díly z tvrdého PVC, horní dlažební zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu, výšky 15 mm	m	10,00000	409,00	4 090,00	0,00023	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
133	771578011RT3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna sílkem	m	108,12000	77,00	8 325,24	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
vč. dodávky a montáže sílkem.												
Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 51,10000				51,10000								
Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 57,02000				57,02000								
134	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	32,41000	21,00	680,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
Stávající část :												
1NP - B : 3,57+3,93+2,12+1,17+1,95+3,20+4,25+1,07+1,06+1,06				23,38000								
Přístavba :				9,03000								
1NP - C : 4,75+4,28												
135	597642030R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: černá	m2	80,70700	290,00	23 405,03	0,01920	1,55000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 70,18000*1,15				80,70700								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špiřálek, Velké Meziříčí
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina
R: 01a_111	STA - Stavební práce_základy, 1NP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	soustava / platnost
146	776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž, Stávající část :	m2	79,60000	176,00	14 009,60	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
1NP - A : : 34,46+24,55+20,59											
147	28416032.AR podlahovina PVC vsyp SIC, Al2O3; s výzt. vrstvou; v rolích; tl. 2,0 mm; homogenní; protiskluzná; R10	m2	87,56000	716,00	62 692,96	0,00260	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 79,60000*1,1											
148	776994111R00 Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo štvrců	m	79,60000	66,00	5 253,60	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 79,60000											
149	998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,91388	728,00	665,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
Díl: 777											
150	777511112R00 Podlahy epoxidcementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzavíracího nátěru	m2	10,65200	2 210,00	23 540,92	0,01071	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 25/ I
včetně penetrace a uzavíracího nátěru											
23 637,20											
0,00000											

Dekorativní povrch podlah a vlnitých prostor v interiéru.

Položka obsahuje dodávku a montáž penetračního nátěru zasypaného křemičným pískem, dekorativní stěrku tl. 3 mm a uzavírací nátěr ve dvou vrstvách.

Schodiště 1NP :

včetně přípravy podkladu, vč. soklu : 10,652

10,65200

151	998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,11408	844,00	96,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 25/ I
-----	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Díl: 781

152	319201311R00 Obklady keramické	m2	26,11500	297,00	7 756,16	0,03767	0,98000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
-----	-----------------------------------	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm

vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných číhel, bez pomocného lešení,

Stávající část :

pod obklady na stávajícím zdivu :

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 26,11500 :

26,115

26,11500

153	622300131R00 Připrava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	18,00000	160,00	2 880,00	0,00800	0,14000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
-----	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Přístavba - 1NP :

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 18,00000 :

18

18,00000

154	771578011RT3 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	68,40000	77,00	5 266,80	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
-----	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina
R:	01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / hmotnost MJ	Dem. / hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
kouty obkladů :												
		106 : 1,80*4		7,20000								
		108 : 1,80*5		9,00000								
		109 : 1,80*1		1,80000								
		110 : 1,80*4		7,20000								
		112 : 1,80*4		7,20000								
		118 : 1,80*4		7,20000								
		119 : 1,80*4		7,20000								
		120 : 1,80*4		7,20000								
		121 : 1,80*4		7,20000								
		122 : 1,80*4		7,20000								
155	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,00000	80,00	1 080,00	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
včetně dodávky materiálu.												
Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 18,000000 :												
18												
18,000000												

156	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	10,00000	71,00	710,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
157	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	81,00	405,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
158	781415016RT0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových nad 200 x 250 mm ,lepených do flexibilního ltnele	m2	103,83600	853,00	88 572,11	0,00497	0,52000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
106 : (2,25+3,10)*2*1,80-0,70*1,80-1,00*(1,80-1,20)												
108 : (3,60+2,70)*2*1,80-0,70*1,80												
109 : (1,30+1,65)*2*1,80-0,70*1,80*2												
110 : (1,30+0,90)*2*1,80-0,70*1,80												
112 : (1,20+1,60)*2*1,80-0,60*1,80												
118 : (2,05+1,60)*2*1,80-0,80*1,80*2-0,70*1,80*2												
119 : (2,05+2,85)*2*1,80-0,70*1,80-0,80*1,80												
120 : (0,95+1,12)*2*1,80-0,70*1,80												
121 : (0,95+1,12)*2*1,80-0,70*1,80												
122 : (0,95+1,12)*2*1,80-0,70*1,80												
159	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	52,53600	91,00	4 780,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
106 : (2,25+3,10)*1,80-0,70*1,80-1,00*(1,80-1,20)												
108 : (1,30+1,65)*1,80-0,70*1,80*2												
110 : (1,30+0,90)*2*1,80-0,70*1,80												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R: 01a_111	STA - Stavební práce_základy, 1NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
112 : (1,20+1,60)*2*1,80-0,60*1,80												
118 : (2,05+1,60)*2*1,80-0,80*2-0,70*1,80*2												
120 : (0,95+1,12)*2*1,80-0,70*1,80												
121 : (0,95+1,12)*2*1,80-0,70*1,80												
122 : (0,95+1,12)*2*1,80-0,70*1,80												
160	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	57,02000	190,00	10 833,80	0,00042	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
106 : (2,25+3,10)*2-0,70-1,00												
108 : (3,60+2,70)*2-0,70												
109 : (1,30+1,65)*2-0,70*2												
110 : (1,30+0,90)*2-0,70												
112 : (1,20+1,60)*2-0,60												
118 : (2,05+1,60)*2-0,80*2-0,70*2												
119 : (2,05+2,85)*2-0,70-0,80												
120 : (0,95+1,12)*2-0,70												
121 : (0,95+1,12)*2-0,70												
122 : (0,95+1,12)*2-0,70												
161	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	6,40000	250,00	1 600,00	0,00066	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 1,00000												
svislé rohy :												
107,108,119 : 1,80*3												
162	781675114RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele	m	1,00000	300,00	300,00	0,00097	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
106 : 1,00												
163	597813748R	Oklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá	m2	119,41140	450,00	53 735,13	0,01943	2,32000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 103,83600*1,15												
164	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	3,99869	886,00	3 543,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
Díl: 784	Malby					86 352,87		0,52000		0,00000		
165	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	747,05140	29,00	21 664,49	0,00017	0,13000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 747,05140 :												
747,0514												
166	784165512R00	Malby z malíkových směsí oleruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	747,05140	75,00	56 028,86	0,00046	0,34000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
Stávající část :												
101 : 2*1,7*2,78 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O:	SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina	
R:	01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP	

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odpčet otvorů : -(1,34*2,04+1,0*2,0) :												
Strop : 3,57 :												
102 : (23,8-1,3)*2,78 :												
Odpčet otvorů : -(1,0*2,0*2+0,9*2,0*3+0,7*2,0) :												
Strop : 22,04 :												
103 - schodiště : (6,7+4,0)*(2,78+0,2)/2 :												
Strop - šikmý (půdorys+10%) : 6,22*1,1 :												
104 : 23,3*2,78 :												
Odpčet otvorů : -(2*1,07*1,5+0,9*2,0+2,0*2,0) :												
Strop : 34,46 :												
105 : 19,5*12,78 :												
Odpčet otvorů : -(2,0*2,0+0,9*2,0*2+0,58*1,2+0,8*2,0) :												
Strop : 24,55 :												
109 - nad obklady : 6,1*(2,75-1,8) :												
Strop : 2,24 :												
110 - nad obklady : 11,0*(2,78-1,8) :												
Strop : 1,08 :												
111 : 17,2*2,78 :												
strop : 20,38 :												
112 - nad obklady : 6,2*(2,78-1,8) :												
strop : 1,95 :												
118-122_ Stávající bez úprav :												
Mezisoučet :												
Přístavba :												
stěny (106,113,114) ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 58,52100 :												
strop (106,113,114) ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 133,46200 :												
Mezisoučet :												
747,0514												
167	78401111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	747,05140	4,00	2 988,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 747,05140 :												
747,0514												
168	78401121RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	85,00000	18,00	1 530,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
169	78401122RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	55,00000	26,00	1 430,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-01_A	Budova _ 1NP - Dětská skupina
R: 01a_111	STA - Stavební práce _základy, 1NP

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen/k	Cen. soustava / platnost
170	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	129,11000	21,00	2 711,31	0,00035	0,05000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I

69,39000 :
43,37000 :
16,35000 :
129,11

129,11000

Díl: 799	Ostatní	22 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I
171	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	56,00000	400,00	22 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
Díl: M21	Elektromontáže	22 411,00	0,04000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I
172	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	36,50000	614,00	22 411,00	0,00100	0,04000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I

Přístavba :
3*8,5+3,0 :
Vyložení na zeminu : 4*2,0 :
36,5

36,50000

Celkem	2 486 587,29
--------	--------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha
R: 01b_096	STA - Bourací práce _2NP, podkroví, střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 000,00		0,25000		0,00000		
1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	30,00000	100,00	3 000,00	0,00121	0,04000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
2	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	35,00000	100,00	3 500,00	0,00158	0,06000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
3	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	25,00000	100,00	2 500,00	0,00591	0,15000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				116 031,34		0,11000		63,13000		
4	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	29,75000	160,00	4 760,00	0,00067	0,02000	0,15400	4,58000	801-3	RTS 25/ I
		Stávající část : 2NP : (2,85+2,7+3,35+2,55)*3,0-(0,7*2,0*2+0,9*2,0) : 29,75		29,75000								
5	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	67,07000	191,00	12 810,37	0,00067	0,04000	0,20400	13,68000	801-3	RTS 25/ I
		Stávající část : 2NP : (4,04+3,06+0,85+0,6)*3,0-0,9*2,0 : (0,6+2,0+2,0)*3,0-2*0,9*2,0 : (1,4+1,8+3,64+6,6)*3,0-(0,7*2,0*2+1,35*2,0+0,9*2,0) : 67,07		67,07000								
6	962032432R00	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvármic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou kPa (150 kg/m2)	m3	4,74147	978,00	4 637,16	0,00110	0,01000	1,17500	5,57000	801-3	RTS 25/ I
		Stávající část : 2NP : 0,9*0,15*0,6 : 1,1*2,01*0,33 : 1,2*1,2*0,36 : 0,62*1,2*0,3 : 0,9*2,02*0,3 : 0,9*2,02*0,4 : 0,9*2,02*0,83 : pro dodatečné osazení překladů : 2,4*0,15*0,33 : 1,6*0,15*0,3 : 1,6*0,15*0,36 : 1,3*0,15*0,3 :		4,74147								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí										
O:	SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha										
R:	01b_096	STA - Bourací práce_2NP, podkrovní, střecha										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2*0,15*0,4 : 4,74147										
7	965043341RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,17200	3 275,00	39 863,30	0,00000	0,00000	2,20000	26,78000	801-3	RTS 25/I
		Stávající část : : Začátek provozního součtu PVC : 16,83+1,95+9,98+6,33+27,32+8,53+13,53+5,33+8,55+13,83+18,46+12,15 dlažba : 1,99+3,18+3,03+1,16 Mezisoučet Konec provozního součtu 152,15*0,08										
8	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	7,37000	60,00	442,20	0,00000	0,00000	0,02000	0,15000	801-3	RTS 25/I
		Stávající část : : 7,37000 : 7,37										
9	967021112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu ve zdivu kamenném nebo smíšeném po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném, Okna + vch. dveře : : z ulice : 9*4,0*0,6+5,5*0,6 : ze dvora : 20*0,6 : 36,9	m2	36,90000	327,00	12 066,30	0,00000	0,00000	0,07500	2,77000	801-3	RTS 25/I
10	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Vnitřních : : 2NP : 2*1 : Vnějších : : z ulice : 1 : 3	kus	3,00000	45,00	135,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
11	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,86*2,75 : 1,44*1,99 : 7,9806	m2	7,98060	330,00	2 633,60	0,00100	0,01000	0,06700	0,53000	801-3	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha
R:	01b_096	STA - Bourací práce_2NP, podkroví, střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	25,70850	561,00	14 422,47	0,00117	0,03000	0,07600	1,95000	801-3	RTS 25/I

Vnitřní :
2NP : 0,6*1,97*5 :
0,8*1,97*9 :
1,25*1,97 :
Vnější :
0,8*1,97*2 :
25,7085

13	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	9,98000	168,00	1 676,64	0,00000	0,00000	0,05000	0,50000	801-3	RTS 25/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

Přístavba :
2NP :
203 : 9,98 :
9,98

14	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	396,30000	40,00	15 852,00	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	801-3	RTS 25/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

Stávající část :
Začátek provozního součtu :
201 : 13,4 :
204 : 2,8 :
205 : 24,5 :
206 : 11,8 :
207 : 13,5 :
208 : 5,7 :
210 : 6,95 :
211 : 11,3 :
212 : 12,75 :
213 : 16,2 :
214 : 13,2 :
Mezisoučet :
Konec provozního součtu :
v=3,0 : 132,1*3,0 :
396,3

15	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	11,61500	132,00	1 533,18	0,00000	0,00000	0,04600	0,53000	801-3	RTS 25/I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R: 01b_096	STA - Bourací práce _2NP, podkroví, střecha	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / hmotnost MJ	Dem. / hmotnost celk.(t)	Cen/k	Cen. / soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------	-------	----------------------------------

Přístavba ::
2NP ::
203 : 2,3*5,05 :
11,615

11,61500

16	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	31,32000	166,00	5 199,12	0,00000	0,00000	0,06800	2,13000	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

včetně očištění podkladní omítky až na zdivo,

Stávající část ::
209 : 7,3*1,8 :
215 : 6,3*1,8 :
216 : 3,8*1,8 :
31,32

31,32000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot											
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,34749	546,00	189,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I

Díl: 713	Izolace tepelné											
18	713190814R00	Odstanění tepelné izolace ze sypkých hmot lože ze škváry, tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	125,19000	472,00	59 089,68	0,00000	0,00000	0,21000	26,29000	800-713	RTS 25/ I

2NP ::

202 : 1,95 :
pod kerdl : 7,37000 :
pod PVC : 115,87000 :
125,19

125,19000

Díl: 725	Zatřizovací předměty											
19	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	257,00	514,00	0,00000	0,00000	0,03420	0,07000	800-721	RTS 25/ I
20	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	211,00	422,00	0,00000	0,00000	0,01946	0,04000	800-721	RTS 25/ I
21	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	239,00	239,00	0,00000	0,00000	0,03290	0,03000	800-721	RTS 25/ I
22	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mis bez výtokových armatur	soubor	1,00000	212,00	212,00	0,00000	0,00000	0,02450	0,02000	800-721	RTS 25/ I
23	725310823R00	Demontáž dřezů jednotlivých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	2,00000	257,00	514,00	0,00000	0,00000	0,00920	0,02000	800-721	RTS 25/ I

Díl: 731	Kotelny											
24	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	2,00000	1 747,00	3 494,00	0,00020	0,00000	0,30625	0,61000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 735	Otopná tělesa											
25	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvourádných, stavební délky do 1500 mm	kus	10,00000	199,00	1 990,00	0,00008	0,00000	0,02493	0,25000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 762	Konstrukce tesařské											
						158,40	0,00000	0,00000		0,03000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _2NP, střecha	
R: 01b_096	STA - Bourací práce _2NP, podkrovní, střecha	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen/k	Cen. soustava / platnost
Stávající část::												
201 - chodba : 13,4 :												
201_schodiště : 2*(11*(0,19+0,28)) :												
204 : 2,8 :												
205 : 24,8 :												
206 : 11,8 :												
207 : 15,5 :												
208 : 5,7 :												
210 : 6,95 :												
211 : 11,3 :												
212 : 12,75 :												
213 : 16,2 :												
214 : 13,2 :												
144,74												
144,74000												
35	776511810R00	Odstanění povlakových podlah z nášípné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	115,87000	58,00	6 720,46	0,00000	0,00000	0,00350	0,41000	800-775	RTS 25/ I
Stávající část::												
115,87000 :												
115,87												

115,87000												
Díl: 799	Ostatní											
36	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	48,00000	400,00	19 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
37	VN-001	Vyhledání, odpojení a zabezpečení areálových rozvodů inž. sítí - elektro, voda, kanalizace, plyn	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení											
38	650801163R00	Demontáž svítidla nástěnného bodového, přisazeného	kus	16,00000	122,00	1 952,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot											
39	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	5 425,00	5 425,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
40	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	90,00000	42,00	3 780,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
30 dní : 30*3												
41	979011311R00	Suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	86,94426	150,00	13 041,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 4,58150												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 13,68228												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 5,57123												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 26,77840												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,14740												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R: 01b_096	STA - Bourací práce _2NP, podkroví, střecha	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cent. soustava / platnost
46	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 758,63605	10,00	27 586,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
47	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	2,90125	-2 459,30	-7 108,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednočkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka používá náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,00230												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,05040												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,24930												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,61250												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,03290												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 1,95385												
48	979990107R0.X	Poplatek za uložení sutí - sutí (škára), 100/101	t	26,28990	450,00	11 830,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 26,28990												
49	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevosklb, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,90440	450,00	406,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,01840												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,69600												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,19000												
50	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevosklb, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,56242	2 740,00	1 541,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 02 01 dřevosklb

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,53470												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,02772												
51	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02169	2 740,00	59,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 02 03 plasty

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,00071												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,00939												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,01158												
52	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	26,77840	160,00	4 284,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 26,77840

53	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	26,60251	350,00	9 310,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 4,58150

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 13,68228												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 5,57123												
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,76750												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R: 01b_096	STA - Bourací práce _2NP, podkrovní, střecha	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
54	97999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,49214	350,00	872,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/1
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,14740		0,14740								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 2,12976		2,12976								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,06840		0,06840								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,03892		0,03892								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,02450		0,02450								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,08316		0,08316								
55	97999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	4,99629	350,00	1 748,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/1
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,49900		0,49900								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 3,96300		3,96300								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,53429		0,53429								
Celkem						336 179,65						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálék, Velké Meziříčí
O:	SO-01_B	Budova _2NP, střecha
R:	01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				237 622,24		25,86000		0,00000		
1	310235241R00	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	12,00000	153,00	1 836,00	0,01449	0,17000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
		včetně pomocného pracovního lešení										
2	310236241R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	12,00000	278,00	3 336,00	0,05375	0,65000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
		včetně pomocného pracovního lešení										
3	310237251R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	10,00000	948,00	9 480,00	0,20048	2,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
		včetně pomocného pracovního lešení										
4	310238211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	2,00000	7 275,00	14 550,00	1,92454	3,85000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
		včetně pomocného pracovního lešení										
5	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,74970	6 845,00	5 131,70	1,92454	1,44000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
		včetně pomocného pracovního lešení										
		Stávající část :										
		2NP - dozdivění u dveří : 0,3*2,1*0,3 :										
		0,89*2,1*0,3 :										
		0,7497		0,74970								
6	311238545R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _{tk} = 1,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při praktické vlhkosti dle ČSN 72 0540-3,	m2	35,42000	3 195,00	113 166,90	0,26454	9,37000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
		Přístavba :										
		(2*2,25+8,14)*3,0 :										
		Odpčet otvorů : -1,0*1,25*2 :										
		35,42		35,42000								
7	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000	521,00	2 084,00	0,02288	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
		Včetně dodávky překladi.										
		překladi nenosný - b :										
		Stávající část - 2NP : 2 :										
		Přístavba - 2.NP : 2 :										
		4		4,00000								
8	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	804,00	4 824,00	0,05422	0,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
		Přístavba :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha
R:	01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkrovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
6												
9	317998112R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 70 mm	m	6,00000	140,00	840,00	0,00039	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
Přístavba ::												
2NP :: 2*1,5												
Koeficient 2 vrstvy: 1												
10	317168115RX1	Překlady keramické Montáž překladů keramických světlostí do 3750 mm	kus	2,00000	234,00	468,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
překlad nenosný - c ::												
Stávající část - 2.NP : 1 :												
Přístavba - 2.NP : 1 :												
2												
11	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	0,68040	8 835,00	6 011,33	1,90480	1,30000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
Stávající část ::												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.203-204 ::												
3x140 : 2,4*0,14*0,15*2 :												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.204-205 ::												
3x140 : 1,6*0,14*0,15*2 :												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.205-207 ::												
3x140 : 1,6*0,14*0,15*2 :												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.206-201 ::												
3x140 : 1,3*0,14*0,15*2 :												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.201-209 ::												
3x140 : 1,2*0,14*0,15*2 :												
Koeficient oboustranné: 1 :												
0,6804												
12	317944313R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm	t	0,34749	47 330,00	16 446,70	1,09000	0,38000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,												
Stávající část ::												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.203-204 ::												
3x140 : 3*2,4*14,3*0,001 :												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.204-205 ::												
3x140 : 3*1,6*14,3*0,001 :												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.205-207 ::												
3x140 : 3*1,6*14,3*0,001 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, sířecha
R: 01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Dodatečný přehled - otvor mezi mč.206-201 ::												
3x1140 : 3*1,3*14,3*0,001 :												
Dodatečný přehled - otvor mezi mč.201-209 ::												
3x1140 : 3*1,2*14,3*0,001 :												
0,34749												
13	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Stávající část :: Zazdívká okna - luxfer : 0,83*0,9 : Zazdívká dveří : 0,9*2,1 :	m2	2,63700	913,00	2 407,58	0,07943	0,21000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
2,637												
14	342248141R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Stávající část :: 2NP - 209-213 : (2,9+1,964+2,08+1,2)*3,0 : Odpočet otvorů : -4*0,8*2,0 : Mezisoučet : Přístavba :: 2NP : (2,25+2,05+2*1,2+1,099+0,9+1,025)*3,0 : Odpočet otvorů : -0,8*2,0*4 : Mezisoučet : 40,804	m2	40,80400	900,00	36 723,60	0,10202	4,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
40,804												
15	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně spojovacího materiálu. Stávající část :: 2NP : 4*3,0 : 5*3,0 : Přístavba :: 2NP : 2*3,0 : 33	m	33,00000	186,00	6 138,00	0,00102	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
33,00000												
16	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	2,26800	1 201,00	2 723,87	0,18104	0,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R: 01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkrovní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cen/k	Gen. soustava / platnost
jakýmkoliv cihlami,												
Stávající část :												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.203-204 :												
3x1140 : 2,4*0,14 :												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.204-205 :												
3x1140 : 1,6*0,14 :												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.205-207 :												
3x1140 : 1,6*0,14 :												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.206-201 :												
3x1140 : 1,3*0,14 :												
Dodatečný překlad - otvor mezi mč.201-209 :												
3x1140 : 1,2*0,14 :												
Koefficient oboustranně: 1 :												
2,268												
17	346971162R00	izolace profil šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem deskami z minerální izolace, tloušťky 30 mm, šířky do 150 mm	m	29,19900	89,00	2 598,71	0,00062	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
Rozměření, nalištění a montáž minerální izolace, zapravení spárý montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.												
Stávající část :												
2NP - 209-213 : (2,9+1,964+2,08+1,2) :												
2NP - 205-207 : (1,993+3,255+6,083) :												
Přístavba :												
2NP : (2,25+2,05+2*1,2+1,099+0,9+1,025) :												
29,199												
18	380932116R00	Vlepení výtluže do vrtu v betonu průměr výtluže 14 mm	m	2,00000	400,00	800,00	0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I

Vyvrtní otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné proložení kantičkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výtluže.

Přístavba - 2NP : :
nakotvení obvod. zdíva do stávajícího : :
Začátek provozního součtu :
počet na výšku : 3,0/0,25 :
Konec provozního součtu :
(2*12*0,3)*2 :
nakotvení pozenice do věnce - M14 závit po 1,1m : :
8*0,2 :
nakotvení vaznice do stávaj. zdíva - M14 : :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, sifecha	
R: 01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
8*0,5 :												
2				2,00000								
19	310238211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv malou vápenocementovou	m3	0,75000	7 275,00	5 456,25	1,92454	1,44000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
včetně pomocného pracovního lešení												
dozdívky : 2,5*0,30				0,75000								
20	317998120R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 150 mm	m	13,40000	194,00	2 599,60	0,00083	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Přístavba :												
2NP -zateplení věnce V02_POLYSTYREN TL. 160mm :												
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 13,40000 :												
13,4				13,40000								
Díl: 342												
Stěny a příčky montované lehké												
21	342012221R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduše opláštění, jednoduše konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	28,59300	946,00	27 048,98	0,02276	0,65000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.												
Stávající část :				37 849,09								
2NP : (1,993+3,255+6,083)*3,0 :				0,84000								
odpočet otvorů : -(0,9*2,0*3) :				0,00000								
28,593				0,00000								
22	342090111R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK přičce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 1 x opláštěné	kus	3,00000	550,00	1 650,00	0,00495	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
23	342091213R00	Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm	m	26,33100	88,00	2 317,13	0,00039	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Zatmělení z obou stran příčky.												
Stávající část :				26,33100								
stěny : 5*3,0 :				7,39500								
strop : 1,993+3,255+6,083 :				924,00								
26,331				0,02265								
24	347016233R00	Předstěry opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojitě opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	7,39500	924,00	6 832,98	0,02265	0,17000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha
R: 01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.												
Stávající část ::												
212 : 0,95*1,5 :												
213 : 0,83*1,5 :												
Mezisoučet :												
Přístavba ::												
216 : 0,9*1,5 :												
217 : 0,9*1,5 :												
218 : 1,35*1,5 :												
Mezisoučet :												
7,395												
7,39500												
Díl: 4 Vodovodné konstrukce												
25	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0,40429	4 695,00	1 898,14	2,75011	1,11000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Přístavba ::												
věnec V02 200/160 mm :: (2,63*2+7,374)*0,20*0,16												
26	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr-zřízení	m2	7,58040	580,00	4 396,63	0,00781	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Přístavba ::												
věnec V02 200/160 mm :: (2,63*2+7,374)*0,30*2												
27	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	7,58040	145,00	1 099,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 7,58040												
28	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03639	53 910,00	1 961,78	1,02101	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Včetně distančních prvků.												
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,40433*0,09												
0,03639												
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké												
29	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opášené deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, lboušky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	14,96000	858,00	12 835,68	0,01201	0,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,												
Přístavba ::												
2NP strop : 14,96000 :												
14,96												
30	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	7,89000	65,00	520,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Přístavba ::												
215 : 3,08 :												
216 : 0,97 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R: 01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. - hmotnost / MJ	Dem. - hmotnost celk.(t)	Cen/k	Gen. soustava / platnost
353,623												
36	60201114	RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	182,97200	150,00	27 445,80	0,00690	1,26000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Přístavba - nové zdivo : :												
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 98,68000 :												
stávající stěna : 7,38*3,0 :												
Odpčet obkladů - přístavba : :												
2NP : (38,34000)*1,8 :												
odpočet otvorů : -0,8*1,8*4 :												
-1,0*(1,8-1,25)*2 :												
182,972												
37	60201112	RT7 Jádrová omítka na stěnách, vápenocementová, tloušťka vrstvy 25 mm, Stávající část : :	m2	18,08000	500,00	9 040,00	0,04872	0,88000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
zazdlivky otvorů : :												
mž.205-207 : (0,3+0,9)*3,0+0,9*2,1 :												
zazdlivka luxfer : 0,83*0,9 :												
příčka mezi mž.209-213 : 1,875+1,96+2,08+0,9+1,2 :												
odpočet otvorů : -(0,8*2,0*4) :												
Plentování nosníků : 2,4*0,15+1,6*0,15+1,3*0,15+1,3*0,15+1,02*0,15 :												
Koeficient oboustranné: 1 :												
18,08												
38	60201112	RT7 Jádrová omítka na stěnách, vápenocementová, tloušťka vrstvy 25 mm, Přístavba : :	m2	98,68000	500,00	49 340,00	0,04872	4,81000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Obvod - nové zdivo : (2,25*2+7,38)*3,0 :												
Obvod - stávající zdivo : 7,38*3,0 :												
Odpčet otvorů : -(0,9*2,0+2*1,0*1,25) :												
Příčky : (2,25+4*1,2+2*0,9+2,05+2*2,25+2*0,9)*3,0 :												
Odpčet otvorů : -(4*0,8*2,0) :												
98,68												
39	60201119	R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn Stávající část : :	m2	18,08000	46,00	831,68	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 18,08000 :												
18,08												
40	60201119	R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn Přístavba : :	m2	98,68000	46,00	4 539,28	0,00006	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R: 01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkrovní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / hmotnost MJ	Dem. / hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 25/I
47	612401191R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	13,00000	175,00	2 275,00	0,06000	0,00458	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
48	612401291R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000	293,00	2 930,00	0,01278	0,13000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
49	612401391R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	713,00	5 704,00	0,04305	0,34000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
50	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou smíšenou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	14,00000	257,00	3 598,00	0,01634	0,23000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
jakékoliv šířky rýhy,												
51	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou smíšenou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	10,00000	409,00	4 090,00	0,03675	0,37000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
jakékoliv šířky rýhy,												
52	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	93,63000	138,00	12 920,94	0,00251	0,24000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
Stávající část - 2NP :												
do ulice : (1,5*2+1,1)*5 :												
do zahrady : (1,53+2*1,5)+(0,9*2,0)+(1,2+2*1,5) :												
vnitřní dveře : (2,0+2*2,1)+3*1,2+4*(0,9+2*2,0)+(0,7+2*2,0) :												
Mezisoučet :												
Přístavba 2NP :												
Ostění :												
214 : 2*1,25+2*2,0 :												
215 : 2*1,25 :												
216-218 : 3*2*2,0 :												
Nadpraží + parapet :												
214 : 2*1,0 :												
215 : 2*1,0+0,8 :												
216-218 : 3*0,9 :												
Mezisoučet :												
93,63												
53	612421615R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zafinované	m2	112,16900	337,00	37 800,95	0,03921	4,40000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
pod obklady :												
Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 60,53200 :												
Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 51,63700 :												
112,169												
54	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	396,30000	273,00	108 189,90	0,01574	6,24000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R: 01b_111	STA - Stavební práce 2NP, podkrovní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------

Začátek provozního součtu :

- 201 : 13,4 :
- 204 : 2,8 :
- 205 : 24,5 :
- 206 : 11,8 :
- 207 : 13,5 :
- 208 : 5,7 :
- 210 : 6,95 :
- 211 : 11,3 :
- 212 : 12,75 :
- 213 : 16,2 :
- 214 : 13,2 :

Mezisoučet :

Konec provozního součtu :

v=3,0 : 132,1*3,0 :

396,3

396,30000

55	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	20,93900	500,00	10 469,50	0,03566	0,75000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Stávající část - 2NP :

do ulice : (1,5*2+1,1)*5*0,3 :

do zahrady : ((1,53+2*1,5)+(0,9*2,0)+(1,2+2*1,5))*0,3 :

vnitřní dveře : ((2,0+2*2,1)*3*1,2+4*(0,9+2*2,0)+(0,7+2*2,0))*0,3 :

Přístavba 2NP :

Ostění :

214 : (2*1,25)*0,2 :

215 : (2*1,25)*0,2 :

Nadpraží + parapet :

214 : 1,0*0,2 :

215 : 1,0*0,2 :

20,939

20,93900

56	612425921R0X	Omitka vápenná vnitřního parapet - hladká	m2	2,81500	500,00	1 407,50	0,05284	0,15000	0,00000	0,00000		Vlasní
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	--	--------

Stávající část - 2NP :

do ulice : (1,07*5)*0,3 :

do zahrady : (1,5+1,2)*0,3 :

vnitřní dveře :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O:	SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R:	01b_111	STA - Stavební práce _2NP, podkrovní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	-----------	---------------------------	-------	--------------------------

Mezisoučet :

Přístavba 2NP : :

214 : 1,0*0,2 :

215 : 1,0*0,2 :

Mezisoučet :

2,815

2,81500

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější											
57	622319005R00	Vyspravení povrchu a zatření spár vnějších stěn maltou cementovou	m2	35,00000	392,00	13 720,00	0,02100	0,74000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I

neomítaných betonových a železobetonových monolitických i prefabrikovaných, s rozetřením vysprávký do ztracena,

ostatní : 35 :

35

35,00000

58	764_X001	Sněhová zábrana desková v 210 mm - kompletní dodávka dle PD	kpl	1,00000	15 500,00	15 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce											
59	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	143,11000	36,00	5 151,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 100,12000 :

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 42,99000 :

143,11

143,11000

60	632441015R0.X	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 53 mm	m2	100,12000	36,00	3 604,32	0,11025	11,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	---------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	----------	---------	---------	--	---------

Stávající část :

2NP - D : 100,12000 :

100,12

100,12000

61	632441015R0.X2	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 48 mm	m2	42,99000	400,00	17 196,00	0,11025	4,74000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Stávající část :

2NP - E : 42,99000 :

42,99

42,99000

62	632441017R0.X2	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 58 mm	m2	14,96000	480,00	7 180,80	0,13230	1,98000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----------------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Stávající část :

2NP - F : 14,96000 :

14,96

14,96000

Díl: 64	Výplně otvorů											
63	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,06771	0,07000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 1,00000

1,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výťahy											
						11 500,00		0,68000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_B	Budova _2NP, střecha
R:	01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / hmotnost MJ	Dem. / hmotnost celk.(t)	Ceník	cen. soustava / platnost
64	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	115,00000	100,00	11 500,00	0,00591	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
65	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží přes 4 m	m2	150,00000	150,00	22 500,00	0,00004	0,01000	0,00000	801-1	RTS 25/I
Díl: 96	Bourání konstrukcí										
66	974029154R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	20,00000	601,00	12 020,00	0,00049	0,01000	0,03500	801-3	RTS 25/I
Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).											
zdivo smíšené : 20,00000											
67	973031334R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm	kus	10,00000	601,00	6 010,00	0,00049	0,00000	0,03100	801-3	RTS 25/I
Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).											
Díl: 99	Staveništní přesun hmot										
68	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	73,81116	800,00	59 048,93	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/I
59 048,93 0,00000 0,00000											
Díl: 711	Izolace proti vodě										
69	711141559RY2	Provedení izolace proti zemi vlnkostí pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	3,19200	479,00	1 528,97	0,00559	0,02000	0,00000	800-711	RTS 25/I
Provedení očistění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.											
Přístavba : pod pozednice : 2*(4,2*0,38) : 3,192											
3,19200											
70	711212001RT2	Izolace proti vodě náter hydroizolační proti vlhkosti	m2	87,67000	300,00	26 301,00	0,00158	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/I
Stávající část : 2NP - podlaha : Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 57,95000 : 2NP - stěny sprch. kout : : 210 : (1,2+0,9*1,2)*1,8 : Přístavba : 2NP podlaha : Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 14,95000 : 2NP stěny sprch. kout : : 215 : (1,0+0,9*1,0)*1,8 :											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí										
O:	SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha										
R:	01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenlk	Gen. soustava / platnost
78	71312111R00	Montáž tepelné izolace podlah_ jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	14,96000	56,00	837,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/I
		Přístavba :: skl. F : 14,96000 : 14,96										
79	713121118RT1	Montáž tepelné izolace podlah_ izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	192,88000	35,00	6 750,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/I
		Stávající část :: 2NP :: 87,14000 : 67,40000 : Mezisoučet : Přístavba :: 2NP : 38,34000 : 192,88										
80	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	188,62510	49,00	9 242,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/I
		Stávající část :: půda - skl.G - sep. difúzní fólie : 188,62510 : 188,6251										
81	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	154,55880	57,00	8 809,85	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/I
		Stávající část :: 2NP :: D :: 100,12000 : E :: 42,99000 : Koeficient Zitravné: 0,08 : 154,5588										
82	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah_ dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	188,62510	105,00	19 805,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/I
		Nalezení izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. Stávající část :: Půda - skl. G (vloženo do roštu): 188,62510 : 188,6251										
83	28375329R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 120 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	202,52400	2,00	405,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí										
O:	SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha										
R:	01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkrovní										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 192,88000 : Koeficient Ztratiné: 0,05 : 202,524												
84	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	0,51612	1 950,00	1 006,43	0,02500	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
Přístavba - 2NP : v tl. 30 mm - skl. F : Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 14,96000*0,03 : Koeficient ztratiné: 0,15 : 0,51612												
85	28375942R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 20 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m2	8,33750	1 850,00	15 424,38	0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I
Přístavba - římsa : Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 7,25000 : Koeficient ztratiné: 0,15 : 8,3375												
86	631521085R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 140 mm; lambda = 0,034 W/(m.K)	m2	451,60522	380,00	171 609,98	0,00196	0,89000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I
Stávající část : Půda - skl. G - do roštů : Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 188,62510*2 : Koeficient Ztratiné: 0,1 : Mezisoučet : Přístavba : Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 16,65000 : Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 16,65000 : Koeficient Ztratiné: 0,1 : 451,60522												
87	673522152R	Fólie hladká hydroizolační funkce: paropropustná; materiál: PUR; s lepicí páskou; nosná vložka: PES textilie	m2	207,48761	116,00	24 088,56	0,00019	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I
Stávající část : půda - skl.G - sep. difúzní folie : Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 188,62510 : Koeficient Ztratiné: 0,1 : 207,48761												
88	67352219R	Parozábrana polymerní funkce: parotěsná, reflexní; materiál: PP, PES; Al vrstva; nosná vložka: mřížka	m2	223,94361	67,00	15 004,22	0,00018	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R: 01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Stávající část :												
půda - skl.G - parotěs. folie :												
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 188,62510 :												
Přístavba :												
podhled - skl.H :												
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 14,96000 :												
Koeficient Zitratiné: 0,1 :												
223,94361												
89	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	1,01349	1 414,00	1 433,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
50 m vodorovně												

Díl: 736	Podlahové vytápění											
90	736322111R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, celková tloušťka desky 50 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 14-17 mm, včetně dodávky materiálu	m2	158,07000	206,00	32 562,42	0,00170	0,27000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I

Včetně dilatačního pásu, bez úpravy podkladu.												
Stávající část :												
2NP - 50 mm :												
D :												
100,12000 :												
E :												
42,99000 :												
F :												
14,96000 :												
158,07												

91	998736102R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	t	0,26872	2 410,00	647,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 762	Konstrukce tesařské											
92	762332120RT3	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 14/16 cm	m	18,91750	553,00	10 461,38	0,01454	0,28000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I

Přístavba :												
18,9175												
93	762341630R00	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek tvrdých tloušťky do 8 mm,	m2	7,25000	483,00	3 501,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
Přístavba :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O:	SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R:	01b_111	STA - Stavební práce _2NP, podkrovní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14,5*(0,3+0,2): 7,25												
94	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lať 40/60 mm	m2	188,62510	160,00	30 180,02	0,00403	0,76000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/I
Stávající část :: půda - skl. G : 188,62510 : 188,6251												
95	762342205RT3	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnící pěny pod kontralatě, a dodávkou hranolků 50 x 50 mm	m2	25,30500	115,00	2 910,08	0,00155	0,04000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/I
Přístavba :: střecha - skl. H :: Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 25,30500 : 25,305												
96	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,55000	1 062,00	2 708,10	0,02297	0,06000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/I
Přístavba :: střecha : 3,0*8,5*0,1 : 2,55												
97	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixsační prkna, impregnace	m3	3,57000	958,00	3 420,06	0,02684	0,10000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/I
Přístavba :: Krov : 3,0*8,5*0,14 : 3,57												
98	762811100RT3	Záklp strop s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního přesahovaného	m2	188,62510	308,00	58 096,53	0,01640	3,09000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/I
Stávající část :: půda - skl. G : 188,62510 : 188,6251												
99	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	22,29315	215,00	4 793,03	0,00301	0,07000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/I
Stávající část :: 100x140 mm - rošt z trámů : 0,1*0,14 : Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1359,22500*0,014 : 40x60 mm - rošt z lať :: 1360*0,04*0,06 : Mezisoučet : Přístavba :: rošt z trámů 60/160 mm pro strop 2.NP - skl.H :: 22,29315												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _2NP, střecha	
R: 01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Čeník	Cen. soustava / platnost
100	76291121R00	Impregnace řeziva tlakovakouová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m3	21,73200	1 080,00	23 470,56	0,01650	0,36000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/I
Přístavba : nářer řeziva : : Krokev 100/140mm : 9*2*(0,14+0,1)*3,0 : Pozenice : 2*(0,16+0,14)*4,2 : Vaznice : 2*(0,16+0,14)*4,2 : Rošt z trámů : 12*2*(0,06+0,16)*2,25 : 2*2*(0,06+0,16)*7,4 : Latě 50/50 mm : 0,05*0,05*36,0 : Ostatní : 2,5 : 21,732												
101	762_X001	Ukrojení roštu z trámů tesáckou botkou	ks	28,00000	5,00	140,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Přístavba : skl. H - rošt z trámů 60/160 : 2*12*2*2 : 28												
102	762332120RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových žercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 12/14 cm	m	28,35000	537,00	15 223,95	0,01115	0,32000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/I
Přístavba : Krokev 100/140 mm (K01) : 9*3,0 : Koeficient Profěz: 0,05 : 28,35												
103	762524911RTX	Položení roštu tloušťky vř. příložek včetně dodávky řeziva, polštáře 40 x 140 mm	m	1 043,91000	196,00	204 606,36	0,00660	6,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
Začátek provozního součtu : rozteč roštu 80x80 cm : : počet ks : 12,375/0,8 : 15,5/0,8 : Konec provozního součtu : ve dvou vrstvách (m) : 2*(12,375*20+15,5*16) : Koeficient Profěz: 0,05 : 1043,91												
104	762822110RT2	Stropnice s dodávkou materiálu z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, z řošen. 8/16 cm	m	48,07000	315,00	15 142,05	0,00776	0,37000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/I
Přístavba : rošt z trámů 60/160 mm pro strop 2.NP - skl.H : : Začátek provozního součtu :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O:	SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R:	01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkrovní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------	-------	--------------------------

7,40,6 :
Konec provozního součtu :
2,25*12+2*7,4 :
Koeficient prořez: 0,15 :
48,07

48,07000

105	606233004R	překlíčka vodovzdušná; BR; jakost S/BB; tl = 15,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 11	m2	8,33750	677,00	5 644,49	0,01050	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Přístavba :

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 7,25000 :
Koeficient Ztrátové: 0,15 :
8,3375

8,33750

106	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	12,41444	2 105,00	26 132,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 763 Dřevostavby

107	763611231R00	Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním	m2	25,30500	199,00	5 035,70	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-763	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Přístavba :

střecha - skl. H - tl. 24 mm : 8,435*3,0 :
25,305

25,30500

108	60725017R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	29,10075	250,00	7 275,19	0,01480	0,43000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Přístavba :

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 25,30500 :
Koeficient Ztrátové: 0,15 :
29,10075

29,10075

109	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,43272	1 630,00	705,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-763	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské

110	764906310RS1	Krytina z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, , dodávka a montáž	m2	25,30500	1 834,00	46 409,37	0,00673	0,17000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

s úpravou krytiny u okapů, prstůpů a výčnělků
včetně větrací mřížky, zatahovacího okapového plechu a spojovacích prostředků.

Přístavba :

Střecha - skl. H :

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 25,30500 :
25,305

25,30500

111	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	14,50000	535,00	7 757,50	0,00191	0,03000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_B	Budova _2NP, střecha
R:	01b_111	STA - Stavební práce _2NP, podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen/k	Cen. soustava / platnost
včetně krycí řišky												
Přístavba ::												
Střecha - skl. H ::												
okraje střechy : 2*3,0 :												
napojení na stávající část : 8,5 :												
14,5												
14,50000												
112	764908109RT2	Odpadní trubky kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	7,50000	1 034,00	7 755,00	0,00312	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.												
Stávající část ::												
do zahrady : 2*0,5 :												
Přístavba ::												
střecha - skl. H : 6,5 :												
7,5												
7,50000												
113	764908105RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	23,50000	833,00	19 575,50	0,00225	0,05000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
včetně náků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací												
včetně spojky.												
Stávající část ::												
do zahrady : 15,0 :												
Přístavba ::												
střecha - skl. H : 8,5 :												
23,5												
23,50000												
114	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	3,00000	731,00	2 193,00	0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
Stávající část ::												
do zahrady : 2 :												
Přístavba ::												
střecha - skl. H : 1 :												
3												
3,00000												
115	764901205RT1	Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 205 mm, dodávka a montáž	m	23,50000	344,00	8 084,00	0,00085	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
včetně spojovacích prostředků.												
Přístavba ::												
Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 23,50000 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-01_B	Budova_2NP, střecha
R: 01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkrovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost RTS 25/ I
125	6114025056R	Okno křídlo: sítěšný; počet křidel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 780 mm; výška = 1 180 mm; tvar: pravoúhlý; počet skel: trojskelo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,59 m2; Uw = 1,00 W/(m2.K); Ug = 0,6 W/(m2.K); g = 0,44; Rw = 37 dB; ovládání: manuální; RfF: C; - s1, d2; povrchová úprava: lakovaný RAL; barva: přírodní	kus	3,00000	16 190,00	48 570,00	0,04120	0,12000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
126	61140305006R	Lemování sítěšného okna š = 780 mm; v = 1 180 mm; příslušenství: hydroizolační fólie	kus	3,00000	2 820,00	8 460,00	0,00644	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
127	766624041R00	Montáž sítěšných oken rozměru 55/78 cm	kus	4,00000	2 360,00	9 520,00	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
Položka obsahuje montáž sítěšného okna včetně lemování a spojovacího materiálu.													
128	6114025051R	Okno křídlo: sítěšný; počet křidel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 550 mm; výška = 780 mm; tvar: pravoúhlý; počet skel: trojskelo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,22 m2; Uw = 1,00 W/(m2.K); Ug = 0,6 W/(m2.K); g = 0,44; Rw = 37 dB; ovládání: manuální; RfF: C; - s1, d2; povrchová úprava: lakovaný RAL; barva: přírodní	kus	4,00000	12 300,00	49 200,00	0,02280	0,09000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
129	61140305000R	Lemování sítěšného okna š = 550 mm; v = 780 mm; příslušenství: hydroizolační fólie	kus	4,00000	2 340,00	9 360,00	0,00501	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
130	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,25612	1 622,00	415,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
50 m vodorovně													
Díl: 770-D-INT- OTVOROVÉ VÝPLNĚ - DVEŘE VNITŘNÍ													
131	D770INT_D05	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	23 100,00	23 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část :: 1													
132	D770INT_D07	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	19 740,00	19 740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část :: 1													
133	D770INT_D08	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	19 740,00	19 740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část :: 1													
134	D770INT_D10	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	2,00000	19 740,00	39 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část :: 2													
135	D770INT_D12	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 700/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	8,00000	19 740,00	157 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část :: 4													
Přístavba :: 4													
136	D770INT_D13	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 600/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	19 740,00	19 740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část :: 1													
202 :: 1													
1,00000													

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha
R: 01b_111	STA - Stavební práce _2NP, podkrovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / Hmotnost MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cen/k	Cen. soustava / platnost
137	D770INT_D14	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu Skládací 2000/2100., vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	33 600,00	33 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část 203/204 : 1												
138	D770INT_P02	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	23 339,00	23 339,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 1												
139	D770INT_P03	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	31 185,00	31 185,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 1												
140	D770INT_P04	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	31 185,00	31 185,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 1												
141	D770INT_P05	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	31 185,00	31 185,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 1												
142	D770INT_P07	Výplně (dveře) vnitřní - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně	ks	1,00000	31 185,00	31 185,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Stávající část : : 1												
Díl: 770-O-INT-							35 937,00		0,00000		0,00000	
143	O10	Okenní sestava dřevěná výsuvná - kompl. dodávka a montáž, viz výpis prvků	m2	1,98000	18 150,00	35 937,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
O10 : 2*0,9*1,1 : 1,98												
Díl: 771							53 591,72		1,00000		0,00000	
144	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	36,67000	45,00	1 650,15	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 36,67000												
145	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	36,67000	865,00	31 719,55	0,00504	0,00504	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
Stávající část : : 21,71000												
2NP - E : 1,95+8,64+3,73+1,77+3,45+1,02+1,15												
Přistavba : 14,96000												
2NP - F : 14,96000 : 7,07+3,08+0,97+0,97+2,87												
146	771577845R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily dilatační s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu, výšky 15 mm	m	5,00000	409,00	2 045,00	0,00023	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
Stávající část : : 4 612,30												
147	771578011RT3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-slěna silikonem	m	59,90000	77,00	4 612,30	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
Stávající část : : 1												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_B	Budova _2NP, střecha
R:	01b_111	STA - Stavební práce _2NP, podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 118,35000*7,88												
155	77610121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	118,35000	55,00	6 509,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
položky neobsahují žádný materiál												
156	24592231R	Penetrace na bázi vodné disperze polymer-křemíčitého pojiva; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	l	29,58750	10,00	295,88	0,00095	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 118,35000*0,25												
157	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	107,50000	66,00	7 095,00	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
201 : (7,15+5)*2-1,10*2-0,8*3												
203 : (4,8+5,0)*2-1,60												
204 : (6,5+5,8)*2-2,00												
206 : (1,80+3,60)*2-0,80*3												
207 : (4,20+3,60)*2-0,80												
208 : (6,10+1,10+5,60)*2-0,80*2												
158	28342458R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál měkké PVC; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm; 8 dekorů	m	118,25000	33,00	3 902,25	0,00005	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 107,50000*1,1												
159	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	118,35000	176,00	20 829,60	0,00038	0,04000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
Stávající část :												
2NP - D : : 18,23+25,77+36,80+6,10+13,37+18,08												
160	28416032.AR	podlahovina PVC vsyp SIC, Al2O3; s výzt. vrstvou; v rolích; tl. 2,0 mm; homogenní; protiskluzná; R10	m2	130,18500	716,00	93 212,46	0,00260	0,34000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Stávající část - 2NP : :												
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 118,35000*1,1												
161	776994111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	118,35000	66,00	7 811,10	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 118,35000												
162	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	1,35913	728,00	989,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m												
Díl: 777												
Podlahy ze syntetických hmot												
163	77751112R00	Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzvřícího nátěru	m2	10,31700	2 210,00	22 800,57	0,01071	0,11000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 25/ I

Dekoratívni povrch podlah a vŕnkých prostor v interiéri.

Položka obsahuje dodávku a montáž penetračního nátěru zasypáného pískem, dekorativní stěrku tl. 3 mm a uzavírací nátěr ve dvou vrstvách.

Schodiště : 10,31700 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha
R:	01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10,317												
164	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,11050	983,00	108,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 25/ I
50 m vodorovně												
Obklady keramické												
Díl: 781	165	319201311R00		m2	67,03550	297,00	0,03767	2,53000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I

vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných čísel, bez pomocného lešení,
pod obklady na stávajícím zdivu : 8,14*1,8 :

- Stávající část :
- 202 : (1,60+1,25)*2*1,80-0,60*1,80
 - 204 (obklad za linkou) : (0,30+1,425+0,60*0,30)*0,50
 - 205 (obklad za linkou) : (0,50+4,20+0,90+0,50)*0,50
 - 207 (obklad za linkou) : (0,30+1,50+0,30)*0,50
 - 209 : (2,0+1,90)*2*1,80-0,80*1,80-0,70*1,80*2
 - 210 : (2,0+0,90)*2*1,80-0,70*1,80
 - 211 : (2,10+1,60)*2*1,80-0,70*1,80*3
 - 212 : (0,95+1,20)*2*1,80-0,70*1,80
 - 213 : (0,85+1,20)*2*1,80-0,70*1,80
- Přístavba :

214, 215, 218 : 7,135*1,80-0,80*1,80

166	771578011RT3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna	m	87,10000	77,00	6 706,70	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

kouty obkladů :

Přístavba :

- 214 : 1,80*6
- 215 : 1,80*5
- 216 : 1,80*4
- 217 : 1,80*4
- 218 : 1,80*4

Stávající část :

- 202 : 1,80*4
- 204 (obklad za linkou) : 0,50*1
- 205 (obklad za linkou) : 0,50*3
- 207 (obklad za linkou) : 0,50*1
- 209 : 1,80*4
- 210 : 1,80*4
- 211 : 1,80*4

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R: 01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		212 : 1,80*4		7,20000								
		213 : 1,80*4		7,20000								
167	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	113,92250	60,00	6 835,35	0,00021	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
včetně dodávky materiálu.												
Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 113,92250												
168	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	28,00000	71,00	1 988,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
169	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	13,00000	81,00	1 053,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
170	781415016RT0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmelu	m2	113,92250	853,00	97 175,89	0,00497	0,57000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I

Přislavba :

- 214 : (2,25+4,85)*2*1,80-0,70*1,80*4-0,80*1,80-1,00*(1,80-1,25)
- 215 : (2,25+1,95)*2*1,80-0,70*1,80-1,00*(1,80-1,25)
- 216 : (1,20+0,90)*2*1,80-0,70*1,80
- 217 : (1,20+0,90)*2*1,80-0,70*1,80
- 218 : (2,25+1,35)*2*1,80-0,70*1,80
- Stávající část :
- 202 : (1,60+1,25)*2*1,80-0,60*1,80
- 204 (obklad za linkou) : (0,30+1,425+0,60*0,30)*0,50
- 205 (obklad za linkou) : (0,50+4,20+0,50)*2*0,50
- 207 (obklad za linkou) : (0,30+1,50+0,30)*0,50
- 209 : (2,0+1,90)*2*1,80-0,80*1,80-0,70*1,80*2
- 210 : (2,0+0,90)*2*1,80-0,70*1,80
- 211 : (2,10+1,60)*2*1,80-0,70*1,80*3
- 212 : (0,95+1,20)*2*1,80-0,70*1,80
- 213 : (0,85+1,20)*2*1,80-0,70*1,80

171	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	58,15250	91,00	5 291,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Přislavba :

- 216 : (1,20+0,90)*2*1,80-0,70*1,80
- 217 : (1,20+0,90)*2*1,80-0,70*1,80
- Stávající část :
- 202 : (1,60+1,25)*2*1,80-0,60*1,80
- 204 (obklad za linkou) : (0,30+1,425+0,60*0,30)*0,50
- 205 (obklad za linkou) : (0,50+4,20+0,50)*0,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí										
O:	SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha										
R:	01b_111	STA - Stavební práce_2NP, podkroví										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. ^{3x} hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		207 (obklad za linkou) : (0,30+1,50+0,30)*0,50		1,05000								
		210 : (2,0+0,90)*2*1,80-0,70*1,80		9,18000								
		211 : (2,10+1,60)*2*1,80-0,70*1,80*3		9,54000								
		212 : (0,95+1,20)*2*1,80-0,70*1,80		6,48000								
		213 : (0,85+1,20)*2*1,80-0,70*1,80		6,12000								
172	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	59,90000	190,00	11 381,00	0,00042	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 59,90000		59,90000								
173	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	13,55000	250,00	3 387,50	0,00066	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 8,15000		8,15000								
		svislé rohy :		5,40000								
		214,215 : 1,80*3										
174	781675114RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele	m	8,15000	300,00	2 445,00	0,00097	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
		Stávající část :		3,00000								
		211,212,213 : 1,20+0,95+0,85										
		Přístavba :		5,15000								
		214,215,216,217,218 : 1,00+1,00+0,90+0,90+1,35										
175	597813748R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá	m2	132,88538	450,00	59 798,42	0,01943	2,58000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 113,92250		113,92250								
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 8,15000*0,2		1,63000								
		Koeficient ztratině: 0,15		17,33288								
176	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	5,74293	886,00	5 088,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/I
	Díl: 784	Malby				71 933,55		0,43000		0,00000		
177	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	536,59500	29,00	15 561,26	0,00017	0,09000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 536,59500 :		536,59500								
		536,595		536,59500								
178	784165512R00	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	536,59500	75,00	40 244,63	0,00046	0,25000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/I
		Stávající část :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 353,62300 :										
		Přístavba :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 182,97200 :										
		536,595		536,59500								
179	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	72,14600	118,00	8 513,23	0,00043	0,03000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O:	SO-01_B	Budova _ 2NP, střecha	
R:	01b_111	STA - Stavební práce _2NP, podkrovní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Stávající část :												

Příčky :
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 28,59300 :
Koeficient Oboustranně: 1 :
Přístavba :
Podhled :
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 14,96000 :
72,146

72,14600

180	784011221R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	608,74100	4.00	2 434,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/I
-----	--------------	--	----	-----------	------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 536,59500 :
Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 72,14600 :
608,741

608,74100

181	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	60,00000	18.00	1 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/I
182	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	30,00000	26.00	780,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/I
183	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	158,07000	21.00	3 319,47	0,00035	0,06000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/I

100,12000 :
42,99000 :
14,96000 :
158,07

158,07000

Díl: 799	Ostatní	22 400,00										
184	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	56,00000	400.00	22 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/I
Díl: D96	Presuny suti a vybouraných hmot	2 269,47										
185	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	1,01000	279.00	281,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
186	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,01000	479.00	483,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
187	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,01000	53.00	53,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
188	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,01000	330.00	333,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												

189	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	30,30000	28.00	848,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
190	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,01000	266.00	268,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I

Celkem						3 095 343,46						
--------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O:	SO-01_D	Budova _ Vnější výplně otvorů	
R:	01d_114	STA - Vnější výplně otvorů	

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platinost
Díl: 94			Lešení a stavební výtahy									
1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešerňové podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	10,00	100,00	0,00121	0,01000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/I
2	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešerňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	10,00000	100,00	1 000,00	0,00158	0,02000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/I
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách									
3	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zařízení povrchů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	15,00000	150,00	2 250,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/I
			((1,07+1,5)*2*9+(1,34+2,04)*0,3 :									
			15									
			15,00000									

Díl: 96			Bourání konstrukcí									
4	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	13,00000	15,00	195,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Ulice :

1NP+2NP : 4+5 :

Ze zahrady :

1NP+2NP : 3+1 :

13

13,00000

5	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	3,00000	30,00	90,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
---	--------------	--	-----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Ulice :

1NP+2NP : 0 :

Ze zahrady :

1NP+2NP : 1+2 :

3

3,00000

6	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	25,00	50,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
---	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Stávající část :

Vnějších :

za zahrady :

1NP : 1 :

2NP : 1 :

2

2,00000

7	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	45,00	45,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/I
---	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-01_D	Budova _ Vnější výplně otvorů
R:	O1d_114	STA - Vnější výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O05 : 2*1,0 :										
		O07 : 1*1,2 :										
		O08 : 2*1,0 :										
		O09 : 1*1,2 :										

18,88000

13	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,07902	2 960,00	226,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře												
14	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	17,00000	300,00	5 100,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/I
15	61187552R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo	m	18,88000	1 700,00	32 096,00	0,00495	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I

- O01 : 4*1,12 :
- O02 : 5*1,12 :
- O04 : 2*1,2 :
- O05 : 2*1,0 :
- O07 : 1*1,2 :
- O08 : 2*1,0 :
- O09 : 1*1,2 :

18,88

16	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,09363	1 622,00	151,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

50 m vodorovně

Díl: 770-D-EXT- OTVOROVÉ VÝPLNĚ - DVEŘE VNĚJŠÍ												
17	D01	Dveře vnější vstupní dřevěné špaletové- kompl. sestava - dodávka a montáž do kamenného ostění, dle výpisu 1500x2040 mm	kpl	1,00000	51 450,00	51 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				85 575,00			0,00000					

HALA - 1NP : 1

18	D02	Dveře vnější dřevěné - kompl. sestava - dodávka a montáž, dle výpisu 1100x2070 mm	kpl	1,00000	34 125,00	34 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-----	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

M 113 - 1NP : 1

Díl: 770-W-EXT- OTVOROVÉ VÝPLNĚ - OKNA VNĚJŠÍ												
19	O01-03	Okenní sestava dřevěná špaletová - kompl. dodávka a montáž, viz výpis prvků	m2	15,56220	7 650,00	119 050,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				214 186,23			0,00000					

ADM

- O01 : 4*1,12*1,5 : 4*1,12*1,5
- O02 : 5*1,12*1,5 : 5*1,12*1,5
- O03 : 1*1,34*0,33 : 1*1,34*0,33

20	O04-09	Okenní sestava dřevěná - kompl. dodávka a montáž, viz výpis prvků	m2	12,43600	7 650,00	95 135,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	--------	---	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

ADM

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O:	SO-01_D	Budova _ Vnější výplně otvorů	
R:	01d_114	STA - Vnější výplně otvorů	

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava /	Cenik	platnost
O04 : 2*1,2*1,5 : 2*1,2*1,5													
O05 : 2*1,0*1,2 : 2*1,0*1,2													
O06 : 1*0,58*1,20													
O07 : 1*1,2*1,5 : 1*1,2*1,5													
O08 : 2*1,0*1,25 : 2*1,0*1,25													
O09 : 1*1,2*1,2 : 1*1,2*1,2													
3,60000													
2,40000													
0,69600													
1,80000													
2,50000													
1,44000													
19 200,00													
Díl: 799	Ostatní							0,00000		0,00000			0,00000
21	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	48,00000	400,00	19 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M		RTS 25/I
Díl: D96	Presuny suti a vybouraných hmot					5 126,50		0,00000		0,00000			
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,61172	479,00	772,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3		RTS 25/I
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,61172	53,00	85,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3		RTS 25/I
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,61172	330,00	531,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3		RTS 25/I
Všechné nabežení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.													
25	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	48,35155	28,00	1 353,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3		RTS 25/I
26	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,74265	2 905,00	2 157,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3		RTS 25/I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demolční odpady													
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,74265													
27	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, číhel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,86907	260,00	225,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3		RTS 25/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,86907													
0,74265													
0,86907													
390 179,85													
Celkem													

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-02	Přístřešek
R: 02_111	STA - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				46 807,15		0,00000		0,00000	0,00000	RTS 25/ I
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyvýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	50,00000	116,00	5 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
tl. do 10 cm s nařezáním, vyvýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
				10,0*5,0 :								
				50			50,00000					
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pro zpevněnou plochu přístřešku :	m3	10,80000	262,00	2 829,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
				9,0*4,0*0,3 :								
				10,8			10,80000					
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepiřnost hominy s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1,62000	51,00	82,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
				15% :								
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,80000*0,15 :								
				1,62			1,62000					
4	131201110R00	HLoubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkoplišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	13,50000	478,00	6 453,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
				zakl. patky pod sloupky přístřešku :								
				6*1,5*1,5*1,0 :								
				13,5			13,50000					
5	131201119R00	HLoubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepiřnost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkoplišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	2,02500	33,00	66,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
				15% :								
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,50000*0,15 :								
				2,025			2,02000					
6	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	2,00000	1 200,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	24,30000	61,00	1 482,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-02	Přístřešek
R:	02_111	STA - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,350000*-1 : Mezisoučet : -26,4												
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hromině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 9,0*4,0 : 36	m2	36,000000	18,00	648,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
13	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omítky, v hromině 1 až 4, O*š : 14,5*2,0 : 29	m2	29,000000	49,00	1 421,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
14	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině Včetně prvního pokosu, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se sčítáním. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 29,000000 : 29	m2	29,000000	40,00	1 160,00	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání												
15	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí prostory pod patky : 6*0,5*0,5*0,1 : 0,15	m3	0,15000	3 730,00	559,50	2,52514	0,38000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
Díl: 5 Komunikace												
16	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm Zpevněná plocha přísířku frakce 16-32 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 24,60000 : 24,6	m2	24,60000	243,00	5 977,80	0,46000	11,32000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání												
17	276313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 patky pod sloupky přísířku : : 6*0,5*0,5*0,9 : 1,35	m3	1,35000	3 985,00	5 379,75	2,52500	3,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
18	276351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 3*4*0,5*0,5*0,9 :	m2	4,72500	862,00	4 072,95	0,03919	0,19000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-02	Přístřešek	
R: 02_111	STA - stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci											
28	916561111R77	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	14,50000	302,00	4 379,00	0,12472	1,81000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

okolo zpevněné plochy přístřešku ::

2*3,0+8,5 :

14,5

27	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,14500	3 850,00	558,25	2,52500	0,37000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

z dlažebních kostek z betonu prostého

14,5*0,1*0,1 :

0,145

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy											
28	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	5,00000	197,00	985,00	0,00158	0,01000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

30	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, obořů 801, 803, 811 a 812	t	22,99344	546,00	12 554,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Díl: 762 Konstrukce tesařské

31	762085151R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu strojné na pile	m3	1,82093	2 240,00	4 078,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 0,78391 :

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,43718 :

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 0,59984 :

1,82093

32	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdelníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	75,20000	328,00	24 665,60	0,00099	0,07000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

A-01 Pásek_140x140 mm : 8*1,45 :

K-01 Krokev_100x140 mm : 1*2,95 :

S-01 Sloupek_160x160 mm : 3*2,35 :

S-02 Sloupek_160x160 mm : 3*2,6 :

P-01 Pozednice_160x200 mm : 1*8,15 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí										
O:	SO-02	Přístřešek										
R:	02_111	STA - stavební práce										

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-02	Přístřešek	
R: 02_111	STA - stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
48	764901205RT1	Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 205 mm, dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků.	m	8,15000	344,00	2 803,60	0,00085	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 8,15000 :			8,15									
49	246335191R	Imel polyuretanový; spárovací, těsnící; š. spáry 10 až 30 mm; l = 10 až 20 mm; pro interiéry i exteriéry, pro prům. podlahy; barva šedá; přilnavost k materiálem beton, ocel, cihla, kovy, keramika, zdivo, kámen; tepelná odolnost -40 až 70 °C; přetřítelný	kus	2,00000	423,00	846,00	0,00081	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II
50	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,22848	2 805,00	640,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
50 m vodorovně												
Díl: 765			9 561,00									
51	765312485R00	Krytina páněná doplňky ke krytině dřázkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový. Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.	m	8,15000	106,00	863,90	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 8,15000 :			8,15									
52	765799312R09	Fólie perotěsné, dílžní a vodotěsné Fólie podstřešní dílžní na bednění. Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.	m2	24,77600	350,00	8 671,60	0,00061	0,02000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 24,77600 :			24,776									
53	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,01707	1 494,00	25,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
50 m vodorovně												
Díl: 767			322 500,00									
54	767_X001	Konstrukce zámečnické Brána dvoukřídlá s integrovanou brankou - kompletní dodávka dle PD vč. povrchové úpravy ocelová, kovaná rozměr otvoru 2000x2000 mm	kpl	1,00000	322 500,00	322 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 783			2 846,82									
55	783726200R00	Nátěry tesafských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	26,35942	108,00	2 846,82	0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I

krov : :
A-01 Pásek : 8*0,14*0,14*1,45 :
K-01 Krokev : 11*0,1*0,14*2,95 :
S-01 Sloupek : 3*0,16*0,16*2,35 :
S-02 Sloupek : 3*0,16*0,16*2,6 :
P-01 Pozednice : 1*0,16*0,2*8,15 :
V-01 Střední vaznice : 1*0,16*0,2*8,15 :
Mezisoučet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-02	Přístřešek
R:	02_111	STA - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	------------------	------------------------	-------	--------------------------

bednění ::
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 24,77600 :
26,35942

26,36000

Díl: 799	Ostatní	19 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/I
56 909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	48,00000	400,00	19 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

Celkem						631 508,79						
--------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-03	TZB	
R: 03_001	ZTI	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				112 968,50		0,30000		0,00000		
1 721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	36,75000	674,00	24 769,50	0,00210	0,08000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
(1,5+2,3+1,4+1,7+6,8)*1,05 :											
21,3*1,05 :											
36,75											
2 721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	6,50000	773,00	5 024,50	0,00252	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
3 721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	25,50000	725,00	18 487,50	0,00357	0,09000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
17+8,5 :											
25,5											
4 721273145R00	Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření	kus	3,00000	326,00	984,00	0,00380	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
3 :											
3											
5 721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	44,10000	687,00	30 296,70	0,00140	0,06000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
Potrubí včetně vložek pro tlumení hluku.											
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.											
(10,5*4)*1,05 :											
44,1											
6 721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	6,30000	872,00	5 493,60	0,00152	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
(6)*1,05 :											
6,3											
7 721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	66,15000	276,00	18 257,40	0,00047	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
(18*3,5)*1,05 :											
66,15											
8 721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	8,00000	146,00	1 168,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
(18*3,5)*1,05 :											
66,15											
9 721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	17,00000	98,00	1 666,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-03	TZB
R:	03_001	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost
10	721290112R00	vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	182,75000	36,00	6 579,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
36,75+6,5*25,5+44+4+66 : 182,75											
11	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,29840	812,00	242,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
50 m vodorovně, měřeno od těžště plochy skládky do těžště půdorysné plochy objektu											
182,75000											
Díl: 722											
12	722172742R00	Potrubi z plastických hmot z trub PP-RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	168,00000	242,00	40 666,00	0,00040	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
Potrubi včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											
(3*5*2)*2*1,05 : 168											
13	722172743R00	Potrubi z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	63,00000	295,00	18 585,00	0,00048	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
Potrubi včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											
(3*5*2)*2*1,05 : 63											
14	722172744R00	Potrubi z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	77,70000	388,00	30 147,60	0,00065	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
Potrubi včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											
(10+8+6+8+5)*2*1,05 : 77,7											
15	722172745R00	Potrubi z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	20,50000	610,00	12 505,00	0,00095	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
Potrubi včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											
Vyvedení a upevnění výpustek DN 20											
16	722190402R00	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	254,00	4 064,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
17	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	255,00	2 295,00	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
18	722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	360,00	3 240,00	0,00023	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
19	722237425R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35	kus	2,00000	606,00	1 212,00	0,00085	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
20	722231162R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, PN 16, DN 20, tlínový	kus	1,00000	3 925,00	3 925,00	0,00160	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
21	722237684R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12	kus	1,00000	290,00	290,00	0,00055	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I
22	722236524R00	Filter vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	306,00	306,00	0,00060	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-03	TZB
R:	03_001	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
23	38842011R01	Manometr, do 6 barů	kus	1,00000	307,00	307,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	48466604	Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 25/10	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	722229103R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1"	kus	2,00000	91,00	182,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
26	722181215RT7	izolace vodovodního potrubí návlaková z trub. z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	168,00000	85,00	14 280,00	0,00007	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
27	722181215RT8	izolace vodovodního potrubí návlaková z trub. z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	63,00000	91,00	5 733,00	0,00008	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
28	722181215RU1	izolace vodovodního potrubí návlaková z trub. z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	77,70000	112,00	8 702,40	0,00009	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
29	722181215RV9	izolace vodovodního potrubí návlaková z trub. z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	20,50000	115,00	2 357,50	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	328,50000	36,00	11 826,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
Včetně dodání desinfekčního prostředku.												
168+63+77+20,5 : 328,5												
31	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	238,50000	16,00	3 816,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.												
32	998722101R00	Přesun hmoti pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,20506	723,00	148,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
vodorovně do 50 m												
Díl: 725						225 303,68	0,55000					
33	725014131RT1	Klozetové misy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	11,00000	4 200,00	46 200,00	0,01770	0,19000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
34	725015231R00	Bídel závěsný, bílý, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00	0,01870	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
35	725017123R00	Umývadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	8,00000	2 500,00	20 000,00	0,01521	0,12000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
36	725017351R00	Umývatko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm	soubor	3,00000	1 900,00	5 700,00	0,00700	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
37	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	2,00000	2 100,00	4 200,00	0,01442	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
38	725122221R00	Pisoár diturvit, bílý, s automatickým splachovačem	soubor	2,00000	13 500,00	27 000,00	0,01600	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
39	725249102R00	Montáž sprchové misy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	4,00000	2 050,00	8 200,00	0,00062	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I
40	55423038.AR	Vaníčka sprchová tvar: hranatý; materiál: akrylát; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; barva: bílá	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00	0,01300	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25 / I
41	55220113.MR	Vaníčka sprchová tvar: čtverhranový; materiál: akrylát; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00837	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25 / I
42	725249106R00	Montáž sprchového koutu ostatních typů	soubor	4,00000	2 145,00	8 580,00	0,00017	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25 / I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-03	TZB
R:	03_001	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
43	55484451.AR	dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 620 mm; výplň dezén pearl	kus	3,00000	7 800,00	22 800,00	0,01000	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I
44	55428097.AR	Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00000	8 300,00	8 300,00	0,01600	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I
45	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00072	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
dodávka součástí kuchyňské linky : 1												
46	725829503R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových	kus	1,00000	2 210,00	2 210,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
47	55144221R	Baterie směšovací páková; použití: bidet; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00	0,00180	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I
48	725849205R00	Baterie sprchová Montáž baterií sprchové podomítkové	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
49	725845911RT1	Baterie sprchová podomítková, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 700,00	10 800,00	0,00200	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
50	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00	0,00172	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
51	725825114RT0	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 030,00	1 030,00	0,00132	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
52	725823816R00	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, termostatická s vytahovací sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00	0,00120	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
53	725823813RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, termostatická, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	2 100,00	23 100,00	0,00230	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
54	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a saníty; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	26,00000	140,00	3 640,00	0,00017	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
55	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,55797	1 064,00	593,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
vodorovně do 50 m												
Díl: 726						35 771,43	0,14000					
56	726211321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 112 cm, včetně ovladačního tlačítka, ovládání ze předu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	8,00000	3 500,00	28 000,00	0,01365	0,11000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
montáž a dodávka materiálu												
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.												
57	726211363R00	Předstěnový modul pro bidet pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00	0,01297	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.												
58	726212341R00	Předstěnový modul pro pisoár , pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, , stavební výška 132 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	2 200,00	4 400,00	0,01230	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí									
O:	SO-03	TZB									
R:	03_001	ZTI									
P.č.	Číslo položky	Název položky									
59	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. celk. (t)	Gen. soustava / platnost RTS 25/I
		vodorovně do 50 m	t	0,14677	1 168,00	171,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721
						Celkem	540 421,37				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí										
O:	SO-03	TZB										
R:	03_002	Vytápění										

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 731	Kotelny											
1	4847610162	Čerpadlo tepelné vzduch-voda D+M	kus	1,00000	261 000,00	261 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
2	4843470133	Akumulační nádobka topné vody 500 L D+M	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
3	42610989.A1	Čerpadlo oběhové 25/60 , 230 V,PN 16 D+M	kus	2,00000	6 600,00	13 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
4	731300000R01	Elektroinstalace	sada	1,00000	18 500,00	18 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
5	4261097510R1	Čerpadlo cirkulační D+M	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
pro systémy cirkulace teplé vody												
průtok min. 0,45 m3/h												
6	48438811.A	Ohřívač TUV zásobníkový 500L D+M	kus	1,00000	34 000,00	34 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
7	732339102R00	Nádobý expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	1,00000	3 980,00	3 980,00	0,00053	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ l
8	48466603	Nádobka expanzní vodárenská s vakem DE 15/10	kus	1,00000	2 041,00	2 041,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9	732331514R00	Nádobý expanzní tlakové Nádobý expanzní tlakové s membránou obsah 35 l	soubor	1,00000	3 251,00	3 251,00	0,00958	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ l
10	698731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,01011	6 475,00	65,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ l
vodorovně do 50 m												
Díl: 733	Rozvod potrubí											
11	733163105R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 28 mm, s 1,5 mm	m	20,00000	102,00	2 040,00	0,00160	0,03000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ l
montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení												
Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
2*10 : 20,00000												
12	733163106R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 35 mm, s 1,5 mm	m	37,00000	111,00	4 107,00	0,00197	0,07000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ l
montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení												
Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
14,5*2 : 37,00000												
2*4 : 37,00000												
13	722181215RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m	20,00000	760,00	15 200,00	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ l
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.												
14	722181215RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	37,00000	950,00	35 150,00	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ l
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.												
15	698733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,11022	2 040,00	224,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ l
Díl: 734	Armatury											
						17 868,94			0,01000		0,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-03	TZB
R:	03_002	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 25/ I
16	734233114R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	611,00	6 721,00	0,00052	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
3+4+2+2 : 11,00000												
17	734293224R00	Filter mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	292,00	584,00	0,00060	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
18	734293132R00	Ventil směšovací třicestý se servopohonem, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	kus	1,00000	676,00	676,00	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
19	734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00055	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
1 : 1,00000												
20	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	312,00	1 248,00	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
21	734255121R00	Ventil pojistný závitový 2,5 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	87,00	87,00	0,00034	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
22	734429101R00	Montáž tlakoměru deformacního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	630,00	630,00	0,00187	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
23	734413144R00	Teploměr s jímkou D 100 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	280,00	560,00	0,00073	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
24	734411111R00	Teploměr s ochranným pouzdrem přímý, typ 160, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	921,00	1 842,00	0,00060	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
25	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01360	1 540,00	20,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 736					245 466,55							
26	736110007R00	Podlahové vytápění teplovodní uložení na systémovou desku, včetně dodávky materiálu	m2	242,78000	500,00	121 390,00	0,00381	0,92000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
pokládka tepelné izolace, upevnění dilatačního pásku, pokládka systémové desky (vodících lišt, Karí sítě), pokládka trubek, montáž a dodávka skříně, montáž a dodávka rozdělovače, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, odvzdušnění. 15,3+11,3+4,55+4,3+6,33+12,1+11,8+16,7+16,5 : 9+8,7+7+7,9+7,3+8,8+8,5+11,9+7,3+6,4+12,5+12,7+9+9+9+8,9 : 242,78												
242,78000												
27	405613221R	rozvodnice - ovládání 12 zón bez transformátoru; zprostředkování drátové komunikaci mezi pokojovými termostaty a elektrotermickými hlaviciemi příslušných okruhů, případně zdrojem tepla, nebo oběhovým čerpadlem	kus	2,00000	3 330,00	6 660,00	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
28	4056195134	Termostat prostorový digitální D+M	kus	14,00000	1 175,00	16 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	RTS 25/ I
29	551200169R	Hlavice elektrotermická napájecí napětí 230 V; bez proudu otevřeno; M 30 x 1,5 mm; teplota prostoru do 50 °C; vlhkost vzduchu do 80 %	kus	52,00000	716,00	37 232,00	0,00040	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
26*2 : 52												
52,00000												
30	736316343R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovač/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními s průtokoměry, konzolou, kulovými uzavírači, odvzduš. a vypouštěcím ventilem, teploměrem, včetně skříně, 4 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	7 700,00	7 700,00	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
Včetně upevňovací konzoly.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-03	TZB
R:	03_002	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
31	736316347R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními s průtokoměry,konzolou,kulovými uzavířerý,odvzduš. a vypouštěcím ventilem,teploměrem,včetně skříně, 8 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	11 000,00	22 000,00	0,00700	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/I
32	736316345R00	Včetně upevňovací konzoly. Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními s průtokoměry,konzolou,kulovými uzavířerý,odvzduš. a vypouštěcím ventilem,teploměrem,včetně skříně, 6 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00	0,00560	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/I
33	405613220R	Včetně upevňovací konzoly. rozvodnice - ovládání 6 zón bez transformátoru; zprostředkování drátové komunikaci mezi pokojovými termostaty a elektrotermickými hlaviciemi příslušných okruhů, případně zdrojem tepla, nebo oběhovým čerpadlem	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	0,00150	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I
34	405613221R	rozvodnice - ovládání 12 zón bez transformátoru; zprostředkování drátové komunikaci mezi pokojovými termostaty a elektrotermickými hlaviciemi příslušných okruhů, případně zdrojem tepla, nebo oběhovým čerpadlem	kus	2,00000	10 431,00	20 862,00	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I
35	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	t	0,98039	1 400,00	1 372,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/I
Díl: 799	Ostatní					28 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
36	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	72,00000	400,00	28 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/I
Celkem						705 594,80						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O:	SO-03	TZB
R:	03_003.01	Elektroinstalace_Slinoproud, Rozvaděče, Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost cel.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost cel.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		1 - Slinoproud				650 162,00		0,00000		0,00000		
1	M21_001	Kabel CYKY-J 3x1,5 včetně instalace pod omítku / do podlahy	m	1 296,000000	51,00	66 096,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
2	M21_002	Kabel CYKY-J 4x10 včetně instalace pod omítku / do podlahy	m	12,000000	185,00	2 220,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
3	M21_003	Kabel CYKY-O 3x1,5 včetně instalace pod omítku / do podlahy	m	96,000000	51,00	4 896,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
4	M21_004	Kabel CYKY-J 5x6 včetně instalace pod omítku / do podlahy	m	240,000000	156,00	37 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
5	M21_005	Kabel CYKY-J 3x2,5 včetně instalace pod omítku / do	m	1 278,000000	61,00	77 958,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
6	M21_006	Kabel CYKY-J 5x2,5 včetně instalace pod omítku / do	m	78,000000	78,00	6 084,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
7	M21_007	015 - Průchody zdívelem/0102 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 15 do 30, cm	kus	28,000000	341,00	9 548,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
8	M21_008	015 - Průchody zdívelem/0104 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 45 do 60, cm	kus	10,000000	477,00	4 770,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9	M21_009	002 - Přípravné terénní práce/0001 - sejmutí omnice v zem. tř. 2 s vrstvou omnice do 15 cm	m3	1,000000	126,00	126,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		včetně naložení										
10	M21_010	002 - Přípravné terénní práce/0003 - sejmutí drnu	m2	7,000000	5,00	35,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		včetně uložení na hromady nebo naložení na dopr. prostředek										
11	M21_011	005 - Hloubení kabelových rýh/0023 - ručně, hloubka 80 cm, zem. tř. 3, šíře 35 cm	m	35,000000	38,00	1 330,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		včetně urovnění dna a naložení na dopravní prostředek										
12	M21_012	006 - Kabelové lože/0002 - zakrytí výstražnou fólií šíře do 25 cm	m	35,000000	38,00	1 330,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
13	M21_013	006 - Kabelové lože/0001 - z písku a šléřkopísku 5 cm nad kabel bez zakrytí	m	35,000000	185,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
14	M21_014	Trubka dvouplášťová průměr 40mm včetně uložení do připravených rých a přes připravené prostory, zdívelem	m	38,000000	61,00	2 318,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
15	M21_015	015 - Průchody zdívelem/0144 - vybourání otvoru v betonu, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 45 do 60, cm	kus	1,000000	477,00	477,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
16	M21_016	Krabice přístrojová zapuštěná do zdíva KU68 včetně vysekání otvoru ve zdívu a instalace	kus	93,000000	68,00	6 324,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		např. pro zásuvky nebo vypínače										
17	M21_017	Zásuvka 230V 16A bílá s montáží do krabice KU68 včetně montáže a zapojení	kus	93,000000	310,00	28 830,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		včetně zapojení vodičů										
18	M21_018	Zásuvka 230V 16A s montáží do krabice KU68 s SPD T3 včetně montáže a zapojení	kus	6,000000	1 039,00	6 234,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		včetně zapojení vodičů										
19	M21_019	Zásuvka 3f 400V/32A/5 IP44 s instalací do zdíva včetně instalace montážní krabice do zdíva, instalace, zásuvky a zapojení	kus	1,000000	379,00	379,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		včetně zapojení vodičů										
20	M21_020	Vodič CY16 zelenožlutý včetně instalace pod omítku / do podlahy	m	85,000000	75,00	6 375,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
21	M21_021	Vodič CY4 zelenožlutý včetně instalace pod omítku / do podlahy	m	140,000000	28,00	3 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
22	M21_022	Přízemňovací svorka včetně pásky, instalace a připojení	ks	37,000000	83,00	3 071,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-03	TZB
R: 03_003.01	Elektroinstalace_Silnoproud, Rozvaděče, Slaboproud

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
23 M21_023	Krabice přístrojová zapuštěná do zdíva KPR68 včetně vysekání otvoru ve zdivu a instalace	kus	56,00000	131,00	7 336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
např. pro zásuvky nebo vypínače											
24 M21_024	Vypínač řazení 1 bílý s montáží do krabice KPR68 včetně montáže a zapojení	kus	19,00000	301,00	5 719,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25 M21_025	Vypínač řazení 5 bílý s montáží do krabice KPR68 včetně montáže a zapojení	kus	3,00000	347,00	1 041,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26 M21_026	Vypínač řazení 6 bílý s montáží do krabice KPR68 včetně montáže a zapojení	kus	5,00000	308,00	1 540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27 M21_027	Vypínač řazení 6+6 bílý s montáží do krabice KPR68 včetně montáže a zapojení	kus	1,00000	406,00	406,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28 M21_028	PIR snímač pohybu releový s montáží do krabice KPR68 včetně montáže a zapojení	kus	24,00000	1 745,00	41 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29 M21_029	015- Ventilátor průměr 100 - 150mm instalace a zapojení do připraveného potrubí	ks	13,00000	996,00	12 948,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30 M21_030	Multifunkční časový dobřehod vypínač SMR-T1230V včetně instalace a zapojení	kus	13,00000	412,00	5 356,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
se zapojením vodičů											
31 M21_031	Nouzové svítidlo 230-240V TP EM4h IP20 včetně instalace a zapojení	kus	10,00000	904,00	9 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
se zapojením vodičů											
32 M21_032	Svítidlo 1300lm PLX I KL. IP44 včetně instalace a zapojení	kus	26,00000	3 187,00	82 862,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
se zapojením vodičů											
33 M21_033	Svítidlo 2350lm 830 IP65 včetně instalace a zapojení	kus	30,00000	95,00	2 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
se zapojením vodičů											
34 M21_034	Svítidlo 3500lm PLX I KL. IP20 37W včetně instalace a zapojení	kus	34,00000	2 024,00	68 816,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
se zapojením vodičů											
35 M21_035	Svítidlo 2350lm 830 IP65 včetně instalace a zapojení	kus	11,00000	946,00	10 406,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
se zapojením vodičů											
36 M21_036	Krabice vestavná pod omítku 125 x 125 pro umístění HOP svorkovnice do fasády domu včetně víčka a. instalace	kus	1,00000	195,00	195,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37 Pol_0037	Krabice vestavná pod omítku 250 x 250 pro umístění HOP svorkovnice pod omítku včetně víčka a. instalace	kus	1,00000	494,00	494,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38 M21_037	006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0141 - zásuvka průmyslová, 1fázová, 16 A včetně zapojení vodičů	kus	1,00000	1 934,00	1 934,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39 M21_038	Kulatina FeZn 10 - doplnění základového zemnice na HOP s upevněním, propojením a připojením	m	4,00000	103,00	412,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40 M21_039	Svorkovnice rozbočovací HLAK 35 1/2 M2, 125A včetně instalace do krabice a zapojení se zapojením vodičů	kus	2,00000	177,00	354,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41 M21_040	svorka kulatina kulatina FeZn10	kus	2,00000	191,00	382,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42 M21_041	Termostat do krabice KPR 68 včetně montáže a zapojení	ks	5,00000	1 322,00	6 610,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43 M21_042	Osoušeč rukou výkonný včetně instalace a zapojení	ks	5,00000	1 821,00	9 105,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
příkon 1900W, výkon 1000W, rychlost min. 100 m/s, hlučnost max. 80 dB											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí											
O: SO-03	TZB											
R: 03_003.01	Elektroinstalace_Silnoprroud, Rozvaděče, Slaboprroud											
P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Centík	Gen. soustava / platnost
44	M21_043	Infračervený ohříváč s termostatem hybridní s ochranou proti přehřátí 1100W včetně instalace a, zapojení	kus	7,00000	3 591,00	25 137,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	M21_044	006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0021 - vypínač nástěnný, 1pólový, pro venkovní prostředí	kus	1,00000	227,00	227,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
včetně zapojení vodičů												
46	M21_045	007 - Svítidla/2133 - LED svítidlo průmyslové nebo venkovní, stropní, přísazené, 1 zdroj se zapojením vodičů	kus	2,00000	1 604,00	3 208,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	M21_046	001 - Trubky, lišty, krabice/0038 - trubka kovová, tuhá, uložená pevně, pr. 16 mm s nasunutím nebo našroubováním do krabic	m	15,00000	228,00	3 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	M21_047	Vedlejší a ostatní náklady/003 - podružný materiál (6 % z materiálu)	kpl	1,00000	7 085,00	7 085,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	M21_048	HZS/003 - spolupráce s revizním technikem	hod	8,00000	491,00	3 928,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	M21_049	HZS/004 - výchozí revize elektroinstalace	kpl	1,00000	10 355,00	10 355,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	M21_050	HZS/009 - demontáže původní elektroinstalace	hod	32,00000	491,00	15 712,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	M21_051	HZS/002 - spolupráce s ostatními profesemi, investorem	hod	30,00000	491,00	14 730,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	M21_052	HZS/001 - projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	6 813,00	6 813,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
54	M21_053	Vedlejší a ostatní náklady/002 - ekologická likvidace	kpl	1,00000	13 625,00	13 625,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M212						77 067,00	0,00000					
55	M21_101	ZS_Zásuvková skříň osazená s jističem a proudovým chráničem 3x230V, 1x 400V včetně instalace,, ukončení a popisu vodičů a zapojení (Altán)	ks	1,00000	5 117,00	5 117,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
56	M21_201	RH_Rozvaděč RH kompletní dle PD s přípravou pro připojení kabeláže na řadové svorky včetně typového, štítku, kusové zkoušky a prohlášení o shodě	ks	1,00000	43 397,00	43 397,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
57	M21_202	RH_Vybourání otvoru v cihle pro instalaci rozvaděčové skříňe, plochy přes 50 x 50 cm do 100 x 100 cm, , hloubky 15-25cm	kus	1,00000	1 090,00	1 090,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
58	M21_203	RH_osazení rozvaděčové skříňe do zdiva, ukotvení montážní pěnou, bez zednických prací - skříň do, 50kg_	kus	1,00000	681,00	681,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
59	M21_204	RH_vtažení kabelů do rozvaděče, rozhození pláště, popis žil (kabely do průřezu 2,5mm2)	kus	59,00000	41,00	2 419,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
60	M21_205	RH_vtažení kabelu do rozvaděče, rozhození pláště, popis žil (kabely do průřezu 16mm2)	ks	5,00000	68,00	340,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
61	M21_206	RH_Ukončení, propojení vedení- ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5 mm2 včetně označení a zapojení	kus	189,00000	27,00	5 103,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
62	M21_207	RH_Ukončení, propojení vedení- ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2 včetně označení a zapojení	kus	25,00000	41,00	1 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	M21_301	RE_Rozvaděč elektroměrový dvoutarifní pro jedno odběrné místo s přípravou pro FVE	ks	1,00000	12 183,00	12 183,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
64	M21_302	RE_Vybourání otvoru v cihle pro instalaci rozvaděčové skříňe, plochy přes 50 x 50 cm do 100 x 100 cm, , hloubky 15-25cm	ks	1,00000	1 090,00	1 090,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
65	M21_303	RE_osazení rozvaděčové skříňe do zdiva, ukotvení montážní pěnou, bez zednických prací - skříň do, 50kg_	ks	1,00000	681,00	681,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
66	M21_304	RE_vtažení kabelů do rozvaděče, rozhození pláště, popis žil (kabely do průřezu 2,5mm2)	ks	1,00000	41,00	41,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-03	TZB
R: 03_003.01	Elektroinstalace_Silnoproud, Rozvaděče, Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	M21_305	RE_vlazení kabelu do rozvaděče, rozhození pláště, popis žil (kabely do průřezu 16mm2)	ks	2,00000	68,00	136,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
68	M21_306	RE_Ukončení, propojení vedení- ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5 mm2 včetně označení a zapojení	ks	3,00000	27,00	81,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
69	M21_307	RE_Ukončení, propojení vedení- ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2 včetně označení a zapojení	ks	8,00000	41,00	328,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
70	M21_402	MAR_ Instalace rozvaděče na zdivo / obklad - rozvaděč do 50Kg bez zapojení vodičů	ks	1,00000	681,00	681,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
71	M21_403	MAR_vlazení kabelů do rozvaděče, rozhození pláště, popis žil (kabely do průřezu 2,5mm2)	ks	10,00000	41,00	410,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
72	M21_501	vlazení kabelu do rozvaděče, rozhození pláště, popis žil (kabely do průřezu 16mm2)	ks	2,00000	68,00	136,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
73	M21_502	Ukončení, propojení vedení- ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5 mm2 včetně označení a zapojení	ks	32,00000	41,00	1 312,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
74	M21_503	Ukončení, propojení vedení- ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2 včetně označení a zapojení	ks	12,00000	68,00	816,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M22							148 051,00					
75	M22_001	3 - Slaboproud kabel instalační UTP cat. 6 LSOH včetně instalace s uložením pod omítkou / v betonové podlaže	m	1 340,00000	35,00	46 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
76	M22_002	Trubka ohebná D29 125N včetně instalace pod omítku a zakončení v krabicích KPR68 s nasunutím nebo našroubováním do krabic	m	32,00000	61,00	1 952,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
77	M22_003	Krabice přístrojová zapuštěná do zdiva KPR68 včetně vysekání otvoru ve zdivu a instalace např. pro zásuvky nebo vypínače	kus	19,00000	89,00	1 691,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
78	M22_004	Zásuvka datová dvojnásobná osazená včetně keystone cat 6 a rámečku s montáží do krabice KU68 včetně, montáže a zapojení	kus	9,00000	365,00	3 285,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
79	M22_005	Konektor RJ 45 cat 6 včetně osazení na volný vývod UTP včetně zapojení vodičů	kus	22,00000	71,00	1 562,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
80	M22_006	včetně označení a zapojení Zásuvka HDMI vestavná přímá včetně instalace a zapojení	kus	4,00000	3 259,00	13 036,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
81	M22_007	včetně zapojení vodičů Venkovní jednotka videotelefonu pro až 8 bytových jednotek s čístečkou karet V8R-ZAP včetně zdroje a, směšovače sběrnice, včetně instalace a zapojení	kus	1,00000	8 610,00	8 610,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	M22_008	včetně zapojení vodičů Vnitřní 7" LCD jednotka - čemáVT-D-70-DP-B včetně instalace a zapojení	kus	4,00000	4 351,00	17 404,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
83	M22_009	včetně zapojení vodičů naprogramování a zprovoznění videotelefonu	ks	1,00000	2 044,00	2 044,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
84	M22_010	Kabel HDMI 8m včetně instalace do připravené trubky a zapojení v zásuvkách	ks	2,00000	1 778,00	3 556,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
85	M22_011	Rozvaděč datový nástěnný, složený, 12U, 600 x 450, sklo včetně složení a instalace na zeď bez zapojení vodičů	kus	1,00000	4 989,00	4 989,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-03	TZB
R: 03_003.01	Elektroinstalace_Silnoproud, Rozvaděče, Slaboproud

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / Hmotnost MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Ceník	cen. soustava / platnost
86 M22_012	005 - Ukončení kabelu UTP na patch panelu	ks	39,00000	89,00	3 471,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
87 M22_013	Patch panel cat 6 osazený SX24L-6-UTP-BK-N včetně instalace do Racku bez zapojení	ks	2,00000	1 616,00	3 232,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
88 M22_014	Výzavovací panel 1U kovový včetně instalace do Racku	ks	2,00000	373,00	746,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
89 M22_015	Napájecí panel s SPD 19" 1U včetně instalace do Racku	ks	1,00000	886,00	886,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
90 M22_016	Políčka 350mm 19" včetně instalace do racku	ks	1,00000	676,00	676,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
91 M22_017	Kabel YLYs 5x0,75 včetně zalažení do trubky	m	30,00000	38,00	1 140,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
92 M22_018	001 - Trubky, lišty, krabice/0014 - trubka plastová, ohebná, uložena pevně, pr. 16 mm s nasunutím nebo našroubováním do krabic	m	30,00000	52,00	1 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
93 M22_019	001 - Trubky, lišty, krabice/0013 - trubka plastová, pro optický kabel průměr 8 - 12 uložena pevně s nasunutím nebo našroubováním do krabic	m	60,00000	56,00	3 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
94 M22_020	015 - Průchody zdí/0101 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky do 15 cm	kus	10,00000	341,00	3 410,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
95 M22_021	015 - Průchody zdí/0175 - vybourání otvoru v železobetonu, plochy přes 30 x 30 cm do 50 x 50 cm,, tloušťky do 15 cm	kus	4,00000	477,00	1 908,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
96 M22_022	Vedlejší a ostatní náklady/003 - podružný materiál (6 % z materiálu)	kpl	1,00000	1 635,00	1 635,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
97 M22_023	Vedlejší a ostatní náklady/002 - ekologická likvidace	kpl	1,00000	4 088,00	4 088,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
98 M22_024	Vedlejší a ostatní náklady/001 - řízení zakázky	hod	20,00000	491,00	9 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
99 M22_025	HZS/001 - projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	2 180,00	2 180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
100 M22_026	HZS/002 - spolupráce s ostatními profesemi, investorem	hod	10,00000	491,00	4 910,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem					875 280,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-04	Inženýrské objekty	
R: 04_001	Areálové vedení - zemní práce, retenční nádrží	

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce				128 696,46		25,25000		0,00000		
1 11130111R00	Sejmutí dnu sejmutí dnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyřípnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	13,50000	116,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/I

tl. do 10 cm s nařezáním, vyřípnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

retenční nádrž ::

3,0*4,5 :

13,5

2 131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	25,65000	476,00	12 260,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
----------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Reteční nádrž ::

3,0*4,5*1,9 :

25,65

3 131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,84750	35,00	126,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
----------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

15% ::

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,65000*0,15 :

3,8475

4 132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	41,67000	657,00	27 377,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
----------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Dešťová kanalizace : 30,0*0,6*1,5 :

ELEN : 16,0*0,6*1,2 :

Vodovod : 3,5*0,6*1,5 :

41,67

5 132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	6,25050	241,00	1 506,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
----------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

15% ::

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 41,67000*0,15 :

6,2505

6 139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	3,50000	1 200,00	4 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
----------------	---	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí	
O: SO-04	Inženýrské objekty	
R: 04_001	Areálové vedení - zemní práce, retenční nádrž	

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,65000 : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 41,67000 : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,50000 : 70,82	m3	70,82000	61,00	4 320,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop :: Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 70,82000 : Odpočet zásyp :: Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 32,58600*-1 : 38,234	m3	38,23400	173,00	6 614,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,23400 : 38,234	m3	38,23400	374,00	14 299,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I
10	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,23400 : 38,234	m3	38,23400	23,00	879,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-2	RTS 25/I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Výkop :: Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,65000 : Odpočet jímka (ret. nádrž) :: Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 15,90000*-1 : Odpočet podkladní beton :: Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,01400*-1 : Mezisoučet : vedení - výkop :: Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 41,67000 :	m3	32,58600	168,00	5 474,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-10-23	Rekonstrukce Špitálek, Velké Meziříčí
O: SO-04	Inženýrské objekty
R: 04_001	Areálové vedení - zemní práce, retenční nádrže

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Gen. soustava / platnost
		Vodovod : 3,5*0,6*0,1 :										
		2,97										

Díl: 8	Trubní vedení					98 153,30		22,46000		0,00000		
18	89442211RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv	kus	1,00000	872,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/I
		na kroužek,										

19	899104111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového	kus	1,00000	7 500,00		0,16102	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/I
		D 650 mm										
20	721176225R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	29,70000	949,00		0,00403	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										

21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	29,70000	30,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/I
22	899000002RA0	Jímky dešťové	m3 OP	15,90000	3 600,00		1,35781	21,59000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 25/I
		beton kompletních konstrukcí C 20/25, bednění a odbednění, výztuž 10 505, omítka stěn vnitřní cementovou hladká, potěr dna pískocementový (400 kg										
		cementu/m3) hlazený ocelovým hladítkem tloušťky 20 mm.										
		rozměr 2,45*3,7 m : 15,9 m3 :										
		15,9										

23	59224353AR	konus šachetní: železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN Z = 625 mm; h =	kus	1,00000	3 465,00		0,58500	0,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I
		580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové										
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000 :										
		1										

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6 823,07		0,00000		0,00000		
24	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu	t	34,28679	199,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů										
		na vzdálenost 1,5 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty										

Díl: 799	Ostatní					3 600,00		0,00000		0,00000		
25	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,00000	450,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/I

Celkem						242 723,14						
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

PRAVIDLA DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD DNSH „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“

Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele jednat v souladu s Metodickým pokynem pro uplatňování zásad DNSH „Významně nepoškozovat“ pro Národní plán obnovy 2021-2026 (SUBMETODIKA VK NPO 3.3), jejich předmětem jsou opatření vedoucí ke:

- zmírňování změny klimatu,
- přizpůsobení se změně klimatu,
- udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
- přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace,
- prevence a omezování znečištění,
- ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystému,

dále jen „zásady DNSH“.

V souladu s těmito požadavky zhotovitel přebírá povinnosti dodržování zásad DNSH vztahující se k realizaci veřejné zakázky na stavební práce, a to v následujících oblastech:

1. Jeho činnost nesmí vést ke značným emisím skleníkových plynů. Splnění podmínky zhotovitel doloží nejpozději v den předání a převzetí díla:
 - a. dokladem o instalaci kapacity obnovitelné energie v hodnotách kWp, které představují snížení skleníkových plynů v jednotkách kg/t/rok.
2. Při pořízení a instalaci vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Splnění podmínky zhotovitel doloží nejpozději v den předání a převzetí díla:
 - a. příslušnými certifikáty (technické listy) všech výrobků, u nichž bude doloženo splnění následujících podmínek:
 - i. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/minutu,
 - ii. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/minutu,
 - iii. WC zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru,
 - iv. Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry vody/mísy/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
3. Odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování stav zařazovaných do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály). Zhotovitel prokáže, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů a energetického využití odpadů. Dále bude zhotovitel postupovat v souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady a informacemi v něm uvedenými. Do tohoto hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Do celkového množství odpadu se nezapočítává nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat podle vnitrostátních předpisů o nebezpečných odpadech.

Pokud vybourané materiály a prvky ze stavby není možné přímo opětovně použít k původnímu účelu, ale je nutné je před použitím nějakým způsobem upravit (např. opravit, vyčistit, vytrdit), bude se jednat o přípravu k opětovnému použití a takový prvek nebo materiál vybouraný ze stavby je odpadem. Na příkladu k opětovnému použití už je třeba mít povolení pro nakládání s odpady. Proto, pokud jej původce odpadu nemá, musí odpad předat pouze osobě (firmě), která má povolení odpad převzít.

Recyklací odpadu se myslí způsob využití odpadu, kdy je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Opět platí, že pro recyklaci odpadů je třeba mít povolení pro nakládání s odpady nebo je nutné odpad předat oprávněné osobě.

Jiným využitím odpadů může být zasypávání, při kterém je vhodný odpad (který není nebezpečný) použit k rekultivaci vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách.

Dalším příkladem jiného využití je energetické využití odpadu, což znamená použití odpadu způsobem obdobným jako palivo k výrobě energie. Zasypávání i energetické využití je možné provádět pouze v zařízeních schválených podle zákona o odpadech.

Odstraněním odpadu se myslí jejich spálení bez využití energie nebo uložení na skládku odpadů. I tyto činnosti je možné provádět pouze v zařízeních schválených podle zákona o odpadech.

Zařízení, do kterých je možné odpad předat (ať už k recyklaci, využití nebo odstranění), případně obchodníka s odpady, lze vyhledat na stránkách informačního systému odpadového hospodářství – VISOH2.

Splnění podmínky zhotovitel doloží nejpozději v den předání a převzetí díla:

- a. vážnými listy,
 - b. doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu,
 - c. kupní smlouvou či jiným potvrzujícím dokladem o opětovném využití materiálu, který se nestal odpadem,
 - d. dokladem o opětovném využití materiálu v rámci staveniště s uvedením jeho hmotnosti,
 - e. dokladem o naložení s nebezpečným odpadem s uvedením jeho hmotnosti,
 - f. případně další podpůrné dokumenty prokazující výše uvedené.
4. Zhotovitel zajistí, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné odstranění. Splnění podmínky zhotovitel doloží nejpozději v den předání a převzetí díla:
- a. protokolem z šetření výskytu potenciálně kontaminujících látek.
5. Zhotovitel bude v průběhu provádění prací dbát na maximální snížení vzniku hluku, prachu a emisí znečišťujících látek. Dle zákona č. 201/2012 Sb. se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší. Splnění podmínky zhotovitel doloží nejpozději v den předání a převzetí díla formou čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou tohoto dokumentu. Seznam znečišťujících látek je specifikován v Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Splnění podmínky zhotovitel doloží nejpozději v den předání a převzetí díla formou čestného prohlášení.

6. Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.
- Součástí stavebního deníku bude seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahovat bude seznam znečišťujících látek a opatření, která byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí. Splnění podmínky zhotovitel doloží nejpozději v den předání a převzetí díla formou čestného prohlášení.
7. Zhotovitel bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 344/1992 Sb. o ochraně zemědělského původního fondu, a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. Splnění podmínky zhotovitel doloží nejpozději v den předání a převzetí díla formou čestného prohlášení.