



Větrotesná folie	1 mm
Foukaná tepelná izolace mezi spodní pásnice	200 mm
OSB-3 deska	15 mm
Parotěsná zábrana - fólie	1 mm
Latě 40/60mm	60 mm
Sádrokartonový rošt	110 mm
Sádrokarton	12,5 mm




Větrotěsná folie	1 mm
Foukaná tepelná izolace mezi spodní pásnice	200 mm
OSB-3 deska	15 mm
Parotěsná zábrana - fólie	1 mm
Sádkartonový rošt	70 mm
Sádkarton	12,5 mm

Betonová dlažba	60 mm
Drcené kamenivo frakce 4/8	30 mm
Štěrkodrt' frakce 0/32	150 mm

Poznámky

- V ÚSECH MÍSTNOSTÍ BUDE V PODLAZE PO OBVODU VYTVOŘENA DILATAČNÍ SPÁRA
- VEŠKERÉ NESROVNALOSTI PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM POPŘ. PROJEKTANTEM
- BĚHEM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ VŠECHNY VÝROBKY PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY
- ZAMĚŘIT A OVĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ, TECHNOLOG. POSTUPY
- A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ
- JEDNOTLIVÝCH STAV. SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH
- ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK A POD.
- VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY JSOU POPSÁNY A VYKÁZÁNY V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.2.

Legenda materiálů

	SE01 - Obvodová sendvičová stěna tl. 293 mm
	SE02 - Vnitřní nosná stěna tl. 185 mm
	SE03 - Vnitřní nenosná stěna tl. 125 mm
	Sanitární dělící příčka
	Základové zdivo z bednicích dílců tl. 300 mm
	Beton C16/20 X0 měkké konzistence, vyztuženy svislou i vodorovnou ocelí při obou površích průměru R8 á 250mm.
	Výztuž kvality B500B
	Základové zdivo z bednicích dílců tl. 500 mm
	Beton C16/20 X0 měkké konzistence, vyztuženy svislou i vodorovnou ocelí při obou površích průměru R8 á 250mm.
	Výztuž kvality B500B
	Beton prostý, C20/25
	Železobeton, Beton C20/25, vyztuženy vodorovnou ocelí B500B.
	Štěrka frakce 16/32, hutnit tlakem 0,2 MPa
	Původní zemina
	Tepelná izolace XPS - zateplení soklu tl. 40 mm
	Tepelná izolace XPS - dilatace tl. 50 mm
	Hydroizolační modifikační pás

SE01	Difuzně otevřená finální omítka	2 mm
	Difuzně otevřená armovací vrstva	3 mm
	Dřevovláknitá izolační deska	60 mm
	Dřevovláknitá foukaná izolace + KVH 60/160	160 mm
	OSB deska	15 mm
	Nevětraná vzduchová vrstva + rošt z latí 60/140	40 mm
	Sádrovláknitá deska	12,5 mm

SE02	Sádrovláknitá deska	12,5 mm
	Dřevovláknitá foukaná izolace + KVH 60/160	160 mm
	Sádrovláknitá deska	12,5 mm

SE03	Sádrovláknitá deska	12,5 mm
	Dřevovláknitá foukaná izolace + KVH 60/100	100 mm
	Sádrovláknitá deska	12,5 mm

Keramická dlažba	10 mm
Lepicí tmel na dlažbu a obklady	10 mm
Betonová mazanina	70 mm
Teplná izolace - polystyren EPS	160 mm
Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás	4 mm
Beton vyztužený	150 mm
Štěrka - frakce 16/32	150 mm

SP2	Drátkobeton	150 mm
	Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás	1 mm
	Beton vyztužený	150 mm
	Štěrka - frakce 16/32	250 mm

ST01	Střešní krytina - keramické tašky	30 mm
	Latě 40/60mm	40 mm
	Kontralatě 40/60mm	40 mm
	Parotěsná zábrana - fólie	1 mm
	OSB deska	15 mm

Hlavní projektant : Atelier Elzet s.r.o. nám F. Křížka 2840 39001 Tábor		Zodp. projektant : Ing. arch. Ladislav Zeman Hodětín 24 39165 Bechyně ČKAIT 0102610		Vypracoval : Dominik Hodný Ratibořské Hory 163, 39143 Tábor			
Investor: Obec Nišovice, 387 01 Nišovice						www.atelierzet.cz	
Místo stavby: k.ú. Nišovice, parc. č. 70/5, 510/4, 1363/8				Číslo zak. :		Paré :	
Akce: Novostavba hasičárny v Nišovicích				Datum :		červen 2024	
				Stupeň :		DPS	
Část projektu: Architektonicko stavební řešení				Ozn. části :		D.1.1.	
Obsah: Řezy A1, A2				Měřítko :		1:50	
				Č. výkresu :		D.1.1.6	