

Dodatek č.41/2016 ke Smlouvě o dílo 20/2016

Stavba: Oprava vyhlídkové věže kostela Nanebevzetí Panny Marie - Planá

uzavřené dle §2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Oddíl I - Smluvní strany

Objednatel: Město Planá

Se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČO: 00230096

DIČ: CZ00260096

Bankovní spojení: Čs. Spořitelna Planá, číslo účtu: 1980720349/0800

Zastoupen : Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Bolid M s.r.o.

Voršílská 2085/3

110 00 Praha 1

OZ: Mariánské Lázně, 353 01, Husova 654/36

IČO: 26347741

DIČ: CZ 26347741

Zastoupen: Ing. Václav Maršík Ph.D.

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Tento dodatek vymezuje rozsah skutečně provedených prací dle přiloženého položkového rozpočtu.

Tímto dodatkem se upravují následující části smluvních ujednání:

V. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu se zápisem z kontrolního dne ze dne 24.3.2016 a je oběma stranami dohodnuta ve výši

Cena díla bez DPH	219 457,94 Kč
DPH 21%	46 086,17 Kč
zaokrouhlení	-0,11 Kč
Cena díla celkem	265 544,00 Kč

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVI.3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

XVI.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně přílohy a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


V Mariánských Lázních dne

Za zhotovitele


BOLID M s.r.o.
Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně
OZ: Samarská 165/1, 301 00 Píseň

V Plané dne

Za objednatele

Město PLANÁ
nám. Svobody 1
348 15 Planá (7)

v.z.

Položkový rozpočet

Zakázka: **VYHLÍDKOVÁ VĚŽ kostela Nanebevzetí P.Marie - Planá**

Objednatel: **Město Planá** IČ: **00260096**
náměstí Svobody 1, 348 15, Planá DIČ: **CZ00260096**

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** IČ: **26347741**
Voršilská 2085/3, 110 00, Praha 1, DIČ: **CZ26347741**
OZ: Mariánské Lázně, 353 01, Husova 654/36

Rozpis ceny			Celkem
HSV			95 116,02
PSV			124 341,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			219 457,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	219 457,94 CZK
Základní DPH	21 %	46 086,17 CZK

Zaokrouhlení -0,11 CZK

Cena celkem s DPH 265 544,00 CZK

v

dne


BOLID M s.r.o.
 Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
 IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
 OZ: Husova 654/36, 353 01 Mariánské Lázně

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			11 508,08
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			60 346,26
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 101,72
97	bourání	HSV			11 639,83
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 520,13
764	Konstrukce klempířské	PSV			84 000,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 000,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			7 624,55
783	Nátěry	PSV			30 717,37
VN	Vedlejší náklady	HSV			5 000,00
Cena celkem					219 457,94

Položkový rozpočet

S:	VYHLÍDKOVÁ VĚŽ kostela Nanebevzetí P.Marie - Planá
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				11 508,08		1,10		0,00
1	622 42-2522.R00	Oprava vněj. omítek II,do 50%, štuk na 100% plochy	m2	12,80000	282,00	3 609,60	0,04	0,46	0,00	0,00
2	622 42-1143.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	11,76000	361,50	4 251,24	0,05	0,62	0,00	0,00
3	621 41-2213.R00	Nátěrů vnějších omítek - opravovaných	m2	11,76000	111,50	1 311,24	0,00	0,01	0,00	0,00
4	621 48-1113.R00	Potažení vnějších podhl. sklotex. pletivo, vypnutí	m2	12,80000	182,50	2 336,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				60 346,26		0,62		0,00
5	631 31-2711.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	2,26880	3 085,00	6 999,25	2,53	5,73	0,00	0,00
		30,25*(0,1+0,05)/2		2,26880						
5.I	631 31-2711.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	-2,26880	3 085,00	-6 999,25	2,53	-5,73	0,00	0,00
		30,25*(0,1+0,05)/2		2,26880						
		Potěr Betofix RM tl. 20 mm	m2	34,97500	1 600,00	55 960,00				
6	631 31-9151.R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod nátěr	m3	2,26800	415,00	941,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	632 41-9110.R00	adhézní můstek	m2	30,25000	98,50	2 979,63	0,02	0,54	0,00	0,00
7.I	632 41-9110.R00	adhézní můstek	m2	4,72500	98,50	465,41	0,02	0,08	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 101,72		0,00		0,09
8	965 08-1713.RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	30,25000	31,50	952,88	0,00	0,00	0,02	0,61
8.I	965 08-1713.RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	4,72500	31,50	148,84	0,00	0,00	0,02	0,09
Díl:	97	bourání				11 639,83		0,02		1,09
9	979 05-4442.R00	Očištění podkladu pod dlažbou	m2	30,25000	56,30	1 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9.I	979 05-4442.R00	Očištění podkladu pod dlažbou	m2	4,72500	56,30	266,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, okap	m2	11,76000	43,50	511,56	0,00	0,00	0,06	0,69
		8,4*4*0,35		11,76000						
11	978 01-5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %, věž u podlahy	m2	12,80000	21,80	279,04	0,00	0,00	0,03	0,37
		6,4*4*0,5		12,80000						
12	974 08-2112.R00	proříznutí drážky pro dlažbu	m	33,60000	150,00	5 040,00	0,00	0,02	0,00	0,03
13	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,70000	241,50	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	8,50000	208,50	1 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,70000	258,50	439,45	0,00	0,00	0,00	0,00

16	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,80000	15,10	359,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,70000	400,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,70000	105,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 520,13		0,00		0,00
19	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, (horolezecké práce)	t	7,37000	749,00	5 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				84 000,00		0,15		0,00
20	764 29-7211.R00	nová okapnice rš 330 mm, (prováděná horolezecky)	m	33,60000	2 500,00	84 000,00	0,00	0,15	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		0,00		0,00
21	766 44-1111.R00	Položení dřevěné podlahy teras vč. podklad. roštu	m2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1	dodávka podlahy AntiSlip	m2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2	doávka roštu 30,25*8,2	m			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3	kotvení ocelovými vruty	kpl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4	navýšení prahu u dveří na ochoz - 100 cm	ks			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	5	úprava vstupních dveří na 100/190 cm	ks			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 000,00		0,00		0,00
27	6	kontrola kotvení zábradlí - případná oprava	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				7 624,55		0,33		0,00
28	777 31-	Povrch podlahy CONIDECT 2205 tl.4 mm	m2	30,25000	218,00	6 594,50	0,01	0,33	0,00	0,00
28.1	777 31-	Povrch podlahy CONIDECT 2205 tl.4 mm	m2	4,72500	218,00	1 030,05	0,01	0,05	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				30 717,37		0,04		0,00
29	7	nátěr podlahy OWATROL s penetrací, (1 l '= 614,- Kčx6, spotřeba 5 m2/1l)	m2	30,25000	203,00	6 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29.1	7	nátěr podlahy OWATROL s penetrací, (1 l '= 614,- Kčx6, spotřeba 5 m2/1l)	m2	4,72500	203,00	959,18	0,00	0,00	0,00	0,00
30	783 60-1813.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním 1,0*2,0*2	m2	4,00000	27,30	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	783 60-1813.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním 1,0*2,0*2	m2	-4,00000	27,30	-109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	783 10-3811.R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním 8,4*1,1*2*4	m2	73,92000	20,00	1 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	783 62-3920.R00	Údržba, nátěr truhl.výr. 1x +1x dveře	m2	4,00000	214,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1	783 62-3920.R00	Údržba, nátěr truhl.výr. 1x +1x dveře	m2	-4,00000	214,00	-856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	783 27-1002.R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 3x email	m2	73,92000	299,50	22 139,04	0,00	0,04	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00		0,00		0,00
34	8	zařízení staveniště, mimostaveništní doprava,, zábor	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem

219 457,94