

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: **5615054596** (ORG 2852)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: E/A 5457

Investiční akce: **„Protihluková opatření bytových domů – výměna oken“**
I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokrálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 7510006666/5400

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor objednatel
Metoděj Olšan, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi – koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Zastoupený: Petrem Ingrem, předsedou představenstva
IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1, 140 28 Praha 4
č. ú.: 162123169/0600

Obchodní společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení stavby „**Protihluková opatření bytových domů – výměna oken**“ včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v **příloze č. 1** této smlouvy (dále jen dílo). Provedením díla se rozumí v souladu s § 2604 občanského zákoníku dokončení a předání díla.
2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými normami a předpisy na podkladě projektu pro provedení stavby zpracovaného společností INTERPLAN – CZ, s.r.o., Purkyňova 2836/79a, 612 00 Brno, IČ: 607 22 061 v prosinci 2014 (dále jen projekt), v souladu s vydanými stavebními povoleními, souhlasy s provedením ohlášených stavebních záměrů a závaznými stanovisky Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče (dále OPP MMB). U objektů, jež jsou kulturními památkami, zajistí zhotovitel v souladu se stanovisky OPP MMB zpracování, projednání a schválení výrobní dokumentace výplní otvorů včetně prezentace a schválení vzorového okna.

Projekt pro provedení stavby je zpracován samostatně pro tyto jednotlivé objekty:

	Objekt	Počet oken	Souhlas stavebního úřadu, stanovisko orgánu památkové péče
1	BD Bubeníčková 32 - plast	6	-
2	BD Cejl 23 - plast	29	-
3	BD Drobného 4 - kopie	20	stavební povolení č.j. MCBSev/039001/14 z 22.12.2014; záv. stanovisko OPP MMB č.j. MMB/0353575/2014 z 22.10.2014
4	BD Drobného 8 - kopie	13	stavební povolení č.j. MCBSev/038776/14 z 22.12.2014; závazné stanovisko OPP MMB č.j. MMB/0353645/2014 z 22.10.2014
5	BD Drobného 10 - kopie	22	stavební povolení č.j. MCBSev/038580/14 z 22.12.2014; závazné stanovisko OPP MMB č.j. MMB/0353663/2014 z 22.10.2014
6	BD Tábořská 171 - plast	7	-
7	BD Údolní 21 - EURO	8	sdělení ÚMČ Brno- střed č.j. MCBS/2014/0028411/SEDE z 19.11.2014; závazné stanovisko OPP MMB č.j. MMB/0353688/2014 z 10.10.2014
8	BD Údolní 23 - EURO	6	sdělení ÚMČ Brno- střed č.j. MCBS/2014/0028421/SEDE z 19.11.2014; závazné stanovisko OPP MMB č.j. MMB/0353696/2014 z 13.10.2014
9	BD Vranovská 18 - plast	23	-
10	BD Vranovská 22 - plast	30	-
11	BD Vranovská 26 - plast	30	-
12	BD Zábrdovická 14 - plast	9	-

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele předložená objednateli v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a zadávací dokumentace, na základě které byla nabídka zpracována.

4. V případech, kdy soupis stavebních prací, dodávek a služeb neobsahuje číselné katalogové členění jednotlivých položek, přesně specifikující obsah položky a kvalitativní ukazatele, bude pro případ fakturace tato specifikace provedena zhotovitelem stavby ve zjišťovacím protokolu dle skutečnosti a odsouhlasena technickým dozorem objednatele.
5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
6. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XII. odst. 5 této smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

III. Doba plnění

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 183 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a činí:

bez DPH		7.334.997,00	Kč
---------	-------	--------------	----

DPH 15 %		1.100.250,00	Kč
----------	-------	--------------	----

celkem		8.435.247,00	Kč
--------	-------	--------------	----

2. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením díla včetně veškerých rizik a vlivů (i inflačních) během provádění díla, náklady na dopravu, montáž, zábor chodníku, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení, provozní náklady (mj. též náklady spojené se spotřebou a měřením médií pro provedení díla, pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, součinnost při kolaudaci apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s plněním díla.

3. Cena díla, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb u daně z přidané hodnoty,
 - v případě dodatečných stavebních prací zadáných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně o veřejných zakázkách; jedná se o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
4. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválenému projektu včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele – technickým dozorem (dále „technický dozor“). Podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený změnový list a položkový rozpočet změn - soupis víceprací a méněprací, které budou technickému dozoru předány neprodleně po zjištění změny. Pro ocenění změn a víceprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky. Technický dozor návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel provést tyto práce a má právo na jejich úhradu.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury.
2. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41- 43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesení daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy tento kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „**daň odvede zákazník**“.
3. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Podkladem k vystavení dílčích faktur a faktury konečné je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavený zhotovitelem a potvrzený technickým dozorem objednatele. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena do konečné faktury. Zhotovitel se zavazuje doručit dílčí faktury a fakturu konečnou objednateli na adresu zástupce objednatele ve věcech technických - sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena.
Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele v daném fakturačním období předá zhotovitel technickému dozoru vždy ve třech vyhotoveních. Částky

v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s rozpočtem z nabídky zhotovitele.

4. Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury do výše maximálně 95 % ceny díla bez DPH a objednatel je bude hradit v souladu s odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zbývající část ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou bude zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu zápisu o odstranění vad dle čl. X odst. 5 této smlouvy, uvedených v zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
5. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - fakturovanou částku,
 - číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA),
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě zhotovitel neprodleně doručí objednateli novou fakturu s opravenými údaji včetně opraveného data splatnosti.
7. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
8. Zhotovitel předal objednateli před uzavřením této smlouvy doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 10 % z ceny díla bez DPH na dobu realizace díla do data splatnosti konečné faktury. Bankovní záruka bude sloužit k zajištění nároků objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo ze zákona, pokud nedošlo k nápravě porušené povinnosti zhotovitele ani po předchozí písemné výzvě objednatele a k uspokojení nároků objednatele ze smluvních pokut (sankcí) uvedených v čl. XII. této smlouvy v době realizace díla až do termínu předání a převzetí díla na základě zápisu o předání a převzetí díla resp. zápisu o odstranění vad dle čl. X odst. 5 této smlouvy. Bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena do 30 kalendářních dnů po proplacení konečné faktury.
9. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni splatnosti konečné faktury doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH po dobu trvání záruční doby dle čl. XI odst. 1 smlouvy. Tento závazek zhotovitele podléhá sankci uvedené v čl. XII. odst. 8 této smlouvy. Bankovní záruka bude sloužit k zajištění nároků objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo ze zákona, pokud nedošlo k nápravě porušené povinnosti zhotovitele ani po předchozí písemné výzvě objednatele a k uspokojení nároků objednatele ze smluvních pokut (sankcí) uvedených v čl. XII. této smlouvy. Bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena do 30 kalendářních dnů po ukončení záruční doby.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor vymezený u jednotlivých objektů k provádění stavby dle samostatných projektů pro provedení stavby.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis.
3. Objednatel může poskytnout zhotoviteli za úplatu prostřednictvím uživatele po dobu realizace díla zdroje energií a vody (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Objednatel poskytne prostřednictvím uživatele a po vzájemné dohodě zhotoviteli po dobu trvání stavby plochu pro uložení stavebních materiálů. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení příp. dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Zhotovitel si dále zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC.
4. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele nejpozději při převzetí staveniště harmonogram postupu prací s uvedením konkrétních kalendářních dní potřebných k provedení odpovídající stavební činnosti (zahájení a ukončení).
5. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deníky pro jednotlivé objekty, do kterých bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku budou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost vést stavební deníky končí dnem předání a převzetí díla.
2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště veškeré existující podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména projekt pro provedení stavby a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámí.
2. Stavební práce budou prováděny v bytových domech s nájemníky. Při provádění stavebních prací bude v maximální možné míře omezena prašnost a budou zachovány bezpečné průchody pro obyvatele domů. Veškeré práce budou v předstihu projednány se správcí objektů a uživateli bytů a harmonogram provádění stavebních prací bude průběžně aktualizován.

3. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit jak s projektem pro provedení stavby, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod., provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
6. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu pro provedení stavby veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména zakotvené v § 16 písm. b), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

10. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré dokumenty související s předmětem plnění díla v českém jazyce a vést veškerá jednání v českém jazyce.
13. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání staveniště seznam všech subdodavatelů s uvedením výše jejich podílu na plnění díla. Tento seznam je zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit objednateli.
14. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem objektů uvedených v čl. II odst. 2 této smlouvy, které jsou předmětem stavebních úprav, zůstává objednatel, vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.
2. Nebezpečí škody na díle a nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu převzetí díla objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
2. Řádným dokončením díla se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo projektu pro provedení stavby. Řádným dokončením díla se dále rozumí předání veškerých nezbytných dokladů, které umožní podání žádosti o kolaudační souhlas, zejména dokladů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Řádným dokončením díla se také rozumí odstranění případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, potvrzené zápisem o odstranění těchto vad podepsaným oběma smluvními stranami.

3. Předávacím a převjímacím řízením se rozumí řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla za účasti objednatele, zhotovitele, či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a za účasti technického dozoru objednatele.
4. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení objednatel svolá předávací a převjímací řízení.
5. Zhotovitel dílo předá a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se takovéto vady při předání díla vyskytly. O odstranění těchto vad bude pořízen zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
6. Součástí předávacího a převjímacího řízení je i kontrola dodržení objednatelem požadovaných a v projektu pro provedení stavby uvedených hodnot vzduchové neprůzvučnosti oken. Tato kontrola bude provedena správcem komunikací, tj. společností Brněnské komunikace a.s. měřením u náhodně vybraných oken. K převzetí díla objednatelem je nutné, aby měření prokázalo dodržení požadovaných akustických vlastností oken. Tato kontrola měřením nepřesáhne dobu 10 kalendářních dnů.
7. V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního stavu do 15 kalendářních dnů po předání díla.
8. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem.

XI. Záruční doba

1. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci pro provedení stavby a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit, nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XII. Sankce

1. V případě prodlení s termínem provedení díla (tj. dokončení díla včetně jeho předání objednateli) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
4. V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že pracovníci zhotovitele nebo pracovníci subdodavatele či subdodavatelů porušují předpisy BOZP či plán BOZP nebo koordinátor BOZP zjistí na staveništi převzatém zhotovitelem stavby nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které nejsou ani po opakovaném zápisu koordinátora BOZP zhotovitelem akceptovány, uvědomí koordinátor BOZP o této skutečnosti objednateli, který zhotoviteli udělí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Takto uložená smluvní pokuta bude započtena na časově nejbližší fakturu vystavenou zhotovitelem.
5. V případě prodlení s termínem uvedeným v čl. II. odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
6. V případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. XIV. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle čl. X odst. 5 této smlouvy, které jsou obsaženy v soupisu vad, který je součástí zápisu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl smlouven písemně při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
8. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o poskytnutí bankovní záruky dle čl. V odst. 9 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
9. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.
12. Objednatel je oprávněn provést započtení vzájemných pohledávek na základě ust. § 1982 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - nepřevzetí staveniště v termínu dle této smlouvy;
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů ;
 - provádění prací v rozporu s projektem pro provedení stavby;
 - provádění prací v rozporu s technologickými předpisy;
 - opakované porušování předpisů BOZP či plánu BOZP.
3. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
 - zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na díle do zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, které nelze běžně využít při obvyklé stavební činnosti;
 - pro ocenění soupisů provedených prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky;
 - smluvní strany se zavazují, že proti sobě nebudou v případě odstoupení od smlouvy vznášet žádné další finanční či jiné nároky související s odstoupením od smlouvy mimo sankce uvedené v čl. XII této smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Tento závazek zhotovitele podléhá sankci uvedené v čl. XII. odst. 6 této smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
 - Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
 - Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.
7. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
10. Dodatek ke smlouvě o dílo nesmí být v rozporu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a s podanou nabídkou uchazeče vybraného objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Protihluková opatření bytových domů – výměna oken“.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/045 dne 1. 12. 2015.

V Brně dne 4. 1. 2016

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Bzenci dne 23. 12. 2015

Za zhotovitele:

RI OKNA a.s., U Kolky 1055, 690 81 Bzenec
tel.: +420 - 510 380 517 - www.ri-okna.cz
IČO: 60724842, DIČ: CZ60724842

.....
za RI OKNA a.s.
Petr Ingr
předseda představenstva

Příloha č. 1 smlouvy o dílo: Související činnosti v rámci předmětu díla

Součástí předmětu díla podle čl. II. této smlouvy je provedení následujících souvisejících činností:

- zhotovení harmonogramu postupu prací
- zhotovení projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím projednání s technickým dozorem investora objednatele. Tato dokumentace bude předána objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a dále ve 3 datových vyhotoveních ve formátu pdf.;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli v 5 tištěných vyhotoveních a dále v 3 datových vyhotoveních ve formátu pdf.;
- Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí pro případ potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.*
- před zahájením prací na staveništi zhotovitel stavby poskytne součinnost koordinátorovi stavby při aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v zákoně č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován;
- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací v místě plnění zhotovitel doloží, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil;
- ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací v souladu s požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření;
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla vč. projednání a úhrady správních poplatků (např. zábor komunikace);
- zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD/DVD při předání díla;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;
- Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla. Doklady bude archivovat technický dozor investora (TDI), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.*
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně TDI, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla.*
- provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky (harmonogram) provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDI. TDI bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDI.

- vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD);
Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.
- celkový úklid stavby, místa plnění a okolí místa plnění před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, místa plnění a jeho okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- provedení zaškolení uživatelů;
Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení uživatelů bytů, a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby. O zaškolení jednotlivých osob doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.
- zajištění veškerých dokladů nutných ke kolaudaci stavby a součinnost při kolaudaci stavby;
- předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli k odsouhlasení;
- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;

Příloha č. 2 smlouvy o dílo:

Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (není-li uvedeno jinak) veškeré nezbytné doklady, které umožní podání žádosti o kolaudační souhlas a to zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - stavební deníky;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - dokumentace skutečného provedení díla;
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
 - doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
 - manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
- pokud tyto doklady nepředal dříve.

Příloha č. 3 smlouvy o dílo:

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SOUHRN OBJEKTŮ	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	MMB - protihluková opatření - výměna oken	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
10085	MMB - protihluková opatření - výměna oken	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec	Zakázkové číslo	10085
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0	0	0
R M práce celkem	0	0	0
N M dodávky celkem	0	0	0
ZRN celkem	0	0	0
	0	0	0
HZS	0	0	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 334 997	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Petr Ingr předseda představenstva	Jméno :
Datum :	Datum : 28.12.2015	Datum :
Podpis :	Podpis : RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec tel.: +420 610 389 517 -9, www.ri-okna.cz IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862	Podpis : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor investiční Kounicova 67 601 67 BRNO -001-
Základ pro DPH	15,0 %	7 334 997 Kč
DPH	15,0 %	1 100 250 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKTY CELKEM		8 435 247 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 10085

MMB - protihluková opatření - výměna oken

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

IČO : 60724862

DIČ : CZ60724862

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	7 334 998,00
DPH	15 %	1 100 249,70
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		8 435 247,70

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	8 435 247	7 334 997	0	1 100 250	100,0
Celkem za stavbu	8 435 247	7 334 997	0	1 100 250	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Vedlejší a rozpočtové náklady	155 250	135 000	0	20 250	1,8
01	BD Bubeníčková 32, Brno - plast	162 305	141 135	0	21 170	1,9
02	BD Cejl 23, Brno - plast	587 288	510 686	0	76 603	7,0
03	BD Drobného 4, Brno - kopie oken	959 209	834 095	0	125 114	11,4
04	BD Drobného 8, Brno - kopie oken	924 984	804 334	0	120 650	11,0
05	BD Drobného 10, Brno - kopie oken	1 705 969	1 483 451	0	222 518	20,2
06	BD Milady Horákové 19, Brno - kopie oken - NEOCEŇOVAT	0	0	0	0	0,0
07	BD Milady Horákové 17, Brno - plast - NEOCEŇOVAT	0	0	0	0	0,0
08	BD Tábořská 171, Brno - plast	282 194	245 386	0	36 808	3,3
09	BD Údolní 21, Brno - EURO	680 163	591 446	0	88 717	8,1
10	BD Údolní 23, Brno - EURO	637 298	554 173	0	83 126	7,6
11	BD Úvoz 14, Brno - EURO - NEOCEŇOVAT	0	0	0	0	0,0
12	BD Vídeňská 36, Brno - plast - NEOCEŇOVAT	0	0	0	0	0,0
13	BD Vranovská 18, Brno - plast	515 325	448 109	0	67 216	6,1
14	BD Vranovská 26, Brno - plast	741 331	644 635	0	96 695	8,8
15	BD Vranovská 22, Brno - plast	741 331	644 635	0	96 695	8,8
16	BD Zábrdovická 14, Brno - plast	342 599	297 913	0	44 687	4,1
Celkem za stavbu		8 435 247	7 334 997	0	1 100 250	100,0

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Doplňkové průzkumné práce	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
2	00002	Plán BOZP NEOCEŇOVAT	ks	1,00		
3	00003	Předání a převzetí staveniště	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
4	00004	Dočasné dopravní značení	ks	1,00	24 000,00	24 000,00
5	00005	Bezpečnostní a hygienické opatření	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
6	00006	Předání a převzetí díla	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
7	00007	Zaměření	ks	1,00	24 000,00	24 000,00
8	00008	Konzultace s NPÚ vč.vyhotovení vzorků	ks	1,00	36 000,00	36 000,00
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				135 000,00

Cena celkem	135 000,00
--------------------	-------------------

BD Bubeníčkova 32, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Bubeníčkova 32, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
Celkem za 00 Vedlejší a ostatní náklady						5 250,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdvíky	m3	4,00	900,00	3 600,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 600,00
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
5	610991001R00	Okenní lišta APU (2,14*5+1,47*2*6+1,4)	m	29,74 29,74	24,53	729,37
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (2,14*5+1,4+1,47*2*6)*0,39 (2,14*5+1,4+1,47*6)*2*0,15	m2	17,87 11,60 6,28	678,82	12 133,60
7	620991005R00	Zašítovací okenní lišta s tkaninou (2,14*5+1,47*2*6+1,4)	m	29,74 29,74	37,88	1 126,40
8	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 (2,14*5+1,4+1,47*6)*2*0,15	m2	6,28 6,28	268,13	1 682,75
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, barva dle původní fasády (2,14*5+1,4+1,47*2*6)*0,205	m2	6,10 6,10	750,00	4 572,53
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní	m2	6,28	136,50	856,67
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel) (2,14*5+1,4)*0,39	m2	4,72 4,72	101,63	479,57
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm (2,14*5+1,4)*0,205	m2	2,48 2,48	712,50	1 767,36
13	60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M 2,14*5+1,4	m	12,10 12,10	59,25	716,93
14	60003	Rohový profil ostění D+M 1,47*2*6	m	17,64 17,64	38,25	674,73
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						24 739,91
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 2,14*5+1,4	m	12,10 12,10	25,20	304,92
16	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m 10*(4*4-1,5)	m2	145,00 145,00	7,50	1 087,50
17	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 145/2	m2	72,50 72,50	28,58	2 071,69
18	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	145,00	7,50	1 087,50
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2,5*1*5+2	m2	14,50 14,50	59,78	866,74

BD Bubeníčkova 32, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Bubeníčkova 32, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	145,00	1,50	217,50
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	72,50	6,30	456,75
		145/2		72,50		
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	145,00	1,50	217,50
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	90,00	37,50	3 375,00
		10*3*3		90,00		
24	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	17,79	90,00	1 600,83
		2,14*1,47*5+1,4*1,47		17,79		
25	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	20,00	150,00	3 000,00
		10*2		20,00		
26	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00	900,00	900,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				15 185,93
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,10	225,00	2 948,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 948,38
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
28	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	12,10	314,63	3 806,96
		2,14*5+1,4		12,10		
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,03	225,00	7,32
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				3 814,29
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
30	76901	D+M okno plast 2140/1470 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	5,00	13 250,69	66 253,47
31	76902	D+M okno plast 1400/1470 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	1,00	8 612,79	8 612,79
32	76903	Parapet vnitřní D+M š.450mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	12,10	359,78	4 353,36
		2,14*5+1,4		12,10		
33	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	41,84	71,25	2 981,10
		(2,14*5+1,4+1,47*6)*2		41,84		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				82 200,72
Díl: 784	Malby					
34	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	17,87	30,00	536,24
	Celkem za	784 Malby				536,24
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,30	96,60	512,11
		plech:0,0163		0,02		
		sklo:0,17*2,5		0,43		
		dřevo:3,46*0,7		2,42		
		suť:1,06*2,3		2,44		
36	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,53	56,80	200,74
		plech:0,0163/3*2		0,01		
		sklo:0,17*2,5/3*2		0,28		
		dřevo:3,46*0,7/3*2		1,61		

BD Bubeníčkova 32, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Bubeníčkova 32, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sut:1,06*2,3/3*2		1,63		
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,30	103,40	548,15
		plech:0,0163		0,02		
		sklo:0,17*2,5		0,43		
		dřevo:3,46*0,7		2,42		
		sut:1,06*2,3		2,44		
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,40	6,04	105,09
		plech:0,0163*3,6		0,06		
		sklo:0,17*2,5*1,9		0,81		
		dřevo:3,46*0,7*2,9		7,02		
		sut:1,06*2,3*3,9		9,51		
39	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,30	42,00	222,65
		plech:0,0163		0,02		
		sklo:0,17*2,5		0,43		
		dřevo:3,46*0,7		2,42		
		sut:1,06*2,3		2,44		
40	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	2,44	72,00	175,54
		sut:1,06*2,3		2,44		
41	979990109R01	Poplatek za skládku sutí - sklo	t	0,43	640,00	272,00
		0,17*2,5		0,43		
42	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	2,42	340,00	823,48
		3,46*0,7		2,42		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 859,76

Cena celkem	141 135,22
--------------------	-------------------

BD Cejl 23, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Cejl 23, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				5 250,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	10,00	900,00	9 000,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 000,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	140,47	24,53	3 445,08
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	88,77	574,95	51 040,00
		(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49		13,15		
		(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51		35,48		
		(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35		14,21		
		(2,035*2+1,81*2+1,31*2+1,81*2+2,042+1,81+1,66*3+1,84*3+0,85*9+1,84*9)*0,15*2		15,75		
		(1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*0,15*2		10,19		
7	620991005R00	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	140,47	37,88	5 320,38
		2,035*2+1,81*2*2+1,31*2+1,81*2*2+2,042+1,81*2		26,83		
		1,66*3+1,84*2*3+0,85*9+1,84*2*9		56,79		
		1,74*3+1,84*2*3+0,62*8+1,84*2*8+0,83+2,68*2		56,85		
8	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	25,93	534,75	13 868,10
		(2,035*2+1,81*2+1,31*2+1,81*2+2,042+1,81+1,66*3+1,84*3)*2*0,15		8,48		
		(0,85*9+1,84*9+1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*2*0,15		17,45		
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm vnější ostění, odstín dle původní omítky	m2	17,82	750,00	13 368,53
		(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,15		4,02		
		(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,14		9,74		
		(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,1		4,06		
10	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz. TZ	m2	25,93	157,50	4 084,57
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)	m2	62,84	101,63	6 386,01
		(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49		13,15		
		(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51		35,48		
		(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35		14,21		
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm	m2	4,86	712,50	3 462,32
		32,396*0,15		4,86		
13	60002	Profil nadpraží s okapnímnosem D+M	m	32,40	59,25	1 919,46
14	60003	Rohový profil ostění D+M	m	108,10	38,25	4 134,83
		1,81*2*5+1,84*2*23+2,68*2		108,10		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				107 029,27
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	32,40	25,20	816,38
		2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83		32,40		
16	764421830R00	Demontáž oplechování říms, rš od 100 do 200 mm	m	28,00	18,90	529,20
		14*2		28,00		
17	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	337,50	7,50	2 531,25
		15*(6*4-1,5)		337,50		

BD Cejl 23, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Cejl 23, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 337,5/2	m2	168,75 168,75	28,58	4 822,03
19	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	337,50	7,50	2 531,25
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (2,5*3+1,5*2+2*2*3+1*3*3+1*9)*1	m2	40,50 40,50	59,78	2 420,89
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	337,50	1,50	506,25
22	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	168,75	6,30	1 063,13
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	337,50	1,50	506,25
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 15*3*5	m2	225,00 225,00	37,50	8 437,50
25	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn 2,035*1,71*2+1,31*1,71*2+2,042*1,71 1,66*1,69*3+0,85*1,84*3*3+1,66*1,69*3 0,62*1,84*8+0,83*2,68	m2	57,19 14,93 30,91 11,35	90,00	5 147,10
26	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení 15*2	m2	30,00 30,00	150,00	4 500,00
27	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00	4 350,00	4 350,00
28	90005	Dubový dřevěný práh dl.0,83m	ks	1,00	750,00	750,00
29	90006	Oprava podlahy vnitřní u dveří vč.podbetonování	ks	1,00	1 125,00	1 125,00
30	90007	Oprava podlahy vnější (dlažba) u dveří	ks	1,00	1 125,00	1 125,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				41 161,22
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	38,07	225,00	8 566,02
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				8 566,02
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
32	764421230R00	Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 200 mm	m	28,00	196,50	5 502,00
33	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu 2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83	m	32,40 32,40	314,63	10 192,59
34	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,16	225,00	36,43
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				15 731,02
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
35	76901	D+M okno plast 2035/1710 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00	15 051,67	30 103,35
36	76902	D+M okno plast 1310/1710 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00	10 075,19	20 150,39
37	76903	D+M okno plast 2042/1710 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	1,00	15 059,82	15 059,82
38	76904	D+M okno plast 1660/1690 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	3,00	16 689,55	50 068,64
39	76905	D+M okno plast 850/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	9,00	7 082,32	63 740,87
40	76906	D+M okno plast 1660/1690 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	3,00	16 689,55	50 068,64
41	76907	D+M okno plast 620/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	8,00	5 837,33	46 698,61
42	76908	D+M okno plast 830/2680 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	1,00	6 891,41	6 891,41
43	76909	Parapet vnitřní D+M š.250mm, dle specifikace D3 - výkres oken 1,66*3+0,85*3*3+1,748	m	14,38 14,38	285,27	4 101,58
44	76910	Parapet vnitřní D+M š.150mm, dle specifikace D3 - výkres oken 2,035*2+1,31*2+2,042+0,62*8	m	13,69 13,69	235,27	3 221,28

BD Cejl 23, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Cejl 23, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	140,50	71,25	10 010,34
		(2,035*2+1,81*2*2+1,31*2+1,81*2*2+2,042+1,81*2+1,66*3+1,84*2*3)		42,85		
		(0,85*3*3+1,84*2*3*3+1,748*3+1,84*2*3+0,62*8+1,84*2*8+0,83+2,68*2)		97,64		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				300 114,93
Díl: 784	Malby					
46	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	88,77	30,00	2 663,18
	Celkem za	784 Malby				2 663,18
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	31,53	96,60	3 045,58
		sklo:0,54*2,5		1,35		
		dřevo:34,44*0,7		24,11		
		sut:2,62*2,3		6,03		
		plech:0,0437		0,04		
48	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	56,75	56,80	3 223,39
		sklo:0,54*2,5/5*9		2,43		
		dřevo:34,44*0,7/5*9		43,39		
		sut:2,62*2,3/5*9		10,85		
		plech:0,0437/5*9		0,08		
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,53	103,40	3 259,96
		sklo:0,54*2,5		1,35		
		dřevo:34,44*0,7		24,11		
		sut:2,62*2,3		6,03		
		plech:0,0437		0,04		
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	136,13	6,04	822,24
		sklo:0,54*2,5*3,4		4,59		
		dřevo:34,44*0,7*4,4		106,08		
		sut:2,62*2,3*4,2		25,31		
		plech:0,0437*3,6		0,16		
51	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	31,53	42,00	1 324,16
		sklo:0,54*2,5		1,35		
		dřevo:34,44*0,7		24,11		
		sut:2,62*2,3		6,03		
		plech:0,0437		0,04		
52	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	6,03	72,00	433,87
		2,62*2,3		6,03		
53	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	1,35	640,00	864,00
		0,54*2,5		1,35		
54	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	24,11	340,00	8 196,72
		34,44*0,7		24,11		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				21 169,93

Cena celkem	510 685,57
--------------------	-------------------

BD Drobného 4, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 4, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2x tištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
Celkem za 00 Vedlejší a ostatní náklady						5 250,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	8,00	900,00	7 200,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 200,00
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (1,2+2,2)*2*0,15*20 (1,2+2,2)*0,42*20	m2	67,44 20,40 47,04	634,61	42 798,00
6	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 (1,2+2,2)*2*0,15*20 (1,2+2,2)*0,08*20	m2	29,36 20,40 8,96	534,75	15 700,26
7	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	29,36	157,50	4 624,20
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm 1,22*20*0,21 1,22*20*0,08	m2	7,08 5,12 1,95	101,63	719,10
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						63 841,56
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 1,22*20	m	24,40 24,40	25,20	614,88
10	764421830R00	Demontáž oplechování říms, rš od 100 do 200 mm	m	40,00	18,90	756,00
11	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné 20*(3*4+2-1,5)	m2	250,00 250,00	7,50	1 875,00
12	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 250/2	m2	125,00 125,00	28,58	3 571,88
13	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	250,00	7,50	1 875,00
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,5*1*20	m2	30,00 30,00	59,78	1 793,25
15	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	250,00	1,50	375,00
16	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 250/2	m2	125,00 125,00	6,30	787,50
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	250,00	1,50	375,00
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 20*3*3	m2	180,00 180,00	37,50	6 750,00
19	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn vč.likvidace 1,05*2,007*20	m2	42,15 42,15	225,00	9 483,75
20	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení 20*2	m2	40,00 40,00	150,00	6 000,00
21	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						37 257,26
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	27,97	225,00	6 292,95
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						6 292,95
Díl: 764	Konstrukce klempířské					

BD Drobného 4, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 4, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm 1,25*20	m	25,00 25,00	300,38	7 509,38
24	764521430R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	40,00	259,13	10 365,00
25	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,17	225,00	39,15
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				17 913,53
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
26	76601	D+M okno kastlové (kopie) 1050/2007 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	20,00	31 429,69	628 593,83
27	76602	Parapet vnitřní D+M š.250mm, dle specifikace D3 - výkres oken 1,05*20	m	21,00 21,00	1 676,71	35 211,01
28	76603	Vnitřní a vnější těsnící páska (1,05+2,007)*2*20	m	122,28 122,28	71,25	8 712,45
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				672 517,29
Díl:	784	Malby				
29	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	67,44	30,00	2 023,20
Celkem za		784 Malby				2 023,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP sklo:0,5*2,5 dřevo:35,86*0,7 sut:3,61*2,3 plech:0,0329	t	34,69 1,25 25,10 8,30 0,03	96,60	3 350,85
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží sklo:0,5*2,5/3*3 dřevo:35,86*0,7/3*3 sut:3,61*2,3/3*3 plech:0,0329/3*3	t	34,69 1,25 25,10 8,30 0,03	56,80	1 970,27
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km sklo:0,5*2,5 dřevo:35,86*0,7 sut:3,61*2,3 plech:0,0329	t	34,69 1,25 25,10 8,30 0,03	103,40	3 586,73
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km sklo:0,5*2,5*6,9 dřevo:35,86*0,7*7,9 sut:3,61*2,3*5 plech:0,0329*4,8	t	248,60 8,63 198,31 41,52 0,16	6,04	1 501,57
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	34,69	42,00	1 456,89
35	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 3,61*2,3	t	8,30 8,30	72,00	597,82
36	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo 0,5*2,5	t	1,25 1,25	640,00	800,00
37	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 35,86*0,7	t	25,10 25,10	340,00	8 534,68
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				21 798,81

Cena celkem	834 094,58
--------------------	-------------------

BD Drobného 8, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 8, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				5 250,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	8,00	900,00	7 200,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 200,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (1,35*4*4+2,38*13+3,08*3)*2*0,15 (1,35*16+2,38*2*13+3,08*2*3)*0,37	m2	56,26 18,53 37,73	768,69	43 246,00
6	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 (1,35*4*4+2,38*13+3,08*3)*2*0,15 (1,35*16+2,38*2*13+3,08*2*3)*0,08	m2	26,69 18,53 8,16	534,75	14 272,91
7	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz. TZ	m2	26,69	157,50	4 203,80
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm 1,35*13*0,08 1,35*9*0,11 1,35*4*0,05	m2	3,01 1,40 1,34 0,27	101,63	305,94
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				62 028,65
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 1,35*16	m	21,60 21,60	25,20	544,32
10	941941052R00	Montáž lešení leh. řad.s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m podchodné 15*(4*4+2-1,5)	m2	247,50 247,50	7,50	1 856,25
11	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 247,5/2	m2	123,75 123,75	28,58	3 536,16
12	941944852R00	Demontáž lešení leh. řad. bez podlah, š. 1,5 m, H 24 m	m2	247,50	7,50	1 856,25
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,5*1*16	m2	24,00 24,00	59,78	1 434,60
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	247,50	1,50	371,25
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	123,75	6,30	779,63
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	247,50	1,50	371,25
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 15*3*4	m2	180,00 180,00	37,50	6 750,00
18	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč. parapetu vnitřn vč. likvidace 1,2*2,38*4 1,2*2,38*3*3 1,2*3,08*3	m2	48,22 11,42 25,70 11,09	225,00	10 848,60
19	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení 15*2	m2	30,00 30,00	150,00	4 500,00
20	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00	2 400,00	2 400,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				35 248,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	26,88	225,00	6 049,04
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 049,04

BD Drobného 8, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 8, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
22	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm 1,2*16	m	19,20 19,20	300,38	5 767,20
23	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,06	225,00	13,22
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				5 780,42
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
24	76601	D+M okno kastlové (kopie) 1200/2380 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	13,00	38 071,49	494 929,34
25	76602	D+M okno kastlové (kopie) 1200/3080 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	3,00	41 269,76	123 809,28
26	76603	Parapet vnitřní D+M š.50mm, dle specifikace D3 - výkres oken 1,35*4	m	5,40 5,40	1 944,71	10 501,42
27	76604	Parapet vnitřní D+M š.150, dle specifikace D3 - výkres oken 1,2*9	m	10,80 10,80	1 944,71	21 002,84
28	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska (1,35*13+2,38*13+1,35*3+3,08*3)*2	m	123,56 123,56	71,25	8 803,65
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				659 046,53
Díl: 784	Malby					
29	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	56,26	30,00	1 687,78
	Celkem za	784 Malby				1 687,78
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP sklo:0,52*2,5 dřevo:36,06*0,7 sut':2,71*2,3 plech:0,0292	t	32,80 1,30 25,24 6,23 0,03	96,60	3 168,89
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží sklo:0,52*2,5/4*6 dřevo:36,06*0,7/4*6 sut':2,71*2,3/4*6 plech:0,0292	t	49,19 1,95 37,86 9,35 0,03	56,80	2 794,09
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,80	103,40	3 391,95
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km sklo:0,52*2,5*6,9 dřevo:36,06*0,7*7,9 sut':2,71*2,3*5 plech:0,0292*4,8	t	239,69 8,97 199,41 31,17 0,14	6,04	1 447,71
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	32,80	42,00	1 377,78
35	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 2,71*2,3	t	6,23 6,23	72,00	448,78
36	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo 0,52*2,5	t	1,30 1,30	640,00	832,00
37	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 36,06*0,7	t	25,24 25,24	340,00	8 582,28
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				22 043,47

Cena celkem

804 334,19

BD Drobného 10, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 10, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
Celkem za 00 Vedlejší a ostatní náklady						5 250,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	14,00	900,00	12 600,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						12 600,00
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (1,49*22+2,4*2*22)*0,38 (0,83*2*3+2,4*2*3+0,88*2*3+2,4*2*3+1,49*22+2,4*22)*2*0,15	m2	89,98 52,58 37,39	969,68	87 248,00
6	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 (0,83*2*3+2,4*2*3+0,88*2*3+2,4*2*3+1,49*22+2,4*2*22)*0,09 (0,83*2*3+2,4*2*3+0,88*2*3+2,4*2*3+1,49*22+2,4*22)*2*0,15	m2	55,95 18,56 37,39	534,75	29 921,19
7	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	55,95	157,50	8 812,69
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (0,83*6+0,88*6+1,49*22)*0,1	m2	4,30 4,30	101,63	437,39
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						126 419,27
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 0,83*6+0,88*6+1,49*22	m	43,04 43,04	25,20	1 084,61
10	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné 25*(4*4+2-1,5)	m2	412,50 412,50	7,50	3 093,75
11	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 412,5/2	m2	206,25 206,25	28,58	5 893,59
12	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	412,50	7,50	3 093,75
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2,68*1*3+2*1*22	m2	52,04 52,04	59,78	3 110,69
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	412,50	1,50	618,75
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	206,25	6,30	1 299,38
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	412,50	1,50	618,75
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 25*3*4	m2	300,00 300,00	37,50	11 250,00
18	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn vč.likvidace 0,83*2,4*2*3 0,88*2,4*2*3 1,3*2,4*22	m2	93,26 11,95 12,67 68,64	225,00	20 984,40
19	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení 25*2	m2	50,00 50,00	150,00	7 500,00
20	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00	5 100,00	5 100,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						63 647,67
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	46,61	225,00	10 487,15
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						10 487,15
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
22	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	43,04	300,38	12 928,14

BD Drobného 10, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 10, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,83*6+0,88*6+1,49*22		43,04		
23	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,12	225,00	26,34
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				12 954,48
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
24	76601	D+M okno kastlové (kopie) 830/2400 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	6,00	20 942,21	125 653,25
25	76602	D+M okno kastlové (kopie) 880/2400 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	6,00	21 654,53	129 927,17
26	76603	D+M okno kastlové (kopie) 1300/2400 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	22,00	41 394,50	910 678,92
27	76604	Parapet vnitřní D+M š.100mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	43,04	1 117,02	48 076,62
		0,83*2*3+0,88*2*3+1,49*22		43,04		
28	76911	Vnitřní a vnější těsnicí páska	m	249,28	71,25	17 761,20
		(,83*6+2,4*6+0,88*6+2,4*6+1,49*22+2,4*22)*2		249,28		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 232 097,15
Díl:	784	Malby				
29	784432261R00	Malba kličová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	89,98	30,00	2 699,29
	Celkem za	784 Malby				2 699,29
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	26,41	96,60	2 551,22
		sklo:0,32*2,5		0,80		
		dřevo:27,5*0,7		19,25		
		sut:2,74*2,3		6,30		
		plech:0,0581		0,06		
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	39,62	56,80	2 250,14
		sklo:0,32*2,5/4*6		1,20		
		dřevo:27,5*0,7/4*6		28,88		
		sut:2,74*2,3/4*6		9,45		
		plech:0,0581/4*6		0,09		
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,41	103,40	2 730,80
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	189,38	6,04	1 143,88
		sklo:0,32*2,5*6,9		5,52		
		dřevo:27,5*0,7*7,9		152,08		
		sut:2,74*2,3*5		31,51		
		plech:0,0581*4,8		0,28		
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	26,41	42,00	1 109,22
35	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	6,30	72,00	453,74
		2,74*2,3		6,30		
36	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	0,80	640,00	512,00
		0,32*2,5		0,80		
37	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	19,25	340,00	6 545,00
		27,5*0,7		19,25		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 296,00

Cena celkem

1 483 451,02

BD Tábořská 171, Brno- plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Tábořská 171, Brno- plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
Celkem za 00 Vedlejší a ostatní náklady						5 250,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	5,00	900,00	4 500,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 500,00
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
5	610991001R00	Okenní lišta APU (2,32+0,33*2+1,84*2)*7	m	46,62 46,62	24,53	1 143,36
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (2,32+1,84*2)*0,48*7+0,8*2*0,3*7+0,8*2,32*7 (2,32+1,84*2+0,8*2)*0,15*7	m2	44,49 36,51 7,98	439,84	19 569,20
7	620991005R00	Začísťovací okenní lišta s tkaninou (2,32+0,33*2+1,84*2)*7	m	46,62 46,62	37,88	1 765,73
8	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 (2,32+0,33*2+1,84*2)*0,15*7	m2	6,99 6,99	268,13	1 875,00
9	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	6,99	136,50	954,54
10	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm 2,5*0,25*6	m2	3,75 3,75	101,63	381,09
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						25 688,92
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
11	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 2,5*6	m	15,00 15,00	25,20	378,00
12	764421870R00	Demontáž oplechování říms, rš od 400 do 500 mm	m	12,80	25,20	322,56
13	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné 15*(3*4+5-1,5)	m2	232,50 232,50	7,50	1 743,75
14	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 232,5/2	m2	116,25 116,25	28,58	3 321,84
15	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	232,50	7,50	1 743,75
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2,5*1*7	m2	17,50 17,50	59,78	1 046,06
17	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	232,50	2,25	523,13
18	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	116,25	6,30	732,38
19	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	232,50	2,25	523,13
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 15*3*2+10	m2	100,00 100,00	37,50	3 750,00
21	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn (2,32*1,84+0,33*1,84*2)*7	m2	38,38 38,38	75,00	2 878,68
22	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení 15*2	m2	30,00 30,00	150,00	4 500,00
23	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						25 213,27
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18,68	225,00	4 203,60
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						4 203,60
Díl: 764	Konstrukce klempířské					

BD Táborská 171, Brno- plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Táborská 171, Brno- plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	764421260R00	Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 400 mm	m	12,80	300,00	3 840,00
26	764908304R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz, rš 400 mm	m	15,00	363,38	5 450,63
		2,5*6		15,00		
27	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10	225,00	22,14
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				9 312,76
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
28	76901	D+M okno plast (2320+330+330)/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	7,00	22 096,03	154 672,20
29	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	67,48	71,25	4 807,95
		(2,32+0,33*2+1,84)*2*7		67,48		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				159 480,15
Díl:	784	Malby				
30	784432261R00	Malba kličová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	44,49	30,00	1 334,76
Celkem za		784 Malby				1 334,76
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,34	96,60	1 384,79
		sklo:0,3*2,5		0,75		
		dřevo:15,14*0,7		10,60		
		sut':1,29*2,3		2,97		
		plech:0,0203		0,02		
32	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	43,01	56,80	2 442,74
		sklo:0,3*2,5*3		2,25		
		dřevo:15,14*0,7*3		31,79		
		sut':1,29*2,3*3		8,90		
		plech:0,0203*3		0,06		
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,34	103,40	1 482,27
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,09	6,04	193,82
		sklo:0,3*2,5*1		0,75		
		dřevo:15,14*0,7*2		21,20		
		sut':1,29*2,3*3,4		10,09		
		plech:0,0203*2,7		0,05		
35	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,34	42,00	602,08
36	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	2,97	72,00	213,62
		1,29*2,3		2,97		
37	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	0,75	640,00	480,00
		0,3*2,5		0,75		
38	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	10,60	340,00	3 603,32
		15,14*0,7		10,60		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 402,64

Cena celkem

245 386,10

BD Údolní 21, Brno - EURO

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Údolní 21, Brno - EURO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				5 250,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	10,00	900,00	9 000,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 000,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (2,22+1,61*2)*0,36*8 (2,22+1,61)*2*0,15*8 (2,23+2,24*2)*0,36*8 (2,23+2,24*2)*0,15*8	m2	52,24 15,67 9,19 19,32 8,05	889,81	46 480,00
6	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 (2,22+1,61*2+2,23+2,24*2)*8*0,11 (2,22*2*8+1,61*2*8+2,23*8+2,24*2*8)*0,15	m2	27,94 10,69 17,24	534,75	14 938,78
7	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	27,94	157,50	4 399,92
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm 2,22*8*0,36 2,22*8*0,11	m2	8,35 6,39 1,95	101,63	848,28
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				66 666,98
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 2,22*8	m	17,76 17,76	25,20	447,55
10	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné 20*(5*4-1,5)	m2	370,00 370,00	7,50	2 775,00
11	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 370/2	m2	185,00 185,00	28,58	5 286,38
12	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	370,00	7,50	2 775,00
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2,5*1*16	m2	40,00 40,00	59,78	2 391,00
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	370,00	1,50	555,00
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	185,00	6,30	1 165,50
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	370,00	1,50	555,00
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 15*3*4	m2	180,00 180,00	37,50	6 750,00
18	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn 2,065*1,38*8 2,065*2,24*8	m2	59,80 22,80 37,00	225,00	13 455,54
19	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení 20*2	m2	40,00 40,00	150,00	6 000,00
20	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00	2 400,00	2 400,00
21	90005	Oprava podlahy u balkónových dveří doplnění 2,22*8	m	17,76 17,76	1 125,00	19 980,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				64 535,97
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	33,69	225,00	7 580,68

BD Údolní 21, Brno - EURO

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Údolní 21, Brno - EURO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 580,68
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
23	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm 2,22*8	m	17,76 17,76	300,38	5 334,66
24	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,05	225,00	10,87
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				5 345,53
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
25	76601	D+M okno EURO 2065/1380 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	8,00	18 445,95	147 567,62
26	76602	D+M okno EURO 2065/2240 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	8,00	27 917,57	223 340,54
27	76603	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken 2,065*8	m	16,52 16,52	1 536,71	25 386,37
28	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska (2,22*8+1,61*8+2,23*8+2,24*8)*2	m	132,80 132,80	71,25	9 462,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				405 756,53
Díl:	784	Malby				
29	784432261R00	Malba křídlová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	52,24	30,00	1 567,08
	Celkem za	784 Malby				1 567,08
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP sklo:0,71*2,5 dřevo:32,58*0,7 sut:0,96*2,3 plech:0,024	t	26,81 1,78 22,81 2,21 0,02	96,60	2 590,14
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží sklo:0,71*2,5*6 dřevo:32,58*0,7*6 sut:0,96*2,3*6 plech:0,024*6	t	160,88 10,65 136,84 13,25 0,14	56,80	9 137,87
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,81	103,40	2 772,46
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km sklo:0,71*2,5*5,8 dřevo:32,58*0,7*6,8 sut:0,96*2,3*5,1 plech:0,024*4,5	t	176,74 10,30 155,08 11,26 0,11	6,04	1 067,54
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	26,81	42,00	1 126,15
35	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 0,96*2,3	t	2,21 2,21	72,00	158,98
36	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo 0,71*2,5	t	1,78 1,78	640,00	1 136,00
37	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 32,58*0,7	t	22,81 22,81	340,00	7 754,04
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				25 743,17

Cena celkem

591 445,93

BD Údolní 23, Brno - EURO

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Údolní 23, Brno - Euro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2x tištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				5 250,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	8,00	900,00	7 200,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 200,00
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (2,22+1,61*2)*0,36*6 (2,22+1,61)*2*0,15*6 (2,23+2,24*2)*0,36*6 (2,23+2,24*2)*0,15*6	m2	39,18 11,75 6,89 14,49 6,04	889,81	34 860,00
6	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 (2,22+1,61*2+2,23+2,24*2)*6*0,11 (2,22*2*6+1,61*2*6+2,23*6+2,24*2*6)*0,15	m2	20,95 8,02 12,93	534,75	11 204,08
7	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	20,95	157,50	3 299,94
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm 2,22*6*0,36 2,22*6*0,11	m2	6,26 4,80 1,47	101,63	636,21
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				50 000,24
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 2,22*6	m	13,32 13,32	25,20	335,66
10	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné 20*(5*4-1,5)	m2	370,00 370,00	7,50	2 775,00
11	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 370/2	m2	185,00 185,00	28,58	5 286,38
12	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	370,00	7,50	2 775,00
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2,5*1*12	m2	30,00 30,00	59,78	1 793,25
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	370,00	1,50	555,00
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	185,00	6,30	1 165,50
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	370,00	1,50	555,00
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 39*3	m2	117,00 117,00	37,50	4 387,50
18	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn 2,065*1,38*8 2,065*2,24*8	m2	59,80 22,80 37,00	225,00	13 455,54
19	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení 20*2	m2	40,00 40,00	150,00	6 000,00
20	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00	2 400,00	2 400,00
21	90005	Oprava podlahy u balkónových dveří doplnění 2,22*6	m	13,32 13,32	1 125,00	14 985,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				56 468,83
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	28,54	225,00	6 420,65

BD Údolní 23, Brno - EURO

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Údolní 23, Brno - Euro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 420,65
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
23	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm 2,065*8	m	16,52 16,52	300,38	4 962,20
24	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,04	225,00	8,15
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				4 970,35
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
25	76601	D+M okno EURO 2065/1380 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	8,00	18 445,95	147 567,62
26	76602	D+M okno EURO 2065/2240 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	8,00	27 917,57	223 340,54
27	76603	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken 2,065*8	m	16,52 16,52	1 536,71	25 386,37
28	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska (2,22*6+1,61*6+2,23*6+2,24*6)*2	m	99,60 99,60	71,25	7 096,50
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				403 391,03
Díl: 784		Malby				
29	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	39,18	30,00	1 175,31
	Celkem za	784 Malby				1 175,31
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP sklo:0,53*2,5 dřevo:24,43*0,7 suť:0,72*2,3 plech:0,018	t	20,10 1,33 17,10 1,66 0,02	96,60	1 941,66
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží sklo:0,53*2,5*6 dřevo:24,43*0,7*6 suť:0,72*2,3*6 plech:0,018*6	t	120,60 7,95 102,61 9,94 0,11	56,80	6 850,08
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,10	103,40	2 078,34
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km sklo:0,53*2,5*5,8 dřevo:24,43*0,7*6,8 suť:0,72*2,3*5,1 plech:0,018*4,5	t	132,50 7,69 116,29 8,45 0,08	6,04	800,29
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	20,10	42,00	844,20
35	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 0,72*2,3	t	1,66 1,66	72,00	119,23
36	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo 0,53*2,5	t	1,33 1,33	640,00	848,00
37	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 24,43*0,7	t	17,10 17,10	340,00	5 814,34
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				19 296,14

Cena celkem	554 172,54
--------------------	-------------------

BD Vranovská 18, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 18, Brno - plast

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				5 250,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	10,00	900,00	9 000,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 000,00
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
5	610991001R00	Okenní lišta APU 1,33*16+1,03*7+2*2*23	m	120,49 120,49	24,53	2 955,02
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (1,33*16+1,03*7+2*2*23)*0,53 0,95*2*0,23*23+1,33*0,95*16+1,03*0,95*7 (1,33*16+1,03*7+2*2*23+0,95*2*23)*0,15	m2	125,60 63,86 37,12 24,63	415,14	52 143,00
7	620991005R00	Začistovací okenní lišta s tkaninou 1,33*16+1,03*7+2*2*23	m	120,49 120,49	37,88	4 563,56
8	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 (1,33*16+1,03*7+2*2*23)*2*0,15	m2	22,35 22,35	268,13	5 991,79
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, odstín dle původní fasády (1,33*16+1,03*7+2*2*23)*0,36	m2	43,38 43,38	750,00	32 532,30
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	22,35	136,50	3 050,37
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel) (1,33*16+1,03*7)*0,3	m2	8,55 8,55	101,63	868,59
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm (1,33*16+1,03*7)*0,36	m2	10,26 10,26	712,50	7 307,69
13	60002	Profil nadpraží s okapnímnosem D+M 1,33*16+1,03*7	m	28,49 28,49	59,25	1 688,03
14	60003	Rohový profil ostění D+M 2*2*23	m	92,00 92,00	38,25	3 519,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				114 619,34
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 1,33*16+1,03*7	m	28,49 28,49	25,20	717,95
16	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné 20*(4*4-1,5)	m2	290,00 290,00	7,50	2 175,00
17	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 290/2	m2	145,00 145,00	28,58	4 143,38
18	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	290,00	7,50	2 175,00
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,5*1*23	m2	34,50 34,50	59,78	2 062,24
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	290,00	1,50	435,00
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	145,00	6,30	913,50
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	290,00	1,50	435,00
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 20*3*3	m2	180,00 180,00	37,50	6 750,00
24	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	56,98	75,00	4 273,50

BD Vranovská 18, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 18, Brno - plast

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,33*2*16		42,56		
		1,03*2*7		14,42		
25	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	40,00	150,00	6 000,00
		20*2		40,00		
26	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00	3 450,00	3 450,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				33 530,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	36,12	225,00	8 126,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 126,44
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
28	764908304R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 400 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	28,49	363,38	10 352,55
		1,33*16+1,03*7		28,49		
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10	225,00	21,47
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				10 374,03
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
30	76901	D+M okno plast 1330/2000 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	16,00	10 751,74	172 027,78
31	76902	D+M okno plast 1030/2000 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	7,00	9 129,93	63 909,50
32	76903	Parapet vnitřní D+M š.300mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	28,49	255,58	7 281,56
		1,33*16+1,03*7		28,49		
33	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	148,98	71,25	10 614,83
		(1,33*16+1,03*7+2*23)*2		148,98		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				253 833,67
Díl: 784		Malby				
34	784432261R00	Malba klíhová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	125,60	30,00	3 768,14
	Celkem za	784 Malby				3 768,14
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,03	96,60	1 548,21
		sklo:0,54*2,5		1,35		
		dřevo:14,44*0,7		10,11		
		suť:1,97*2,3		4,53		
		plech:0,038		0,04		
36	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,02	56,80	682,75
		sklo:0,54*2,5/4*3		1,01		
		dřevo:14,44*0,7/4*3		7,58		
		suť:1,97*2,3/4*3		3,40		
		plech:0,038/4*3		0,03		
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,03	103,40	1 657,19
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,30	6,04	418,60
		sklo:0,54*2,5*2,7		3,65		
		dřevo:14,44*0,7*3,7		37,40		
		suť:1,97*2,3*6,2		28,09		
		plech:0,038*4,4		0,17		

BD Vranovská 18, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 18, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,03	42,00	673,13
40	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	4,53	72,00	326,23
		1,97*2,3		4,53		
41	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	1,35	640,00	864,00
		0,54*2,5		1,35		
42	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	10,11	340,00	3 436,72
		14,44*0,7		10,11		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 606,83

Cena celkem	448 109,00
--------------------	-------------------

BD Vranovská 26, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 26, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				5 250,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdívký	m3	12,00	900,00	10 800,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				10 800,00
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
5	610991001R00	Okenní lišta APU 1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6	m	136,08 136,08	24,53	3 337,36
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (1,83*24+1,46*2*24)*0,53+0,915*2*0,1*24+0,915*1,83*24 (1,62*6+1,03*2*6)*0,33 (1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2*0,15	m2	140,74 105,00 7,29 28,46	190,28	26 780,00
7	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou 1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6	m	136,08 136,08	37,88	5 154,03
8	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 (1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2*0,15	m2	28,46 28,46	268,13	7 630,30
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, odstín dle původní fasády (1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6)*0,22	m2	29,94 29,94	750,00	22 453,20
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	28,46	136,50	3 884,52
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel) 1,83*24*0,4+1,62*6*0,3	m2	20,48 20,48	101,63	2 081,69
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm 1,83*24*0,22+1,62*6*0,16	m2	11,22 11,22	712,50	7 992,54
13	60002	Profil nadpraží s okapnímnosem D+M 1,83*24+1,62*6	m	53,64 53,64	59,25	3 178,17
14	60003	Rohový profil ostění D+M 1,46*2*24+1,03*2*6	m	82,44 82,44	38,25	3 153,33
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				85 645,14
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 1,83*24+1,62*6	m	53,64 53,64	25,20	1 351,73
16	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m podchodné 30*(7*4-1,5)	m2	795,00 795,00	7,50	5 962,50
17	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 795/2	m2	397,50 397,50	28,58	11 358,56
18	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	795,00	7,50	5 962,50
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2*1*30	m2	60,00 60,00	59,78	3 586,50
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	795,00	1,50	1 192,50
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	397,50	6,30	2 504,25
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	795,00	1,50	1 192,50
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 20*3*7	m2	420,00 420,00	37,50	15 750,00
24	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	74,13	75,00	5 560,11

BD Vranovská 26, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 26, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,83*1,46*24		64,12		
		1,62*1,03*6		10,01		
25	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	60,00	150,00	9 000,00
		30*2		60,00		
26	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	53,64	83,89	4 500,00
		1,83*24+1,62*6		53,64		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				67 921,15
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	54,23	225,00	12 201,70
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				12 201,70
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
28	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	53,64	314,63	16 876,49
		1,83*24+1,62*6		53,64		
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,14	225,00	32,47
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				16 908,95
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
30	76901	D+M okno plast 1830/1460 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	24,00	12 709,72	305 033,22
31	76902	D+M okno plast 1620/1030 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	6,00	11 793,04	70 758,24
32	76903	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	43,92	317,44	13 941,80
		1,83*24		43,92		
33	76904	Parapet vnitřní D+M š.300mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	9,72	267,44	2 599,48
		1,62*6		9,72		
34	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	189,72	71,25	13 517,55
		(1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2		189,72		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				405 850,29
Díl: 784	Malby					
35	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	140,74	30,00	4 222,30
Celkem za		784 Malby				4 222,30
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	52,25	96,60	5 047,39
		sklo:0,9*2,5		2,25		
		dřevo:56,08*0,7		39,26		
		sut:4,64*2,3		10,67		
		plech:0,0724		0,07		
37	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	111,97	56,80	6 359,62
		sklo:0,9*2,5/7*15		4,82		
		dřevo:56,08*0,7/7*15		84,12		
		sut:4,64*2,3/7*15		22,87		
		plech:0,0724/7*15		0,16		
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,25	103,40	5 402,69
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	211,29	6,04	1 276,21
		sklo:0,9*2,5*2,8		6,30		
		dřevo:56,08*0,7*3,8		149,17		
		sut:4,64*2,3*5,2		55,49		
		plech:0,0724*4,5		0,33		
40	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	52,25	42,00	2 194,52
41	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	10,67	72,00	768,38

BD Vranovská 26, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 26, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,64*2,3		10,67		
42	979990109R01	Poplatek za skládku sutí - sklo	t	2,25	640,00	1 440,00
		0,9*2,5		2,25		
43	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	39,26	340,00	13 347,04
		56,08*0,7		39,26		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				35 835,85

Cena celkem	644 635,37
--------------------	-------------------

BD Vranovská 22, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 22, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				5 250,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	12,00	900,00	10 800,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				10 800,00
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	136,08	24,53	3 337,36
		1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6		136,08		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	140,74	190,28	26 780,00
		(1,83*24+1,46*2*24)*0,53+0,915*2*0,1*24+0,915*1,83*24		105,00		
		(1,62*6+1,03*2*6)*0,33		7,29		
		(1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2*0,15		28,46		
7	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	136,08	37,88	5 154,03
		1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6		136,08		
8	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	28,46	268,13	7 630,30
		(1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2*0,15		28,46		
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, odstín dle původní fasády	m2	29,94	750,00	22 453,20
		(1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6)*0,22		29,94		
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	28,46	136,50	3 884,52
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)	m2	20,48	101,63	2 081,69
		1,83*24*0,4+1,62*6*0,3		20,48		
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm	m2	11,22	712,50	7 992,54
		1,83*24*0,22+1,62*6*0,16		11,22		
13	60002	Profil nadpraží s okapnímnosem D+M	m	53,64	59,25	3 178,17
		1,83*24+1,62*6		53,64		
14	60003	Rohový profil ostění D+M	m	82,44	38,25	3 153,33
		1,46*2*24+1,03*2*6		82,44		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				85 645,14
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	53,64	25,20	1 351,73
		1,83*24+1,62*6		53,64		
16	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	795,00	7,50	5 962,50
		30*(7*4-1,5)		795,00		
17	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	397,50	28,58	11 358,56
		795/2		397,50		
18	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	795,00	7,50	5 962,50
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	60,00	59,78	3 586,50
		2*1*30		60,00		
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	795,00	1,50	1 192,50
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	397,50	6,30	2 504,25
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	795,00	1,50	1 192,50
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	420,00	37,50	15 750,00
		20*3*7		420,00		
24	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	74,13	75,00	5 560,11

BD Vranovská 22, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 22, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,83*1,46*24		64,12		
		1,62*1,03*6		10,01		
25	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	60,00	150,00	9 000,00
		30*2		60,00		
26	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	53,64	83,89	4 500,00
		1,83*24+1,62*6		53,64		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				67 921,15
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	54,23	225,00	12 201,70
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				12 201,70
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
28	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	53,64	314,63	16 876,49
		1,83*24+1,62*6		53,64		
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,14	225,00	32,47
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				16 908,95
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
30	76901	D+M okno plast 1830/1460 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	24,00	12 709,72	305 033,22
31	76902	D+M okno plast 1620/1030 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	6,00	11 793,04	70 758,24
32	76903	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	43,92	317,44	13 941,80
		1,83*24		43,92		
33	76904	Parapet vnitřní D+M š.300mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	9,72	267,44	2 599,48
		1,62*6		9,72		
34	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	189,72	71,25	13 517,55
		(1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2		189,72		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				405 850,29
Díl:	784	Malby				
35	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	140,74	30,00	4 222,30
Celkem za		784 Malby				4 222,30
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	52,25	96,60	5 047,39
		sklo:0,9*2,5		2,25		
		dřevo:56,08*0,7		39,26		
		sut:4,64*2,3		10,67		
		plech:0,0724		0,07		
37	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	111,97	56,80	6 359,62
		sklo:0,9*2,5/7*15		4,82		
		dřevo:56,08*0,7/7*15		84,12		
		sut:4,64*2,3/7*15		22,87		
		plech:0,0724/7*15		0,16		
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,25	103,40	5 402,69
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	211,29	6,04	1 276,21
		sklo:0,9*2,5*2,8		6,30		
		dřevo:56,08*0,7*3,8		149,17		
		sut:4,64*2,3*5,2		55,49		
		plech:0,0724*4,5		0,33		
40	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	52,25	42,00	2 194,52
41	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	10,67	72,00	768,38

BD Vranovská 22, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 22, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,64*2,3		10,67		
42	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	2,25	640,00	1 440,00
		0,9*2,5		2,25		
43	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	39,26	340,00	13 347,04
		56,08*0,7		39,26		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				35 835,85

Cena celkem	644 635,37
--------------------	-------------------

BD Zábrdovická 14, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Zábrdovická 14, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00
Celkem za		00 Vedlejší a ostatní náklady				5 250,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	10,32	900,00	9 285,48
		10		10,00		
		2,65*0,19*0,21*3		0,32		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				9 285,48
Díl: 6	Úpravy povrchu,podlahy					
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	59,12	24,53	1 449,92
		2,18*2+2,33*2*2		13,68		
		2,65*4+2,33*2*4		29,24		
		0,74*3+2,33*2*3		16,20		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	39,82	538,89	21 460,00
		(2,18*2+2,33*2+2,65*4+2,33*4+0,74*3+2,33*3)*2*0,15		11,45		
		(2,18*2+2,33*2*2+2,65*4+2,33*2*4+0,74*3+2,33*2*3)*0,48		28,38		
7	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	59,12	37,88	2 239,17
8	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	11,45	534,75	6 120,21
		(2,18*2+2,33*2+2,65*4+2,33*4+0,74*3+2,33*3)*2*0,15		11,45		
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, odstín dle původní fasády	m2	12,42	750,00	9 311,40
		(2,18*2+2,33*2*2+2,65*4+2,33*2*4+0,74*3+2,33*2*3)*0,21		12,42		
10	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	11,45	157,50	1 802,59
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)	m2	5,67	101,63	576,15
		(2,18*2+2,65*4+0,74*3)*0,33		5,67		
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm	m2	3,61	712,50	2 570,56
		(2,18*2+2,65*4+0,74*3)*0,21		3,61		
13	60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M	m	17,18	59,25	1 017,92
		2,18*2+2,65*4+0,74*3		17,18		
14	60003	Rohový profil ostění D+M	m	41,94	38,25	1 604,21
		2,33*2*9		41,94		
Celkem za		6 Úpravy povrchu,podlahy				48 152,12
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	17,18	25,20	432,94
		2,18*2+2,65*4+0,74*3		17,18		
16	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	3,50	25,20	88,20
17	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	262,50	7,50	1 968,75
		25*(3*4-1,5)		262,50		
18	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	131,25	28,58	3 750,47
		262,5/2		131,25		
19	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	262,50	7,50	1 968,75
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00	59,78	1 195,50
		(2,5*2+3*4+1*3)*1		20,00		
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	262,50	1,50	393,75
22	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	131,25	6,30	826,88
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	262,50	1,50	393,75

BD Zábrdovická 14, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Zábrdovická 14, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	60,00	37,50	2 250,00
		60		60,00		
25	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	40,03	75,00	3 002,21
		2,18*2,33*2+2,65*2,33*4+0,74*2,33*3		40,03		
26	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	40,00	150,00	6 000,00
		20*2		40,00		
27	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00	2 250,00	2 250,00
28	90004	Úprava nadpraží	m	17,18	375,00	6 442,50
		2,18*2+2,65*4+0,74*3		17,18		
29	90005	Demontáž truhlíků na květiny dl.2,45 vč.likvidace	ks	3,00	375,00	1 125,00
30	90006	Demontáž skříňky nadpraží vč.likvidace	m	17,18	157,50	2 705,85
		2,18*2+2,65*4+0,74*3		17,18		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				34 794,53
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,14	225,00	6 780,42
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 780,42
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
32	764421260R00	Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 400 mm	m	3,50	231,00	808,50
33	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	17,12	314,63	5 386,38
		2,15*2+2,65*4+0,74*3		17,12		
34	764908304R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz, rš 400 mm	m	6,00	363,38	2 180,25
		2*3		6,00		
35	76401	Obnovení oplechování parapetu u oken v oblouku	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
36	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,08	225,00	17,85
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				9 892,98
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
37	76901	D+M okno plast 2180/2330 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00	22 087,99	44 175,97
38	76902	D+M okno plast 2650/2330 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	4,00	24 445,12	97 780,49
39	76903	D+M okno plast 740/2330 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	3,00	7 442,43	22 327,29
40	76904	Parapet vnitřní D+M š.350mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	17,18	261,43	4 491,44
		2,18*2+2,65*4+0,74*3		17,18		
41	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	59,12	71,25	4 212,30
		(2,18*2+2,33*2*2+2,65*4+2,33*2*4+0,74*3+2,33*2*3)		59,12		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				172 987,49
Díl:	784	Malby				
42	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	39,82	30,00	1 194,68
Celkem za		784 Malby				1 194,68
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,77	96,60	1 620,29
		sklo:0,4*2,5		1,00		
		dřevo:15,6*0,7		10,92		
		sut:2,1*2,3		4,83		
		plech:0,0232		0,02		
44	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,39	56,80	476,36
		sklo:0,4*2,5/2		0,50		
		dřevo:15,6*0,7/2		5,46		
		sut:2,1*2,3/2		2,42		

BD Zábrdovická 14, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Zábrdovická 14, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plech:0,0232/2		0,01		
45	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,77	103,40	1 734,35
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,10	6,04	338,83
		sklo:0,4*2,5*2		2,00		
		dřevo:15,6*0,7*3		32,76		
		sut:2,1*2,3*4,4		21,25		
		plech:0,0232*3,7		0,09		
47	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	16,77	42,00	704,47
48	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	4,83	72,00	347,76
		2,1*2,3		4,83		
49	979990109R01	Poplatek za skládku sutí - sklo	t	1,00	640,00	640,00
		0,4*2,5		1,00		
50	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	10,92	340,00	3 712,80
		15,6*0,7		10,92		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 574,86

Cena celkem	297 912,56
--------------------	-------------------

