

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I.

Smluvní strany

ABPLAST Group s.r.o.

Se sídlem: č.p. 421, 569 56 Čistá
IČO: 02277361
Zapsán: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32813
Zastoupen: Zdeněk Jílek, Jakub Jílek, jednatele
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 131-1897610237/0100
(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Obec Smidary

Se sídlem: **Náměstí Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary**
IČO: **00269549**
Zastoupen: **Ing. Jana Drašíková**, starostka obce
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **4021511/0100**
(dále jen objednatel, je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy a díla

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací podmínky k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne **17.2.2026 (doplní účastník zadávacího řízení)** (dále jen „**nabídka**“) podaná na **Podlimitní veřejnou zakázku** s názvem „**Vybudování technické infrastruktury pro výstavbu RD v obci Smidary**“, zadávanou v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“). Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách a v této smlouvě.
- 2.2 Předmětem smlouvy a díla je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Vybudování technické infrastruktury pro výstavbu RD v obci Smidary“.
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí provede dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.3 Rozsah předmětu díla je vymezen a blíže specifikován projektovou dokumentací:
- Projektová dokumentace pro komunikace: "Komunikace pro lokalitu RD, Smidary" ve stupni Dokumentace pro společného rozhodnutí DUR + DPS, spolu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, byla zpracována společností: Daniel Kadavý, Mělník 118, 503 64 Mělník, IČ: 73648761, ČKAIT 0601694, datum 04/2024.
 - Projektová dokumentace pro Vodovod, kanalizace: "Smidary, obytný soubor RD" ve stupni Dokumentace pro provedení stavby DPS – změna stavby před dokončením, spolu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, byla zpracována společností: Ing. Roman Klouček, Vodohospodářské stavby, Mlékosrby 107, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 09571302, zodpovědný projektant Ing. Roman Klouček, ČKAIT 0602801, datum 10/2025.
 - Projektová dokumentace pro Veřejné osvětlení: "Sídliště RD Smidary veřejné osvětlení + trasy optických kabelů" ve stupni Dokumentace ve stupni DSP, spolu s položkovým rozpočtem a

výkazem výměr, byla zpracována společností: JAN-PRO s.r.o., Brandlova 376, 508 01 Hořice, Ing. Josef Hanák, ČKAIT 0601833, datum 07/2022.

- Projektová dokumentace pro Přeložky inženýrských sítí: Smidary, obytný soubor staveb RD" ve stupni DSP, spolu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, byla zpracována společností: Ing. Roman Klouček, Vodohospodářské stavby, Mlékosrby 107, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 09571302, zodpovědný projektant Ing. Roman Klouček, ČKAIT 0602801, datum 04/2025.
- (všechny zde uvedené projektové dokumentace dále jednotně jako „projektová dokumentace“ či „PD“)

2.4 Dílo je věcně, funkčně a účelově definováno projektovou dokumentací. V případě kolize mezi různými částmi projektové dokumentace bude platit priorita podle následující posloupnosti i) výkresová část, ii) textová část a iii) výkaz výměr.

2.5 Součástí předmětu plnění je zejména:

- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace,
- provedení prostupů, včetně úpravy prostupů přes požární úseky (vč. požárních ucpávek), rýh a drážek konstrukcemi a jejich začištění, zajištění zdvihacích mechanismů (jsou-li zapotřebí), zajištění vlastních nákladů na požární ochranu (PO) a BOZP, vlastních nákladů na média a osvětlení, zajištění vlastního zařízení staveniště a dalších potřebných činností pro řádné a kompletní provedení díla, které mohou vyplynout ze souvislostí, přesunů hmot nebo dopravy výrobků nebo materiálů zajišťovaných zhotovitelem k provedení díla,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě ve formátu DWG a PDF na DVD-R nebo na FlashDisku v počtu 2 ks, (dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání do užívání.),
- účast na kolaudaci stavby, resp. jejích jednotlivých částí a zajištění kolaudačního souhlasu či souhlasů (rozhodnutí) ke stavbě, resp. jejích jednotlivých částí včetně přípravy a veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na FlashDisku při předání stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v

- platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
 - zaškolení obsluhy technologických zařízení, jež jsou součástí díla,
 - geodetické vytýčení stavby, geometrické zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, včetně vyhotovení geometrického plánu, který splňuje veškeré náležitosti pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí (KN), a jeho předání objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě ve formátu DWG a PDF na DVD-R nebo USB flash disku,
 - reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.
- 2.6 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 2.7 Při provádění díla nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.8 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět, pokud byla vznesena v dostatečném časové předstihu. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není možno provádět jakékoliv záměny, náhrady, skryté úspory, nebo jakákoliv alternativní řešení odlišná od projektové dokumentace; takové skutečnosti budou považovány za vadu díla.
- 2.9 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 2.10 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.
- 2.11 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.

- 2.12 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření nově uložených inženýrských sítí před záhozem. Součástí předání geodetického zaměření bude i výstup ve struktuře výměnného formátu pro DTM - JVF DTM.
- 2.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 2.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
- 2.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 2.16 Místem plnění je ČR, Královéhradecký kraj, obec Smidary, k.ú. Smidary. Detailní popis místa plnění je definován projektovou dokumentací.
- 2.17 Dokumentace skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást svého plnění a tato bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dvakrát v elektronické podobě ve formátu DWG a PDF nejpozději ke dni předání a převzetí hotového díla. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1. Staveniště bude protokolárně předáno a převzato nejpozději do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště (nebo ode dne, kdyby mělo být staveniště dle předchozího odstavce předáno).
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), **nejpozději do 457 kalendářních dnů od předání staveniště**. Předávací protokol je materiální podmínkou předání a převzetí díla.
Zhotovitel se zavazuje obstarat vydání pravomocného kolaudačního souhlasu či souhlasů (rozhodnutí) ke stavbě (dílu), resp. k jejím jednotlivým částem, a to nejpozději ke dni protokolárního předání řádně dokončeného díla v celém rozsahu, nejpozději ve lhůtě uvedené v předcházejícím odstavci, když zajištění kolaudačního souhlasu či souhlasů (rozhodnutí) je součástí plnění této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel se zavazuje plnit milníky uvedené v časovém harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje plnit i termíny, které byly dohodnuty na kontrolních dnech či zápisem ve stavebním deníku.
- 3.5. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 3.6. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel prokazatelně znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 3.7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Přerušování prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 3.8. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení, které vzniklo v souvislosti s požadavky právních předpisů ve vztahu k archeologickými nálezy.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH:	24 933 423,83 Kč
Sazba DPH:	21%
DPH celkem:	5 236 019,00 Kč

Cena celkem s DPH: 30 169 442,83 Kč

- 4.2. Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této

smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla, náklady na zajištění vydání kolaudačního souhlasu či souhlasů rozhodnutí celé stavby (díla), resp. jejích jednotlivých částí a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.

- 4.3. Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek výslovně připuštěných touto smlouvou nebo při změně zákonné sazby DPH.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká až řádným předáním úplně dokončeného díla bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností. Toto ujednání není dotčeno dohodou o placení na základě měsíčních dílčích plateb. Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2. Sjednaná cena za provedení díla bude hrazena průběžně prostřednictvím měsíčních dílčích plateb za práce a dodávky provedené v jednotlivých kalendářních měsících, které budou obsaženy v soupisech provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem (dále jen „**soupis**“). Zhotovitel předloží objednateli soupis za uplynulý měsíc k odsouhlasení vždy nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří do pěti dní od jeho obdržení.
- 5.3. Po odsouhlasení soupisu objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu k dílčí platbě ceny díla dle odsouhlaseného soupisu. Součástí faktury musí být objednatelem potvrzený soupis, jinak se k faktuře nepřihlíží. Potvrzovat soupisy je oprávněn i technický dozor objednatele/investora (TDI). Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze objednatelem odsouhlasené práce a dodávky. Soupisy slouží pouze jako podklad k měsíční fakturaci, nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za potvrzení kvality prací.
- 5.4. Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Lhůta splatnosti nezačne běžet ani neběží po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s plněním povinností oproti termínům dle této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny.
- 5.5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky a číslo a název dotačního projektu (pokud je dílo spolufinancováno z dotačních titulů),
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem,
 - f) zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČO objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 5.6. Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 95% nabídkové ceny díla bez DPH

- 5.7. Zbývajících 5% ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního rozhodnutí k hotovému dílu s vyznačenou doložkou právní moci objednateli.
- 5.8. Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 5.9. Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

VI.

Změna závazku ze smlouvy

- 6.1. Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy je stanoveno v zákoně o zadávání veřejných zakázek.
- 6.2. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 6.3. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a TDI formou zápisu do stavebního deníku.
- 6.4. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele písemně odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
- 6.5. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena následovně:
 - 6.5.1. Nová položka bude oceněna dle odpovídající položky ve smlouvě nebo nabídce.
 - 6.5.2. Pokud položka není součástí rozpočtu, její ocenění proběhne podle ceníku URS s použitím koeficientu vypočteného z poměru předpokládané a nabídnuté ceny.
 - 6.5.3. V případě potřeby se použije cena obvyklá, která bude stanovena na základě minimálně tří srovnatelných nabídek.
 - 6.5.4. dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s. nebo ÚRS CZ a.s. pro příslušné období, ve kterém jsou vícepráce sjednávány.
- 6.6. Požadavku objednatele na méněpráce, či vícepráce, nebo jiné změny díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 6.7. Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.

VII.

Staveniště

- 7.1. Prostor staveniště vymezí Objednatel a jeho vytyčení zajistí na své náklady zhotovitel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a odpovědnost.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný protokol.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.4. Objednatel není odpovědný za uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení zhotovitele v prostoru staveniště a není tak odpovědný ani za jejich případné poškození, odcizení či ztrátu.
- 7.5. V případě, že pracovník zhotovitele (nebo jeho poddodavatele) vykazuje známky opilosti či je zřejmé, že je pod vlivem jiných omamných/návykových látek, je pověřený zástupce objednatele oprávněn provést u takového pracovníka test na přítomnost těchto látek a v případě pozitivního výsledku (či odmítnutí testování), vykázat ihned takového pracovníka zhotovitele ze staveniště. O této skutečnosti současně vyrozumí oprávněného zástupce zhotovitele (email, telefonicky). V takovémto případě nenese objednatel náklady zhotovitele vzniklé v důsledku takovéto situace včetně případných škod, či újmy na zdraví. Zhotovitel je povinen zajistit pokračování prací sjednaných touto smlouvou jinými pracovníky, a to bez ohledu na navýšení ceny či změnu termínu.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

VIII.

Provádění díla a další podmínky plnění

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 8.2. Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli a o státních svátcích je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 19.00 hodin do 08.00 hodin.
- 8.3. Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- Zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou v **oboru Stavby vodního hospodářství ***** -Jan Rensa, DiS.. Zhotovitel se zavazuje zajistit denní přítomnost stavbyvedoucího na staveništi.
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
 - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
 - dodržovat veškeré právní předpisy ve vztahu k výstavbě;
 - manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 - zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
 - budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny a případné kropení staveniště),
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a příslušnou vyhláškou o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smlouvy. Záписы případně slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 8.5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.6. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po předání díla a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, po jejich odstranění či jiném vypořádání, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 8.8. Do stavebního deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autor ke změnám.
- 8.9. Stavebním dozorem objednatele je Jana Žilková, IČ: 01322532 (technický dozor, dále také jako TDI). TDI objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých nedostatků. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých nedostatků. Pokud zhotovitel v poskytnuté lhůtě nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění nedostatků svépomocí nebo třetí osobu s tím, že náklady půjdou k tíži zhotovitele.
- 8.10. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.

- 8.11. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 8.12. TDI objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů prokazatelně vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI objednatele dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, v případě, že tak neučiní, jdou důsledky takového opomenutí k jeho tíži.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.17. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 8.18. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace nebo její části poddodavatelem, je povinen zajistit, aby takový poddodavatel práce, dodávky nebo činnosti skutečně prováděl. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, jsou možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.

- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností ve vztahu k provádění díla a staveništi vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, které se mohou k činnosti daného poddodavatele fakticky vztahovat.
- 8.20. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla (potažmo projektu) a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo.
- 8.21. Smluvní strany se mohou dohodnout na užívání díla, příp. jeho části objednatel i před jeho předáním. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla či jeho části, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně.
- 8.22. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.
- 8.23. Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 8.24. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové, v první jakosti a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo zásadně jen zařízení, výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná mechanická pevnost, stabilita a stálost, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy a technické specifikace a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podkladech. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 8.26. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce objednatele

(TDI objednatel, nebude-li dohodnuto jinak) na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

- 8.27. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 8.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
- 8.29. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 8.30. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
- 8.31. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat sociální a pracovněprávní předpisy a zajistit všem svým zaměstnancům a subdodavatelům důstojné pracovní podmínky. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat předpisy práva životního prostředí, postupovat šetrně vůči životnímu prostředí a preferovat ekologicky šetrná řešení. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat kolektivní smlouvy vztahující se k předmětu plnění a postupovat při plnění smlouvy v souladu s dobrými mravy.
- 8.32. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele udělit zhotoviteli potřebnou plnou moc k zastupování objednatel v kolaudačním řízení, zúčastnit se kolaudačního řízení, popř. řízení o uvedení části stavby do předčasného užívání. Znění potřebné plné moci zajistí zhotovitel.

IX.

Převzetí díla

- 9.1. Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla.
- 9.2. Po dokončení díla písemně vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů, nebude-li ve výzvě zhotovitele uvedena lhůta delší. Přejímací řízení bude ukončeno do 5 pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,

- prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.),
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - pravomocný kolaudační souhlas či souhlasy rozhodnutí k celé stavbě (dílu), resp. k jejím jednotlivým částem.
- 9.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a nedohodne se zhotovitelem lhůtu pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen takové vady či nedodělky odstranit nejpozději do 3 týdnů o podpisu předávacího protokolu. O odstranění těchto vad či nedodělků bude sepsán písemný protokol.
- 9.6. V případě dohody smluvních stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 9.7. Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci TDI a autorského dozoru.

X.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- 10.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost díla) stanovené touto smlouvou o dílo, právními předpisy, technickými normami, TKP, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a dále za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce **60 měsíců**, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku **24 měsíců**. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Seznam dodávek se samostatným záručním listem, předá zhotovitel objednateli současně s jejich záručními listy nejpozději ke dni převzetí a předání díla. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- Poznámka: V případě, že dodavatel hodlá poskytnout delší dobu záruky, než je minimálně stanovená (např. s ohledem na údaje uvedené v plánu jakosti) nabídní údaje uvedené v tomto článku skutečnou délkou záruky, kterou nabízí.*
- 10.3. Vady díla, které vzniknou či se projeví v záruční době, uplatní objednatel u zhotovitele po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Reklamací vady lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační odeslání objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady a jak se projevuje. Objednatel je oprávněn zvolit jakýkoli nárok z odpovědnosti za vady vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku; neurčí-li objednatel jinak, má se za to, že

požaduje odstranění vady díla. Nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn zvolit při uplatnění reklamace anebo kdykoli do skončení záruční doby. Zvolený nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn změnit, pokud ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyřízení nároku dle předešlé volby. Ust. § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3 a § 2111 se tak neuplatní.

- 10.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nejpozději do 3 pracovních dní po oznámení vady. Má se za to, že dnem oznámení reklamace je nejpozději 3. den následující po odeslání reklamace objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu, v nejkratší možné technické lhůtě odpovídající složitosti a rozsahu reklamovaných vad, nejpozději však do 10-ti pracovních dní od oznámení vady. V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad (nástup k odstranění havarijních vad) nejpozději do 24 hodin po oznámení vady a odstranit vadu do 48 hodin po oznámení vady. O skutečnosti, zda se jedná o havárii, rozhoduje objednatel. Při uplatnění nároku na slevu z ceny díla není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele odstranit vadu.
- 10.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady včas anebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám (resp. prostřednictvím třetí osoby), a to na náklady zhotovitele. Takové odstranění vady díla objednatelem (třetí osobou) se nijak nedotýká záruky poskytnuté zhotovitelem na dílo jako celek.
- 10.7. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamace jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu, určeném objednatelem.
- 10.8. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamace; o tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v původní výši, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Sankce a odpovědnost za škodu

- 11.1. Za nesplnění termínu provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo dle článku 3.4. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.2. Za nesplnění termínu vyklidit a vyčistit staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Za nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou, kterou zhotovitel uvedl v této smlouvě a v nabídce v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den realizace stavby bez řádného vedení stavby touto autorizovanou osobou dle požadavků této smlouvy.
- 11.4. Za nesplnění povinnosti zhotovitele:
- a) vést řádně stavební deník, řádně provádět zápisy, zajistit dispozici stavebního deníku přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku,
 - b) zajistit řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě,

- c) dodržet sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly,
 - d) dodržet požadavky uložené touto smlouvou na úseku BOZP.
- zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy
- 11.5. Za porušení povinnosti zhotovitele nepoužívat při stavbě bez předchozího písemného souhlasu objednatele jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.6. Za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, aby osoby, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace nebo její části v zadávacím řízení, skutečně prováděly předmětné práce, dodávky nebo činnosti, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud s takovou změnou objednatel nevyslovil předchozí písemný souhlas.
- 11.7. Za nesplnění termínu odstranění vad či nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel sankční smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 11.8. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstraněním vad v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že tato smluvní pokuta se uplatní za prodlení s odstraněním vad, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a rovněž za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 11.9. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem zahájení prací na odstranění havarijních vad (nástup k odstranění havarijních vad) v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění havárie v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin.
- 11.10. Úhradou smluvní pokuty není nijak dotčen nárok objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu (za takovou újmu se považují mj. i škody vzniklé objednateli v důsledku krácení, odejmutí či neposkytnutí dotace, je-li dílo z těchto prostředků financováno). Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2050 a 2051 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od dne doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může jednostranně započíst jednoznačný nárok na úhradu smluvní pokuty oproti fakturám zhotovitele.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 13.1 nebo 13.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč/den.
- 11.13. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.14. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII.

Ukončení smlouvy

12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:

- pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho provádění,
- zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, přičemž v tomto případě může objednatel odstoupit od smlouvy pouze za předpokladu, že zhotoviteli byla doručena výzva k nápravě příslušného porušení a zhotovitel takovou nápravu neprovedl ani do 7 dnů od doručení výzvy k nápravě.
- prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo jeho dokončením o více než 10 dnů,
- prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
- zhotovitel vstoupil do likvidace,
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
- porušení povinnosti dílo pojistit v souladu s touto smlouvou.

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

12.3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na držení záruky za jakost k dílu provedenému zhotovitelem do dne odstoupení od smlouvy ani se nedotýká nároků na úhradu smluvních pokut a nároků na náhradu škody.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně **výši smluvně dohodnuté ceny díla zahrnující daň z přidané hodnoty**. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
- 13.1.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 13.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zajistit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. Veškerá jednání s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli

cenu prací provedených na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.

- 14.3. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými dodatky, oboustranně podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou je vyloučena. Zápisy, protokoly apod. podepsané jinými osobami se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
- 14.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči objednateli ze smluvního vztahu založeného touto smlouvou jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je oprávněn použít svoje pohledávky vyplývající z této smlouvy jako zástavu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn jakékoliv splatné pohledávky vyplývající z této smlouvy jednostranně započíst vůči splatným pohledávkám zhotovitele.
- 14.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.6. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními souvisejícími právními předpisy České republiky.
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy.
- 14.9. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění této smlouvy s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.11. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pakliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 14.12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytné informace týkající se jeho činnosti orgánům provádějícím audit a uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.

14.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva. Tento požadavek se neuplatní v případě uzavření smlouvy prostřednictvím elektronických nástrojů.

14.15. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na profilu zadavatele (pokud se povinnost uveřejnění v registru smluv na objednatele nevztahuje). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.

14.16. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 – finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 3 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 4 – seznam poddodavatelů

Schvalovací doložka: Tato smlouva byla schválena v Zastupitelstvu obce Smidary na zasedání dne 26.2.2026, usnesením č. 281/1ZO/2026.

Ve Smidarech


Dne viz elektronický podpis



.....
Ing. Jana Drašíková
starostka obce Smidary

V Čisté

Dne viz elektronický podpis



.....
Jakub Jílek
jednatel

Vybudování technické infrastruktury pro výstavbu RD v obci Smidary.

[illegible]

2.4.2026

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025/055** **Smidary, obytný soubor staveb RD**

Zadavatel	OBEC SMIDARY Náměstí Prof. Babáka 106 50353 Smidary	IČO: 00269549 DIČ: CZ00269549
------------------	---	--

Zhotovitel:	AB PLAST Group s.r.o.	IČO: 02277361 DIČ: CZ02277361
--------------------	------------------------------	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 629 704,58
PSV			596,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			66 000,00
Ostatní náklady			134 600,00
Celkem			13 830 901,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 830 901,43 CZK
Základní DPH	21 %	2 904 489,30 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH	16 735 390,73 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
--	-----	--------------------------------------

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	200 600,00	42 126,00	242 726,00	1

01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	200 600,00	42 126,00	242 726,00	1
Stavební objekt				0,00		
D-2.1.	Kanalizace, vodovod	0,00	13 630 301,43	2 862 363,30	16 492 664,73	99
D-2.1.1.	Splašková kanalizace	0,00	5 968 198,96	1 253 321,78	7 221 520,74	43
D-2.1.2.	Dešťová kanalizace	0,00	4 593 548,80	964 645,25	5 558 194,05	33
D-2.1.3.	Vodovod	0,00	3 068 553,67	644 396,27	3 712 949,94	22
Celkem za stavbu		0,00	13 830 901,43	2 904 489,30	16 735 390,73	67

Popis stavby: 2025/055 - Smidary, obytný soubor staveb RD

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v

Jiný formát soupisu

pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: D-2.1. - Kanalizace, vodovod

Popis rozpočtu: D-2.1.1. - Splašková kanalizace

Popis rozpočtu: D-2.1.2. - Dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: D-2.1.3. - Vodovod

Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 260 688,28	52,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			289 410,00	2,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			61 665,00	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			534 792,00	3,9
8	Trubní vedení	HSV			4 409 767,90	31,9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			157 040,00	1,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			4 609,64	0,0

96	Bourání konstrukcí	HSV			125 250,00	0,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			770 654,27	5,6
783	Nátěry	PSV			596,85	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 827,49	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			66 000,00	0,5
ON	Ostatní náklady	ON			134 600,00	1,0
Cena celkem					13 830 901,43	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/055	Smidary, obytný soubor staveb RD
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				134 600,00
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové						
2	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, v obsahu a rozsahu dílenské dokumentace. Zhotovitel zpracuje v rozsahu, který bude dostačující k provedení díla.						
Zhotovitel si zajistí dílenské výkresy pažíčních jam od odborně způsobilé osoby před zahájením výkopových prací!						
3	005125418(R)	Práce hydrogeologa	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Činnost hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku), určení vhodného podloží na						
4	00512548(R)	Práce geologa a statika	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Posouzení únosnosti a připravenosti pláně, dohled nad prováděním spodních vrstev komunikací a násypů, posouzení spodní části rýhy, lože, obsypu, zásypu atd., laboratorní zkoušky						
5	00512549(R)	Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před uložení na skládce	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Rozsah rozboru dle vyhlášky 294/2005, tab.10.1 a tab.10.2 - výluh a sušina. 1x zemina, 1x stavební suť.						
6	00512550(R)	Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitého stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či správcům (např. veřejná prostranství atd.). Zajištění						
7	00512551(R)	Archeologický dohled základní po celou dobu výstavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
8	00512552(R)	Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Včetně pasportizace a monitoringu studní						
9	00512553	Rozbor asfaltu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Rozbor asfaltu v komunikacích dle Vyhlášky č.130/2019 Sb. o kritériích pro asfaltové směsi, v platném znění						
10	00512557(R)	Vypracování plánu kontrol, zkoušek, vypracování seznamu strojů a zařízení, projednání a odsouhlasení, s	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
1600						
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a						
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s						
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz						
15	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
Mimo jiné LDD po 100 m, statická zkouška míry zhutnění (zemní pláň, šterkové vrstvy, podklady, lože, obsypy a zásypy) po 50 m, proměření kontinuity vodiče u všech řadů a přípojek, další						
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování dokladové části v rozsahu nutném ke						
17	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
18	0052411021R	Geometrické plány dle rozsahu stavby	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
19	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele v rozsahu obchodních podmínek.						
20	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	900,00	900,00
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy.						
21	005281050R	Náklady spojené s plněním dalších podmínek	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Náklady spojené s plněním dalších podmínek zde neuvedených, které vyplývají ze stavebních povolení a dále doklady nutné k převzetí díla.						
22	043111000	Pamětní deska	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Pamětní deska rozměr A3 dle zadání objednatele						
23	R03	Laboratorní rozbor pitné vody	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				66 000,00
24	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné						
25	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
26	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
vytyčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacích protokolů						
27	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.						
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.						
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.						
Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.						

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení stavenišť
Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----------------------------	--------	---------	----------	----------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/055	Smidary, obytný soubor staveb RD
O:	D-2.1.	Kanalizace, vodovod
R:	D-2.1.1.	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce	3 741 537,69
---------------	--------------------	---------------------

1	11510120R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min po celou dobu výstavby	soubor	1,00000	2367	2 367,00
---	-------------	--	--------	---------	------	----------

D2.1.01+02+05+08+12

2	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí přes DN 200 do DN 500	m	25,00000	400	10 000,00
---	--------------	--	---	----------	-----	-----------

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo

D2.1.01+02+05+08+12

3	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí do DN 200	m	22,00000	400	8 800,00
---	--------------	---	---	----------	-----	----------

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo

D2.1.01+02+05+08+12

4	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	23,00000	250	5 750,00
---	--------------	---	---	----------	-----	----------

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo

D2.1.01+02+05+08+12

5	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	339,69000	200	67 938,00
---	--------------	---	----	-----------	-----	-----------

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách

D2.1.01+02+05+08+12

Začátek provozního součtu

Stoka : 450+55

505,00000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 2,3

2,30000

Konec provozního součtu

Ztížené vykopávky 20% : 505*1,1*2,3*0,2

255,53000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 208+55

263,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 2 2,00000
Konec provozního součtu
Ztížené vykopávky 20% : 263*0,8*2*0,2 84,16000

6	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	169,84500	200	33 969,00
---	--------------	--	----	-----------	-----	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýh nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
D2.1.01+02+05+08+12

Začátek provozního součtu
Stoka : 450+55 505,00000
šířka rýhy : 1,1 1,10000
průměrná hloubka : 2,3 2,30000
Konec provozního součtu
hor. 2 : 505*1,1*2,3*0,1 127,76500

Začátek provozního součtu
Přípojky : 208+55 263,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 2 2,00000
Konec provozního součtu
hor. 2 : 263*0,8*2*0,1 42,08000

7	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 273,83750	250	318 459,38
---	--------------	--	----	-------------	-----	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýh nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
D2.1.01+02+05+08+12

Začátek provozního součtu
Stoka : 450+55 505,00000
šířka rýhy : 1,1 1,10000
průměrná hloubka : 2,3 2,30000
Konec provozního součtu
hor. 3 : 505*1,1*2,3*0,75 958,23750

Začátek provozního součtu
Přípojky : 208+55 263,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 2 2,00000
Konec provozního součtu
hor. 3 : 263*0,8*2*0,75 315,60000

8	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1 273,83750	20,00	25 476,75
---	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D2.1.01+02+05+08+12
Začátek provozního součtu
Stoka : 450+55 505,00000
šířka rýhy : 1,1 1,10000
průměrná hloubka : 2,3 2,30000
Konec provozního součtu
hor. 3 : 505*1,1*2,3*0,75 958,23750

Začátek provozního součtu
Přípojky : 208+55 263,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 2 2,00000
Konec provozního součtu
hor. 3 : 263*0,8*2*0,75 315,60000

9	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	254,76750	280	71 334,90
---	--------------	--	----	-----------	-----	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D2.1.01+02+05+08+12
Začátek provozního součtu
Stoka : 450+55 505,00000
šířka rýhy : 1,1 1,10000
průměrná hloubka : 2,3 2,30000
Konec provozního součtu
hor. 4 : 505*1,1*2,3*0,15 191,64750

Začátek provozního součtu

Přípojky : 208+55 263,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 2 2,00000
Konec provozního součtu
hor. 4 : 263*0,8*2*0,15 63,12000

10	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	254,76750	20	5 095,35
----	--------------	--	----	-----------	----	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D2.1.01+02+05+08+12

Začátek provozního součtu

Stoka : 450+55 505,00000
šířka rýhy : 1,1 1,10000
průměrná hloubka : 2,3 2,30000
Konec provozního součtu
hor. 4 : 505*1,1*2,3*0,15 191,64750

Začátek provozního součtu

Přípojky : 208+55 263,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 2 2,00000
Konec provozního součtu
hor. 4 : 263*0,8*2*0,15 63,12000

11	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	10,00000	500	5 000,00
----	--------------	---	----	----------	-----	----------

D2.1.01+02+05+08+12

Sondy

Včetně svislého přemístění, odvozu do 2 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu.

12	151201102R00	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	3 375,00000	130	438 750,00
----	--------------	---	----	-------------	-----	------------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

D2.1.01+02+05+08+12

Začátek provozního součtu

Stoka : 450+55 505,00000
šířka rýhy : 1,1 1,10000
průměrná hloubka : 2,3 2,30000

Konec provozního součtu

Pažení : 505*2,3*2

2 323,00000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 208+55

263,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 2

2,00000

Konec provozního součtu

Pažení : 263*2*2

1 052,00000

13	151201112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	3 375,00000	30	101 250,00
----	--------------	---	----	-------------	----	------------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

D2.1.01+02+05+08+12

Začátek provozního součtu

Stoka : 450+55

505,00000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 2,3

2,30000

Konec provozního součtu

Pažení : 505*2,3*2

2 323,00000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 208+55

263,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 2

2,00000

Konec provozního součtu

Pažení : 263*2*2

1 052,00000

14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	849,22500	30	25 476,75
----	--------------	--	----	-----------	----	-----------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

D2.1.01+02+05+08+12

Začátek provozního součtu

Stoka : 450+55

505,00000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 2,3

2,30000

Konec provozního součtu

50% : 505*1,1*2,3*0,5

638,82500

Začátek provozního součtu

Přípojky : 208+55

263,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 2

2,00000

Konec provozního součtu

50% : 263*0,8*2*0,5

210,40000

15	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 698,45000	100	169 845,00
----	--------------	--	----	-------------	-----	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D2.1.01+02+05+08+12

Začátek provozního součtu

Stoka : 450+55

505,00000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 2,3

2,30000

Konec provozního součtu

Odvoz na mezideponii : 505*1,1*2,3

1 277,65000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 208+55

263,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 2

2,00000

Konec provozního součtu

Odvoz na mezideponii : 263*0,8*2

420,80000

16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 576,28450	200	315 256,90
----	--------------	---	----	-------------	-----	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D2.1.01+02+05+08+12

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro

Celkem hloubení : 1698,45

1 698,45000

odečet zásyp zpět : -1221,655*0,1

-122,16550

17	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 698,45000	40	67 938,00
----	--------------	--	----	-------------	----	-----------

D2.1.01+02+05+08+12

Začátek provozního součtu

Stoka : 450+55	505,00000
šířka rýhy : 1,1	1,10000
průměrná hloubka : 2,3	2,30000
Konec provozního součtu	
Nakládání na mezideponii : 505*1,1*2,3	1 277,65000
Začátek provozního součtu	
Připojky : 208+55	263,00000
šířka rýhy : 0,8	0,80000
průměrná hloubka : 2	2,00000
Konec provozního součtu	
Nakládání na mezideponii : 263*0,8*2	420,80000

18	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	3 274,73450	15	49 121,02
----	--------------	---	----	-------------	----	-----------

D2.1.01+02+05+08+12

Uložení na mezideponii+trvalá skládka

Uložení na mezideponii : 1698,45

Uložení na skládce : 1576,2845

1 698,45000

1 576,28450

19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 221,65500	120	146 598,60
----	--------------	---	----	-------------	-----	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

D2.1.01+02+05+08+12

Zásyp rýh musí být proveden z prokazatelně hutnitelných zemin, což bude doloženo laboratorními zkouškami, bude prováděn po vrstvách tl. max. 20 - 30cm. Hutnění bude prováděno po vrstvách tl. max. 20 cm v celé ploše rýhy. Zásyp bude prováděn zjednotěným prokazatelně hutnitelným materiálem se požadovanou mírou zhutnění D = min. 97 % PS. Mátkažka min 50 Bazální a střední vrstva zásepového tělesa se doporučuje provést z hrubozrnné (směsné) zeminy s požadovanou mírou zhutnění D = min. 97 % PS. Přitom modul přetvárnosti měřený stiskem na 100 mm v šířce 100 mm musí být Edef,2 = min 50 MPa. Alternativně (prokazatelně) může být Edef,2 = min 50 MPa pod šířkou 100 mm doplněna hodnotou Silniční plán (styková plocha konstrukce vozovky s podložíím) musí mít modul přetvárnosti Edef,2 = min 50 MPa

Celkem hloubení : 1698,45

Odečet obsyp : -400,205

Odečet lože : -76,59

1 698,45000

-400,20500

-76,59000

20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	400,20500	150	60 030,75
----	--------------	--	----	-----------	-----	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

D2.1.01+02+05+08+12

Materiál v zóně potrubí

Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové výsevky je nutné, aby obsahoval 10 mm frakci max. 20% a frakci 0-2 mm max. 10%. Maximální frakce v dopravní frakci je 40 mm. Pro obsyp může být použit i materiál max. 20 mm. Hutnění obsypu

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 90% PS v ostatních částech dopravního systému postačí takto zjednotěný materiál uložený v klínu pod potrubím.

Začátek provozního součtu
Stoka : 450+55 505,00000
šířka rýhy : 1,1 1,10000
průměrná hloubka : 2,3 2,30000
Konec provozního součtu
Obsyp : 505*1,1*0,55 305,52500

Začátek provozního součtu
Přípojky : 208+55 263,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 2 2,00000
Konec provozního součtu
Obsyp : 263*0,8*0,45 94,68000

21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	765,90000	20	15 318,00
----	--------------	--	----	-----------	----	-----------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

D2.1.01+02+05+08+12

Začátek provozního součtu
Stoka : 450+55 505,00000
šířka rýhy : 1,1 1,10000
průměrná hloubka : 2,3 2,30000
Konec provozního součtu
505*1,1 555,50000

Začátek provozního součtu
Přípojky : 208+55 263,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 2 2,00000
Konec provozního součtu
263*0,8 210,40000

22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 576,28450	420	662 039,49
----	--------------	--	----	-------------	-----	------------

D2.1.01+02+05+08+12

Celkem hloubení : 1698,45 1 698,45000
odečet zásyp zpět : -1221,655*0,1 -122,16550

23	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	800,41000	320	256 131,20
D2.1.01+02+05+08+12						
Včetně dopravy na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km.						
Celkem specifikace materiálu na obsyp : 400,205*2				800,41000		
24	58344197R	šterkodř frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	2 198,97900	400	879 591,60
D2.1.01+02+05+08+12						
Včetně dopravy na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km.						
90% výměna zásypu : 1221,655*0,9*2				2 198,97900		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				168 960,00
25	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Trubka plastová	m	768,00000	220	168 960,00
Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
D2.1.01+02+05+08+12						
Odvodnění rýhy.						
Zemní práce, lože, obsyp, drenáž.						
Stoky : 450+55				505,00000		
Přípojky : 208+55				263,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 040,00
26	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	768,00000	30	23 040,00
D2.1.01+02+05+08+12						
Konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.						
V ceně vodné i stočné.						
Stoky : 450+55				505,00000		
Přípojky : 208+55				263,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				259 831,00
27	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těžného 4÷8 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 4,0 až	m3	76,59000	900	68 931,00
v otevřeném výkopu,						
D2.1.01+02+05+08+12						
Začátek provozního součtu						
Stoka : 450+55				505,00000		
šířka rýhy : 1,1				1,10000		
průměrná hloubka : 2,3				2,30000		
Konec provozního součtu						
Lože : 505*1,1*0,1				55,55000		

Začátek provozního součtu

Přípojky : 208+55

šířka rýhy : 0,8

průměrná hloubka : 2

Konec provozního součtu

Lože : 263*0,8*0,1

263,00000

0,80000

2,00000

21,04000

28	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky do 100 mm	kus	18,00000	150	2 700,00
----	--------------	---	-----	----------	-----	----------

D2.1.01+02+05+08+12

18

18,00000

29	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	5,00000	250	1 250,00
----	--------------	--	-----	---------	-----	----------

D2.1.01+02+05+08+12

5

5,00000

30	452313141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	6,50000	3500	22 750,00
----	--------------	---	----	---------	------	-----------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

D2.1.01+02+05+08+12

13*0,5

6,50000

31	59224060.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35/45	kus	1,00000	2300	2 300,00
----	-------------	---	-----	---------	------	----------

D2.1.01+02+05+08+12

32	59224062R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35/45	kus	2,00000	4200	8 400,00
----	-----------	---	-----	---------	------	----------

D2.1.01+02+05+08+12

33	59224063R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35/45	kus	15,00000	9500	142 500,00
----	-----------	--	-----	----------	------	------------

D2.1.01+02+05+08+12

34	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	5,00000	2200	11 000,00
----	-----------	--	-----	---------	------	-----------

D2.1.01+02+05+08+12

Díl: 8		Trubní vedení					1 250 880,00
---------------	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------

35	286111034R	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de =	m	276,15000	120,00	33 138,00
----	------------	---	---	-----------	--------	-----------

D2.1.01+02+05+08+12

(208+55)*1,05

276,15000

36	286142216R	Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: korugovaný; DN = 250; de = 285,0 mm; SN 10	m	530,25000	240,00	127 260,00
----	------------	--	---	-----------	--------	------------

D2.1.01+02+05+08+12

(450+55)*1,05

530,25000

37	28651661.AR	Koleno plastové kanalizační typ: jednoznačné; materiál: PVC-U; úhel = 30,0 °; DN = 150; těsnění: elastomerní	kus	29,00000	50,00	1 450,00
----	-------------	--	-----	----------	-------	----------

D2.1.01+02+05+08+12

38	28651662.AR	Koleno plastové kanalizační typ: jednoznačné; materiál: PVC-U; úhel = 45,0 °; DN = 150; těsnění: elastomerní	kus	29,00000	60,00	1 740,00
----	-------------	--	-----	----------	-------	----------

D2.1.01+02+05+08+12

39	286544810R	Spojka plastová kanalizační typ: redukovaná excentrická; skladba: PP-HM - PP-HM; DN/ID = 200; DN/OD2 = 160	kus	29,00000	80,00	2 320,00
----	------------	--	-----	----------	-------	----------

D2.1.01+02+05+08+12

40	286544934R	Odbočka plastová kanalizační typ: jednoduchá, redukovaná; skladba: PP-HM - PP-HM; úhel = 45,0 °; DN/ID = 250;	kus	29,00000	1 250,00	36 250,00
----	------------	---	-----	----------	----------	-----------

D2.1.01+02+05+08+12

41	55340322R	poklop kanalizační s tlumící vložkou; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	13,00000	2 600,00	33 800,00
----	-----------	---	-----	----------	----------	-----------

D2.1.01+02+05+08+12

42	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet	kus	13,00000	3 500,00	45 500,00
----	-------------	--	-----	----------	----------	-----------

D2.1.01+02+05+08+12

43	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	-----------

D2.1.01+02+05+08+12

Betonové výrobky a prefabrikáty pro šachty budou použity o síle stěn 12 cm, budou z betonů, které budou vyrobeny dle ČSN EN 206-1/Z3, pevnostní třídy C 40/50 (odolnost vůči karbonizaci

44	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE	kus	10,00000	9 000,00	90 000,00
----	-------------	--	-----	----------	----------	-----------

D2.1.01+02+05+08+12

45	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00
----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------

D2.1.01+02+05+08+12

46	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C	kus	13,00000	9 500,00	123 500,00
----	-------------	--	-----	----------	----------	------------

D2.1.01+02+05+08+12

Dna přímá i lomová

Dna 100/500 KOM tl. 15cm

U betonových šachet je nutné použít originální šachtové vložky výrobce trubního programu s garancí přesných rozměrů s důrazem na zvýšenou těsnost celého systému. Osazené těsnění v

Betonové výrobky a prefabrikáty pro šachty budou použity o síle stěn 12 cm, budou z betonů, které budou vyrobeny dle ČSN EN 206-1/Z3, pevnostní třídy C 40/50 (odolnost vůči karbonizaci

47	59224373.AR	Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000	kus	28,00000	500,00	14 000,00
----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------

D2.1.01+02+05+08+12

48	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150	m	263,00000	150	39 450,00
----	--------------	--	---	-----------	-----	-----------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D2.1.01+02+05+08+12

208+55

263,00000

49	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300	m	505,00000	170	85 850,00
----	--------------	--	---	-----------	-----	-----------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D2.1.01+02+05+08+12

450+55

505,00000

50	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 v otevřeném výkopu, D2.1.01+02+05+08+12 29+29	kus	58,00000	250	14 500,00
51	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 v otevřeném výkopu, D2.1.01+02+05+08+12 25+4	kus	29,00000	700	20 300,00
52	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 vodou nebo vzduchem, D2.1.01+02+05+08+12 Stoky : 450+55 Přípojky : 208+55	m	768,00000	34	26 112,00
53	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou vodou nebo vzduchem, D2.1.01+02+05+08+12	úsek	13,00000	7200	93 600,00
54	892855115R00	Kamerové prohlídky potrubí do 500 m D2.1.01+02+05+08+12 Stoky : 450+55 Přípojky : 208+55	m	768,00000	45	34 560,00
55	894118001R00	Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně za každých dalších 0,6 m výšky D2.1.01+02+05+08+12 1+1+1+1+2+1+2+2+2+2+2+2	kus	21,00000	7 000,00	147 000,00
56	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, D2.1.01+02+05+08+12 Včetně případných spadišťových šachet	kus	13,00000	12000	156 000,00
57	894431121RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop D2.1.01+02+05+08+12 Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový. 25+4	kus	29,00000	3 300,00	95 700,00
58	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	13,00000	300	3 900,00

D2.1.01+02+05+08+12

59	89990003(R)	D+M: promazání kanalizačních poklopů	kpl	13,00000	150	1 950,00
----	-------------	--------------------------------------	-----	----------	-----	----------

D2.1.01+02+05+08+12

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					5 400,00
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

60	93457888(R)	Vyspravení a zatření cementovou maltou MC-10 ČSN 73-1331	m3	2,60000	1500	3 900,00
----	-------------	--	----	---------	------	----------

D2.1.01+02+05+08+12

Prefa šachty-vymazání spojů

13*0,2

2,60000

61	R19	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	1,00000	1500	1 500,00
----	-----	----------------------------------	--------	---------	------	----------

D2.1.01+02+05+08+12

V ceně je počítáno s odhalením stávající šachty, vývrtem, dodáním a montáží napojovacích tvarovek. V případě nutnosti bude koleno obetonované betonem C30/37 - 2 m3.

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					2 042,02
----------------	--	--	--	--	--	-----------------

62	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	23,47150	43	1 009,27
----	-----------	-----------------------	----	----------	----	----------

D2.1.01+02+05+08+12

3,14*0,5*0,5*2,3*13

23,47150

63	933901111R00	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu	m3	23,47150	44	1 032,75
----	--------------	---	----	----------	----	----------

D2.1.01+02+05+08+12

3,14*0,5*0,5*2,3*13

23,47150

Díl: 96	Bourání konstrukcí					65 250,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

64	960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu	m3	4,50000	14500	65 250,00
----	--------------	--	----	---------	-------	-----------

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

D2.1.01+02+05+08+12

Odhad

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					445 486,99
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------

65	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	3 182,04995	140	445 486,99
----	--------------	--	---	-------------	-----	------------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					5 771,26
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

66	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12,82500	40	513,00
----	--------------	--	---	----------	----	--------

67	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	115,42500	9	1 038,83
----	--------------	---	---	-----------	---	----------

68	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	12,82500	140	1 795,50
----	--------------	---------------------------------------	---	----------	-----	----------

pro vodorovnou dopravu

69	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,82500	39	500,18
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	----	--------

s hrubým urovnáním,

70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,82500	150	1 923,75
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	-----	----------

Celkem						5 968 198,96
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

JKSO:

827 Vedení trubní dálková přípojná
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/055	Smidary, obytný soubor staveb RD
O:	D-2.1.	Kanalizace, vodovod
R:	D-2.1.2.	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce	2 192 973,60
---------------	--------------------	---------------------

1	11510120R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min po celou dobu výstavby	soubor	1,00000	24000	24 000,00
---	-------------	--	--------	---------	-------	-----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

2	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí přes DN 200 do DN 500	m	22,00000	200	4 400,00
---	--------------	--	---	----------	-----	----------

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepržením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

D2.1.01+03+06+08+12+15

3	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí do DN 200	m	20,00000	200	4 000,00
---	--------------	---	---	----------	-----	----------

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepržením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

D2.1.01+03+06+08+12+15

4	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	20,00000	250	5 000,00
---	--------------	---	---	----------	-----	----------

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepržením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

D2.1.01+03+06+08+12+15

5	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	201,21000	350	70 423,50
---	--------------	---	----	-----------	-----	-----------

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52

447,50000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 1,8

1,80000

Konec provozního součtu

Ztížené vykopávky 20% : 447,5*1,1*1,8*0,2

177,21000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 66+34

100,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

Ztížené vykopávky 20% : 100*0,8*1,5*0,2

24,00000

6	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	100,60500	200	20 121,00
---	--------------	--	----	-----------	-----	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52

447,50000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 1,8

1,80000

Konec provozního součtu

hor.2 - 10% : 447,5*1,1*1,8*0,1

88,60500

Začátek provozního součtu

Přípojky : 66+34

100,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

hor.2 - 10% : 100*0,8*1,5*0,1

12,00000

7	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	754,53750	250	188 634,38
---	--------------	--	----	-----------	-----	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52

447,50000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 1,8

1,80000

Konec provozního součtu

hor.3 - 75% : 447,5*1,1*1,8*0,75

664,53750

Začátek provozního součtu

Připojky : 66+34

100,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

hor.3 - 75% : 100*0,8*1,5*0,75

90,00000

8	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	754,53750	20	15 090,75
---	--------------	--	----	-----------	----	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52

447,50000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 1,8

1,80000

Konec provozního součtu

hor.3 - 75% : 447,5*1,1*1,8*0,75

664,53750

Začátek provozního součtu

Připojky : 66+34

100,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

hor.3 - 75% : 100*0,8*1,5*0,75

90,00000

9	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	150,90750	300	45 272,25
---	--------------	--	----	-----------	-----	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52

447,50000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 1,8

1,80000

Konec provozního součtu

hor.4 - 15% : 447,5*1,1*1,8*0,15

132,90750

Začátek provozního součtu

Připojky : 66+34

100,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

hor.4 - 15% : 100*0,8*1,5*0,15

18,00000

10	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	150,90750	20	3 018,15
----	--------------	--	----	-----------	----	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52

447,50000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 1,8

1,80000

Konec provozního součtu

hor.4 - 15% : 447,5*1,1*1,8*0,15

132,90750

Začátek provozního součtu

Připojky : 66+34

100,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

hor.4 - 15% : 100*0,8*1,5*0,15

18,00000

11	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	8,00000	500	4 000,00
----	--------------	---	----	---------	-----	----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

Sondy

Včetně svislého přemístění, odvozu do 2 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu.

12	151201101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	1 911,00000	130	248 430,00
----	--------------	---	----	-------------	-----	------------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52

447,50000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 1,8 1,80000

Konec provozního součtu

Pažení : 447,5*1,8*2 1 611,00000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 66+34 100,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Pažení : 100*1,5*2 300,00000

13	151201111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	1 911,00000	30	57 330,00
----	--------------	---	----	-------------	----	-----------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52 447,50000

šířka rýhy : 1,1 1,10000

průměrná hloubka : 1,8 1,80000

Konec provozního součtu

Pažení : 447,5*1,8*2 1 611,00000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 66+34 100,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Pažení : 100*1,5*2 300,00000

14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	503,02500	80	40 242,00
----	--------------	--	----	-----------	----	-----------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52 447,50000

šířka rýhy : 1,1 1,10000

průměrná hloubka : 1,8 1,80000

Konec provozního součtu

50% : 447,5*1,1*1,8*0,5

443,02500

Začátek provozního součtu

Přípojky : 66+34

100,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

50% : 100*0,8*1,5*0,5

60,00000

15	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 120,48100	100	112 048,10
----	--------------	--	----	-------------	-----	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52

447,50000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 1,8

1,80000

Konec provozního součtu

Odvoz na mezideponii : 447,5*1,1*1,8

886,05000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 66+34

100,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

Odvoz na mezideponii : 100*0,8*1,5

120,00000

Odvoz 20% zásypu zpět na stavbu : 572,155*0,2

114,43100

16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	891,61900	200	178 323,80
----	--------------	---	----	-----------	-----	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D2.1.01+03+06+08+12+15

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro

Celkem hloubení : 1006,05

1 006,05000

odečet výměna zásyp : -572,155*0,2

-114,43100

17	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 006,05000	20	20 121,00
----	--------------	--	----	-------------	----	-----------

Hutnění obsypu

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a

DN700 : 103,5*1,1*1 113,85000

DN300 : 292*1,1*0,6 192,72000

DN250 : 52*1,1*0,55 31,46000

DN200 : 66*0,8*0,5 26,40000

DN150 : 34*0,8*0,45 12,24000

21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	572,25000	20	11 445,00
----	--------------	--	----	-----------	----	-----------

vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52 447,50000

šířka rýhy : 1,1 1,10000

průměrná hloubka : 1,8 1,80000

Konec provozního součtu

447,5*1,1 492,25000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 66+34 100,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

100*0,8 80,00000

22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	891,61900	420	374 479,98
----	--------------	--	----	-----------	-----	------------

D2.1.01+03+06+08+12+15

Celkem hloubení : 1006,05 1 006,05000

odečet výměna zásyp : -572,155*0,2 -114,43100

23	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	753,34000	320	241 068,80
----	-----------	---	---	-----------	-----	------------

D2.1.01+03+06+08+12+15

Včetně dopravy na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km.

Celkem specifikace materiálu na obsyp : 376,67*2 753,34000

24	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	915,44800	400	366 179,20
----	-----------	---	---	-----------	-----	------------

D2.1.01+03+06+08+12+15

Včetně dopravy na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km.

80% výměna zásyp : 572,155*0,8*2

915,44800

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	120 450,00			
25	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Trubka plastová	m	547,50000	220	120 450,00

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

D2.1.01+02+06+09+12+15

Odvodnění rýhy.

Zemní práce, lože, obsyp, drenáž.

Stoky : 103,5+292+52

447,50000

Připojky : 66+34

100,00000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	16 425,00			
26	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	547,50000	30	16 425,00

D2.1.01+03+06+08+12+15

Konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

V ceně vodné i stočné.

Stoky : 103,5+292+52

447,50000

Připojky : 66+34

100,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	250 913,00			
27	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těžného 4+8 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 4,0 až	m3	57,22500	600	34 335,00

v otevřeném výkopu,

D2.1.01+03+06+08+12+15

Začátek provozního součtu

Stoka : 103,5+292+52

447,50000

šířka rýhy : 1,1

1,10000

průměrná hloubka : 1,8

1,80000

Konec provozního součtu

Lože : 447,5*1,1*0,1

49,22500

Začátek provozního součtu

Připojky : 66+34

100,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

Lože : 100*0,8*0,1

8,00000

28	45211211R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	24,00000	150	3 600,00
----	-------------	---	-----	----------	-----	----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

1+2+9+12

24,00000

29	45211212R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,00000	250	1 000,00
----	-------------	--	-----	---------	-----	----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

4

4,00000

30	45231314R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	6,50000	3500	22 750,00
----	-------------	---	----	---------	------	-----------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

D2.1.01+03+06+08+12+15

13*0,5

6,50000

31	59224060.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35/45	kus	1,00000	200	200,00
----	-------------	---	-----	---------	-----	--------

D2.1.01+03+06+08+12+15

32	59224061R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35/45	kus	2,00000	230	460,00
----	-----------	---	-----	---------	-----	--------

D2.1.01+03+06+08+12+15

33	59224062R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35/45	kus	9,00000	7592	68 328,00
----	-----------	---	-----	---------	------	-----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

34	59224063R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35/45	kus	12,00000	9920	119 040,00
----	-----------	--	-----	----------	------	------------

D2.1.01+03+06+08+12+15

35	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,00000	300	1 200,00
----	-----------	--	-----	---------	-----	----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

Díl: 8		Trubní vedení					1 698 179,50
---------------	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------

36	286111034R	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de =	m	35,70000	120	4 284,00
----	------------	---	---	----------	-----	----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

34*1,05

35,70000

37	286111036R	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 200; de =	m	69,30000	200	13 860,00
----	------------	---	---	----------	-----	-----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

66*1,05

69,30000

38	286142216R	Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: korugovaný; DN = 250; de = 285,0 mm; SN 10	m	54,60000	250	13 650,00
----	------------	--	---	----------	-----	-----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

52*1,05

54,60000

39	286142218R	Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: korugovaný; DN = 300; de = 343,0 mm; SN 10	m	306,60000	320	98 112,00
----	------------	--	---	-----------	-----	-----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

vodou nebo vzduchem,

D2.1.01+03+06+08+12+15

Stoky : 292+52

344,00000

Přípojky : 66+34

100,00000

62	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 800	úsek	9,00000	7200	64 800,00
----	--------------	--	------	---------	------	-----------

vodou nebo vzduchem,

D2.1.01+03+06+08+12+15

63	892671111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 800	m	103,50000	100	10 350,00
----	--------------	---	---	-----------	-----	-----------

vodou nebo vzduchem,

D2.1.01+03+06+08+12+15

Stoky : 103,5

103,50000

64	892673111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 800	úsek	4,00000	10000	40 000,00
----	--------------	--	------	---------	-------	-----------

vodou nebo vzduchem,

D2.1.01+03+06+08+12+15

65	892855115R00	Kamerové prohlídky potrubí do 500 m	m	547,50000	45	24 637,50
----	--------------	-------------------------------------	---	-----------	----	-----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

Stoky : 103,5+292+52

447,50000

Přípojky : 66+34

100,00000

66	894118001R00	Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně za každých dalších 0,6 m výšky	kus	15,00000	7000	105 000,00
----	--------------	---	-----	----------	------	------------

D2.1.01+03+06+08+12+15

15

15,00000

67	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu	kus	9,00000	12000	108 000,00
----	--------------	--	-----	---------	-------	------------

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

D2.1.01+03+06+08+12+15

Včetně případných spadišťových šachet

68	894411151R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu	kus	4,00000	6000	24 000,00
----	--------------	--	-----	---------	------	-----------

portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN 600

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

D2.1.01+03+06+08+12+15

69	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	13,00000	300	3 900,00
----	--------------	--	-----	----------	-----	----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

70	89990003(R)	D+M: promazání kanalizačních poklopů	kpl	13,00000	100	1 300,00
----	-------------	--------------------------------------	-----	----------	-----	----------

D2.1.01+03+06+08+12+15

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	15 640,00		
71	93457888(R)	Vyspravení a zatření cementovou maltou MC-10 ČSN 73-1331	m3	2,60000	2 080,00
		D2.1.01+03+06+08+12+15		800	
		Prefa šachty-vymazání spojů			
		13*0,2		2,60000	
72	935659R	D+M vřetenové šoupátko DN 300 mm	kus	1,00000	7 000,00
		D2.1.01+02+05+08+12		7000	
		Nerezové, v ceně kotvicí a spojovací materiál, dodávka a montáž na stavbě v šachtě Š2.			
73	R19	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	1,00000	6 560,00
		D2.1.01+03+06+08+12+15		6560	
		V ceně je počítáno s odhalením stávající šachty, vývrtem, dodáním a montáží napojovacích tvarovek. V případě nutnosti bude koleno obetonované betonem C30/37 - 2 m3.			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	1 856,17		
74	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	20,85588	917,66
		D2.1.01+03+06+08+12+15		44	
		3,14*0,6*0,6*1,8*4		8,13888	
		3,14*0,5*0,5*1,8*9		12,71700	
75	933901111R00	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu	m3	20,85588	938,51
		-		45	
		D2.1.01+03+06+08+12+15			
		3,14*0,6*0,6*1,8*4		8,13888	
		3,14*0,5*0,5*1,8*9		12,71700	
Díl: 96		Bourání konstrukcí	35 000,00		
76	960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu	m3	3,50000	35 000,00
		s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m		10000	
		D2.1.01+03+06+08+12+15			
		Odhad			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	256 914,55		
77	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1 835,10394	256 914,55
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů		140	
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	5 196,98		
78	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,97500	399,00
				40	

79	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	89,77500	9	807,98
80	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	9,97500	100	997,50
pro vodorovnou dopravu						
81	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,97500	90	897,75
s hrubým urovnáním,						
82	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,97500	210	2 094,75

Celkem						4 593 548,80
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

JKSO:

827 Vedení trubní dálková přípojná
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/055	Smidary, obytný soubor staveb RD
O:	D-2.1.	Kanalizace, vodovod
R:	D-2.1.3.	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				1 326 176,99	
1	11510120R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min po celou dobu výstavby	soubor	1,00000	10000	10 000,00	

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

2	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí přes DN 200 do DN 500	m	10,00000	200	2 000,00
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

3	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí do DN 200	m	10,00000	200	2 000,00
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním						

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

4	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	8,00000	250	2 000,00
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním						

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

5	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	77,00800	350	26 952,80
---	--------------	---	----	----------	-----	-----------

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Začátek provozního součtu

řady : 78

78,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,6

1,60000

Konec provozního součtu

Ztížené vykopávky 20% : 78*0,8*1,60*0,2

19,96800

Začátek provozního součtu

Přípojky : 223

223,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

Ztížené vykopávky 20% : 223*0,8*1,5*0,2

53,52000

Jámy : 1*1*1,6*5*0,2

1,60000

2*1*1,6*1*0,2

0,64000

2*2*1,6*1*0,2

1,28000

6	131101201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2 , převážně ručně	m3	1,76000	500	880,00
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od						
Jámy - tř. 2 - 10% : 1*1*1,6*5*0,1				0,80000		
2*1*1,6*1*0,1				0,32000		
2*2*1,6*1*0,1				0,64000		
7	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	13,20000	500	6 600,00
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od						
Jámy - tř. 3 - 75% : 1*1*1,6*5*0,75				6,00000		
2*1*1,6*1*0,75				2,40000		
2*2*1,6*1*0,75				4,80000		
8	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	13,20000	20	264,00
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od						
Jámy - tř. 3 - 75% : 1*1*1,6*5*0,75				6,00000		
2*1*1,6*1*0,75				2,40000		
2*2*1,6*1*0,75				4,80000		
9	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	2,64000	1000	2 640,00
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od						
Jámy - tř. 4 - 15% : 1*1*1,6*5*0,15				1,20000		
2*1*1,6*1*0,15				0,48000		
2*2*1,6*1*0,15				0,96000		
10	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	2,64000	20	52,80

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od výkopiště					
Jámy - tř. 4 - 15% : 1*1*1,6*5*0,15				1,20000	
2*1*1,6*1*0,15				0,48000	
2*2*1,6*1*0,15				0,96000	

11	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	36,74400	200	7 348,80
----	--------------	--	----	----------	-----	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od výkopiště

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Začátek provozního součtu

řady : 78 78,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,6 1,60000

Konec provozního součtu

Hor. 2- 10% : 78*0,8*1,60*0,1 9,98400

Začátek provozního součtu

Přípojky : 223 223,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Hor. 2- 10% : 223*0,8*1,5*0,1 26,76000

12	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	275,58000	220	60 627,60
----	--------------	--	----	-----------	-----	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od výkopiště

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Začátek provozního součtu

řady : 78 78,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,6 1,60000

Konec provozního součtu

Hor. 3- 75% : 78*0,8*1,60*0,75 74,88000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 223 223,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Hor. 3- 75% : 223*0,8*1,5*0,75 200,70000

13	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	275,58000	20	5 511,60
----	--------------	--	----	-----------	----	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo o smloušeném výkopišti na danou vzdálenost

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Začátek provozního součtu

řady : 78 78,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,6 1,60000

Konec provozního součtu

Hor. 3- 75% : 78*0,8*1,60*0,75 74,88000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 223 223,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Hor. 3- 75% : 223*0,8*1,5*0,75 200,70000

14	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	55,11600	260	14 330,16
----	--------------	--	----	----------	-----	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo o smloušeném výkopišti na danou vzdálenost

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Začátek provozního součtu

řady : 78 78,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,6 1,60000

Konec provozního součtu

Hor. 4- 15% : 78*0,8*1,60*0,15 14,97600

Začátek provozního součtu

Přípojky : 223 223,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Hor. 3- 15% : 223*0,8*1,5*0,15

40,14000

15	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	55,11600	20	1 102,32
----	--------------	--	----	----------	----	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na vzdálenost do 5 m od předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 10 m od předepsaného profilu a spádu.

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Začátek provozního součtu

řady : 78

78,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,6

1,60000

Konec provozního součtu

Hor. 4- 15% : 78*0,8*1,60*0,15

14,97600

Začátek provozního součtu

Připojky : 223

223,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

Hor. 3- 15% : 223*0,8*1,5*0,15

40,14000

16	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	5,00000	500	2 500,00
----	--------------	---	----	---------	-----	----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Sondy

Včetně svislého přemístění, odvozu do 2 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu.

17	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm	m	376,00000	1200	451 200,00
----	--------------	---	---	-----------	------	------------

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Jedná se o bezvýkopovou technologii horizontálně řízeného vrtání a vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu.

V položce je započteno : - provedení pilotního vrtu,

- potřebné rozšíření vrtu,

- vtažení potrubí,

- svařování vtahovaného potrubí.

V položce je dále započteno : - zemní práce nutné pro provedení prací (kompletní zemní práce spojené s provedením startovacích a cílových jam včetně pažení v závislosti na použité technologii)

- případné čerpání vody,

- montáž vedení, slouží-li vtahovaná trubka jako ochranné potrubí,

- dodání vtahovaných trubek.
- D+M těsnících manžet a RACI objímek dle PD

V případě tvrdších hornin tř. 5-6, balvanů a dalších překážek na trase bude použito řízené vrtání do skalního podloží vhodného pro třídy horniny 5-6.

2.2 Pokládka potrubí bezvýkopovou technologií

Část úseků bude vzhledem k minimalizaci zásahů do povrchů vozovek provedeno bezvýkopově metodou horizontálního řízeného vrtání. Tyto úseky jsou barevně rozlišeny v situaci stavby.

V trase potrubí budou vyhloubeny startovací a koncové jámy o rozměrech 2,0x1,0 m. Pomocí speciální vrtné soupravy bude provedeno vrtání ze startovací jámy po koncovou jámu. Při

a) Řízené horizontální vrtání

- zemina před čelem potrubí se rozpojuje frézou, která se zatlačuje do předvrtaného otvoru
- technologický postup:
- 1. Řízené vrtání pilotního vrtu. Poloha vrtací hlavy se kontroluje pomocí GPS, což umožňuje protlak (trasu vrtu) vést v proměnných sklonech.
- 2. Rozšíření vrtu;
- 3. Zatažení potrubí.

K zatahovanému potrubí bude připáskován vyhledávací měděný vodič 10 mm2.

Rozsah realizace bezvýkopovou technologií, resp. otevřeným výkopem bude upřesněna zhotovitelem na stavbě dle skutečných místních podmínek. Zhotovitel rozsah realizace

D90 : 60 60,00000
D110 : 100+136+24+56 316,00000

18	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	973,00000	130	126 490,00
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
Začátek provozního součtu						
řady : 78				78,00000		
šířka rýhy : 0,8				0,80000		
průměrná hloubka : 1,6				1,60000		
Konec provozního součtu						
Pažení : 78*1,6*2				249,60000		
Začátek provozního součtu						
Připojky : 223				223,00000		
šířka rýhy : 0,8				0,80000		
průměrná hloubka : 1,5				1,50000		
Konec provozního součtu						

Pažení : 223*1,5*2 669,00000

Jámy - pažení : 4*1*1,6*5 32,00000

(2+1+2+1)*1,6*1 9,60000

4*2*1,6*1 12,80000

19	151201111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	973,00000	30	29 190,00
----	--------------	---	----	-----------	----	-----------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Začátek provozního součtu

řady : 78 78,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,6 1,60000

Konec provozního součtu

Pažení : 78*1,6*2 249,60000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 223 223,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Pažení : 223*1,5*2 669,00000

Jámy - pažení : 4*1*1,6*5 32,00000

(2+1+2+1)*1,6*1 9,60000

4*2*1,6*1 12,80000

20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	192,52000	80	15 401,60
----	--------------	--	----	-----------	----	-----------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Začátek provozního součtu

řady : 78 78,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,6 1,60000

Konec provozního součtu

50% : 78*0,8*1,60*0,5 49,92000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 223 223,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

50% : 223*0,8*1,5*0,5 133,80000

Jámy - 50% : 1*1*1,6*5*0,5 4,00000

2*1*1,6*1*0,5 1,60000

2*2*1,6*1*0,5 3,20000

21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	440,26944	100	44 026,94
----	--------------	--	----	-----------	-----	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Začátek provozního součtu

řady : 78 78,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,6 1,60000

Konec provozního součtu

Odvoz na mezideponii : 78*0,8*1,60 99,84000

Začátek provozního součtu

Přípojky : 223 223,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Odvoz na mezideponii : 223*0,8*1,5 267,60000

Jámy - odvoz na mezideponii : 1*1*1,6*5 8,00000

2*1*1,6*1 3,20000

2*2*1,6*1 6,40000

Celkem zpět - 20% zásypu : 276,1472*0,2 55,22944

22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	329,81056	200	65 962,11
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro						
Lože : 24,08				24,08000		
Obsyp : 84,8128				84,81280		
Celkový zásyp - 80% : 276,1472*0,8				220,91776		
23	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	385,04000	40	15 401,60
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
Začátek provozního součtu						
řady : 78				78,00000		
šířka rýhy : 0,8				0,80000		
průměrná hloubka : 1,6				1,60000		
Konec provozního součtu						
Nakládání na mezideponii : 78*0,8*1,60				99,84000		
Začátek provozního součtu						
Připojky : 223				223,00000		
šířka rýhy : 0,8				0,80000		
průměrná hloubka : 1,5				1,50000		
Konec provozního součtu						
Nakládání na mezideponii : 223*0,8*1,5				267,60000		
Jámy - nakládání na mezideponii : 1*1*1,6*5				8,00000		
2*1*1,6*1				3,20000		
2*2*1,6*1				6,40000		
24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	714,85056	15	10 722,76
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
Uložení na mezideponii+trvalá skládka						
Uložení na mezideponii : 385,04				385,04000		
Uložení na skládce : 329,81056				329,81056		
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	276,14720	130	35 899,14

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Zásyp rýh musí být proveden z prokazatelně hutnitelných zemin, což bude doloženo laboratorními zkouškami, bude prováděn po vrstvách tl. max. 20 - 30cm. Hutnění bude prováděno po Bazální a střední vrstva Zásypového tělesa se doporučuje provést z hrubozrnné (směsné) zeminy s požadovanou mírou zhutnění $D = \min. 97 \% PS$. Přitom modul přetvárnosti měřený silničním platň (styková plocha konstrukce vozovky s podloží) musí mít modul přetvárnosti $E_{def,2} = \min 50 MPa$. Přitom modul přetvárnosti měřený silničním platň (styková plocha konstrukce vozovky s podloží) musí mít modul přetvárnosti $E_{def,2} = \min 50 MPa$

Celkem hloubení : 385,04

385,04000

odečet lože : -24,08

-24,08000

odečet obsyp : -84,8128

-84,81280

26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	84,81280	150	12 721,92
----	--------------	--	----	----------	-----	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Materiál v zóně potrubí

Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové výsevky je nutné, aby obsahoval i lomovou frakci max. srovnatelnou s frakcí 0-20 mm. Maximální frakce v dopravní korně je 40 mm. Pro obsyp se doporučuje používat materiál s obsahem štěrku max. 20 mm.

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a Začátek provozního součtu

řady : 78

78,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,6

1,60000

Konec provozního součtu

Obsyp : 78*0,8*0,41

25,58400

Začátek provozního součtu

Připojky : 223

223,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

Obsyp : 223*0,8*0,332

59,22880

27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	240,80000	20	4 816,00
----	--------------	--	----	-----------	----	----------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Začátek provozního součtu

řady : 78

78,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 1,6 1,60000
Konec provozního součtu
78*0,8 62,40000

Začátek provozního součtu
Připojky : 223 223,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 1,5 1,50000
Konec provozního součtu
223*0,8 178,40000

28	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	329,81056	420	138 520,44
----	--------------	--	----	-----------	-----	------------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14
Lože : 24,08 24,08000
Obsyp : 84,8128 84,81280
Celkový zásyp - 80% : 276,1472*0,8 220,91776

29	58337320R	štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	169,62560	320	54 280,19
----	-----------	---	---	-----------	-----	-----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14
Včetně dopravy na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km.
Celkem specifikace materiálu na obsyp : 84,8128*2 169,62560

30	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	441,83552	400	176 734,21
----	-----------	---	---	-----------	-----	------------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14
Včetně dopravy na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km.
Celkem štěrk zásyp - 80% celkového objemu : 276,1472*0,8*2 441,83552

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	22 200,00			
---------------	--	--------------------------------------	------------------	--	--	--

31	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do	kus	12,00000	100	1 200,00
----	--------------	---	-----	----------	-----	----------

trubkových nebo profilovaných
D2.1.01+04+08+09+10+13+14

32	55342310R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; rohový; krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000 mm, ; d 48 mm;	kus	12,00000	1400	16 800,00
----	-----------	--	-----	----------	------	-----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

33	592325(R)	Patka plotová KSP 200x250x400mm	kus	12,00000	350	4 200,00
----	-----------	---------------------------------	-----	----------	-----	----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	24 048,00			
---------------	--	-----------------------------	------------------	--	--	--

34	451572114R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého fr. 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez v otevřeném výkopu, D2.1.01+04+08+09+10+13+14 Začátek provozního součtu řady : 78 šířka rýhy : 0,8 průměrná hloubka : 1,6 Konec provozního součtu Lože : 78*0,8*0,1 Začátek provozního součtu Připojky : 223 šířka rýhy : 0,8 průměrná hloubka : 1,5 Konec provozního součtu Lože : 223*0,8*0,1	m3	24,08000	600	14 448,00
35	452313141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, D2.1.01+04+08+09+10+13+14 3	m3	3,00000	3200	9 600,00
Díl: 783		Nátěry				596,85
36	783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: modř D2.1.01+04+08+09+10+13+14 Barva modro-bílá nátěr orientačních sloupků : 2*3,14*0,022*1,8*12	m2	2,98426	200	596,85
Díl: 8		Trubní vedení				1 460 708,40
37	286134601R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 16; SDR 11,0 D2.1.01+04+08+09+10+13+14 Včetně elektro spojek, kolen, záslepek (172+34+17)*1,05	m	234,15000	28	6 556,20
38	286134606R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; PN 16; SDR 11,0 D2.1.01+04+08+09+10+13+14 Včetně elektro spojek, kolen, záslepek	m	100,80000	160	16 128,00

řady : (73+23)*1,05

100,80000

39	286134607R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 110,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; PN 16; SDR 11,0	m	376,95000	220	82 929,00
----	------------	--	---	-----------	-----	-----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Včetně elektro spojek, kolen, záslepek

359*1,05

376,95000

40	31948333R	Příruba zaslepovací; materiál: litina; DN 100; PN 16	kus	1,00000	500	500,00
41	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro:	kus	13,00000	600	7 800,00

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Teleskopický poklop

DN80 : 3

3,00000

DN100 : 10

10,00000

42	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338	kus	5,00000	1600	8 000,00
----	-----------	---	-----	---------	------	----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

43	42228252R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1", (vnější pr. potrubí 32 mm); provedení - na obou stranách s	kus	29,00000	3000	87 000,00
44	42228310R	šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci	kus	3,00000	3700	11 100,00

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

45	42228312R	šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci	kus	10,00000	4200	42 000,00
46	422733R	Pas navrtávací D 90 mm/32 mm	kus	6,00000	1300	7 800,00

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Dle požadavků provozovatele

47	422734R	Pas navrtávací D 110 mm/32 mm	kus	23,00000	1500	34 500,00
----	---------	-------------------------------	-----	----------	------	-----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Dle požadavků provozovatele

48	422736067R	hydrant podzemní PN 16; provedení dvojité uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 1,25; stavební	kus	5,00000	9000	45 000,00
----	------------	--	-----	---------	------	-----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

49	42291410R	poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do litého asfaltu; h =	kus	29,00000	500	14 500,00
----	-----------	---	-----	----------	-----	-----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

50	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	42,00000	150	6 300,00
----	-----------	--	-----	----------	-----	----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Šoupě : 13

13,00000

Ventily : 29

29,00000

51	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	5,00000	155	775,00
----	-----------	---	-----	---------	-----	--------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Hydranty : 5

5,00000

52	42293139R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,0 - 1,6 m	kus	29,00000	1200	34 800,00
----	-----------	--	-----	----------	------	-----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Pro ventily : 29

29,00000

53	42293250R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	13,00000	1600	20 800,00
----	-----------	---	-----	----------	------	-----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Pro šoupě DN100 : 10

10,00000

Pro šoupě DN80 : 3

3,00000

54	422935322R	Spojka litinová typ: jednoznačná, přechodová; DN = 80; povrchová úprava: epoxidová vrstva; těsnění: elastomerní;	kus	2,00000	4310	8 620,00
----	------------	--	-----	---------	------	----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

55	422935323R	Spojka litinová typ: jednoznačná, přechodová; DN = 100; povrchová úprava: epoxidová vrstva; těsnění:	kus	10,00000	5050	50 500,00
----	------------	--	-----	----------	------	-----------

56	42293536R	Koleno S2000 D90/90 st., voda + kanál	kus	1,00000	4200	4 200,00
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	------	----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

57	42293537R	Koleno S2000 D110/90 st., voda + kanál	kus	1,00000	5120	5 120,00
----	-----------	--	-----	---------	------	----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

58	422935405R	Koleno litinové typ: prodloužené, jednoznačné, patkové; úhel = 90,0 °; DN = 80; povrchová úprava: epoxidová	kus	5,00000	4200	21 000,00
----	------------	---	-----	---------	------	-----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

59	55259815R	Spojka litinová typ: redukována centrická; DN = 100; DN2 = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 16	kus	5,00000	5510	27 550,00
----	-----------	---	-----	---------	------	-----------

60	552599943R	T-kus litinový typ: redukovaný; DN = 100; DN3 = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 16	kus	5,00000	1900	9 500,00
----	------------	--	-----	---------	------	----------

61	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném	kus	8,00000	801,15	6 409,20
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

FF kus : 0

PPL : 5

5,00000

S2000 0400 : 2

2,00000

Kolena D90 S2000 : 1

1,00000

62	857244121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném	kus	1,00000	500	500,00
----	--------------	---	-----	---------	-----	--------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

63	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném	kus	19,00000	550	10 450,00
----	--------------	--	-----	----------	-----	-----------

S2000 0400 : 10

10,00000

Kolena S2000 D110 : 3

3,00000

Příruba slepá : 1

1,00000

FFR 100/80 : 5

5,00000

64	857264121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném	kus	5,00000	550	2 750,00
----	--------------	---	-----	---------	-----	----------

T100/80 : 5

5,00000

65	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu, D2.1.01+04+08+09+10+13+14 172+34+17	m	223,00000	300	66 900,00
66	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu, D2.1.01+04+08+09+10+13+14 řady : 73+23	m	96,00000	100	9 600,00
67	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu, 359	m	359,00000	105	37 695,00
68	87845444R	Spojovací materiál na příruby - nerez šrouby + matky a podložky dle standardů provozovatele D2.1.01+04+08+09+10+13+14	soubor	1,00000	6000	6 000,00
69	891163111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25	kus	29,00000	80	2 320,00
70	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní D2.1.01+04+08+09+10+13+14	kus	3,00000	500	1 500,00
71	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 D2.1.01+04+08+09+10+13+14	kus	5,00000	500	2 500,00
72	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub D2.1.01+04+08+09+10+13+14	kus	6,00000	1000	6 000,00
73	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní DN 100	kus	10,00000	1000	10 000,00
74	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub DN 100	kus	23,00000	1000	23 000,00
75	892236414	Zkouška průchodnosti vodovodního potrubí DN 80-100 mm D2.1.01+04+08+09+10+13+14 Včetně vodného a stočného. řady : 359+73+23	m	455,00000	1000	455 000,00
76	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo DN 125 přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, D2.1.01+04+08+09+10+13+14 řady : 359+73+23 Přípojky : 172+34+17	m	678,00000	20	13 560,00
77	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 80 do DN 125	m	678,00000	35	23 730,00

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

řady : 359+73+23

455,00000

Připojky : 172+34+17

223,00000

78	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách do DN 300	úsek	3,00000	500	1 500,00
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž						
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
79	8954441	D+M drenážní obal k hydrantům	kus	5,00000	700	3 500,00
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
80	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	29,00000	500	14 500,00
včetně podezdění						
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
81	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	23,00000	500	11 500,00
včetně podezdění						
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
DN80 : 13						
13,00000						
DN100 : 10						
10,00000						
82	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,00000	500	2 500,00
včetně podezdění						
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
83	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	10,00000	250	2 500,00
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
84	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	813,60000	15	12 204,00
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
Výstražná fólie šířky 300mm modré barvy (délka potrubí+20% rezerva)						
řady : (359+73+23)*1,2						
546,00000						
Připojky : (172+34+17)*1,2						
267,60000						
85	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm ²	m	813,60000	45	36 612,00
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
řady : (359+73+23)*1,2						
546,00000						
Připojky : (172+34+17)*1,2						
267,60000						
86	9546654R	D+M vodoměrná šachta	kpl	29,00000	5000	145 000,00
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						

Vodoměrná šachta včetně kompletního vystrojení, vnitřní průměr 1000 mm - kompletní dodávka, osazení, montáž, veškeré zemní práce.

Výkop pro šachtu, svislé přemístění, betonová podkladní desky tl. 100 mm beton C12/15, zapažení jámy, osazení a dodávka vodoměrné šachty, napojení na vodovodní přípojku, obsyp šachty, betonování šachty, dodávka a montáž vodoměrné šachty DN80 a DN100, osazení šachty vodoměrnou soustavou včetně vodoměru v kvalitě dle zvyklostí provozovatele. Musí vyhovovat vyhlášce č. 428/2001 Sb., §15 bod 8 a 9 a dále normě ČSN 755111.
V případě výskytu podzemní vody bude šachta opatřena proti vyplavání vztlakovou pojistkou, případně obetonována celá. Všechny šachty musí být obetonovány ve spodní části, aby nedošlo k jejich vyplavání při větších deštích.

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	136 000,00			
87	88000098(R)	D+M: dvourádek žulových kostek kolem kanalizačního poklopu vč. dodávky kostek a betonu C12/15	kpl	17,00000	3000	51 000,00
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
Šoupátka DN80 : 2				2,00000		
Šoupátka DN100 : 10				10,00000		
Hydranty : 5				5,00000		
88	9546654R	D+M vodoměrná šachta 3100x1500x1800 mm	soubor	1,00000	6000	6 000,00
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
V ceně jsou obsaženy veškeré zemní práce spojené vyhloubením a přípravou jámy pro VŠ, včetně odvozu a likvidace přebytečného materiálu, včetně provedení lože a obsypu šachty						
VŠTUP DO ŠACHTY BUDE PRŮLEŽEM 700X700 POMOCÍ NEREZOVÉHO ŽEBŘÍKU NA CHEMICKÉ KOTVY, NE STUPADLA! S VRCHNÍ VÝSUVNOU ČÁSTÍ NAD TERÉN, UMÍSTĚNÉ TAK, ABY ZEMNĚNÝ OTVOR, KTERÝ BUDE ZAKRYTÝ, NEBYL POUŽITÝ PRO ÚČEL, KTERÝM NĚ JE PŮJČENO						
89	958956445	Dálkový přenos dat - D+M	soubor	1,00000	55000	55 000,00
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
V ceně je uvažováno s dodávkou a montáží níže uvedeného:						
Dálkový přenos bude umístěn vedle vdm šachty v samostatném pilířku. Vzdálenost od šachty bude max. 2m.						
Dálkový přenos spočívá v přenosu dat z vodoměru na dispečink provozovatele. Jedná se o telemetrickou stanici, která obsahuje programovatelný 16-ti kanálový datalogger a vestavěný GSM/GPRS komunikační modul. Stanice má vlastní bateriové napájení.						
Obsah: Datalogger 1ks						
Držák sestavy 1ks						
GSM anténa prutová 1ks						
Aktivace SIM karty 1ks						
90	9956455	Dodávka a montáž sestavy ve vodoměrné šachtě	soubor	1,00000	20000	20 000,00
D2.1.01+04+08+09+10+13+14						
V ceně je uvažováno s dodávkou a montáží materiálu dle přílohy D-2.1.09						
1) Vodotěsné prostupy stěnou vodojemu TAYLOR-SEAL						
2) Př. J. 0400 S2000 DN100/D110 PN16						
3) Šoupě E2 DN100 příruba systém 2000+ruční kolečko						
4) Filtř 100						
5) FFR kus 8550 DN100/50 PN16						

- 6) Tvarovka FF-kus DN50/200
- 7) Vodoměr DN50
- 8) Tvarovka FF-kus DN50/200
- 9) FFR kus 8550 DN100/50 PN16
- 10) Šoupě E2 DN100 příruba systém 2000+ruční kolečko
- 11) T-kus DN100/50 PN16 + X DN50/2"
- 12) Zpětná klapka DN100
- 13) Kroužek DN100/5/4"
- 14) Př. J. 0400 S2000 DN100/D110 PN16
- 15) Vodotěsné prostupy stěnou vodojemu TAYLOR-SEAL

91	R19	Napojení na stávající vodovod	soubor	1,00000	4000	4 000,00
----	-----	-------------------------------	--------	---------	------	----------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Včetně veškerých zemních, montážních a pomocných prací spojených s napojením nových řadů na stávající vodovod.

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					711,45
----------------	--	--	--	--	--	---------------

92	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	8,37000	45	376,65
----	-----------	-----------------------	----	---------	----	--------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

VŠ : 3,1*1,5*1,8

8,37000

93	933901111R00	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu	m3	8,37000	40	334,80
----	--------------	---	----	---------	----	--------

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

VŠ : 3,1*1,5*1,8

8,37000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					25 000,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

94	960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu	m3	2,50000	10000	25 000,00
----	--------------	--	----	---------	-------	-----------

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

D2.1.01+04+08+09+10+13+14

Odhad

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					68 252,73
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

95	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	682,52728	100	68 252,73
----	--------------	--	---	-----------	-----	-----------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					4 859,25
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

96	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,12500	40	285,00
----	--------------	--	---	---------	----	--------

97	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	64,12500	8	513,00
----	--------------	---	---	----------	---	--------

98	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	7,12500	100	712,50
99	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	7,12500	50	356,25
100	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,12500	420	2 992,50
Celkem						3 068 553,67

JKSO:

827

Vedení trubní dálková přípojná

m

potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Jakub
Jílek

Digitálně
podepsal Jakub
Jílek
Datum:
2026.02.17
14:09:56 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14-2022-24
Stavba: Komunikace pro lokalitu RD, Smidary

KSO: 822 27
Místo: Smidary
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2112
Datum: 9. 6. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Obec Smidary

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AB PLAST Group s.r.o.

IČ: 02277361
DIČ: CZ02277361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Daniel Kadavý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

8 954 447,82

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 954 447,82	1 880 434,04
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 834 881,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-2022-24

Stavba: Komunikace pro lokalitu RD, Smidary

Místo: Smidary

Datum: 9. 6. 2024

Zadavatel: Obec Smidary

Projektant:

Uchazeč: AB PLAST Group s.r.o.

Zpracovatel:

Daniel Kadavý

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

8 954 447,82

10 834 881,86

/	100.3	Komunikace-krytové vrstvy (větev A,B,C)	2 468 224,09	2 986 551,15	STA
/	100.1	Komunikace podkladní vrstvy a ostatní (větev A,B,C)	5 579 294,65	6 750 946,53	STA
/	100.2	Prodloužení komunikace u školy	789 929,08	955 814,19	STA
/	VON	Vedlejší rozpočtové náklady	117 000,00	141 570,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace pro lokalitu RD, Smidary
Objekt: 100.3 - Komunikace-krytové vrstvy (větev A,B,C)

KSO: 822 27 CC-CZ: 21121
Místo: Smidary Datum: 9. 6. 2024
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: Obec Smidary IČ:
DIČ:

Uchazeč: AB PLAST Group s.r.o. IČ: 02277361
DIČ: CZ02277361

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Daniel Kadavý IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				1 622 076,00
Montáž				846 148,09
Cena bez DPH				2 468 224,09
DPH základní				Základ daně
snížená				2 468 224,09
				0,00
				Sazba daně
				21,00%
				12,00%
				Výše daně
				518 327,06
				0,00
Cena s DPH				v CZK 2 986 551,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace pro lokalitu RD, Smidary
Objekt: 100.3 - Komunikace-krytové vrstvy (větev A,B,C)

Místo: Smidary Datum: 9. 6. 2024
Zadavatel: Obec Smidary Projektant:
Uchazeč: AB PLAST Group s.r.o. Zpracovatel: Daniel Kadavý

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 622 076,00	846 148,09	2 468 224,09
HSV - Práce a dodávky HSV	1 622 076,00	846 148,09	2 468 224,09
5 - Komunikace pozemní	1 622 076,00	786 523,00	2 408 599,00
998 - Přesun hmot	0,00	59 625,09	59 625,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace pro lokalitu RD, Smidary

Objekt: 100.3 - Komunikace-krytové vrstvy (větev A,B,C)

Místo: Smidary

Zadavatel: Obec Smidary

Uchazeč: AB PLAST Group s.r.o.

Datum: 9. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Daniel Kadavý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 468 224,09	
D HSV Práce a dodávky HSV								2 468 224,09	
D 5 Komunikace pozemní								2 408 599,00	
1	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	1 538,000	280	130	630 580,00	CS ÚRS 2024 01
PPAsfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145101									
13	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,6 kg/m2	m2	1 535,000	6	11	26 095,00	CS ÚRS 2024 02
PPPostřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,6 kg/m2									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111									
3	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 538,000	5	1	9 228,00	CS ÚRS 2024 01
PPPostřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107									
4	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 556,000	210	40	389 000,00	CS ÚRS 2024 01
PPAsfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111									
VV"Prodloužení komunikace u školy"341					341,000				
VV"kryt stezky-úprava"18					18,000				
VV"komunikace sídliště"1197					1 197,000				
VVSoučet					1 556,000				
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,500	50	300	1 575,00	CS ÚRS 2024 02
PPKladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na kralnici tl 60 mm skupiny A pro plochu do 50 m2									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110									
15	M	59245221	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm přírodní	m2	4,635	400		1 854,00	CS ÚRS 2024 02
PPdlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm přírodní									
VV4,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					4,635				
16	M	BET.K06C01	Dlažba betonová skladebná 200x100m/6CM PŘÍRODNÍ	m2	18,000	450		8 100,00	
PPDlažba betonová skladebná 200x100m/6CM PŘÍRODNÍ									
5	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 359,000	70	230	407 700,00	CS ÚRS 2024 01
PPKladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na kralnici tl 80 mm skupiny A pro plochu přes 300 m2									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212213									
VV"prodloužení kom u školy"11					11,000				
VV"kom větev A,B"495					495,000				
VV"kom větev A,C"260					260,000				
VV"náměstíčko větev A"208					208,000				
VV"varovné pásy"9					9,000				
VV"parkoviště větev A"52					52,000				
VV"vjezdy větev A"222					222,000				
VV"vjezdy větev B"102					102,000				

VV		Součet		1 359,000					
6	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	1 036,260	400		414 504,00	CS ÚRS 2024 01
PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní							
VV		"větev A,B"495				495,000			
VV		"větev A,C"260				260,000			
VV		"náměstíčko A"208				208,000			
VV		"prodloužení kom u školy-rampy"11				11,000			
VV		"parkoviště A"52				52,000			
VV		Součet				1 026,000			
VV		1026*1,01 'Přepočtené koeficientem množství				1 036,260			
7	M	BET.K08C01	Dlažba skladebná 200x100mm/8CM PŘÍRODNÍ	m2	324,000	400		129 600,00	
PP		BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ							
VV		"vjezdy větev A" 222				222,000			
VV		"vjezdy větev B"102				102,000			
VV		Součet				324,000			
8	M	59245224	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná	m2	9,090	700		6 363,00	CS ÚRS 2024 01
PP		dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná							
VV		"stezka pro pěší a cyklisty"4,5				4,500			
VV		"komunikace ostatní"4,5				4,500			
VV		Součet				9,000			
VV		9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství				9,090			
9	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	384,000		500	192 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm. min plochu přes 300 m2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412213							
10	M	BET.AKVAGRAS8C01	BEST-AKVAGRAS/8CM PŘÍRODNÍ	m2	384,000	500		192 000,00	
PP		BEST-AKVAGRAS/8CM PŘÍRODNÍ							
P		Poznámka k položce: Architektonický nvrh specifikovaný zastavovací studií							
VV		"parkoviště větev A"339				339,000			
VV		"parkoviště větev B"45				45,000			
VV		Součet				384,000			
D		998	Přesun hmot						59 625,09
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	195,324		210	41 018,04	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011							
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	265,815		70	18 607,05	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace pro lokalitu RD, Smidary
Objekt: 100.1 - Komunikace podkladní vrstvy a ostatní (větev A,B,C)

KSO: 822 27
Místo: Smidary

Zadavatel: Obec Smidary

Uchazeč: AB PLAST Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Daniel Kadavý

Poznámka:

CC-CZ: 9. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02277361
DIČ: CZ02277361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál	4 076 195,65
Montáž	1 503 099,00
Cena bez DPH	5 579 294,65
DPH základní	Základ daně 5 579 294,65 Sazba daně 21,00% Výše daně 1 171 651,88
snížená	0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH	v CZK	6 750 946,53
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace pro lokalitu RD, Smidary
Objekt: 100.1 - Komunikace podkladní vrstvy a ostatní (větev A,B,C)

Místo: Smidary

Zadavatel: Obec Smidary

Uchazeč: AB PLAST Group s.r.o.

Datum: 9. 6. 2024

Projektant: Daniel Kadavý

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	4 076 195,65	1 503 099,00	5 579 294,65
HSV - Práce a dodávky HSV	4 076 195,65	1 503 099,00	5 579 294,65
1 - Zemní práce	995 024,25	744 830,00	1 739 854,25
2 - Zakládání	35 000,00	45 500,00	80 500,00
5 - Komunikace pozemní	2 029 202,00	343 092,00	2 372 294,00
8 - Trubní vedení	118 710,00	87 000,00	205 710,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	898 259,40	252 413,00	1 150 672,40
998 - Přesun hmot	0,00	30 264,00	30 264,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro lokalitu RD, Smidary

Objekt:

100.1 - Komunikace podkladní vrstvy a ostatní (větev A,B,C)

Místo:

Smidary

Datum:

9. 6. 2024

Zadavatel:

Obec Smidary

Projektant:

Uchazeč:

AB PLAST Group s.r.o.

Zpracovatel:

Daniel Kadavý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								5 579 294,65	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					5 579 294,65	
D		1	Zemní práce					1 739 854,25	
1	K	121151125	Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	3 445,000		10	34 450,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151125						
2	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	2 466,750		100	246 675,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204						
VV			"odkopávky konstr vrstvy komunikace"3289*0,25		822,250				
VV			"sanace v aktivní zóně"3289*0,5		1 644,500				
VV			Součet		2 466,750				
3	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000		220	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151100						
VV			"uliční vpusti"1*1*1*9		9,000				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele	m3	2 475,750	0	100	247 575,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
VV			2466,75+9		2 475,750				
5	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 475,000		50	123 750,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151121						
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 703,925	210		987 824,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
7	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez pochození, uloženou do 3 m ručně	m3	9,000		500	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího okraje objektu na jakoukoliv míru zhuštění bez pochození sypaninu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201						
VV			9		9,000				
8	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	18,000	400		7 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			šterkopisek frakce 0/8						
VV			9*2 "Přepočtené koeficientem množství		18,000				
9	K	181351113	Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 700,000		10	17 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozproštění a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113						
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 445,000		20	68 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112						
D		2	Zakládání					80 500,00	
11	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	350,000	100	130	80 500,00	CS ÚRS 2024 01

PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-I1 RN 4 celkovéhranová 360° DN 100							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751104							
D 5		Komunikace pozemní					2 372 294,00		
12	K	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 568,000	140	20	250 880,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111							
VV		"komunikace asf kryt" 1376			1 376,000				
VV		"úprava stezky pro pěši a cyklisty"13*3			39,000				
VV		"mlatový chodník-propojení"102*1,5			153,000				
VV		Součet			1 568,000				
13	K	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	760,000	140	20	121 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111							
VV		"parkoviště"339+52+45			436,000				
VV		"vjezdy"222+102			324,000				
VV		Součet			760,000				
14	K	564861111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 987,200	160	20	357 696,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111							
15	K	564971315	Podklad z betonového recykliátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	6 804,400	140	30	1 156 748,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Podklad nebo podsyp z betonového recykliátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564971315							
VV		"sanace komunikace s krytem díl"1987,2*2			3 974,400				
VV		"sanace komunikace s krytem asf."1415*2			2 830,000				
VV		Součet			6 804,400				
16	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 728,000	250	30	483 840,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111							
17	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	204,000	3,5	4	1 530,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571901111							
D 8		Trubní vedení					205 710,00		
18	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	9,000	0	2000	18 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941311							
19	M	BET.KTBV5029	ULIČNÍ VPUŠŤ(SKRUŽ) 500/290	kus	9,000	2200		19 800,00	
PP		ULIČNÍ VPUŠŤ(SKRUŽ) 500/290							
20	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	9,000	550		4 950,00	CS ÚRS 2024 01
PP		vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny							
21	M	BET.KTBV505920V	ULIČNÍ VPUŠŤ(SKRUŽ) 500/590/200 V	kus	9,000	2200		19 800,00	
PP		ULIČNÍ VPUŠŤ(SKRUŽ) 500/590/200 V							
22	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	240	1000	11 160,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112							
23	M	55242330	mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám	kus	9,000	8000		72 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám							
24	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	28,000	0	900	25 200,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111							
25	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	29,000	0	1200	34 800,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111							
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 150 672,40		
26	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	670	150	2 460,00	

PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm							
27	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	550		1 650,00	
PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m							
28	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	3,000	520		1 560,00	
PP		patka pro sloupek Al D 60mm							
29	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	3,000	80		240,00	
PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm							
30	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	20		60,00	
PP		víčko plastové na sloupek D 60mm							
31	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,000	2300		4 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm							
32	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	600		600,00	CS ÚRS 2024 01
PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm							
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 527,000	220	100	488 640,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213							
VV		"obrubník tl.150mm"55			55,000				
VV		"obrubník tl.100mm"1472			1 472,000				
VV		Součet			1 527,000				
34	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	1 501,440	160		240 230,40	CS ÚRS 2024 01
PP		obrubník silniční betonový 1000x100x250mm							
VV		1472*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			1 501,440				
35	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	56,100	200		11 220,00	CS ÚRS 2024 01
PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm							
VV		55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			56,100				
36	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	190	80	6 480,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213							
37	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	24,480	100		2 448,00	CS ÚRS 2024 01
PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm							
VV		24*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			24,480				
38	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m	204,000		18	3 672,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916371214							
39	M	27245176	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx125mmx4mm	m	204,000	40		8 160,00	CS ÚRS 2024 01
PP		obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx125mmx4mm							
40	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	7200	8000	30 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919441211							
41	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	21,000	930	500	30 030,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521120							
42	M	59221001	trouba ŽB buhelníková zesílená DN 400	m	21,210	1600		33 936,00	CS ÚRS 2024 01
PP		trouba ŽB buhelníková zesílená DN 400							
VV		21*1,01 "Přepočtené koeficientem množství			21,210				
43	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	9,030	3000	1200	37 926,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535557							
VV		21*0,43			9,030				
44	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	3 445,000	55	15	241 150,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123							
45	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	22,000	20	80	2 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem š1řky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání sořdv							

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211									
46	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	22,000	5	50	1 210,00	CS ÚRS 2024 01		
PP		Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112									
47	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	20,000		90	1 800,00	CS ÚRS 2024 01		
PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s naložením na hrnčárku na vzdálenost do 20 m neznečištěných nebo znečištěných chlemtu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902113									
VV		"v místě nátoku a výtoku propustku" 20									
D		998	Přesun hmot						30 264,00		
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	504,400		60	30 264,00	CS ÚRS 2024 01		
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace pro lokalitu RD, Smidary
Objekt: 100.2 - Prodloužení komunikace u školy

KSO: 822 27
Místo: Smidary

Zadavatel: Obec Smidary

Uchazeč: AB PLAST Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Daniel Kadavý

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 9. 6. 2024

IČ: DIČ:

IČ: 02277361
DIČ: CZ02277361

IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Materiál	567 743,54
Montáž	222 185,54
Cena bez DPH	789 929,08
DPH základní	Základ daně 789 929,08
snížená	0,00
	Sazba daně 21,00%
	12,00%
	Výše daně 165 885,11
	0,00
Cena s DPH	v CZK 955 814,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace pro lokalitu RD, Smidary
Objekt: 100.2 - Prodloužení komunikace u školy

Místo: Smidary
Zadavatel: Obec Smidary
Uchazeč: AB PLAST Group s.r.o.

Datum: 9. 6. 2024

Projektant:
Zpracovatel: Daniel Kadavý

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	567 743,54	222 185,54	789 929,08
HSV - Práce a dodávky HSV	567 743,54	222 185,54	789 929,08
1 - Zemní práce	159 293,00	119 240,50	278 533,50
5 - Komunikace pozemní	229 460,00	42 218,00	271 678,00
8 - Trubní vedení	53 800,00	18 200,00	72 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 765,50	36 528,40	161 293,90
997 - Přesun sutě	425,04	842,86	1 267,90
998 - Přesun hmot	0,00	5 155,78	5 155,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace pro lokalitu RD, Smidary

Objekt: 100.2 - Prodloužení komunikace u školy

Místo: Smidary

Zadavatel: Obec Smidary

Uchazeč: AB PLAST Group s.r.o.

Datum: 9. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Daniel Kadavý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								789 929,08	
D HSV Práce a dodávky HSV								789 929,08	
D 1 Zemní práce								278 533,50	
1	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	11,000		800	8 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112									
2	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	345,800		130	44 954,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204									
VV "zemní práce pro konstr vrstvy"380*0,41					155,800				
VV "sanace"380*0,5					190,000				
VV Součet					345,800				
3	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,350		350	3 622,50	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151100									
VV "uliční vpusti" 1,5*1,5*1,15*4					10,350				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele	m3	356,150		120	42 738,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117									
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	731,500	210		153 615,00	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231									
VV 385*1,9					731,500				
6	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	8,350		600	5 010,00	CS ÚRS 2024 01
PP Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro lokální vliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201									
7	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	16,700	340		5 678,00	CS ÚRS 2024 01
PP štěrkopísek frakce 0/8									
VV 8,35*2 'Přepočtené koeficientem množství					16,700				
8	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	124,000		45	5 580,00	CS ÚRS 2024 01
PP Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111121									
37	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	388,000		22	8 536,00	CS ÚRS 2024 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112									

D 5		Komunikace pozemní					271 678,00		
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	359,000	140	22	58 158,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111							
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	384,000	150	30	69 120,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111							
12	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	760,000	160	30	144 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564971315							
VV		"sanace v aktivní zóně"380*2			760,000				
D 8		Trubní vedení					72 000,00		
13	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000		2500	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941311							
14	M	BET.KTBV5029	ULIČNÍ VPUŠŤ(SKRUŽ) 500/290	kus	4,000	2200		8 800,00	
PP		ULIČNÍ VPUŠŤ(SKRUŽ) 500/290							
15	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	4,000	500		2 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny							
16	M	BET.KTBV505920V	ULIČNÍ VPUŠŤ(SKRUŽ) 500/590/200 V	kus	4,000	2500		10 000,00	
PP		ULIČNÍ VPUŠŤ(SKRUŽ) 500/590/200 V							
17	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	250	1000	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112							
18	M	55242330	mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám	kus	4,000	8000		32 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám							
19	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000		900	1 800,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111							
20	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000		1200	2 400,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111							
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					161 293,90		
21	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	680	190	1 740,00	
PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm							
22	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	550		1 100,00	
PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m							
23	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	500		1 000,00	
PP		patka pro sloupek Al D 60mm							
24	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	80		160,00	
PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm							
25	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	19		38,00	
PP		vičko plastové na sloupek D 60mm							
26	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,000	2000		4 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm							
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	152,000	220	100	48 640,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213							
VV		"sil obr tl.15cm"130			130,000				
VV		"sil obr tl.10cm"22			22,000				

VV		Součet		152,000				
28	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	22,440	150		3 366,00 CS ÚRS 2024 01
PP		obrubník silniční betonový 1000x100x250mm						
VV		22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,440				
29	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	132,600	190		25 194,00 CS ÚRS 2024 01
PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm						
VV		130*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		132,600				
30	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	380,000	50	29	30 020,00 CS ÚRS 2024 01
PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123						
35	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	55,550	200	88	15 998,40 CS ÚRS 2024 02
PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112211						
36	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	55,550	450		24 997,50 CS ÚRS 2024 02
PP		žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm						
31	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	56,000		90	5 040,00 CS ÚRS 2024 01
PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s nřemistěním na hromadu na vzdálenost do 20 m neznevněných nebo znevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902113						
D 997		Přesun sutě		1 267,90				
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,156		44	842,86 CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551						
33	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,012	420		425,04 CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875						
D 998		Přesun hmot		5 155,78				
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinickým	t	73,654		70	5 155,78 CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace pro lokalitu RD, Smidary
Objekt: VON - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:
Zadavatel: Obec Lužec
Uchazeč: AB PLAST Group s.r.o.

Datum: 9. 6. 2024
Projektant: PROJSTAVHK
Zpracovatel: Daniel Kadavý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								117 000,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						117 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						13 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	0,00	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Geodetické práce									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000									
P Poznámka k položce: Vytváření stavby									
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	0,00	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000									
D	VRN3	Zařízení staveniště						15 000,00	
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	...	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Související práce pro zařízení staveniště									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031002000									
4	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vybavení staveniště									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032002000									
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zrušení zařízení staveniště									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000									
D	VRN4	Inženýrská činnost						64 000,00	
6	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	20,000	0,00	3 200,00	64 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zkoušky hutnicí									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000									
D	VRN7	Provozní vlivy						25 000,00	
7	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103001									
8	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	...	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ochranná pásma elektrického vedení									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/075103000									

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50

Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20

Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

2025/055_1 Smidary, obytný soubor staveb RD

Zadavatel

OBEC SMIDARY

Náměstí Prof. Babáka 106

50353 Smidary

IČO: 00269549

DIČ: CZ00269549

Zhotovitel:

AB PLAST Group s.r.o.

IČO: 02277361

DIČ: CZ02277361

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			407 050,88
PSV			994,75
MON			63 289,25
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			474 334,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	474 334,88 CZK
Základní DPH	21 %	99 610,32 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

573 945,20 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		

D-2.1	Přeložka vodovodu	0,00	314 896,51	66 128,27	381 024,78	66
D-2.1	Přeložka vodovodu	0,00	314 896,51	66 128,27	381 024,78	66
D-2.2	Odstranění Cetin	0,00	3 000,00	630,00	3 630,00	1
D-2.2	Odstranění Cetin	0,00	3 000,00	630,00	3 630,00	1
D-2.3	Přeložka STL plynovod	0,00	156 438,37	32 852,06	189 290,43	33
D-2.3	Přeložka STL plynovod	0,00	156 438,37	32 852,06	189 290,43	33
Celkem za stavbu		0,00	474 334,88	99 610,32	573 945,20	100

Popis stavby: 2025/055_1 - Smidary, obytný soubor staveb RD

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného dodavatelé ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové

Příplatky za ztížené podmínky prací

neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou

Jiný formát soupisu
standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: D-2.1 - Přeložka vodovodu
Popis rozpočtu: D-2.1 - Přeložka vodovodu
Popis objektu: D-2.2 - Odstranění Cetin
Popis rozpočtu: D-2.2 - Odstranění Cetin
Popis objektu: D-2.3 - Přeložka STL plynovod
Popis rozpočtu: D-2.3 - Přeložka STL plynovod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			156 828,57	33,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 960,00	1,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 800,00	2,1
8	Trubní vedení	HSV			176 479,20	37,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			20 000,00	4,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 800,00	3,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 156,76	4,7
783	Nátěry	PSV			994,75	0,2

M23	Montáže potrubí	MON			63 289,25	13,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 026,35	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0,6
Cena celkem					474 334,88	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/055_1	Smidary, obytný soubor staveb RD
O:	D-2.1	Přeložka vodovodu
R:	D-2.1	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
Díl: 1		Zemní práce				85 259,57		
1	11510120R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min po celou dobu výstavby	soubor	1,00000	6000	6 000,00		Vlastní
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07						
2	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	2,00000	3000	6 000,00	800-1	RTS 25/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se						
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07						
3	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	4,00000	3000	12 000,00	800-1	RTS 25/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se						
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07						
4	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	2,00000	200	400,00	800-1	RTS 25/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se						
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07						
5	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	4,26000	400	1 704,00	800-1	RTS 25/ II
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07						
		Začátek provozního součtu						
		řad : 14		14,00000				
		šířka rýhy : 0,8		0,80000				
		průměrná hloubka : 1,5		1,50000				
		Konec provozního součtu						
		Ztížené vykopávky 20% : 14*0,8*1,5*0,2		3,36000				
		Jámy : 1*1*1,5*0,2		0,30000				
		2*1*1,5*0,2		0,60000				
6	131101201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2 , převážně ručně	m3	0,45000	500	225,00	800-1	RTS 25/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém						
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07						
		Jámy - tř. 2 - 10% : 1*1*1,5*0,1		0,15000				

		2*1*1,5*0,1			0,30000				
7	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	3,37500	600	2 025,00	800-1	RTS 25/ II	
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém							
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07							
		Jámy - tř. 3 - 75% : 1*1*1,5*0,75			1,12500				
		2*1*1,5*0,75			2,25000				
8	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,37500	15	50,63	800-1	RTS 25/ II	
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém							
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07							
		Jámy - tř. 3 - 75% : 1*1*1,5*0,75			1,12500				
		2*1*1,5*0,75			2,25000				
9	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	0,67500	1000	675,00	800-1	RTS 25/ II	
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém							
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07							
		Jámy - tř. 4 - 15% : 1*1*1,5*0,15			0,22500				
		2*1*1,5*0,15			0,45000				
10	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	0,67500	25	16,88	800-1	RTS 25/ II	
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém							
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07							
		Jámy - tř. 4 - 15% : 1*1*1,5*0,15			0,22500				
		2*1*1,5*0,15			0,45000				
11	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	1,68000	120	201,60	800-1	RTS 25/ II	
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s							
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07							
		Začátek provozního součtu							
		řad : 14			14,00000				
		šířka rýhy : 0,8			0,80000				
		průměrná hloubka : 1,5			1,50000				
		Konec provozního součtu							
		Hor. 2- 10% : 14*0,8*1,5*0,1			1,68000				
12	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,60000	130	1 638,00	800-1	RTS 25/ II	
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s							
		D-2.1.01+02+03+04+05+06+07							
		Začátek provozního součtu							
		řad : 14			14,00000				
		šířka rýhy : 0,8			0,80000				
		průměrná hloubka : 1,5			1,50000				

Konec provozního součtu

Hor. 3- 75% : 14*0,8*1,5*0,75

12,60000

13	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	12,60000	20	252,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	----	--------	-------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

řad : 14

14,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

Hor. 3- 75% : 14*0,8*1,5*0,75

12,60000

14	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	2,52000	300	756,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	-----	--------	-------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

řad : 14

14,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

Hor. 4- 15% : 14*0,8*1,5*0,15

2,52000

15	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	2,52000	20	50,40	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	----	-------	-------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

řad : 14

14,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,5

1,50000

Konec provozního součtu

Hor. 4- 15% : 14*0,8*1,5*0,15

2,52000

16	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	3,00000	500	1 500,00	AP-HSV	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	-----	----------	--------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Sondy

Včetně svislého přemístění, odvozu do 2 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu.

17	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	57,00000	200	11 400,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	-----	-----------	-------	------------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

řad : 14 14,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 1,5 1,50000
Konec provozního součtu
Pažení : 14*1,5*2 42,00000

Jámy - pažení : 4*1*1,5 6,00000
(2+1)*2*1,5 9,00000

18	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	57,00000	50	2 850,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	----	----------	-------	------------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

řad : 14 14,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 1,5 1,50000
Konec provozního součtu
Pažení : 14*1,5*2 42,00000

Jámy - pažení : 4*1*1,5 6,00000
(2+1)*2*1,5 9,00000

19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	10,65000	50	532,50	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	----	--------	-------	------------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

řad : 14 14,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 1,5 1,50000
Konec provozního součtu
50% : 14*0,8*1,5*0,5 8,40000

Jámy - 50% : 1*1*1,5*0,5 0,75000
2*1*1,5*0,5 1,50000

20	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	21,30000	100	2 130,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	-----	----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

řad : 14 14,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 1,5 1,50000
Konec provozního součtu
Odvoz na mezideponii : 14*0,8*1,5 16,80000

Jámy - odvoz na mezideponii : 1*1*1,5 1,50000
2*1*1,5 3,00000

21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,30000	220	4 686,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	-----	----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro trvalá skládka : 21,3 21,30000

22	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1	m3	21,30000	110	2 343,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	-----	----------	-------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

řad : 14 14,00000

šířka rýhy : 0,8 0,80000

průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Nakládání na mezideponii : 14*0,8*1,5 16,80000

Jámy - nakládání na mezideponii : 1*1*1,5 1,50000
2*1*1,5 3,00000

23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo	m3	42,60000	15	639,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	----	--------	-------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Uložení na mezideponii+trvalá skládka

Uložení na mezideponii : 21,3 21,30000

Uložení na skládce : 21,3 21,30000

24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,58800	120	1 870,56	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	-----	----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Zásyp rýh musí být proveden z prokazatelně hutnitelných zemin, což bude doloženo laboratorními zkouškami, bude prováděn po vrstvách tl. max. 20 - 30cm.

Bazální a střední vrstva zásypového tělesa se doporučuje provést z hrubozrnné (směsné) zeminy s požadovanou mírou zhutnění D = min. 97 % PS. Přitom

Silniční plán (styková plocha konstrukce vozovky s podložím) musí mít modul přetvárnosti Edef,2 = min 50 MPa

Celkem hloubení : 21,3 21,30000

odečet lože : -1,12 -1,12000

odečet obsyp : -4,592 -4,59200

25	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	4,59200	200	918,40	800-1	RTS 25/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a								
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
Materiál v zóně potrubí								
Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání								
Hutnění obsypu								
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu								
Začátek provozního součtu								
řad : 14				14,00000				
šířka rýhy : 0,8				0,80000				
průměrná hloubka : 1,5				1,50000				
Konec provozního součtu								
Obsyp : 14*0,8*0,41				4,59200				
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	11,20000	20	224,00	800-1	RTS 25/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
Začátek provozního součtu								
řad : 14				14,00000				
šířka rýhy : 0,8				0,80000				
průměrná hloubka : 1,5				1,50000				
Konec provozního součtu								
14*0,8				11,20000				
27	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	21,30000	420	8 946,00	800-1	RTS 25/ II
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
trvalá skládka : 21,3				21,30000				
28	58337320R	štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	9,18400	300	2 755,20	SPCM	RTS 23/ I
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
Včetně dopravy na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km.								
Celkem specifikace materiálu na obsyp : 4,592*2				9,18400				
29	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	31,17600	400	12 470,40	SPCM	RTS 23/ I
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
Včetně dopravy na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km.								
Celkem štěrk zásyp - 100% celkového objemu : 15,588*2				31,17600				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					4 960,00	
30	338171111R00	výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	4,00000	120	480,00		RTS 25/ II
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
31	55342310R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; rohový, krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000	kus	4,00000	960	3 840,00	SPCM	RTS 25/ II

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
32	592325(R)	Patka plotová KSP 200x250x400mm	kus	4,00000	160	640,00		Vlastní
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 744,00		
33	451572114R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těžného fr. 0 - 22 mm	m3	1,12000	1200	1 344,00	827-1	RTS 25/ II
v otevřeném výkopu,								
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
Začátek provozního součtu								
řad : 14				14,00000				
šířka rýhy : 0,8				0,80000				
průměrná hloubka : 1,5				1,50000				
Konec provozního součtu								
Lože : 14*0,8*0,1				1,12000				
34	452313141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	1,00000	3400	3 400,00	827-1	RTS 25/ II
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,								
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
1				1,00000				
Díl: 783		Nátěry				994,75		
35	783992000R00	šrafováním	m2	0,99475	1000	994,75		RTS 25/ II
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
Barva modro-bílá								
nátěr orientačních sloupků : 2*3,14*0,022*1,8*4				0,99475				
Díl: 8		Trubní vedení				176 479,20		
36	230193005R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150	m	12,00000	15	180,00		RTS 25/ II
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
v položce dodávka a montáž manžet, objímek, těsnících a spojovacích prostředků, utěsnění konců chrániček								
37	286102302R	Trubka plastová materiál: PVC-U; DN = 100; Dmax = 142,0 mm; de = 110,0 mm; tl. stěny = 4,2	m	2,06000	120	247,20	SPCM	RTS 25/ II
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
2*1,03				2,06000				
38	286134607R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 110,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; PN 16;	m	12,60000	500	6 300,00	SPCM	RTS 25/ II
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
Včetně elektro spojek, kolen, záslepek								
12*1,05				12,60000				
39	286134610R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 14,6 mm; PN 16;	m	12,60000	300	3 780,00	SPCM	RTS 25/ II
D-2.1.01+02+03+04+05+06+07								
chránička : 12*1,05				12,60000				
40	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm;	kus	2,00000	2500	5 000,00	SPCM	RTS 25/ II

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Teleskopický poklop

41	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější	kus	2,00000	8000	16 000,00	SPCM	RTS 25/ II
----	-----------	--	-----	---------	------	-----------	------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

42	42228310R	šoupátko přírubové měkčetišnicí klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití	kus	2,00000	3500	7 000,00	SPCM	RTS 25/ II
----	-----------	---	-----	---------	------	----------	------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

43	422736061R	hydrant podzemní PN 16; provedení jednoduchý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí	kus	2,00000	9000	18 000,00	SPCM	RTS 25/ II
----	------------	--	-----	---------	------	-----------	------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

44	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	2,00000	150	300,00	SPCM	RTS 25/ II
----	-----------	--	-----	---------	-----	--------	------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

45	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	2,00000	160	320,00	SPCM	RTS 25/ II
----	-----------	---	-----	---------	-----	--------	------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Hydranty : 2

2,00000

46	42293250R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí	kus	2,00000	1600	3 200,00	SPCM	RTS 25/ II
----	-----------	---	-----	---------	------	----------	------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

47	422935368R	příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka	kus	4,00000	3200	12 800,00	SPCM	RTS 25/ II
----	------------	--	-----	---------	------	-----------	------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

48	42293536R	Oblouk D110/45 st., voda + kanál	kus	2,00000	4400	8 800,00		Vlastní
----	-----------	----------------------------------	-----	---------	------	----------	--	---------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

49	42293537R	Koleno S2000 D110/45 st., voda + kanál	kus	2,00000	4400	8 800,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	------	----------	--	---------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

50	422935405R	koleno 90 °; prodloužené; PN 16; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou	kus	2,00000	4200	8 400,00	SPCM	RTS 25/ II
----	------------	---	-----	---------	------	----------	------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

51	55251212R	Trubka litinová DN = 80; tl. stěny = 7,0 mm; l = 200 mm; PN 16; povrchová úprava: vně i uvnitř	kus	2,00000	1000	2 000,00	SPCM	RTS 25/ II
----	-----------	--	-----	---------	------	----------	------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

52	552599943R	tvárovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch.	kus	2,00000	1900	3 800,00	SPCM	RTS 25/ II
----	------------	--	-----	---------	------	----------	------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

53	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub	kus	4,00000	500	2 000,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	-----	---------	-----	----------	-------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

FF kus : 2

2,00000

PPL : 2

2,00000

54	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub	kus	8,00000	500	4 000,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	-----	---------	-----	----------	-------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

S2000 0400 : 4

4,00000

Kolena S2000 D110 : 2

2,00000

Oblouk 45° : 2

2,00000

55	857264121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub	kus	2,00000	500	1 000,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	-----	---------	-----	----------	-------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

T100/80 : 2

2,00000

56	871251111R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým	m	2,00000	90	180,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	----	--------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

2

2,00000

57	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	12,00000	150	1 800,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	----------	-----	----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

12

12,00000

58	871311121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm	m	12,00000	160	1 920,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	----------	-----	----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

chránička : 12

12,00000

59	87845444R	Spojovací materiál na příruby - nerez šrouby + matky a podložky dle standardů provozovatele	soubor	1,00000	2000	2 000,00		Vlastní
----	-----------	---	--------	---------	------	----------	--	---------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

60	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s	kus	2,00000	1000	2 000,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	-----	---------	------	----------	-------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

61	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000	1000	2 000,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	-----	---------	------	----------	-------	------------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

62	892236414	Zkouška průchodnosti vodovodního potrubí DN 80-100 mm	m	14,00000	1200	16 800,00		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	------	-----------	--	---------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

Včetně vodného a stočného.

63	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	14,00000	1300	18 200,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	------	-----------	-------	------------

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

64	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	14,00000	750	10 500,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	-----	-----------	-------	------------

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

65	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	1,00000	500	500,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	------	---------	-----	--------	-------	------------

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

66	8954441	D+M drenážní obal k hydrantům	kus	2,00000	680	1 360,00		Vlastní
----	---------	-------------------------------	-----	---------	-----	----------	--	---------

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

67	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000	1200	2 400,00	827-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	-----	---------	------	----------	-------	------------

včetně podezdění

D-2.1.01+02+03+04+05+06+07

68	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění D-2.1.01+02+03+04+05+06+07	kus	2,00000	1500	3 000,00	827-1	RTS 25/ II
69	899713111R00	na sloupku ocelovém nebo betonovém D-2.1.01+02+03+04+05+06+07	kus	4,00000	200	800,00		RTS 25/ II
70	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm D-2.1.01+02+03+04+05+06+07 Výstražná fólie šířky 300mm modré barvy (délka potrubí+20% rezerva) 14*1,2	m	16,80000	15	252,00	827-1	RTS 25/ II
71	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2 D-2.1.01+02+03+04+05+06+07 14*1,2	m	16,80000	50	840,00	827-1	RTS 25/ II
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	20 000,00					
72	88000098(R)	D+M: dvouřádek žulových kostek kolem kanalizačního poklopu vč. dodávky kostek a betonu D-2.1.01+02+03+04+05+06+07 Šoupátka DN80 : 2 Hydranty : 2	kpl	4,00000	5000	20 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí	14 800,00					
73	960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m D-2.1.01+02+03+04+05+06+07 Odhad	m3	1,00000	14800	14 800,00	832-1	RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	5 632,64					
74	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	46,93866	120	5 632,64	827-1	RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	2 026,35					
75	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na	t	2,85000	40	114,00	822-1	RTS 25/ II
76	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,65000	9	230,85	822-1	RTS 25/ II
77	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	2,85000	120	342,00	822-1	RTS 25/ II
78	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	2,85000	50	142,50	800-6	RTS 25/ II
79	979990001R00	Poplatek stavební suti	t	2,85000	420	1 197,00	801-3	RTS 25/ II

Celkem	314 896,51
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/055_1	Smidary, obytný soubor staveb RD
O:	D-2.2	Odstranění Cetin
R:	D-2.2	Odstranění Cetin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00		
1	952BC-CETIN	Odstranění CETIN D+M	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

D-2.2.01+02+03+04

Jedná se o stavební objekt komunikace SO100 a jeho součástí je objekt odstranění stávajícího telekomunikačního kabelu v obci Smidary a to v místě nájezdu zde se niveleta terénu snižuje o cca 75cm.

Cetin - délka 11m

Jedná se výškovou kolizi kabelu s projektovanou komunikací. Kabel je neprovozovaný společností cetin.

Bude na obou koncích korektně ukončen. Celková délka odstraňované stavby je 11m.

Před realizací stavby v daném místě bude třeba o včasné kontaktování (ideálně měsíc předem) zhotovitelem stavby s žádostí o korektní ukončení.

Práce a informace musím následně v předstihu předat našemu zhotoviteli k naplánování realizace.

Celkem	3 000,00
---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/055_1	Smidary, obytný soubor staveb RD
O:	D-2.3	Přeložka STL plynovod
R:	D-2.3	Přeložka STL plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
Díl: 1		Zemní práce	71 569,00					
1	11510120R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min po celou dobu výstavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07								
2	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí přes DN 200 do DN 500	m	2,00000	630,00	1 260,00	800-1	RTS 25/ II
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se								
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07								
3	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí do DN 200	m	4,00000	509,00	2 036,00	800-1	RTS 25/ II
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se								
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07								
4	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	2,00000	326,00	652,00	800-1	RTS 25/ II
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se								
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07								
5	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	3,67200	560,00	2 056,32	800-1	RTS 25/ II
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,								
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07								
Začátek provozního součtu								
délka potrubí : 11				11,00000				
šířka rýhy : 0,8				0,80000				
průměrná hloubka : 1,7				1,70000				
Konec provozního součtu								
Ztížené vykopávky 20% : 11*0,8*1,7*0,2				2,99200				
Jámy : 1*1*1,7*2*0,2				0,68000				
6	131101201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2 , převážně ručně	m3	0,34000	1 010,00	343,40	800-1	RTS 25/ II
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém								
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07								
Jámy - tř. 2 - 10% : 1*1*1,7*2*0,1				0,34000				
7	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	2,55000	1 620,00	4 131,00	800-1	RTS 25/ II

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Jámy - tř. 3 - 75% : 1*1*1,7*2*0,75

2,55000

8	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,55000	120,00	306,00	800-1	RTS 25/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Jámy - tř. 3 - 75% : 1*1*1,7*2*0,75

2,55000

9	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	0,51000	2 260,00	1 152,60	800-1	RTS 25/ II
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Jámy - tř. 4 - 15% : 1*1*1,7*2*0,15

0,51000

10	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	0,51000	20,00	10,20	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	-------	-------	------------

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Jámy - tř. 4 - 15% : 1*1*1,7*2*0,15

0,51000

11	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	1,49600	200,00	299,20	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

délka potrubí : 11

11,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,7

1,70000

Konec provozního součtu

Hor. 2- 10% : 11*0,8*1,7*0,1

1,49600

12	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	11,22000	250,00	2 805,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

délka potrubí : 11

11,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,7

1,70000

Konec provozního součtu

Hor. 3- 75% : 11*0,8*1,7*0,75

11,22000

13	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	11,22000	20,00	224,40	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

délka potrubí : 11 11,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 1,7 1,70000
Konec provozního součtu
Hor. 3- 75% : 11*0,8*1,7*0,75 11,22000

14	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	2,24400	600,00	1 346,40	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

délka potrubí : 11 11,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 1,7 1,70000
Konec provozního součtu
Hor. 4- 15% : 11*0,8*1,7*0,15 2,24400

15	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v hornině 4,	m3	2,24400	20,00	44,88	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

délka potrubí : 11 11,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 1,7 1,70000
Konec provozního součtu
Hor. 4- 15% : 11*0,8*1,7*0,15 2,24400

16	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	3,00000	500,00	1 500,00	AP-HSV	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	--------	------------

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Sondy

Včetně svislého přemístění, odvozu do 2 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu.

17	151201101R00	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	51,00000	250,00	12 750,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

délka potrubí : 11 11,00000
šířka rýhy : 0,8 0,80000
průměrná hloubka : 1,7 1,70000
Konec provozního součtu
Pažení : 11*1,7*2 37,40000

Jámy - pažení : 4*1*1,7*213,60000									
18	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátěžné, hloubky do 2 m	m2	51,00000	50,00	2 550,00	800-1	RTS 25/ II	
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,									
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07									
Začátek provozního součtu									
délka potrubí : 11				11,00000					
šířka rýhy : 0,8				0,80000					
průměrná hloubka : 1,7				1,70000					
Konec provozního součtu									
Pažení : 11*1,7*2				37,40000					
Jámy - pažení : 4*1*1,7*2				13,60000					
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	9,18000	80,00	734,40	800-1	RTS 25/ II	
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,									
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07									
Začátek provozního součtu									
délka potrubí : 11				11,00000					
šířka rýhy : 0,8				0,80000					
průměrná hloubka : 1,7				1,70000					
Konec provozního součtu									
50% : 11*0,8*1,7*0,5				7,48000					
Jámy - 50% : 1*1*1,7*2*0,5				1,70000					
20	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	18,36000	100,00	1 836,00	800-1	RTS 25/ II	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.									
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07									
Začátek provozního součtu									
délka potrubí : 11				11,00000					
šířka rýhy : 0,8				0,80000					
průměrná hloubka : 1,7				1,70000					
Konec provozního součtu									
Odvoz na mezideponii : 11*0,8*1,7				14,96000					
Jámy - odvoz na mezideponii : 1*1*1,7*2				3,40000					
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,36000	200,00	3 672,00	800-1	RTS 25/ II	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.									
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07									

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro trvalá skládka : 18,36 18,36000

22	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1	m3	18,36000	80,00	1 468,80	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

délka potrubí : 11

11,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,7

1,70000

Konec provozního součtu

Nakládání na mezideponii : 11*0,8*1,7

14,96000

Jámy - nakládání na mezideponii : 1*1*1,7*2

3,40000

23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo	m3	36,72000	20,00	734,40	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	------------

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Uložení na mezideponii+trvalá skládka

Uložení na mezideponii : 18,36

18,36000

Uložení na skládce : 18,36

18,36000

24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,10400	150,00	2 265,60	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Zásyp rýh musí být proveden z prokazatelně hutnitelných zemin, což bude doloženo laboratorními zkouškami, bude prováděn po vrstvách tl. max. 20 - 30cm.

Bazální a střední vrstva zásypového tělesa se doporučuje provést z hrubozrnné (směsné) zeminy s požadovanou mírou zhutnění D = min. 97 % PS. Přitom

Silniční plán (styková plocha konstrukce vozovky s podloží) musí mít modul přetvárnosti E_{def,2} = min 50 MPa

Celkem hloubení : 18,36

18,36000

odečet lože : -0,88

-0,88000

odečet obsyp : -2,376

-2,37600

25	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	2,37600	200,00	475,20	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Materiál v zóně potrubí

Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání

Hutnění obsypu

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu

Začátek provozního součtu

délka potrubí : 11

11,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,7

1,70000

Konec provozního součtu

Obsyp : 11*0,8*0,27

2,37600

26	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	8,80000	25,00	220,00	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	------------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

délka potrubí : 11

11,00000

šířka rýhy : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,7

1,70000

Konec provozního součtu

11*0,8

8,80000

27	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	18,36000	420,00	7 711,20	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

trvalá skládka : 18,36

18,36000

28	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	4,75200	400,00	1 900,80	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	------	-----------

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Včetně dopravy na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km.

Celkem specifikace materiálu na obsyp : 2,376*2

4,75200

29	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	30,20800	400,00	12 083,20	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	------	-----------

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Včetně dopravy na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km.

Celkem šterk zásyp - 100% celkového objemu : 15,104*2

30,20800

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	5 056,00					
---------------	--	-----------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

30	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,88000	1 200,00	1 056,00		RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	--	------------

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Začátek provozního součtu

délka potrubí : 11

11,00000

šířka výkopu : 0,8

0,80000

průměrná hloubka : 1,7

1,70000

Konec provozního součtu

11*0,8*0,1

0,88000

31	452313141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	--	------------

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

1

1,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	16 524,12					
----------------	--	--------------------------------	------------------	--	--	--	--	--

32	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	39,34315	420,00	16 524,12		RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--	------------

D-2.3.01+02+03+04+05+06+07

Díl: M23		Montáže potrubí	63 289,25					
33	23001	Napojení na stávající plynovod	soubor	2,00000	15 000,00	30 000,00		Vlastní
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07 Kompletní dodávka, montáž a případná demontáž včetně veškerého materiálu a tvarovek. Napojení nových částí plynovodu bude provedeno bez odstávky, pomocí bypasu PE D90 a dvou komor tak, aby nedošlo k přerušení dodávky plynu. Plynovod bude na místech napojení zaslepen zmačknutím pomocí 2 stlačovadel. Uvedení plynovodů do provozu bude provedeno dle ČSN EN 12327. Po dokončení montážních prací a provedení hlavní tlakové zkoušky bude v potrubí snížen tlak vzduchu a bude přikročeno k propojení plynovodu. Napojovací								
34	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	11,00000	100,00	1 100,00		RTS 25/ II
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07 11								
35	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m	9,00000	80,00	720,00		RTS 25/ II
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07 ochranná trubka montáž : 9								
36	230193002R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	9,00000	80,00	720,00		RTS 25/ II
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07 v položce dodávka a montáž manžet, objímek, těsnících a spojovacích prostředků, utěsnění konců chrániček ochranná trubka : 9								
37	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	11,00000	220,00	2 420,00		RTS 25/ II
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07 provedení dle bodu 10 TZ 11								
38	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	11,00000	500,00	5 500,00		RTS 25/ II
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07 11								
39	286136315R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; SDR 11,0	m	11,55000	90,00	1 039,50	SPCM	RTS 25/ II
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07 11*1,05								
40	28614056R	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 90,0 mm; vnitřní průměr 83,0 mm; s = 3,50 mm;	m	9,45000	200,00	1 890,00	SPCM	RTS 25/ II
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07 9*1,05								
41	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	11,55000	19,60	226,38		RTS 25/ II
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07 Výstražná fólie šířky 300mm žluté barvy (délka potrubí+5% rezerva na zvlnění) 11*1,05								
42	7232	Přeměření kontinuity vyhledávacího vodiče, vč.vypracování protokolu	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
D-2.3.01+02+03+04+05+06+07								

43	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	11,55000	58,30	673,37		RTS 25/ II
		D-2.3.01+02+03+04+05+06+07						
		provedení dle bodu 3 TZ						
		11*1,05		11,55000				
44	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	4,00000	3 000,00	12 000,00	Prav.M	RTS 25/ II
		D-2.3.01+02+03+04+05+06+07						
45	M23001	Dokladová část	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D-2.3.01+02+03+04+05+06+07						
		Zpracování geometrického plánu pro věcná břemena,protokoly o zkouškách, ostatní dokladová část vyžadovaná provozovatelem.						

Celkem						156 438,37		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

**Jakub
Jílek**

Digitálně podepsal
Jakub Jílek
Datum: 2026.02.17
11:47:40 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-46
Stavba: Sidliště BD Smidary

KSO:
Místo: Smidary

Zadavatel:
Obec Smidary

Uchazeč:
AB PLAST Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
JAN-PRO, s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 02277361
DIČ: CZ02277361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 673 739,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 673 739,70	Výše daně 2 025 225,04
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 025 225,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-46
Stavba: Sidliště BD Smidary

Místo:	Smidary	Datum:	15. 8. 2022
Zadavatel:	Obec Smidary	Projektant:	
Uchazeč:	AB PLAST Group s.r.o.	Zpracovatel:	JAN-PRO, s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 673 739,70	2 025 225,04
2022-46-02	Optická trasa chrániček bez optických vláken		
2022-46-01	Veřejné osvětlení	1 084 000,50	1 311 640,61
2022-46-03	Zemní práce	589 739,20	713 584,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Sidliště BD Smidary
Objekt:
 2022-46-01 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Smidary

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:
 Obec Smidary

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 AB PLAST Group s.r.o.

IČ: 02277361
DIČ: CZ02277361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
 JAN-PRO, s.r.o

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 084 000,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 084 000,50	21,00%	227 640,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 311 640,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sidliště BD Smidary

Objekt:

2022-46-01 - Veřejné osvětlení

Místo:

Smidary

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Smidary

Projektant:

Uchazeč:

AB PLAST Group s.r.o.

Zpracovatel:

JAN-PRO, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 084 000,50

PSV - Práce a dodávky PSV

651 767,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

651 767,50

M - Práce a dodávky M

432 233,00

21-M - Elektromontáže

432 233,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sidliště BD Smidary

Objekt:

2022-46-01 - Veřejné osvětlení

Místo:

Smidary

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Smidary

Projektant:

Uchazeč:

AB PLAST Group s.r.o.

Zpracovatel:

JAN-PRO, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	27,000	35	945,00
4	K	741110244	Montáž trubka korugované ohebná D přes 48 do 65 mm uložená volně	m	200,000	35	7 000,00
5	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	27,000	11	297,00
8	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	200,000	18	3 600,00
35	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	1 200,000	25	30 000,00
12	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	54,000	53	2 862,00
13	K	741134001	Ukončení kabelů silových do 1 kV uzávěry 4x10 až 16 mm2	kus	54,000	120	6 480,00
15	K	741373002	Montáž svítidlo LED průmyslové na stožárk	kus	7,000	320	2 240,00
38	K	741373002	Montáž svítidlo LED průmyslové na stožárk	kus	7,000	360	2 520,00
37	K	741373003	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový	kus	20,000	260	5 200,00
17	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	1 100,000	48	52 800,00
44	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	80,000	42	3 360,00

19	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	98,000	120	11 760,00
21	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	20,000	620	12 400,00
40	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000	2000	14 000,00
41	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	920	6 440,00
25	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	21,000	450	9 450,00
26	K	210204202	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	6,000	500	3 000,00
31	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	12000	12 000,00
32	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,000	5000	5 000,00
33	K	220182031	Zatažení kabelu do ochranné trubky	m	215,000	40	8 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sidliště BD Smidary
Objekt:
2022-46-03 - Zemní práce

KSO:
Místo: Smidary

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:
Obec Smidary

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AB PLAST Group s.r.o.

IČ: 02277361
DIČ: CZ02277361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
JAN-PRO, s.r.o

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 589 739,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	589 739,20	21,00%	123 845,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 713 584,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sidliště BD Smidary

Objekt:

2022-46-03 - Zemní práce

Místo:

Smidary

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Smidary

Projektant:

Uchazeč:

AB PLAST Group s.r.o.

Zpracovatel:

JAN-PRO, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

589 739,20

HSV - Práce a dodávky HSV

206 500,00

1 - Zemní práce

110 100,00

2 - Zakládání

88 000,00

997 - Přesun sutě

8 400,00

M - Práce a dodávky M

383 239,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

383 239,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sidliště BD Smidary

Objekt:

2022-46-03 - Zemní práce

Místo:

Smidary

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Smidary

Projektant:

Uchazeč:

AB PLAST Group s.r.o.

Zpracovatel:

JAN-PRO, s.r.o

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

589 739,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

206 500,00

D 1

Zemní práce

110 100,00

24	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 100,000	15	16 500,00
25	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	1 100,000	3	3 300,00
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	60,000	60	3 600,00
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	60,000	15	900,00
5	M	28611196	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000 mm SN10	m	32,000	550	17 600,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 včetně naložení na dopravní prostředek	m3	120,000	80	9 600,00

7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	30	3 600,00
8	K	171111111	Hutnění zeminy ve výkopu tl po 20 cm	m2	1 100,000	50	55 000,00
D 2 Zakládání							88 000,00
27	K	278381155	Základy pod stožár plochy do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 včetně montáže - stožár 5m	ks	20,000	2300	46 000,00
28	K	278381154	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,5 do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 - stožár 8m	m3	7,000	6000	42 000,00
D 997 Přesun sutě							8 400,00
31	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	40,000	210	8 400,00
D M Práce a dodávky M							383 239,20
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							383 239,20
11	M	ANT559	Folie 611 červená 330x250 BLESK	m	1 100,000	15	16 500,00
12	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	1592	159,20
13	K	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	kus	27,000	800	21 600,00
21	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 - startovací jámy pro protlaky	m3	6,000	500	3 000,00
14	K	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	20,000	800	16 000,00
22	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	480,000	80	38 400,00
26	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	620,000	150	93 000,00
15	K	460201611	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně	m	480,000	25	12 000,00
23	K	460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	5,000	64	320,00
17	K	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	620,000	100	62 000,00
32	K	460431331	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	20,000	163	3 260,00
33	K	460461172	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m	480,000	51	24 480,00
34	K	460461331	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 v omezeném prostoru	m	620,000	114	70 680,00
29	K	460631117	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru do 160 mm	m	15,000	1250	18 750,00
30	M	14011098	trubka plastová hladká jakost 159x4,5mm	m	15,450	200	3 090,00
VV		15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			15,450		

Digitálně
 podepsal Jakub
 Jílek
 Datum:
 2026.02.17
 11:45:55 +01'00'

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4587954101

Pojistník

Název	ABPLAST Group s.r.o.
Adresa	Čistá 421, Čistá u Litomyšle, 569 56
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	02277361

Živelní pojištění

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-02/2020.

Pojištění odcizení movitých věcí

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020.

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	40 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	10 000 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod. dne 30. 6. 2025.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 30. 6. 2022

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Identification Number 452 72 956, Tax Identification Number CZ699001273 registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, Part B, Inset 1464, and is a member of the Generali Group, entered in the Italian register of insurance groups kept by IVASS, under No. 026

POLICY

Property and liability insurance for entrepreneurs and legal entities **ProfiPlán**

Confirmation of conclusion Insurance contract No. 4587954101

 Policyholder

Name	ABPLAST Group s.r.o.
Address	Čistá 421, Čistá u Litomyšle, 569 56
State	ČESKÁ REPUBLIKA
Identification Number	02277361

Natural Perils Insurance

Insured event

An insured event is damage to property or any other circumstance stated in the insurance contract, which is associated with the obligation of the insurer to provide indemnity.

Insured peril

An insured peril includes circumstances and events agreed in the insurance contract as a potential cause of occurrence of an insured event.

The beneficiary of this insurance is the policyholder.

The conditions, scope of insurance and insurance risks are determined by the insurance contract, General Insurance Terms and Conditions for Property and Liability Insurance VPPMO-P-02/2020 and Supplementary Insurance Terms and Conditions for Movable Property Insurance DPPMP-P-02/2020 and Supplementary Insurance Terms and Conditions for Structure Insurance DPPSP-P-02/2020.

Theft Insurance

Insured event

An insured event is damage to property or any other circumstance stated in the insurance contract, which is associated with the obligation of the insurer to provide indemnity.

Insured peril

An insured peril includes circumstances and events agreed in the insurance contract as a potential cause of occurrence of an insured event.

The beneficiary of this insurance is the policyholder.

The conditions, scope of insurance and insurance risks are determined by the insurance contract, General Insurance Terms and Conditions for Property and Liability Insurance VPPMO-P-02/2020 and Supplementary Insurance Terms and Conditions for Movable Property Insurance DPPMP-P-02/2020.

Third Party Liability Insurance

Insured event

An insured event is an event which gives rise to the insured's obligation to compensate for damage or harm stated in the insurance contract or insurance terms and conditions, which is associated with the obligation of the insurer to provide indemnity.

Insured peril

An insured peril includes circumstances and events agreed in the insurance contract as a potential cause of occurrence of an insured event.

The beneficiary of this insurance is the policyholder.

The conditions, scope of insurance and insurance risks are determined by the insurance contract, General Insurance Terms and Conditions for Property and Liability Insurance VPPMO-P-02/2020.

The insurance in the basic scope is agreed with the indemnity limit	40 000 000 CZK
The insurance in the basic scope is agreed with the territorial limit	Europe
The insurance in the basic scope is agreed with the deductible	10 000 CZK



The date of commencement of the insurance, period of insurance

The insurance agreed is effective from 0:00 on the day 30. 6. 2025.

The insurance is agreed for an indefinite period.

The insurer confirms that the data given in the Policy are valid as of the date of issue.

Policy is valid from: 30. 6. 2022

Generali Česká pojišťovna a.s.



Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění

Příloha č. 2*

Seznam poddodavatelů

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč / %
Vybudování technické infrastruktury pro výstavbu RD v obci Smidary				
1.	Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby VÝCHOD oblast Pardubice	Komunikace , krytové vrstvy větev A,B,C	2468224,09/10 %
	Sídlo/místo podnikání:	Tovární 209 537 01, Chrudim 1,53701		
	Tel./fax:	601090563		
	E-mail:	j.fikejzlova@swietelsky.cz		
	IČ:	48035599		
	DIČ:	CZ48035599		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jarmila Fiklejzová		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jarmila Fiklejzová		
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Otisk razítka

Datum :
Jakub Jílek Digitálně podepsal Jakub Jílek
Datum: 2026.02.17 11:42:02
+01'00'

Podpis uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče