

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:

Obchodní jméno: Obec Oskořínek
Sídlo: Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek
IČ: 00239577
Oprávněná osoba zadavatele: Dana Ottová, starostka

Smluvní zastoupení zadavatele:

Obchodní jméno: ISES s.r.o.
Sídlo: M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
IČ: 645 83 988
Oprávněná osoba: Ing. Vladimír Klatovský, CSc.
Telefon: +420 233 339 718 / +420 603 119 370

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Vávrová Trachtová
Telefon: +420 233 339 718 / +420 603 119 370
E-mail: ises@ises.cz; trachtova@ises.cz

27. 04. 2023

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v souladu s § 53 ZZVZ jako zjednodušené podlimitní řízení s názvem: „**Sběrný dvůr obce Oskořínek – opakované zadání**“.

Zadavatel tímto vysvětluje, že v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ není povinen toto vysvětlení poskytnout, neboť žádost o vysvětlení nebyla doručena včas dle ZZVZ. I přes výše uvedené se zadavatel rozhodl vysvětlení poskytnout.

Dotaz č. 1

Dotaz k SO 01 Zpevněná plocha a odvodnění:

Ve výkazu výměr (dále jen „VV“) je uvedena pol. č. 13 -Podklad ze zeminy vápenocementová stabilizace cem. S II tl. 40 cm.

Žádáme o přesnou specifikaci stabilizace, tj. uvedení typu pojiva a jeho podíl vyjádřený v %).

Vysvětlení č. 1

Zadavatel tímto vysvětluje, že pro stabilizaci je třeba použít směs v poměru 2,5% k suché objemové hmotnosti zeminy, kde 2,5% směsi bude obsahovat 30% vápna a zbylou část budou tvořit ostatní hydraulické materiály.

Dotaz č. 2

Dále Vás žádáme o informaci, zda zlepšení únosnosti zemní pláně bude realizováno pouze stabilizací zemin, jak je uvedeno ve VV pol. č. 13, nebo bude postupováno dle TZ odst. Úvod:

Za tímto účelem bude nutné:

- zeminy (ornice) odtěžit do úrovně 0,5 m pod projektovanou úroveň zemní pláně a uložit na mezideponii na okrajích stavebního pozemku.
- sníženou pláň (parapláň) přehutnit vibračním válcem o hmotnosti minimálně 20 tun a geodeticky sledovat pokles terénu při hutnění,
- hutnění provádět do té doby až nebude docházet k deformacím (poklesu) terénu,
- následně začít konstruovat hutněný zásyp (ze zeminy z mezideponie) po vrstvách o sypané výšce cca 0,30 m,

- statickými zatěžovacími zkouškami (podle normy ČSN 72 1006 " Kontrola zhutnění zemin a sypanin") ověřit hodnoty deformačních modulů v průběhu provádění násypu,
- na poslední vrstvě násypu, která bude v prostoru zpevněné plochy sběrného dvora upravena vápeno-cementovou stabilizací, musí být v úrovni projektované zemní pláň dosaženo modulu deformace z druhé přítěžovací větve Edef2 45 MPa.

Na výše uvedený způsob zvýšení únosnosti pláň chybí ve VV položky, též chybí počet a typ požadovaných zatěžovacích zkoušek.

Vysvětlení č. 2

Zadavatel tímto vysvětluje, že pro danou stavbu bude nutné provést dvě zatěžovací zkoušky (jedna před zahájením prací na stabilizaci a druhá po dokončení prací na stabilizaci, v jednom místě stavby a to přibližně 10 m za vjezdem do areálu sběrného dvora), forma zkoušky bude pomocí rázové desky dle ČSN 721006.

Zadavatel tímto dále vysvětluje, že položka č. 13 je agregovaná a všechny uvedené požadavky jsou v ní zahrnuty. Zadavatel tímto vysvětluje, že položku 13 je nutné nacenit podle soupisu bodů z technické zprávy s akceptováním podmínek uvedených ve Vysvětlení č. 1.

Lhůta pro podání nabídek se <u>nemění</u>.
