

Žádost o dodatečnou informaci ze dne 27.2.2020

Dotaz č.1

Oddíl: Přemístění výkopku

Veškerý vytěžený výkopek zůstane v místě stavby, nebude odvezen na skládku a ekologicky zlikvidován ?

Odpověď zadavatele na dotaz:

výkopek pro potrubí a část nad potrubí vsakovací jámy bude opět vrácen zpět, tento přebytek je uvažován dle rozpočtu k odvozu do 500 m na mezideponii určenou OÚ s ohledem na jeho případné využití nebo likvidaci - případné další úpravy pozemku

Dotaz č.2

Oddíl: Konstrukce ze zemin

Obsyp potrubí

šterkopískem

7,8 m³

Chybí specifikace dodávky šterkopísku, nebo to máme chápat tak, že dodávka má být součástí jednotkové ceny ? Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele na dotaz:

ceníková položka je včetně šterkopísku

Dotaz č.3

Oddíl: Omítky ze suchých směsí

Šterka na stěnách silikátová barevná

Cemix

660 m²

Chybí uvedení zrnitosti vnější silikátové omítky.

Prosíme o doplnění, pro nastavení ceny velmi důležité !!!

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ceníková položka je včetně dodávky směsi o zrnitosti 1,5mm

Dotaz č.4

Oddíl: Úprava povrchů vnější

Montáž výztužné sítě(perlinky) do šterky-vněj.stěny

660m²

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ceníková položka je včetně tkaniny a šterky

Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní

420 mb

Položku je třeba nacenit včetně rohové lišty plast. s tkaninou

V textu položek se píše pouze o montáži, prosíme o doplnění specifikace dodávek k položkám.

Dotaz č.5

Oddíl: Izolace proti vodě

Prov. izolace nopovou fólií svisle,

včuchyc.prvků

42 m²

Montáž ukončovací lišty k nopové

fólii

70 mb

V textu položek se píše pouze o montáži, prosíme o doplnění specifikace dodávek k položkám.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Tyto ceníkové položky jsou včetně dodávek nové folie uchycovacích prvků a lišty Gutta N

Dotaz č.6

Oddíl: Izolace tepelné

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů 380 m2

V textu položky se píše pouze o montáži, prosíme o doplnění specifikace dodávky k položce.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Položka ceníku je včetně materiálu Jutafol 110 speciál

Dotaz č.7

Oddíl: Vnitřní kanalizace

Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110

mm 3 ks

Odpověď zadavatele na dotaz:

Jedná se o klasický plastový geiger, který bude napojen na stávající svody domu ? Chybí montáž prosíme o doplnění.

Je uvažován plastový , položka myšlena včetně montáže

Dotaz č.8

Oddíl: Vnitřní kanalizace

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm doplněné drenáží před vsakem 52 mb

V průvodní a technické zprávě v návrhu oprav

odstavce d) se popisuje postup prací, který úplně nekoresponduje s výkazem výměr

-Drenážní potrubí, to má být to potrubí KG D 125 a to se má obalit geotextilií ?

- Potrubí a vsakovací jáma má být obalena geotextilií, dle nás je ve výkazu výměr málo m2

- Vsakovací jáma má být vyplněna hrubým kamenivem, ve výkazu výměr chybí

Odpověď zadavatele na dotaz:

Upřesnění a uvedení do souladu - záměr odvodnění je odvézt vodu od objektu u dešťových svodů svedených u objektu do terénu kde dochází k podmáčení zdiva a opadávání omítek tzn . dvorní část a je uvažováno :

- od objektu odejít potrubím KG , které se pouze obsypává štěrkopískem a následně zeminou do vzdálenosti 8 m podle terénu a z potrubí KG přejít na drenážní potrubí které bude obaleno geotextilií proti zanášení a bude pokračovat ještě cca 2m do jámy , kde bude stočeno a uloženo do podloží ze štěrkopísku a kameniva a následně po zakrytí této drenážní vrstvy geotextilií dosypáno vytěženou zeminou . Celkově je v rozpočtu na obsyp potrubí přes 7m3 štěrkopísku což dostačuje jak na obsyp potrubí tak na drenážní vrstvu jam.

Dotaz č.9

Oddíl: Vnitřní kanalizace

Kus čistící kanalizační KGRE DN 125

PVC

3 ks

Chybí montáž, prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele na dotaz:

položku řešit včetně montáže

Dotaz č.10

Oddíl: Konstrukce klempířské

Montáž oplechování říms

Pz

mb

126

V textu položky se píše pouze o montáži , chybí
dodávka oplechování, prosíme o doplnění do výkazu výměr. Oplechování z Pz
nebude povrchově upraveno nátěrem ?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zde uvažovat plech PZ RŠ 400mm s povrchovou úpravou jako součást položky

Dotaz č.11

Oddíl: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Montáž podhledů ostatních - rošty pro uchycení izolací
tepelných a příprava pro SDK 380 m2

V textu položky se píše pouze o montáži , chybí
dodávka roštu, prosíme o doplnění do výkazu výměr. Dále prosíme o přesnější
specifikaci z čeho bude rošt (dřevo nebo pozinkovaný
ocelový plech) a dále jak hustý rošt si představujete.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zde s ohledem na skutečnost , že není dořešeno využití podkroví a nutnost
SDK podhledu , je tato položka myšlena poze jako pojistka k za jištění
proti pronešení tepelné a sesutí izolace a parotěsné folie. Rošt
je uvažován PZ s ohledem na životnost ze SDK profilů se vzdáleností
1200mm. Materiál zahrnout do položky.

Dotaz č.12

Oddíl: Lešení a stavební výtahy

Síť lešenářská - rašlový úplet 55

g/m2

5 ks

Chybí montáž, Příplatek za každý měsíc použití a demontáž
lešenářské sítě. Prosíme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Montáž uvažována jako součást montáže lešení

Dotaz č.13

Oddíl: Elektromontáže

Drobné opravy rozvodů elektro v souvislosti s úpravou fasády
odborný odhad 1 soubor

Doporučujeme Vám částku do výkazu výměr nastavit pro všechny
stejnou, aby měli všichni stejné výchozí podmínky. Tím máme namysli, aby
jste
tam navrhli sumu, ze které se potom při realizaci bude čerpat.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Položka zahrnuje nezbytné práce související s demontáží osvětlení a jejich úpravu s ohledem na zateplení , případnou nezbytnou úpravu výšky držáků hromosvodů a dalších zařízení elektro. Materiál je pouze drobný.

Cena/MJ 26 351,-Kč

Dodavka 19 422,4,-Kč

Montáž 6 928,6, - Kč

Celkem 26 351,-Kč