

Věc

Doplnění zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel:

Obec Rapotín

sídlem: Šumperská 775, 788 14 Rapotín

IČO: 00635901, DIČ: CZ00635901

Veřejná zakázka:

NOVOSTAVBA BIOTOPU V OBCI RAPOTÍN

Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-043276

Dne 13. 10. 2023 byla doručena zadavateli žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 a § 99 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění. Vysvětlení a doplnění ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d0b76ff2-7ff0-45e4-823f-1d7cb22d16c9>.

Žádost o vysvětlení ZD:

Prosíme o doplnění chybějících rozpočtů:

- Objekt SO 01A:

o Díl 720 – Zdravotechnické instalace ... položka 720R1 Zdravotechnické instalace – viz samostatný rozpočet

o Díl M21 – Elektromontáže ... položka M21R1 Silnoprůdová elektroinstalace – viz samostatný rozpočet

o Díl M22 – Montáž sdělovací a zabezp. Techniky ... položka M22R1 Slaboprůdové elektroinstalace – viz samostatný rozpočet

o Díl M24 – Montáž vzduchotechnických zařízení ... položka M24R1 vzduchotechnické zařízení – viz samostatný rozpočet

- Objekt SO 01C:

o Díl 720 – Zdravotechnické instalace ... položka 720R1 Zdravotechnické instalace – viz samostatný rozpočet

o Díl M21 – Elektromontáže ... položka M21R1 Silnoprůdová elektroinstalace – viz samostatný rozpočet

o Díl M22 – Montáž sdělovací a zabezp. Techniky ... položka M22R1 Slaboprůdové elektroinstalace – viz samostatný rozpočet

o Díl M24 – Montáž vzduchotechnických zařízení ... položka M24R1 vzduchotechnické zařízení – viz samostatný rozpočet

Vysvětlení ZD:

Zadavatel poskytuje v příloze k tomuto vysvětlení ZD dílčí položkové rozpočty Silnoprůdová elektrotechnika včetně ochrany bleskem, Technika prostředí staveb – Zdravotechnické instalace, Technika prostředí staveb – VZT a upravený celkový Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost o vysvětlení ZD:

Prosíme o upřesnění/odstranění rozporu mezi VV a PD – jedná se o výpisy truhlářských konstrukcí T10-T26:

Ve VV je uvedeno dřevěná fasáda složená z několika polí, dřevěné latě 40/60 mm ošetřeno, impregnováno, specifikace a rozměry viz T10 a dále.

Rozporuje se to s výpisem všech, kde je všude uvedeno: Fasáda dřevěná, kov + dřevo: Fasáda z dřevěných latí termowood, profil 26/68, mezery mezi latěmi š=20 mm dřevěné latě smrk severský, hoblované, impregnované, barevné provedení dřevo. Smrk severský kotveno nerezovými vruty do horizontálního laťování, profil jekl 50x50x4 po 1000 mm. Kotveno do zdiva celková výška 3.100 mm

Na detailu obrázku T12 – je příklad provedení, ze kterého tedy vyplývá laťování 60x40 s 20 mm mezerou.

Prosím o informaci, co se má cenit z materiálu termowood 26/68 a co z profilů 60x40.

Vysvětlení ZD:

Všechny fasádové dřevěné prvky jsou ve výkresech i ve výpisech specifikovány jako Fasáda z dřevěných latí termowood, profil 26/68, mezery mezi latěmi š=20 mm dřevěné latě smrk severský, hoblované, impregnované, barevné provedení dřevo. Smrk severský kotveno nerezovými vruty do horizontálního laťování, profil jekl 50x50x4 po 1000 mm. Ve VV pro část SO01c jsou chybně uvedeny dřevěné latě. Opraveno v příloženém soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V návaznosti na doplnění rozpočtů poskytuje zadavatel v příloze k tomuto vysvětlení ZD opravené výkresy: Výkres D11_102, Výkres D14_401, Výkres D15_501, Výkres D16_601, Výkres D14_401, Výkres D15_501.

Zadavatel nově stanoví lhůtu pro podání žádostí o účast do 10.00 hod. dne 21.11.2023.

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

Příloha:

Soupis prací, dodávek a služeb_Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany bleskem

Soupis prací, dodávek a služeb_Technika prostředí staveb – Zdravotechnické instalace

Soupis prací, dodávek a služeb_Technika prostředí staveb – VZT

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_20.10.2023

Výkres D11_102

Výkres D14_401

Výkres D15_501

Výkres D16_601

Výkres D14_401

Výkres D15_501