

Zadavatel: Město Poděbrady
Sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langerem, starosta města
IČ: 00239640

V Suchdole, dne 14. února 2012

DODATEČNÉ ÚDAJE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel veřejné zakázky „Zimní stadion Poděbrady“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7302010025300, Vám tímto sděluje dodatečné údaje k zadávacím podmínkám na základě dotazů ze strany uchazeče.

Dotazy:

Dotaz č.1

V TZ souhrnné je uvedeno *v odst.11 e) povrchové úpravy okolí stavby cituji:*

Nevyužívané plochy budou **zatravněny**. Po dobu výstavby doporučujeme vegetační zeleň chránit proti mechanickému poškození. Tyto položky-práce nejsou součástí výkazu výměr.

Žádáme zadavatele, aby upřesnil objem těchto prací a dodávek a zahrnul je do výkazu výměr.

Dotaz č.2

V TZ statika se uvádí na str.23 Základy: že pro napojení nabetonovaných patek v.300m,m na stávající základy v ose B bude nutné vyvrtat 225ks otvorů pr.15mm pro vlepenou výztuž R12 se zatmelením. Ve výkazu výměr není položka, která tyto práce zohledňuje.

Kam náklady na tyto práce máme zahrnout?

Dotaz č.3

V TZ statika v odst.Základy jsou na jednom místě uvedeny závitové tyče pro kotvení M20/8.8, v jiné části odstavce se uvádí M30/8.8.

Jaké označení platí?

Dotaz č.4

V TZ statika je uvedena demolovaná betonová plocha 52m2.Ve výkazu výměr jsou započítány jiné m2.

Která výměra je tedy správně?

Dotaz č.5

V TZ statika v odst.prefabrikátů je uvedeno 720kg zámečnických výrobků-plech pro uložení ocel.vazníků.

Která položka tyto plechy obsahuje, nebo do jaké položky máme zahrnout tyto náklady?

Dotaz č.6

V TZ statika v odst.prefabrikátů je uvedeno elastomerové ložisko – 26ks – nosnost 50MPa, v následující obrázku je uvedena nosnost 15MPa.

Co platí, co máme ocenit?

Dotaz č.7

Nikde jsme nenašli položku očištění stávajících betonových ploch např.brokováním (event. sanační práce) pro následující nové stavební úpravy?

Bude očištění (event.sanace) stávajících ploch a povrchů doplněno do výkazu výměr?

Dotaz č.8

V TZ stavební a ve výkazu výměr je uvedeno oplechování z pozinkovaného plechu, jinde v tabulce klemp.výrobků z poplastovaného. ***a) Pokud budou klempířské prvky jen z pozink plechu, má být natřený? Ve výkazu žádná taková položka není. b) Jaký druh plechu z důvodu kvality díla máme pro klempířské konstrukce ocenit?***

Dotaz č.9

V TZ stavební je odst. Izolace proti vodě, výkaz výměr zahrnuje zemní izolaci v rozsahu pouze skladby č. P8 .Na stávající betonové ploše je např. skladba **P1** litý beton C25/30 vyztužený KARI sítí 100/100/10 tl. 150 mm samonivelační cementová stěrka stávající podkladní beton (pův. ledová plocha)

Na stávajících betonových plochách tedy nebude provedena žádná izolace?

Dotaz č.10

Jakou funkci plní cementová samonivelizační stěrka, která je ale použita jen ve skladbě P1?

Dotaz č.11

a) Jaký je stav izolace proti vodě pod stávající betonovou plochou, pokud tam vůbec nějaká je? b) Je rozsah izolací proti vodě ve výkazu výměr dostačující?

Dotaz č.12

Ve výkazu výměr je uvedena montáž pro 40ks soklu (pol.141-144, v PD je 41ks send.soklu, která výměra platí?

Dotaz č.13

Ve výkazu výměr je uvedena kapitola OST – Ostatní – pol.č.123 OST 02 – Zpevněné plochy

Do této položky máme zahrnout náklady z výkazu výměr zpevněných ploch - komunikace?

Dotaz č.14

Ve výkazu výměr je uvedena kapitola Ostatní – Ostatní – pol.č.126 PROF 1 – Elektro-silnoproud , kde je zahrnuta i položka výkazu osvětlení OSV 19_4.2, která má v sobě již zahrnuty přírážky pro dopravu a přesun dodávek, ale v Rekapitulaci EL silnoproud se náklady dopravy a přesunu nabalují i na celkovou cenu vč.montáží výkazu OSV 19_4.2.

a) Jakým způsobem to máme v rekapitulaci vyčíslit, můžeme zvolit pro dopravu a přesun dodávek ponížený základ o OSV 19_4.2, nebo nám definici vzorce určí zadavatel?

b) Je nutné vyplňovat v rekapitulacích TZB položky VRN a kompletační činnosti a provozní vlivy, protože tyto náklady jsou již obsahem rekapitulace za celou stavbu. Nebyl by to doubl?

Dotaz č.15

ZD uvádí v bodě 11.5

11.5. Uchazeč u doložených osvědčení dle čl. 4.3.4.1. v nabídce uvede: název dokladu, označení osoby, která doklad vyhotovila, datum vyhotovení a označení stavebních prací poskytnutých dodavatelem. **Uchazeč použije přílohu č. 3** Technické kvalifikační předpoklady. Tato příloha bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a bude součástí nabídky v tištěné podobě. V elektronické podobě (ve formátu *.doc), bez podpisu oprávněné osoby.

V zaslaných podkladech ZD nám příloha č.3 chybí, požadujeme od zadavatele její doplnění.

Dotaz č.16

V dnes došlém novém výkazu výměr z 8.2.2013 zmizela položka odkopávky pro hlediště. Odkopávky stávající zeminy jsou ale zakresleny v řezech na výkrese základů.

Tato položka by dle nás měla zůstat ve výkazu výměr vč. odvozu nadbytečné zeminy, neboť mi pak není jasné, kdo ji odkope a pak odveze přebytečnou zeminu? Mimo to, ve výkazu výměr nejsou žádné terénní úpravy.

Žádáme zadavatele o řádné vyjasnění, kdo odkope a odveze zeminu dle výkresu Základů (viz.řezy) a kdo a podle jaké PD a výkazu výměr bude provádět terénní úpravy a ozelenění, které je uvedeno v souhrnné TZ?

Dotaz č.17

Ve výkazu výměr nelze najít základy pro sociální buňky.

Žádáme o prověření a doplnění rozsahu těchto prací do výkazu výměr pro jeho nacenění.

Dotaz č.18

a) Bylo by možné poslat kompletní platný výkaz výměr vč.TZB a IS, neboť z důvodů stálých změn už je to všechno velmi nepřehledné?

b) Bylo by možné poslat i opravený vzor SOD s upravenými termíny zahájení a dokončení dle DI 8 a kde se vypouští příloha č.6 a zároveň dodat přílohu č.3?

Dotaz č.19

Bylo by možné výkaz Elektro-silnoproud a OSV(osvětlení) sjednotit do jednoho sešitu, aby v rekapitulacích nedocházelo k dublování přírážek na dodávky (viz. dotaz č.4 – d.č.14)? To

samé (sjednocení) se týká i výkazu chlazení a měření teploty, patří k sobě, ale jsou při tom oddělené?

Odpovědi:

1. Dle doplnění projektanta je zatravněná plocha: 90,17 m², vegetační zeleň nechránit
Ve výkaze výměr (zadání) – Hala doplnit (do oddílu 001 – Zemní práce):
pol. č. 180402111 nová položka o výměře 90,17 m²
pol. č. 005724100 nová položka o výměře 2,254kg
pol. č. 181951102 nová položka o výměře 90,17 m²
2. Do výkazu výměr - Hala doplněna pol.953961125R (oddíl 009) o výměře 450ks. Nejedná se o zatmelení, ale vlepení pomocí chemických kotev. Vlastní výztuž je vykázána na výkrese. Celkem se jedná o lepení položek č. 1 a 2 (viz výkres F.1.2.2.1. Základy), každá bude zalepena na obou koncích. Jedná se tedy o 2x (90+135) = 450profilů, které budou zalepeny na hloubku 600mm.
3. Kotevní závitové tyče jsou M30/8,8.
4. Plocha demolované plochy je 52 m².
Ve výkaze výměr – Piloty opravena pol.965043431 na 10,40m³, pol.č.965049112 na 10,4m³ a pol.997013111 na 22,880t . S tím souvisí i změna ve výkazu výměr – Kanál NH3 nový, a to pol.162701105 výměra se změní na 66,501 m³ , 171201201 výměra se změní na 66,501 m³ a pol.č.171201211 výměra se změní na 99,752 t (tzn. i tento objem vybourané suti se použije do násypů v hale – viz pol.635321111 se zvětší o 5,20m³ , tudíž bude o 5,20 m³ méně zbývajících zeminy potřebné k tomuto násypu, která se použije z části „Kanál nový NH3“ , tzn. musí se odvézt) .
5. Tato položka (respektive 2 položky) jsou zahrnuty ve výkaze výměr – Hala v oddíle 767 – Zámečnické konstrukce a jedná se o tyto položky : pol. č. 767995112 a pol.č. 767 DD obě o výměře 720kg
Jedná se o plechy, které jsou nutné pro napojení na ocelovou konstrukci (tj. zámečnické výrobky navíc, které žádný výrobce prefabrikátů nemůže bez projekčních podkladů předpokládat). Proto je jejich hmotnost uváděna zvlášť. Ocelové plechy nutné pro vzájemné styky vlastních prefabrikovaných prvků se neuvádějí - jsou součástí ceny prefabrikované konstrukce.
6. Požadovaná únosnost elastomerových ložisek je všude 15MPa, tj. běžná. Pokud je někde uvedeno 50MPa, jedná se o překlep.
7. Položka očištění je ve výkazu výměr- část – Hala – pol.č. 979054441 v oddíle 009 .
8. Dle projektanta budou všechny klempířské konstrukce sjednoceny v materiálu pozink.tl.0,6 mm s jednostrannou povr.ch.úpravou PES 25 mikrom . Z tohoto důvodu bude výkaz výměr Hala upraven takto : v oddíle 764 – Klempířské konstrukce budou vypuštěny položky :764322230 , 764352203, 764359225, 764391240, 764454203 a budou nahrazeny položkami : 764721112 - 209,33m, 764721114 - 155,18m , 764731116 – 27,7m , 764751113 – 105,06 m , 764761141 – 155,18m , 764761171 – 4ks , 764761231 – 12ks , 764761298R - 14,43m a výměra pol. 998764102 bude změněna na 1,148 t .
9. Na stáv. betonových plochách zůstává původní izolace .
10. Slouží pro vyrovnání původní betonové plochy – pro pokládku trubek chlazení .
11. Izolace pod stáv.betonovou plochou byla po dobu užívání ledové plochy funkční, předpoklad je, že je funkční .
12. Výkaz výměr – Hala opraven, respektive pol.č.143 (342123913) opravena na 37ks a pol.č.144 (342123914) opravena na 1ks .

13. Ano, do pol.č.123 (OST 02) – zpevněné plochy zahrnout náklady ze samostatného výkazu
výměr zpevněných ploch – komunikace .
14. Pro dopravu a přesun dodávek použít ponížený základ o OSV 19.4.2.
15. Přílohu č. 3 Technické kvalifikační předpoklady zasíláme.
16. Ve výkaze výměr – Hala doplnit (do oddílu 001 – Zemní práce):
pol. č. 122201102 nová položka o výměře 27,690 m3
pol. č. 162701105 nová položka o výměře 27,690 m3
pol. č. 171201201 výměra opravena na 47,165 t
pol. č. 998021021 výměra opravena na 2 178,009 t
Terénní úpravy a ozelenění viz bod č.1
17. Do výkazu výměr - Hala doplněna položka „Příprava a vyrovnaní plochy pro osazení
sanitárních buněk“ - 1 kpl (oddíl 001)
- 18
a) Poslán VV Hala vč.profesí, piloty, kanál nový
b) Opravená příloha č. 2 – SOD zasíláme. Příloha č. 3 – zasíláme.
19. Jednotlivé výkazy výměr byly odděleny na základě domluvy s investorem, aby byla možná
kontrola při provádění stavby

S pozdravem



Valldemossa trade s.r.o.
Velflíkova 1429/6
160 00 Praha 6, Dejvice
valldemossa@valldemossa.cz
IČO: 281 85 625

Sylva Petrů
Valldemossa trade s.r.o.

Příloha: Příloha č. 2 – SOD
Příloha č. 3 – Technické kvalifikační předpoklady
Příloha VV Hala, Piloty, Kanál nový