

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v odd.chemie

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Zhotovitel:

Datum: 25.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	HSV				0,00
	D		001	Ostatní				0,00
			001-001					
1	K	PK		Stavební přípomocce pro řemesla(VZT,ZTI,ELE+začištění a vyspravení dř a prostupů vzniklých po odstranění a vybour.technol.zařízení a rozvodů)/odhadnuto	kpl	1,000	0,00	0,00
2	K	PK	001-002	Průzkumné práce/diagnostika a ověření žb konstrukcí	kpl	1,000	0,00	0,00
3	K	PK	001-003	Mtž+dmťž dočasná zástěna/provozní opatření	kpl	1,000	0,00	0,00
4	K	PK	001-004	Průběžný úklid min.2x denně/provozní opatření	kpl	1,000	0,00	0,00
5	K	PK	001-005	D+M bezpečnostní tabulky a štítky na dveře	kpl	1,000	0,00	0,00
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
6	K	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,026	0,00	0,00
7	M	MAT	133317201	tyč ocelová L, značka oceli S 235 JR, 75x50x5 mm	t	0,027	0,00	0,00
8	K	014	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	4,000	0,00	0,00
9	K	014	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,248	0,00	0,00
10	K	014	340291121	Ukotvení příček plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm	m	6,800	0,00	0,00
11	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	11,570	0,00	0,00
12	K	014	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,200	0,00	0,00
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
13	K	014	611325424	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2	43,060	0,00	0,00
14	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	23,140	0,00	0,00
15	K	014	612325424	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 60%	m2	81,760	0,00	0,00
16	K	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20(doplnění vrstvy podlahy v místě drážek pro ZTI)	m3	0,288	0,00	0,00
17	K	014	631341159	Doplnění spádové vrstvy pl do 1 m2 Ekostyrénbeton PSB 40-spád.vrstva tl.50-250mm	m2	7,100	0,00	0,00
18	K	011	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	43,060	0,00	0,00
19	K	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	0,00	0,00

20	M	MAT	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	1,000	0,00	0,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
21	K	003	949611112	Montáž shozu suti v do 20 m	m	15,000	0,00	0,00
22	K	003	949611211	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití/10dní	m	150,000	0,00	0,00
23	K	003	949611812	Demontáž shozu suti v do 20 m	m	15,000	0,00	0,00
24	K	011	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	0,00	0,00
25	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého/strojovna	m3	0,378	0,00	0,00
26	K	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	10,450	0,00	0,00
27	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,200	0,00	0,00
28	K	013	963011599	Bourání plynosilikátových desek+rohoží "STAPLE"	m2	0,736	0,00	0,00
29	K	013	965041421	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl do 1 m2	m2	4,986	0,00	0,00
30	K	013	965081313	Bourání cementové malty tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	43,020	0,00	0,00
31	K	013	965081352	Bourání cementového potěru plochy do 1 m2	m2	4,986	0,00	0,00
32	K	013	965082922	Odstranění násypů -písek tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	0,736	0,00	0,00
33	K	013	968072399	Dmtž a zpět mtž části vestav.plech.skříní/v místě nové pož.příčky, dl.cca 1m	kpl	1,000	0,00	0,00
34	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600	0,00	0,00
35	K	013	969021199	Vyklizení a odstarnění stáv.nábytku a laboratorního vybavení, zabalení/pro uskladnění investorem	kpl	1,000	0,00	0,00
36	K	013	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	0,150	0,00	0,00
37	K	013	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,300	0,00	0,00
38	K	013	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,950	0,00	0,00
39	K	013	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	2,450	0,00	0,00
40	K	013	977211111	Řezání ŽB konstrukcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	7,600	0,00	0,00
41	K	013	978011142	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 20 %	m2	43,060	0,00	0,00
42	K	013	978013162	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 60 %	m2	67,000	0,00	0,00
43	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	22,774	0,00	0,00
44	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží/3x	t	22,774	0,00	0,00
45	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,774	0,00	0,00
46	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km/9x	t	22,774	0,00	0,00
47	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,774	0,00	0,00
48	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m/4x	t	22,774	0,00	0,00
49	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,774	0,00	0,00
	D		99	Přesun hmot				0,00
50	K	011	998011009	Přesun hmot	t	9,008	0,00	0,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
51	K	711	711131812	Odstranění stávající hydroizolace tl.5mm v podlaze	m2	4,300	0,00	0,00

52	K	711	711141559	Provedení hydroizolace pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,500	0,00	0,00
53	M	MAT	628361141	hydroizolace tl.5mm(v místě rozvodů ZTI v podlaze) vč.přesahů	m2	7,500	0,00	0,00
54	K	711	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,035	0,00	0,00
	D		712	Povlakové krytiny				0,00
55	K	712	712300831	Odstranění lepenky střech do 10°jednovrstvé	m2	0,736	0,00	0,00
56	K	712	712341559	Provedení hydroizolační pás střech do 10°pásky NAIP přitavením v plné ploše	m2	7,100	0,00	0,00
57	M	MAT	628522541	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	8,165	0,00	0,00
58	K	712	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,046	0,00	0,00
	D		713	Izolace tepelné				0,00
59	K	713	713001	D+M detail prostupu VZT potrubí střechou 415/730mm	kpl	1,000	0,00	0,00
60	K	713	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,100	0,00	0,00
61	M	MAT	631480110	deska minerální střešní izolační tl.200 mm	m2	7,242	0,00	0,00
62	K	713	713141199	Stříkaná PUR pěna+ochr.nátěr tl.min.50mm	m2	7,100	0,00	0,00
63	K	713	713191139	Parotěsná folie překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	7,100	0,00	0,00
64	K	713	713191499	Ochrana střešní konstrukce při pracích na střeše	kpl	1,000	0,00	0,00
65	K	713	713300869	Izolace tepelné střešní odstranění PUR pěny	m2	0,736	0,00	0,00
66	K	713	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,056	0,00	0,00
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
67	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00	0,00
68	K	721	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole	soubor	1,000	0,00	0,00
69	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	0,00	0,00
	D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00
70	K	763	763135829	Dmž,úprava a zpět mž podhledů/v místě nové pož.příčky, cca1,0*3,3m a chodbě cca1,35m*9m	kpl	1,000	0,00	0,00
	D		764	Konstrukce klempířské				0,00
71	K	764	764272191	Oplechování potrubí VZT lakovaný TiZn r510mm ozn.1./K	m2	7,100	0,00	0,00
72	K	764	764272192	Oplechování otvoru lakovaný TiZn 600/500mm ozn.2./K	kus	1,000	0,00	0,00
73	K	764	764272193	Oplechování otvoru lakovaný TiZn 600/700mm ozn.3./K	kus	1,000	0,00	0,00
74	K	764	764272194	Oplechování otvoru lakovaný TiZn o350mm ozn.4./K	kus	7,000	0,00	0,00
75	K	764	764272195	Oplechování otvoru lakovaný TiZn o260mm ozn.5./K	kus	1,000	0,00	0,00
76	K	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,143	0,00	0,00
	D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
77	K	766	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených/okno	m2	0,480	0,00	0,00
78	K	766	766112899	Bourání dřev.rámu+čelního dřev.obkladu+výsuv.okno/digestoře	kpl	2,000	0,00	0,00
79	K	766	766112999	Dmž dřevěné 2kr skříňky/digestoře	kpl	2,000	0,00	0,00
80	K	766	766119999	Dmž deska "stasa" s kyselinovzdorným obkladem tl.50mm/digestoře	m2	0,780	0,00	0,00
81	K	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1krídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	0,00
82	M	MAT	611656101	dveře vnitřní 800/1970mm HPL laminát prosklené ozn.1./L tech.par.dle PD	kus	1,000	0,00	0,00

83	K	766	766660029	D+M protipožární dveře ocelové s nadsv. 1000/2880 ozn.3/L vč.zárubně tech.par.dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
84	K	766	766660030	D+M protipožární dveře ocelové 800/1970 ozn.4/L vč.zárubně tech.par.dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
85	K	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
	D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
86	K	767	767132819	Demontáž příček ocel.konstr.+výplň z laminátu	m2	5,900	0,00	0,00
87	K	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg/digestoř	kg	20,000	0,00	0,00
88	K	767	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
	D		771	Podlahy z dlaždic				0,00
89	K	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	43,020	0,00	0,00
90	K	771	771575115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 22 ks/m2	m2	43,060	0,00	0,00
91	M	MAT	597610411	obkládačky keramické tl.8mm vysoké kvality tech.par.dle PD(kyselinovzdorné)	m2	47,366	0,00	0,00
92	K	771	771579198	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování epoxidovou spár.hmotou se zvýš.odolností vůči kyselinám,louhům	m2	43,060	0,00	0,00
93	K	771	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,715	0,00	0,00
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00
94	K	781	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	14,760	0,00	0,00
95	K	781	781441810	Demontáž kyselinovzdorných obkladů/digestoře	m2	3,640	0,00	0,00
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
96	K	783	783624300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní dvojnásobné, 1x email a 2x tmel/dveře+zárubeň ozn.2/L	m2	5,100	0,00	0,00
97	K	783	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty/dveře+zárubeň ozn.2/L	m2	5,100	0,00	0,00
	D		784	Dokončovací práce - malby				0,00
98	K	784	784453819	Malby směsi akrylátové tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	148,000	0,00	0,00
	D		787	Dokončovací práce - zasklívání				0,00
99	K	787	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	0,520	0,00	0,00
				<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>