

Item	Description		Unit	Quantity	Unit price	PRICE Kč		Note
	Pol.č.	Popis položky				CENA Kč	CENA Kč	
		Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v odd. chemie						
		D.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací						
1		Kanalizace						
1.1		Demontáž vnitřní kanalizace						
		Demontáž potrubí z litinových trub						
		DN70	m	5,00	0,00	0,00	0,00	metraž potrubí je odhadnuta na základě prohlídky stavby
		Demontáž potrubí z plastových trub						
		DN50	m	15,00	0,00	0,00	0,03	
		Demontáž vpuští podlahových						
		DN50	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	
		DN70	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	
		Vnitrostaveništní přemístění vypouraných (demontovaných) hmot						
		vodorovně do 100m, v objektech výšky						
		přes 12 do 24m	t	0,03	0,00	0,00	0,00	
		Příplatek za zvětšený přesun do 10000m	t	0,03	0,00	0,00	0,00	
		Skládkovné	t	0,03	0,00	0,00	0,00	
1.2		Opravy a údržba vnitřní kanalizace						
		Vsazení odbočky do stávající stoupačky chemické kanalizace						
		DN70	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	
		Vsazení odbočky do stávající stoupačky splaškové kanalizace						
		DN70	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	

	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN200	kus	9,00	0,00	0,00	
1.3	Zřízení konstrukcí - vnitřní kanalizace					
	Potrubi z plastových trub polypropylenových PP s vysokou chemickou odolností					
	DN50	m	24,00	0,00	0,00	
	DN75	m	2,50	0,00	0,00	
	Podlahové vpusti, s vodorovným odtokem, nerezová mřížka 138x138, HL 90Pr DN50	soubor	3,00	0,00	0,00	
	Zaslepení hrdla DN50 - zátka	kus	2,00	0,00	0,00	
	Zaslepení hrdla DN75 - zátka	kus	1,00	0,00	0,00	
	Příprava pro napojení LS (hrdlo na trubce DN50 z podlahy)	kus	1,00	0,00	0,00	
	Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN40	m	4,00	0,00	0,00	
	Zkouška těsnosti kanalizace	m	31,00	0,00	0,00	
	Pomocné ocelové konstrukce	soubor	1,00	0,00	0,00	
1.4	Protipožární ochrana					
	Protipožární ucpávka EI 60					
	DN50	kus	1,000	0,00	0,00	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou v objektech výšky přes 12 do 24m	%	1,84000	0,00	0,00	
	Stavební přípomoc	%	10,00000			prostup potrubí stropem 3.NP je součástí D.1.1.
	Kanalizace - celkem					
4	Pitný vodovod					
4.1	Demontáž vnitřní vodovod					

	Demontáž rozvodů vody z plastů včetně izolace do ø 25mm	m	10,00	0,00	0,00	metráž potrubí je odhadnuta na základě prohlídky stavby
	Demontáž rozvodů vody z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN25	m	15,00	0,00	0,00	
	Demontáž armatur závitových do G3/4	kus	6,00	0,00	0,00	
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, objektech výšky přes 12 do 24m	t	0,04	0,00	0,00	
	Příplatek za zvětšený přesun do 10000m					
	Skládkovné	t	0,04	0,00	0,00	
4.2	Opravy a údržba vnitřního vodovodu					
	Napojení na stávající potrubí ocelové závitové pozinkované	kus	3,00	0,00	0,00	
	Uzavření nebo otevření vodovodu, včetně vypouštění a napouštění	kus	4,00	0,00	0,00	
4.3	Zřízení konstrukcí - vnitřní vodovod					
	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN16 (SDR7,4)					
	D20x2,8	m	9,00	0,00	0,00	
	D25x3,5	m	17,00	0,00	0,00	
	PN20 (SDR6)					
	D20x3,4	m	0,50	0,00	0,00	
	D25x4,2	m	4,50	0,00	0,00	
	Ochrana potrubí					
	tepelné izplačními trubici z pěnového polyetylenu PE,s uzavřenou buněčnou strukturou laminované ochrannou fólií tloušťky izolace přes 6 do 10mm					
	DN15	m	9,00	0,00	0,00	
	DN 20 mm	m	17,00	0,00	0,00	

	tloušťky izolace 20mm DN do 22 mm	m	5,00	0,00	0,00	
	Kulové kohouty PN42 do 185°C přímé					
	G 3/4	kus	3,000	0,00	0,00	
	s vnitřním závitem					
	G 1/2	kus	11,000	0,00	0,00	
	Sroubení ocel/plast DN20	kus	3,000	0,00	0,00	
	Pomocné ocelové konstrukce	soubor	1,00	0,00	0,00	
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN20	m	31,000	0,00	0,00	
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN20	m	31,000	0,00	0,00	
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou v objektech výšky přes 12 do 24m	%	1,12000	0,00	0,00	
	Stavební přípomoc	%	10,000	0,00	0,00	
	Pitný vodovod - celkem					
	Cena celkem D.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací					