



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

Závazné obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

**dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v e
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

na akci:

„Strážovice – chodník podél silnice III/41924“

O b j e d n a t e l: Obec Strážovice

Strážovice 196

696 38 Strážovice

zastoupená starostou obce: Petrem Markusem

IČ: 00285323

DIČ: CZ00285323

Telefon: + 420 518 622 128, e-mail: obec@strazovice.cz

Z h o t o v i t e l: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Právní forma: Akciová společnost

Bankovní spojení

Zastoupený:

Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště

Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem „**Strážovice – chodník podél silnice III/41924**“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky na stavební práce.
- 1.2 Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny Objednatele, příslušnými právními předpisy, technickými normami a které bylo Objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
- 1.3 Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má odpovídající vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí řádné provedení díla dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za dílo.

2 Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, jehož specifikace vychází z následujících závazných podkladů:
 - Tato smlouva
 - Platné technické a právní normy
 - Projektová dokumentace + stavební povolení (dle čl. 2.2 této smlouvy)
 - Zadávací podmínky veřejné zakázky
 - Podrobný položkový rozpočet – výkaz výměr (příl. č. 1 této smlouvy)
- 2.2 **Povinností Objednatele je správnost a úplnost předané příslušné dokumentace** k realizaci stavby zpracované v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., zahrnující projektovou dokumentaci a platné stavební povolení (dle příl. č. 5 Výzvy k podání nabídek v rámci veřejné zakázky) a podrobný položkový rozpočet, který tvoří přílohy č. 1 této smlouvy. Příslušná dokumentace je nedílnou součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky a podmínek plnění této smlouvy. Objednatel není oprávněn na Zhotovitele přenášet jakoukoliv odpovědnost za úplnost a správnost příslušné dokumentace a veškeré případné



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

práce neodpovídající údajům nebo neuvedené v příslušné dokumentaci budou považovány za další práce a dodávky dle čl. 2.8 této smlouvy.

- 2.3 Pokud Objednatel nestanoví jinak, **veškeré dodávky a materiály a konstrukce, zajišťované Zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité a budou odpovídat 1. jakostní třídě.** Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak učinil, je povinen na vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.4 Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či **další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené**, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Součástí předmětu smlouvy a ceny díla je zejména:
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu;
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení po dobu výstavby a za zpětné předání jejich správcům minimálně zápisem ve Stavebním deníku,
 - požadavek na striktní dodržení příslušných technických norem, zajištění všech nezbytných průzkumů, atestů a revizí dle platné legislativy, nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - požadavek na zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem dotčených stavbou (po dohodě s vlastníky), případné uhrazení vzniklých škod na pozemcích a na porostech;
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (vyžaduje-li to stavebně technologický charakter prací); zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění souhlasu se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.;
 - doprava stavebního materiálu a jiných věcí potřebných pro zhotovení díla na místo předmětu díla a složení z dopravního prostředku, skladování a přemístění na místo stavby, provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků a to vše v souladu s předpisy BOZP;
 - zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, apod.) nebo v případě předchozího záboru zeleně i včetně případného osetí zelených ploch a náhradní výsadby;
- důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla;
- zajištění a předání dokladové části specifikované ve smlouvě o dílo.

2.6 Nedílnou součástí díla jsou také tyto činnosti:

- **vedení stavebního deníku** v souladu s čl. 9 této smlouvy a s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a jeho předávání s případnými záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí;
- **3x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)** vypracované dle platných právních předpisů, 1x vyhotovení v digitální formě (pdf a dwg) – viz ust. 2.7 smlouvy.
- **3x vyhotovení zaměření dokončené stavby** pro kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí – **geometrický plán**;
- **Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, revizí a atestů dle ČSN** (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění zkušebních protokolů, revizí, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
- Dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu;
- Pořízení fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací;
- **Součinnost Zhotovitele při jednáních se stavebním úřadem, a to až do okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci.**

2.7 **Dokumentace DSPS bude provedena podle následujících zásad:**

- V DSPS musí být zřetelně vyznačeny změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla nebo zřetelné označení „beze změn“. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Zhotovitel je dále povinen vypracovat potřebné dílenské, montážní nebo jakékoliv výkresy, pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a Objednatelům odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou Objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní nebo přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

- 2.8 **Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla** o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu – **na základě položkových cen rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy nebo v případě prací zde neuvedených do úrovně cenové hladiny RTS platného k měsíci plnění** (viz ust. 4.8 této smlouvy) – provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo **jednostranně změnit rozsah předmětu díla** (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
- 2.9 Zhotovitel přijímá skutečnost, že **případné navýšení ceny dle čl. 2.8 a 4.3 této smlouvy je vázáno limity** stanovenými právními předpisy a pravidly poskytovatele dotace a v důsledku jejich překročení může dojít ze strany Objednatele k odstoupení od smlouvy pro nenarušení principů veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena.
- 2.10 Zhotovitel je povinen postupovat v případě prací, které hodlá zadat dalším osobám (poddodávky) v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a dle čl. 8 této smlouvy.

3 Termíny a místo plnění

- 3.1 Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

Předání a převzetí staveniště	Možno ihned od podpisu smlouvy
Limitní termín pro dokončení díla	Do 90 dnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 30. 04. 2021*
* Dokončením díla se rozumí dokončení stavebních prací včetně předání DSPS, stavebního deníku a dalších požadovaných dokumentů.	
Počátek běhu záruční lhůty:	Ode dne řádného předání a převzetí díla (blíže viz čl. 10 smlouvy)

- 3.2 Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.
- 3.3 Termín plnění se prodlužuje pouze o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle (např. odstávky elektřiny, povětrnostní podmínky apod.), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně Zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
- 3.5 Sjednaná lhůta k provedení **lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů**, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.), dále z důvodů dle ust. 3.3 této smlouvy a dalších okolností, které by měly vliv na kvalitu prováděného díla (dodržení technických norem)



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

nebo by znemožňovaly provádění díla. **Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.**

- 3.6 **Místo plnění:** Obec Strážovice, podrobné vymezení stavbou dotčených parcel pozemků je vymezen v části A.1.1 Projektové dokumentace.

4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	2 875 909,54,- Kč
DPH (21 %):	603 941,00,- Kč
Cena s DPH:	3 479 850,54,- Kč

- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění.

- 4.3 **Cenu je možné překročit:**

- V případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH;
- Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání (příl. č. 1 smlouvy) – viz čl. 2.8 smlouvy;
- V případě zjištění při realizaci skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- V případě zjištění skutečností při realizaci, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje apod).;

- 4.4 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatelům vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 4.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam mají být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.8 **Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, je pro stanovení cen závazná**



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

cenová soustava RTS platná ke dni uzavření dodatku ke smlouvě.

- 4.9 Jakékoliv změny v předmětu díla jsou možné pouze po předchozí konzultaci a písemném odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě s Objednatелеm.
- 4.10 Případné zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

5 Platební podmínky

- 5.1 **Zálohové platby se nesjednávají.**
- 5.2 Objednatel umožňuje úhradu ceny díla průběžně, na základě předkládání 1x měsíčních dílčích faktur nebo jako úhradu ceny díla na základě předávání díla po částech nebo na základě úhrady ceny díla jako celku.
- 5.3 **V případě 1x dílčích měsíčních faktur** je datum zdanitelného plnění poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce soupis provedených prací – zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 5.9 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu Objednatелеm.
- 5.4 **V případě faktury za akci jako celek nebo faktury za předávání díla po částech** musí okamžiku vystavení faktury předcházet objednatелеm odsouhlasený předávací protokol v souladu s čl. 9 této smlouvy. Do okamžiku řádného předání a převzetí díla nebo jeho části není možné fakturu vystavit. Součástí faktury musí být soupis provedených prací, v němž uvede zhotovitel výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.5 V případě, že Objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek (shodně v případě postupu dle čl. 5.3 i čl. 5.4 této smlouvy), vrátí bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli opravený soupis. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Objednatелеm odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.6 této smlouvy o dílo, popř. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 5.7 Podmínkou uhrazení poslední faktury je doložení o využití a odstranění vzniklého odpadu. Zhotovitel je povinen předložit kopii faktury (nebo vlastní prohlášení) o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, případně nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli.



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

- 5.9 Faktury Zhotovitele musí být vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. **Splatnost faktury se sjednává na dobu 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.**
- 5.10 Úhrada bude prováděna v české měně.

6 Sankce

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. 3.1 smlouvy ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) – dle čl. 7.8 této smlouvy.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu ve výši **1 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení** – dle čl. 9.5 této smlouvy.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě **ve výši 3 000,- Kč za den prodlení a vadu** – dle čl. 10.6 této smlouvy.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že **Zhotovitel je odpovědný za způsobenou škodu či újmu, kterou by způsobil porušením smlouvy, v plném rozsahu**, bez ohledu na případné uplatnění sankcí dle článku 6.1 až 6.4 této smlouvy. Zhotovitel je plně odpovědný zejména za finanční škodu způsobenou Objednateli v podobě krácení, či odnětí dotace, pokud by tato skutečnost byla způsobena porušením povinností sjednaných touto smlouvou ze strany Zhotovitele, např. nedodržením termínu plnění dle článku 3 této smlouvy.
- 6.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 6.7 Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají **smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.**
- 6.8 Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
- 6.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

7 Předání a převzetí staveniště

- 7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2 Objednatel odevzdá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na vyzvání Zhotovitele staveniště. Vytyčení obvodu staveniště zajistí Zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

předanou objednatelům a s požadavky Objednatele.

- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.5 Při předání staveniště budou upřesněny podmínky pro provádění stavby (pracovní doba, podmínky pro pohyb po objektu, respektování provozu na veřejných prostranstvích, zejm. stanovení doby pro příp. přerušení provozu na veřejných prostranstvích, skladování materiálu apod.).
- 7.6 **Zhotovitel je povinen umožnit přístup a pohyb po staveništi pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti** a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 7.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

8 Způsob provádění díla

- 8.1 Povinností Objednatele je, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, **jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi**. Tuto povinnost nesmí Objednatel žádnou formou přenášet na Zhotovitele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované správními orgány a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 8.3 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly Zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 8.5 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele **nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty**. Provedení kontroly Objednatel případně potvrdí zápisem ve stavebním deníku.
- 8.6 Zhotovitel je povinen prokazatelně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci Objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce Objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce Objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku.

- 8.7 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
- 8.8 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.11 **Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.**
- 8.12 **Prokazoval-li v rámci veřejné zakázky Zhotovitel určitou část kvalifikace, je změna tohoto poddodavatele přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný, poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost Zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit, pokud k tomu bude mít závažný důvod.** Zhotovitel je povinen o změně poddodavatele povinen neprodleně, bez zbytečného odkladu, informovat Objednatele a **do doby písemného odsouhlasení změny poddodavatele ze strany Objednatele není Zhotovitel oprávněn realizovat práce, pro které byla prokazována kvalifikace poddodavatelem.**
- 8.13 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.14 Zhotovitel ode dne převzetí staveniště je **povinen vést na stavbě stavební deník** v souladu s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá Zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 2 pracovních dnů k zápisům Objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
- 8.15 **Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.**

9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k předání a převzetí díla 2 pracovní



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

dny předem.

- 9.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta.
- 9.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez vad. **O přejímacím řízení jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol**, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami. Protokol musí obsahovat i soupis případných vad a nedodělků.
- 9.4 **Dílo lze předávat i po částech**, mj. při splnění podmínek dle čl. 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7 této smlouvy a v případě, že tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek.
- 9.5 Rozhodne-li se Objednatel převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání díla, stanoví v předávacím protokolu lhůtu pro jejich odstranění.
- 9.6 Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá Objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů.
Seznam dokumentace pro předání dokončené stavby:
- atesty o použitých materiálech
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
 - stavební deník, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 3x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vypracované dle platných právních předpisů, 1x vyhotovení v digitální formě (pdf a dwg) – viz ust. 2.7 smlouvy.
 - fotodokumentace stavby od zahájení po předání
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - doklad o uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech
 - případně další dokumentace vyžadovaná na základě platných právních předpisů, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění aj.
 - + nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci.
- 9.7 Smluvní strany se dále dohodly, že **povinností Zhotovitele je i součinnost vůči příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánům finanční kontroly** (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

10 Záruční podmínky

- 10.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla jako celku v délce **60 měsíců**. Záruka začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.2 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 10.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.5 Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele, a to do 21 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady a zahájit odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne doručení reklamace. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní reklamovanou vadu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč za den prodlení a vady**. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 10.7 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 10.9 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11 Odpovědnost za škodu

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese Zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 11.2 Na Objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na Objednatele jejím předáním a převzetím.
- 11.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo Objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

- 11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

12 Pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebních a montážních rizik

- 12.1 Zhotovitel je povinen být před podpisem této smlouvy **pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností** včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost zejména za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě činí **min. 0,5 mil. Kč / pojistná událost**. Podmínkou pojistného plnění je Zhotovitel vázán od okamžiku předání a převzetí staveniště do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla a řádného vyklizení místa staveniště.
- 12.2 Zhotovitel je povinen být před podpisem této smlouvy **pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik**, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Minimální výše pojistné částky na pojištění pro případ stavebních a montážních rizik činí **min. cena díla v Kč vč. DPH dle čl. 4.1 této smlouvy / pojistná událost, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno**. Podmínkou pojistného plnění je Zhotovitel vázán od okamžiku předání a převzetí staveniště do okamžiku uplynutí záruční lhůty dle čl. 10.1 této smlouvy.
- 12.3 Při způsobení škody odpovídajících pojistnému plnění dle předchozích odstavců této smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit plnění celkové náhrady škody, bez jakékoliv spoluúčasti Objednatele.
- 12.4 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 12.5 Pojistné smlouvy dle čl. 12.1 a 12.2 této smlouvy předloží Zhotovitel před podpisem této smlouvy, nikoliv jako součást nabídky v rámci veřejné zakázky.
- 12.6 V případě, že zhotovitel nebude mít **nejpozději v den podpisu smlouvy sjednáno pojištění** dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby a v případě pojištění dle čl. 12.2 této smlouvy po celou dobu záruční lhůty, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

13 Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
- 13.2 Za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele odstoupit od smlouvy (z důvodu vážného neplnění smluvních závazků ze strany Zhotovitele), se považuje



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů,
 - prodlení Zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů,
 - úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, nebo zánik Zhotovitele likvidací,
 - neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
- provádění díla v rozporu s touto smlouvou, v jejích mezích nesplní Zhotovitel příkazy Objednatele nebo postupuje v rozporu s příslušnými předpisy anebo normami – nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po výzvě Objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne.
- činností Zhotovitele dochází k poškozování práv Objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

13.3 **Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy, a to zejména v důsledku nezajištění dostatečných finančních prostředků k realizaci akce v průběhu platnosti sjednané smlouvy – zejména v důsledku případného zamítnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.**

13.4 **Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a nároků na úhradu dosud prokazatelně započatých a řádně provedených prací Zhotovitelem ve prospěch Objednatele (v souladu s položkovým rozpočtem).** V případě, že Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení, zmenšení předmětu plnění veřejné zakázky, přerušení nebo předčasné ukončení realizace díla a jednotlivých dodávek, služeb a stavebních prací nebo ve výši ušlého zisku. Hrazeny by v takovém případě byly pouze veškeré prokazatelně vykonané a řádně odsouhlasené práce vycházející ze schváleného stavebního položkového rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy.

14 Závěrečná ustanovení

- 14.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 14.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 14.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012780

Rozhodčí řízení je vyloučeno.



- 14.5 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na Zhotovitele, je pro plnění Zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.6 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy Zhotovitelem Objednateli, bude Zhotovitel Objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.7 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.
- 14.8 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 14.9 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 14.10 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.11 Smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 14.12 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.13 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:


1. Podrobný položkový rozpočet

V STRAŽOVICÍCH dne 16.6.2020

Ve Zlíně dne 15.6.2020



SMLOUVU PROVĚŘIL:



SOUHRNNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Strážovice - chodník podél silnice III/41924
Investor: Obec Strážovice, Strážovice 196, 696 38 Strážovice
Vypracoval: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín
Ing. Prokeš, Ing. Haflant
Datum: 05/2020

	Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu	Rozpočtové náklady
Dílčí rozp. č. 1	SO.101 Chodník podél silnice III/41924 - trasa T1	2 006 841,49 Kč
Dílčí rozp. č. 2	SO.102 Chodník podél silnice III/41924 - trasa T2	719 996,05 Kč
Dílčí rozp. č. 3	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady SO.101 + SO.102	122 756,00 Kč
Dílčí rozp. č. 4	Výsadba zeleně	26 316,00 Kč
Celkem bez DPH		2 875 909,54 Kč
Celkem s DPH 21%		3 479 850,54 Kč

Soupis prací			
Stavba:	201628	Strážovice - chodník podél silnice III/41924	
Objekt:	SO.101	Chodník podél silnice III/41924 - trasa T1	
Rozpočet:	1	Trasa T1	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 2 006 841,49
PSV			0,00
MON			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			2 006 841,49
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 006 841,49 CZK
Cena celkem bez DPH		2 006 841,49 CZK	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			450 504,66	22
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			133 174,65	7
5	Komunikace	HSV			675 829,00	34
8	Trubní vedení	HSV			101 665,00	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			381 740,60	19
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 148,18	2
97	Prorážení otvorů	HSV			16 066,05	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 692,67	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			171 020,68	9
Cena celkem					2 006 841,49	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	201628	Strážovice - chodník podél silnice III/41924
O:	SO.101	Chodník podél silnice III/41924 - trasa T1
R:	1	Trasa T1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				450 504,66
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 odečteno z EPD : trasa T1 - skladba A - tl.0,31 m : poměr spodku vrstvy 0/32 k ploše z bet.dl.tl.6 cm = 1,40 : TRASA T1 - chodník - přírodní šedá : 406,70*1,40*0,31 TRASA T1 - chodník - slepecká - černá barva : 3,50*1,40*0,31 trasa T1 - skladba B - tl.0,48 m : poměr spodku vrstvy 32/63 k ploše z bet.dl.tl.8 cm = 1,000 : TRASA T1 - sjezdy - přírodní šedá : 120,20*1,00*0,48 TRASA T1 - sjezdy - slepecká - černá barva : 23,70*1,00*0,48 odpočty : skladba dl.30/30 v tl. 21 cm : -338*0,21 ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ - průměrná tl.skladby s betonem je 32 cm : RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.12 cm vč.plochy přerušující chodník : -12,30*0,32 RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.12 cm vč.plochy přerušující chodník : -12,10*0,32 RD č.p.170 - sjezd - v chodníku : -5,70*0,32 RD č.p.164 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : - 4,40*0,32 RD č.p.164 - přerušení chodníku betonem : -1,50*0,32 RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : - 3,60*0,32 RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : - 9,50*0,32 RD č.p.85 - přerušení chodníku bet.dl.(tři velikosti) : - 12,70*0,28 RD č.p.149 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : - 3,80*0,32 RD č.p.48 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : - 5,10*0,32 RD č.p.84 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : - 4,50*0,32 rozšíření výkopu u chodníkových obrubníků : průměrný průřezový profil rozšíření je 0,03125 m2 : chod.obr. jen do lože 12/15 : 460,30*0,03125	m3	166,94718	150,40	25 108,86
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 příplatek za lepivost 33 % : 166,947*0,33	m3	55,09251	13,00	716,20
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení jen v místech skladby B tl.480 mm : (120,20+23,70)*0,48	m3	69,07200	977,00	67 483,34
4	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ : RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.14 cm - 6 m2 : tl.bouraných kčí je 32 cm (beton 12 cm, lože 5 cm, 0/32 15 cm) :	m3	12,29200	342,00	4 203,86

		tl.nové skladby je 48 cm :				
		RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.14 cm - 6 m2 : 6*(0,48-0,32)		0,96000		
		RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.14 cm - 6 m2 : 6*(0,48-0,32)		0,96000		
		RD č.p.166 - sjezd - rozebrání celkem 13,9 m2 (zpětné položení 9,20 m2) : 9,20*(0,31-0,28)		0,27600		
		tl.bouraných kcí je 28 cm (beton 8 cm, lože 5 cm, 0/32 15 cm) :				
		tl.nové skladby je 31 cm :				
		RD č.p.170 dl.50/50 pro zpětné použití (8 ks) : 2,00*(0,31-0,25)		0,12000		
		tl.bouraných kcí je 25 cm (beton.dl. 5 cm, lože 5 cm, 0/32 15 cm) :				
		tl.nové skladby je 31 cm :				
		RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.14 cm : 5,50*(0,48-0,32)		0,88000		
		RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.14 cm : 10,00*(0,48-0,32)		1,60000		
		RD č.p.85 - výšková úprava sjezdu z dlažby (vícebarev a tří velikostí) pro zpětné použití : 15,00*(0,48-0,28)		3,00000		
		RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu z betonu tl.12 cm ve tvaru bet.dlaždic : 9,40*(0,48-0,32)		1,50400		
		RD č.p.149 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.14 cm : 7,60*(0,48-0,32)		1,21600		
		RD č.p.48 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 5*(0,48-0,32)		0,80000		
		RD č.p.84 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 6,10*(0,48-0,32)		0,97600		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odečteno z EPD :	m3	18,41200	1 290,00	23 751,48
		pod chodníkové obrubníky v průměrné šířce 400 mm a tl.100 mm :				
		TRASA T1 - (celkem chodníkové - obr.chod.lože C 25/30) : (518-57,7)*0,4*0,1		18,41200		
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - meziskládka zeminy pro zpětné zásypv tam : 27,043	m3	54,08600	52,00	2 812,47
		zpět : 27,043		27,04300		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkopávky hor.3 : 166,947	m3	170,60800	186,00	31 733,09
		odkopávky hor.2 : 12,292		166,94700		
		ruční : 18,412		12,29200		
		odpočet zpětného násypu : -27,043		18,41200		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem 23 km :	m3	-27,04300	12,00	26 614,85
		příplatek za další 13 km : 170,608*13		2 217,90400		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 naložení zpětného násypu : 27,043	m3	27,04300	64,00	1 730,75
				27,04300		
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním rozšíření výkopu u chodníkových obrubníků :	m3	27,04263	481,00	13 007,51
		průměrný průřezový profil zásypu je 0,05875 m2 :				
		chod.obr. jen do lože 12/15 : 460,30*0,05875		27,04263		
11	181101102R00	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v zářezích v hor. 1-4. se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění odečteno z EPD :	m2	1 020,60000	18,00	18 370,80
		trasa T1 - skladba A :				
		poměr spodku vrstvy 0/32 k ploše z bet.dl.tl.6 cm = 1,40 :				

		TRASA T1 - chodník - přírodní šedá : 406,70*1,40		569,38000		
		TRASA T1 - chodník - slepecká - černá barva : 3,50*1,40		4,90000		
		pod chodníkové obrubníky v průměrné šířce 400 mm :				
		TRASA T1 - (celkem chodníkové - obr.chod.lože C 25/30) : (518-57,7)*0,4		184,12000		
		trasa T1 - skladba B :				
		poměr spodku vrstvy 32/63 k ploše z bet.dl.tl.8 cm = 1,000				
		:				
		TRASA T1 - sjezdy - přírodní šedá : 120,20*1,00		120,20000		
		TRASA T1 - sjezdy - slepecká - černá barva : 23,70*1,00		23,70000		
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.14 cm : 6		6,00000		
		RD č.p.157 - vstup z betonu tl.12 cm : 1,4		1,40000		
		RD č.p.177 - vstup do zahrady z betonu tl.8 cm : 0,5+1,5		2,00000		
		RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.14 cm : 6		6,00000		
		RD č.p.177 - vstup z betonu tl.12 cm : 2,40		2,40000		
		RD č.p.166 - sjezd - rozebrání celkem 13,9 m2 (zpětné položení 9,20 m2) : 9,20		9,20000		
		RD č.p.170 dl.50/50 pro zpětné použití (8 ks) : 2,00		2,00000		
		RD č.p.170 - vjezd do dvora - KZC : 7,6*2		15,20000		
		RD č.p.170 - vstup z betonu tl.12 cm : 2,4		2,40000		
		RD č.p.164 - vstup do zahrady tl.12 cm : 2,10		2,10000		
		RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.14 cm : 5,50		5,50000		
		RD č.p.164 - vstup z betonu tl.12 cm : 3,50		3,50000		
		RD č.p.86 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 1,80		1,80000		
		RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 10,00		10,00000		
		RD č.p.85 - výšková úprava sjezdu z dlažby (vícebarev a tří velikostí) pro zpětné použití : 15,00		15,00000		
		RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu z betonu tl.12 cm ve tvaru bet.dlaždic : 9,40		9,40000		
		RD č.p.149 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.14 cm : 7,60		7,60000		
		RD č.p.149 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 3,10		3,10000		
		RD č.p.48 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 5		5,00000		
		RD č.p.48 - výšková úprava vstupu z betonu tl. 12 cm : 2,60		2,60000		
		RD č.p.84 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 6,10		6,10000		
12	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině odečteno z EPD : 676	m2	676,00000	4,00	2 704,00
13	184802611R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina odečteno z EPD : 676	m2	676,00000	5,00	3 380,00
14	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině odečteno z EPD : 676	m2	676,00000	3,00	2 028,00
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 celkem k uložení na skládku : 170,608*1,8	t	307,09440	305,00	93 663,79
16	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení na skládku investora ke kompostování bez poplatku, odvoz do 5 km	m3	67,60000	334,00	22 578,40

		odečteno z EPD :				
		plocha pro zatravnění - sejmutí drnu v prům tl.100 mm : 676*0,1		67,60000		
17	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině v průměrné tloušťce 12,5 cm - zhutněno lehkým válcem, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km. osetí trávou	m2	676,00000	95,00	64 220,00
		odečteno z EPD : 676		676,00000		
18	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	84,50000	455,00	38 447,50
		rozprostření ornice v průměrné tl.125 mm : 676*0,125		84,50000		
19	25234000.AR	Herbucid totální bal. po 1 litru k hubení vytrvalých plevelů	l	13,52000	588,00	7 949,76
		odečteno z EPD : 676*0,01*2		13,52000		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				133 174,65
20	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	345,55000	58,00	20 041,90
		odečteno z EPD :				
		STÁVAJÍCÍ CHODNÍK :				
		betonová dlažba 30x30 cm :				
		mezi bet.sjezdy RD č.p.157 a 177 : 27,60		27,60000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.177 a 166 : 48,10		48,10000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.166 a 170 : 12,00		12,00000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.170 a 164 : 21,60		21,60000		
		před vstupem do RD č.p.164 : 1,10		1,10000		
		mezi bet.vstupy RD č.p.164 a 86 : 18,20		18,20000		
		před RD č.p.86 : 16,10		16,10000		
		před RD č.p.85 : 3,80		3,80000		
		před RD č.p.85 : 29,30		29,30000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.74 a 149 : 21,40		21,40000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.149 a 48 : 20,10		20,10000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.48 a 84 : 28,10		28,10000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p. 84 po konec úseku : 63		63,00000		
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		betonová dlažba 30x30 cm :				
		RD č.p.157 - vstup z dlažby : 0,55		0,55000		
		RD č.p.170 dl.50/50 : 4,90		4,90000		
		RD č.p.170 dl.50/50 pro zpětné použití (8 ks) : 2,00		2,00000		
		RD č.p.85 - přerušení chodníku bet.dl.(tři velikosti) : 12,70		12,70000		
		RD č.p.85 - výšková úprava sjezdu z dlažby (vícebarev a tři velikostí) pro zpětné použití : 15,00		15,00000		
21	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	66,40000	52,00	3 452,80
		odečteno z EPD :				
		STÁVAJÍCÍ CHODNÍK :				
		na začátku úseku po sjezd k RD č.p.157 : 52,50		52,50000		
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.166 - sjezd - rozebrání celkem 13,9 m2 (zpětné položení 9,20 m2) : 13,90		13,90000		
22	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	247,95000	16,00	3 967,20
		odečteno z EPD :				
		STÁVAJÍCÍ CHODNÍK :				
		betonová dlažba 30x30 cm :				
		mezi bet.sjezdy RD č.p.157 a 177 : 27,60		27,60000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.177 a 166 : 48,10		48,10000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.166 a 170 : 12,00		12,00000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.170 a 164 : 21,60		21,60000		
		před vstupem do RD č.p.164 : 1,10		1,10000		
		mezi bet.vstupy RD č.p.164 a 86 : 18,20		18,20000		
		před RD č.p.86 : 16,10		16,10000		
		před RD č.p.85 : 3,80		3,80000		

		před RD č.p.85 : 29,30		29,30000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.74 a 149 : 21,40		21,40000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.149 a 48 : 20,10		20,10000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.48 a 84 : 28,10		28,10000		
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		betonová dlažba 30x30 cm :				
		RD č.p.157 - vstup z dlažby : 0,55		0,55000		
23	113107313R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.13 cm	m2	247,95000	42,00	10 413,90
		odečteno z EPD :				
		STÁVAJÍCÍ CHODNÍK :				
		betonová dlažba 30x30 cm :				
		mezi bet.sjezdy RD č.p.157 a 177 : 27,60		27,60000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.177 a 166 : 48,10		48,10000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.166 a 170 : 12,00		12,00000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.170 a 164 : 21,60		21,60000		
		před vstupem do RD č.p.164 : 1,10		1,10000		
		mezi bet.vstupy RD č.p.164 a 86 : 18,20		18,20000		
		před RD č.p.86 : 16,10		16,10000		
		před RD č.p.85 : 3,80		3,80000		
		před RD č.p.85 : 29,30		29,30000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.74 a 149 : 21,40		21,40000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.149 a 48 : 20,10		20,10000		
		mezi bet.sjezdy RD č.p.48 a 84 : 28,10		28,10000		
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		betonová dlažba 30x30 cm :				
		RD č.p.157 - vstup z dlažby : 0,55		0,55000		
24	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	63,00000	14,00	882,00
		odečteno z EPD :				
		STÁVAJÍCÍ CHODNÍK :				
		betonová dlažba 30x30 cm :				
		mezi bet.sjezdy RD č.p. 84 po konec úseku : 63		63,00000		
25	113107413R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.13 cm	m2	63,00000	37,00	2 331,00
		odečteno z EPD :				
		STÁVAJÍCÍ CHODNÍK :				
		betonová dlažba 30x30 cm :				
		mezi bet.sjezdy RD č.p. 84 po konec úseku : 63		63,00000		
26	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	237,70000	18,00	4 278,60
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.12 cm vč.plochy přerušující		12,30000		
		chodník : 12,30				
		RD č.p.157 - vstup z betonu tl.12 cm : 1,40		1,40000		
		RD č.p.177 - vstup do zahrady z betonu a bet.tvárníc		2,00000		
		zatravnovacích tl.8 cm : 0,5+1,5				
		RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.12 cm vč.plochy přerušující		12,10000		
		chodník : 12,10				
		RD č.p.166 - sjezd - rozebrání celkem 13,9 m2 (zpětné		13,90000		
		položení 9,20 m2) : 13,90				
		RD č.p.166 - sjezd - v zeleném pásu : 6,80		6,80000		
		RD č.p.170 - sjezd - v zeleném pásu : 11,00		11,00000		
		RD č.p.170 - sjezd - v chodníku : 5,70		5,70000		
		RD č.p.170 - vstup : 2,70		2,70000		
		RD č.p.170 dl.50/50 do sutě : 4,90		4,90000		
		RD č.p.170 dl.50/50 pro zpětné použití (8 ks) : 2,00		2,00000		
		RD č.p.164 - vstup do zahrady tl.12 cm : 2,10		2,10000		

		RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 5,50		5,50000		
		RD č.p.164 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 4,40		4,40000		
		RD č.p.164 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 4,90		4,90000		
		RD č.p.164 - vstup z betonu tl.12 cm : 2,20		2,20000		
		RD č.p.164 - přerušení chodníku betonem : 1,50		1,50000		
		RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 3,60		3,60000		
		RD č.p.86 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 2,00		2,00000		
		RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 10,30		10,30000		
		RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 9,50		9,50000		
		RD č.p.86 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 8,20		8,20000		
		RD č.p.85 - napojení sjezdu na silnici z betonu tl.12 cm : 9,90		9,90000		
		RD č.p.85 - přerušení chodníku bet.dl.(tři velikosti) - do		12,70000		
		sutě(předpokládám úschovu majitelem) : 12,70				
		RD č.p.85 - výšková úprava sjezdu z dlažby (vícebarev a		15,00000		
		tří velikostí) pro zpětné použití : 15,00				
		RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu z betonu tl.12		9,40000		
		cm ve tvaru bet.dlaždic : 9,40				
		RD č.p.74 - přerušení chodníku z betonu tl.12 cm ve tvaru		8,40000		
		bet.dlaždic : 8,40				
		RD č.p.74 - napojení sjezdu na silnici z betonu tl.12 cm ve		3,80000		
		tvaru bet.dlaždic : 3,80				
		RD č.p.149 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.12 cm : 7,60		7,60000		
		RD č.p.149 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 3,80		3,80000		
		RD č.p.149 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 2,60		2,60000		
		RD č.p.149 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 3,10		3,10000		
		RD č.p.48 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 12 cm : 5		5,00000		
		RD č.p.48 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 5,10		5,10000		
		RD č.p.48 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 4,40		4,40000		
		RD č.p.48 - výšková úprava vstupu z betonu tl. 12 cm : 2,60		2,60000		
		RD č.p.84 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 12 cm : 6,10		6,10000		
		RD č.p.84 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 4,50		4,50000		
		RD č.p.84 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 4,70		4,70000		
27	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	52,50000	19,62	1 030,05
		odečteno z EPD :				
		STÁVAJÍCÍ CHODNÍK :				
		na začátku úseku po sjezd k RD č.p.157 : 52,50		52,50000		
28	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm - ACO	m2	25,90000	44,00	1 139,60
		odečteno z EPD :				
		odstraněný pruh vozovky po odřezání - šířka 200 mm :		22,90000		
		114,5*0,2				
		ohraničení špice-oblouk na konci trasy : (7,5+7,5)*0,2		3,00000		
29	113108308R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 8 cm - ACP	m2	25,90000	56,00	1 450,40
		odečteno z EPD :				
		odstraněný pruh vozovky po odřezání - šířka 200 mm :		22,90000		
		114,5*0,2				
		ohraničení špice-oblouk na konci trasy : (7,5+7,5)*0,2		3,00000		
30	113109308R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.8 cm	m2	2,00000	56,00	112,00
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.177 - vstup do zahrady z betonu a bet.tvárnic		2,00000		
		zatravňovacích tl.8 cm : 0,5+1,5				
31	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	189,60000	70,00	13 272,00
		odečteno z EPD :				

		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.12 cm vč.plochy přerušující chodník : 12,30		12,30000		
		RD č.p.157 - vstup z betonu tl.12 cm : 1,40		1,40000		
		RD č.p.177 - vstup z betonu tl.12 cm : 2,40		2,40000		
		RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.12 cm vč.plochy přerušující chodník : 12,10		12,10000		
		RD č.p.166 - sjezd - v zeleném pásu : 6,80		6,80000		
		RD č.p.170 - sjezd - napojení sjezdů na silnici : 11,00		11,00000		
		RD č.p.170 - sjezd - v chodníku : 5,70		5,70000		
		RD č.p.170 - vstup : 2,70		2,70000		
		RD č.p.164 - vstup do zahrady tl.12 cm : 2,10		2,10000		
		RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 5,50		5,50000		
		RD č.p.164 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 4,40		4,40000		
		RD č.p.164 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 4,90		4,90000		
		RD č.p.164 - vstup z betonu tl.12 cm : 2,20		2,20000		
		RD č.p.164 - přerušení chodníku betonem : 1,50		1,50000		
		RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 3,60		3,60000		
		RD č.p.86 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 2,00		2,00000		
		RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 10,30		10,30000		
		RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 9,50		9,50000		
		RD č.p.86 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 8,20		8,20000		
		RD č.p.85 - napojení sjezdu na silnici z betonu tl.12 cm : 9,90		9,90000		
		RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu z betonu tl.12 cm ve tvaru bet.dlaždic : 9,40		9,40000		
		RD č.p.74 - přerušení chodníku z betonu tl.12 cm ve tvaru bet.dlaždic : 8,40		8,40000		
		RD č.p.74 - napojení sjezdu na silnici z betonu tl.12 cm ve tvaru bet.dlaždic : 3,80		3,80000		
		RD č.p.149 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.12 cm : 7,60		7,60000		
		RD č.p.149 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 3,80		3,80000		
		RD č.p.149 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 2,60		2,60000		
		RD č.p.149 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 3,10		3,10000		
		RD č.p.48 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 12 cm : 5		5,00000		
		RD č.p.48 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 5,10		5,10000		
		RD č.p.48 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 4,40		4,40000		
		RD č.p.48 - výšková úprava vstupu z betonu tl. 12 cm : 2,60		2,60000		
		RD č.p.84 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 12 cm : 6,10		6,10000		
		RD č.p.84 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 4,50		4,50000		
		RD č.p.84 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 4,70		4,70000		
32	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm - KZC	m2	15,20000	110,00	1 672,00
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.170 - vjezd do dvora : 7,6*2		15,20000		
33	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	31,00000	85,00	2 635,00
		odečteno z EPD : 31		31,00000		
34	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	503,55000	92,00	46 326,60
		odečteno z EPD :				

35	113204111R00	trasa T1 :				
		silniční : 42+4,40+7,40+2,90+7,40+5,20		69,30000		
		4,30+4,00+3,00+1,50+1,50+1,50		15,80000		
		odpočet ležatých : -31		-31,00000		
		chodníkové :				
		strana k vozovce : 41,10+25,60+10,80+18,00+27,20+2,20		124,90000		
		17,50+57,50+51,80		126,80000		
		strana k zástavbě : 40,10+4,65+15,70+4,60+33,20+9,70		107,95000		
		5,30+5,00+4,10+1,10+1,00+11,70		28,20000		
		52,20+9,40		61,60000		
36	113107555R	Vytrhání obrub záhonových	m	47,60000	51,00	2 427,60
		odečteno z EPD :				
		trasa T1 :				
		záhonové : 2,10+2,20+2,20+2,20+2,20+2,20		13,10000		
		2,20+2,30+13,40+1,60+5,00+2,50		27,00000		
		2,50+2,50+2,50		7,50000		
		Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkokdrť 0/32 tl.15 cm	m2	252,90000	55,00	13 909,50
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.12 cm vč.plochy přerušující		12,30000		
		chodník : 12,30				
		RD č.p.157 - vstup z betonu tl.12 cm : 1,40		1,40000		
		RD č.p.177 - vstup do zahrady z betonu a bet.tvárníc		2,00000		
		zatravněvacích tl.8 cm : 0,5+1,5				
		RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.12 cm vč.plochy přerušující		12,10000		
		chodník : 12,10				
		RD č.p.166 - sjezd - rozebrání celkem 13,9 m2 (zpětné		13,90000		
		položení 9,20 m2) : 13,90				
		RD č.p.166 - sjezd - v zeleném pásu : 6,80		6,80000		
		RD č.p.170 - sjezd - v zeleném pásu : 11,00		11,00000		
		RD č.p.170 - sjezd - v chodníku : 5,70		5,70000		
		RD č.p.170 - vstup : 2,70		2,70000		
		RD č.p.170 dl.50/50 do sutě : 4,90		4,90000		
		RD č.p.170 dl.50/50 pro zpětné použití (8 ks) : 2,00		2,00000		
		RD č.p.170 - vjezd do dvora : 7,6*2		15,20000		
		RD č.p.164 - vstup do zahrady tl.12 cm : 2,10		2,10000		
		RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm :		5,50000		
		5,50				
		RD č.p.164 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 4,40		4,40000		
		RD č.p.164 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 4,90		4,90000		
		RD č.p.164 - vstup z betonu tl.12 cm : 2,20		2,20000		
		RD č.p.164 - přerušení chodníku betonem : 1,50		1,50000		
		RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 3,60		3,60000		
		RD č.p.86 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 2,00		2,00000		
		RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm :		10,30000		
		10,30				
		RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 9,50		9,50000		
		RD č.p.86 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 8,20		8,20000		
		RD č.p.85 - napojení sjezdu na silnici z betonu tl.12 cm :		9,90000		
		9,90				
		RD č.p.85 - přerušení chodníku bet.dl.(tři velikosti) - do		12,70000		
		sutě : 12,70				
		RD č.p.85 - výšková úprava sjezdu z dlažby (vícebarev a		15,00000		
		tří velikostí) pro zpětné použití : 15,00				

37	113107665R	RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu z betonu tl.12 cm ve tvaru bet.dlaždic : 9,40		9,40000				
		RD č.p.74 - přerušení chodníku z betonu tl.12 cm ve tvaru bet.dlaždic : 8,40		8,40000				
		RD č.p.74 - napojení sjezdu na silnici z betonu tl.12 cm ve tvaru bet.dlaždic : 3,80		3,80000				
		RD č.p.149 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.12 cm : 7,60		7,60000				
		RD č.p.149 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 3,80		3,80000				
		RD č.p.149 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 2,60		2,60000				
		RD č.p.149 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 3,10		3,10000				
		RD č.p.48 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 12 cm : 5		5,00000				
		RD č.p.48 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 5,10		5,10000				
		RD č.p.48 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 4,40		4,40000				
Díl: 5	5	RD č.p.48 - výšková úprava vstupu z betonu tl. 12 cm : 2,60		2,60000				
		RD č.p.84 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 12 cm : 6,10		6,10000				
		RD č.p.84 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 4,50		4,50000				
		RD č.p.84 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 4,70		4,70000				
		Odstranění podkladu nad 50 m2, štěrkodrt' 0/32 tl.20 cm odečteno z EPD :	m2	52,50000	73,00	3 832,50		
		STÁVAJÍCÍ CHODNÍK :						
		na začátku úseku po sjezd k RD č.p.157 : 52,50		52,50000				
		Komunikace				675 829,00		
		38	564741113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 14 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :	m2	70,60000	90,00	6 354,00
		39	564761111R00	RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.14 cm : 6		6,00000		
RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.14 cm : 6				6,00000				
RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.14 cm : 5,50				5,50000				
RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.14 cm : 10,00				10,00000				
RD č.p.85 - výšková úprava sjezdu z dlažby (vícebarev a tří velikostí) pro zpětné použití : 15,00				15,00000				
RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu z betonu tl.14 cm ve tvaru bet.dlaždic : 9,40				9,40000				
RD č.p.149 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.14 cm : 7,60				7,60000				
RD č.p.48 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 5				5,00000				
RD č.p.84 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 6,10				6,10000				
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD - sjezdy :	m2			162,50000	230,00	37 375,00		
		trasa T1 - skladba B :						
		poměr střední příčky vrstvy 32/63 k ploše z bet.dl.tl.8 cm = 1,00 :						
		TRASA T1 - sjezdy - přírodní šedá : 120,20*1,00		120,20000				
		TRASA T1 - sjezdy - slepecká - černá barva : 23,70*1,00		23,70000				
		pod betonem tl.15 cm a pod ACO tl.5 cm - špice-oblouk na konci trasv : 18,6		18,60000				

40	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD :	m2	184,12000	225,00	41 427,00
		pod chodníkové obrubníky v průměrné šířce 400 mm :				
		TRASA T1 - (celkem chodníkové - obr.chod.lože C 25/30) : (518-57,7)*0,4		184,12000		
41	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 (ČSN 736126) po zhutnění tloušťky 15 cm, s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD :	m2	248,60000	166,00	41 267,60
		skladba B :				
		TRASA T1 - sjezdy - přírodní šedá : 120,20		120,20000		
		TRASA T1 - sjezdy - slepecká - černá barva : 23,70		23,70000		
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.14 cm : 6		6,00000		
		RD č.p.157 - vstup z betonu tl.12 cm : 1,4		1,40000		
		RD č.p.177 - vstup do zahrady z betonu tl.8 cm : 0,5+1,5		2,00000		
		RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.14 cm : 6		6,00000		
		RD č.p.170 - vjezd do dvora : 7,6*2		15,20000		
		RD č.p.170 - vstup z betonu tl.12 cm : 2,4		2,40000		
		RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.14 cm : 5,50		5,50000		
		RD č.p.164 - vstup do zahrady tl.12 cm : 2,10		2,10000		
		RD č.p.164 - vstup z betonu tl.12 cm : 3,50		3,50000		
		RD č.p.86 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 1,80		1,80000		
		RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.14 cm : 10,00		10,00000		
		RD č.p.85 - výšková úprava sjezdu z dlažby (vícebarev a tří velikostí) pro zpětné použití : 15,00		15,00000		
		RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu z betonu tl.14 cm ve tvaru bet.dlaždic : 9,40		9,40000		
		RD č.p.149 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.14 cm : 7,60		7,60000		
		RD č.p.149 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 3,10		3,10000		
		RD č.p.48 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 5		5,00000		
		RD č.p.48 - výšková úprava vstupu z betonu tl. 12 cm : 2,60		2,60000		
		RD č.p.84 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 6,10		6,10000		
42	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD :	m2	421,40000	221,00	93 129,40
		skladba A :				
		TRASA T1 - chodník - přírodní šedá : 406,70		406,70000		
		TRASA T1 - chodník - slepecká - černá barva : 3,50		3,50000		
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.166 - sjezd - rozebrání celkem 13,9 m2 (zpětné položení 9,20 m2) : 9,20		9,20000		
		RD č.p.170 dl.50/50 pro zpětné použití (8 ks) : 2,00		2,00000		
43	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 (KZC 1) tl.15 cm (ČSN 736126)	m2	15,20000	349,00	5 304,80
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.170 - vjezd do dvora : 7,6*2		15,20000		

44	573231110R00	Postřik živичný spojovací 0,3 kg/m ² - asfaltová emulze PS-E (ČSN 736129) , doplnění ACO u obrubníků odečteno z EPD : zapravený pruh vozovky po odřezání - šířka 200 : TRASA T1 : (43,8+5,6+58,1+7)*(0,05+0,2+0,05) ohraničení špice-oblouk na konci trasy : (7,5+7,5)*0,05 špice pro nájezd ze silnice do místní komunikace : 18,6	m2	53,70000	20,00	1 074,00
45	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 5 cm, doplnění ACO u obrubníků odečteno z EPD : zapravený pruh vozovky po odřezání - šířka 200 mm : 114,5*0,2 špice-oblouk na konci trasy : 18,6 po zrušení 2 ks vpustí v komunikaci : 1,5*1,5*2	m2	46,00000	310,00	14 260,00
46	581114111R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8 cm ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ : RD č.p.177 - vstup do zahrady z betonu tl. 8 cm : 0,5+1,5	m2	2,00000	341,00	682,00
47	581114115R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 12 cm ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ : RD č.p.157 - vstup z betonu tl. 12 cm : 1,4 RD č.p.170 - vstup z betonu tl. 12 cm : 2,4 RD č.p.164 - vstup do zahrady tl. 12 cm : 2,10 RD č.p.164 - vstup z betonu tl. 12 cm : 3,50 RD č.p.86 - výšková úprava vstupu tl. 12 cm : 1,80 RD č.p.149 - výšková úprava vstupu tl. 12 cm : 3,10 RD č.p.48 - výšková úprava vstupu z betonu tl. 12 cm : 2,60	m2	16,90000	305,00	5 154,50
48	581121110R00	Kryt cementobeton. komunikací tl. 14 cm s protiskluzovou úpravou kartáčováním ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ : RD č.p.157 - sjezd z betonu tl. 14 cm : 6 RD č.p.177 - sjezd z betonu tl. 14 cm : 6 RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl. 14 cm : 5,50 RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl. 14 cm : 10,00 RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu z betonu tl. 14 cm ve tvaru bet.dlaždic : 9,40 RD č.p.149 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 7,60 RD č.p.48 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 5 RD č.p.84 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 6,10	m2	55,60000	230,00	12 788,00
49	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup. tl. 15 cm odečteno z EPD : beton pod ACO - špice-oblouk na konci trasy : 18,6	m2	18,60000	260,00	4 836,00
50	596215041R00	Kladení betonové obdélníkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm včetně dodání hmot pro lože, a dodání materiálu pro vložní spár - skladba B s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :	m2	168,10000	281,00	47 236,10

		odečteno z EPD - skladba B :				
		TRASA T1 - sjezdy - přírodní šedá : 120,20		120,20000		
		TRASA T1 - sjezdy - slepecká - černá barva : 23,70		23,70000		
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.166 - sjezd - rozebrání celkem 13,9 m2 (zpětné položení 9,20 m2) : 9,20		9,20000		
		RD č.p.85 - výšková úprava sjezdu z dlažby (vícebarev a tří velikostí) pro zpětné použití : 15,00		15,00000		
51	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	2,00000	297,00	594,00
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.170 dl.50/50 pro zpětné použití (8 ks) : 2,00		2,00000		
52	564771111R	Lože z kameniva drceného vel.4/8 mm,tl. 5 cm	m2	76,50000	50,00	3 825,00
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.14 cm : 6		6,00000		
		RD č.p.157 - vstup z betonu tl.12 cm : 1,40		1,40000		
		RD č.p.177 - vstup do zahrady z betonu tl.8 cm : 0,5+1,5		2,00000		
		RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.14 cm : 6		6,00000		
		RD č.p.170 dl.50/50 pro zpětné použití (8 ks) : 2,00		2,00000		
		RD č.p.170 - vstup z betonu tl.12 cm : 2,4		2,40000		
		RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.14 cm : 5,50		5,50000		
		RD č.p.164 - vstup do zahrady tl.12 cm : 2,10		2,10000		
		RD č.p.164 - vstup z betonu tl.12 cm : 3,50		3,50000		
		RD č.p.86 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 1,80		1,80000		
		RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 10,00		10,00000		
		RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu z betonu tl.14 cm ve tvaru bet.dlaždic : 9,40		9,40000		
		RD č.p.149 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.14 cm : 7,60		7,60000		
		RD č.p.149 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 3,10		3,10000		
		RD č.p.48 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 14 cm : 5		5,00000		
		RD č.p.48 - výšková úprava vstupu z betonu tl. 12 cm : 2,60		2,60000		
		RD č.p.84 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 12 cm : 6,10		6,10000		
53	596215022R	Kladení betonové obdélníkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm včetně dodání hmot pro lože, a dodání materiálu na vpolň spár - skladba A	m2	410,20000	345,00	141 519,00
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytkového materiálu :				
		odečteno z EPD - skladba A :				
		TRASA T1 - chodník - přírodní šedá : 406,70		406,70000		
		TRASA T1 - chodník - slepecká - černá barva : 3,50		3,50000		
54	59245110R	Betonová obdélníková dlažba hladká 20x10x6 cm vibrolisovaná přírodní šedá (ČSN 736131-1)	m2	406,70000	375,00	152 512,50
		odečteno z EPD :				
		TRASA T1 - chodník - přírodní šedá : 406,70		406,70000		
55	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 20x10x6 cm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé)	m2	3,50000	444,00	1 554,00
		odečteno z EPD :				
		TRASA T1 - chodník - slepecká - černá barva : 3,50		3,50000		

56	592451158R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 20x10x8 cm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) odečteno z EPD :	m2	23,70000	483,00	11 447,10
57	592451170R	TRASA T1 - sjezdy - slepecká - černá barva : 23,70 Betonová obdélníková dlažba hladká 20x10x8 cm vibrolisovaná přírodní šedá (ČSN 736131-1) odečteno z EPD :	m2	23,70000 120,20000	445,00	53 489,00
Díl:	8	TRASA T1 - sjezdy : 120,20 Trubní vedení		120,20000		101 665,00
58	877375121RT2	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300, vč. dodávky univerzálního napojovacího sedla kanalizace DN 150 odečteno z EPD : 4	kus	4,00000	4 957,00	19 828,00
59	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava mříží do nové nivelety odečteno z EPD : 1 poznámky: : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: : a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, : b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, : c) podbetonování nebo podezdění rámu, : d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, : e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. : 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. :	kus	1,00000 1,00000	1 942,00	1 942,00
60	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety odečteno z EPD : 3 poznámky: : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: : a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, : b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, : c) podbetonování nebo podezdění rámu, : d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, : e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. : 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. :	kus	3,00000 3,00000	2 117,00	6 351,00
61	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních znaků inž.sítí do nové nivelety odečteno z EPD : plynovodní šoupě : 12 vodovodní šoupě : 12 hydranty v zatravněné ploše : 2 poznámky: : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: : a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, : b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, : c) podbetonování nebo podezdění rámu, : d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, : e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. : 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. :	kus	26,00000 12,00000 12,00000 2,00000	1 490,00	38 740,00

62	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm SN8,vč.připojení,výkop,odvoz a uloř.zem.loře a obsyp ŠP.. hutnění .rřha řířkv 0.9 m. hloubkv 1.5 m odeřteno z EPD :	m	7,10000	1 240,00	8 804,00
63	894400078R	přípojky vpustí : 2+1,5+1,5+2,1 Vybourání sestav uličních vpustí,zásyp řD zhutnění po vrstv. 25 cm , naloření,odvoz a uloření na skládku vřetně poplatků vřetně zaslepení stávajících přípojek :	ks	7,10000 4,00000	1 408,00	5 632,00
64	895940312R	odeřteno z EPD : 4 Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,vysoké kaliřtě,koř do UV pozink, mříř s rámem rovinná D 400 lit, vřetně dodávkv vřech dílců pro UV.zemních prací.obsvo řP odeřteno z EPD : 2+2	kus	4,00000 4,00000	3 850,00	15 400,00
65	55340380R	sestava uliční vpustí obsahuje : litinový rám s mřířím D400,rozměr 500/500/160 mm : horní dílec pro řtvercovou vtokovou mříř 500,rozměr 400/190/65 mm : kalový koř,řárově pozinkovaný,rozměr prům.385/250 mm : průběřný dílec vysoký,rozměr 500/590/65 mm : průběřný dílec se zápachovou uzávěrou 150 mm PVC,rozměr 500/645/65 mm : spodní dílec s vysokým kaliřtěm,rozměr 500/525/65 mm : podkladní beton C12/15-X0,rozměr 800/800 mm,tl. 100 mm : podkladní řtěrkodrt řD 0/32 A,tl.100 mm : obsyp ze řtěrkodrti řD 0/32 A : Mříř D400 litinová 500/500 odeřteno z EPD - v opravované komunikaci : 1	kus	4,00000 1,00000 1,00000	4 968,00	4 968,00
Díl:	91	Doplřující práce na komunikaci				381 740,60
66	599142111R00	Zálivky spár hloubky do 4 cm ř. do 4 cm odeřteno z EPD : řez 3-3' v délce (43,8 m přímé úseky+5,60 m oblouk) : 43.8+5.6 řez 2-2' a 5-5' v délce (58,10 m u nájeřdových obr. + 7 u přech.obr.) : 58.10+7 ohraničení řpice-oblouk na konci trasy : 7,5+7,5 po zruření 2 ks vpustí v komunikaci : 1,5*4*2	m	141,50000 49,40000 65,10000 15,00000 12,00000	86,00	12 169,00
67	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,loře z C 12/15 - chodníkuvý odeřteno z EPD : chodníkuvý obrubník s výřskou podstupnice 0,00 mm : přímé úseky : 30,80+19,50+13+20,8+26,80+5,50 20,40+15,40+17,00+22,60+49,20 4,00+1,00+4,00+1,00+4,00+4,00 7,00+1,20+1,00+2,70+1,90+1,00 5,00+7,30+4,00+4,00+1,30+3,70 1,20+4,00+2,00 odpořet obrubníků do loře 25/30 - řezy 2-2' a 5-5' : RD ř.p.157,177,166 - zahrada,166 - vjeřd,170 a 164 : - (4,60+4,60+4,50+4,60+7,60+7,50) RD ř.p.86,74,149,48 a 84 : -(5,60+4,60+4,60+4,60+4,90) chodníkuvý obrubník s výřskou podstupnice 60,00 mm : přímé úseky : 41,30+4,00+15,00+3,00+10,30+18,00 10,50+4,80+4,70+3,80+0,80+3,80 4,90+4,80+7,40+10,60+47,60+4,80 zaoblené úseky o poloměru R= 1,0 m : budou provedeny z přímých kusů délky 1,0 m, které budou nařezány na délku 250 mm,obrubníky budou seřezány říkmo tak,aby spára mezi obrubníky byla řířoká max.3 mm .	m	460,30000 116,40000 124,60000 18,00000 14,80000 25,30000 7,20000 -33,40000 -24,30000 91,60000 28,40000 80,10000	330,00	151 899,00

		R 1,0 : 2,30		2,30000		
		chodníkový obrubník nařezaný na délku 0,3 m s proměnnou výškou podstupnice : obrubník je uložený šikmo(tvoří přechodový kus mezi přirozenou vodící linií a místem,kde se chodník napojuje na stávající stav nebo místo,kde má chodníkový obrubník nulovou podstupnici) : 31 kusů : 31*0,3		9,30000		
68	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ : RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.12 cm : 3 RD č.p.157 - vstup z betonu tl.12 cm : 1 RD č.p.177 - vstup do zahrady z betonu a bet.tvárníc zatravnovacích tl.8 cm : 1 RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.12 cm : 3 RD č.p.177 - vstup z betonu tl.12 cm : 1 RD č.p.170 - vstup z betonu tl.12 cm : 1,2 RD č.p.164 - vstup do zahrady tl.12 cm : 1,05 RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 2,90 RD č.p.164 - vstup z betonu tl.12 cm : 1,75 RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 0,9 RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 5 RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu : 4,7 RD č.p.149 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.14 cm : 4 RD č.p.149 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 1,2 RD č.p.48 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 12 cm : 4 RD č.p.48 - výšková úprava vstupu z betonu tl. 12 cm : 1,2	m	40,90000	182,00	7 443,80
69	919731123R00	RD č.p.84 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.12 cm : 4 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm odečteno z EPD : řez 3-3' v délce (43,8 m přímé úseky+5,60 m oblouk) : 43,8+5,6 řez 2-2' a 5-5' v délce (58,10 m u nájezdových obr. + 7 u přech.obr.) : 58,10+7 ohraničení špice-oblouk na konci trasy : 7,5+7,5	m	4,00000 129,50000 49,40000 65,10000 15,00000	117,00	15 151,50
70	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm odečteno z EPD : řez 3-3' v délce (43,8 m přímé úseky+5,60 m oblouk) : 43,8+5,6 řez 2-2' a 5-5' v délce (58,10 m u nájezdových obr. + 7 u přech.obr.) : 58,10+7 ohraničení špice-oblouk na konci trasy : 7,5+7,5	m	129,50000 49,40000 65,10000 15,00000	146,00	18 907,00
71	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ : RD č.p.177 - vstup do zahrady z betonu a bet.tvárníc zatravnovacích tl.8 cm : 1	m	1,00000 1,00000	222,00	222,00
72	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ : RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.12 cm : 3 RD č.p.157 - vstup z betonu tl.12 cm : 1 RD č.p.177 - vstup do zahrady z betonu a bet.tvárníc zatravnovacích tl.8 cm : 1	m	40,90000 3,00000 1,00000 1,00000	154,00	6 298,60

		RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.12 cm : 3		3,00000		
		RD č.p.177 - vstup z betonu tl.12 cm : 1		1,00000		
		RD č.p.170 - vstup z betonu tl.12 cm : 1,2		1,20000		
		RD č.p.164 - vstup do zahrady tl.12 cm : 1,05		1,05000		
		RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 2,90		2,90000		
		RD č.p.164 - vstup z betonu tl.12 cm : 1,75		1,75000		
		RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 0,9		0,90000		
		RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 5		5,00000		
		RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu : 4,7		4,70000		
		RD č.p.149 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.14 cm : 4		4,00000		
		RD č.p.149 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 1,2		1,20000		
		RD č.p.48 - výšková úprava sjezdu z betonu tl. 12 cm : 4		4,00000		
		RD č.p.48 - výšková úprava vstupu z betonu tl. 12 cm : 1,2		1,20000		
73	917862112R	RD č.p.84 - výšková úprava sjezdu z betonu tl.12 cm : 4	m	4,00000		
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 - silniční odečteno z EPD :		120,20000	310,00	37 262,00
		silniční vysoký obrubník s výškou podstupnice 130 mm : chodník přimknutý k vozovce :				
		přímé : 8,60+19,50+14,00+1,30+0,40		43,80000		
		zaoblené o poloměru R 2,50 :				
		budou provedeny z přímých kusů délky 1,0 m, které budou nařezány na délku 500 mm,obrubníky budou seřezány šikmo tak,aby spára mezi obrubníky byla široká max.3 mm :				
		R 2,5 : 5,6		5,60000		
		silniční nájezdový obrubník s výškou podstupnice 20 mm :				
		místa pro přecházení - pouze přímé úseky : 3,20+2,50		5,70000		
		silniční nájezdový obrubník s výškou podstupnice 50 mm :				
		sjezdy - pouze přímé úseky :		28,60000		
		4,00+4,00+4,00+4,20+7,20+5,20				
		5,20+7,50+4,20+4,20+4,20+4,20		29,50000		
74	917862113R	silniční přechodový obrubník L+ P : 3+4	m	7,00000		
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 - chodníkový odečteno z EPD :		57,70000	288,00	16 617,60
		chodníkový obrubník s výškou podstupnice 0,00 mm :				
		RD č.p.157,177,166 - zahrada,166 - vjezd,170 a 164 :		33,40000		
		4,60+4,60+4,50+4,60+7,60+7,50				
75	918101112R	RD č.p.86,74,149,48 a 84 : 5,60+4,60+4,60+4,60+4,90	m3	24,30000	2 723,00	5 902,10
		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 odečteno z EPD :		2,16750		
		pod ACO - zapravený pruh vozovky po odřezání - šířka 200 mm (průřez.profil 0,015 m2) : 114,5*0,015		1,71750		
		pod ACO - po zrušení 2 ks vpustí v komunikaci :		0,45000		
		1,5*1,5*2*0,1				
76	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý	kus	521,00000	173,00	90 133,00
		odečteno z EPD :				
		chodníkový obrubník s výškou podstupnice 0,00 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		přímé úseky : 30,80+19,50+13+20,8+26,80+5,50		116,40000		

		20,40+15,40+17,00+22,60+49,20		124,60000		
		4,00+1,00+4,00+1,00+4,00+4,00		18,00000		
		7,00+1,20+1,00+2,70+1,90+1,00		14,80000		
		5,00+7,30+4,00+4,00+1,30+3,70		25,30000		
		1,20+4,00+2,00		7,20000		
		Mezisoučet		306,30000		
		Konec provozního součtu				
		307		307,00000		
		chodníkový obrubník s výškou podstupnice 60,00 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		přímé úseky : 41,30+4,00+15,00+3,00+10,30+18,00		91,60000		
		10,50+4,80+4,70+3,80+0,80+3,80		28,40000		
		4,90+4,80+7,40+10,60+47,60+4,80		80,10000		
		Mezisoučet		200,10000		
		Konec provozního součtu				
		201		201,00000		
		zaoblené úseky o poloměru R= 1,0 m :				
		budou provedeny z přímých kusů délky 1,0 m, které budou				
		nařezány na délku 250 mm,obrubníky budou seřezány				
		šikmo tak,aby spára mezi obrubníky byla široká max.3				
		mm :				
		Začátek provozního součtu				
		R 1,0 : 2,30		2,30000		
		Konec provozního součtu				
		3		3,00000		
		chodníkový obrubník nařezaný na délku 0,3 m s				
		proměnnou výškou podstupnice :				
		obrubník je uložený šikmo(tvoří přechodový kus mezi				
		přírozenou vodící linií a místem,kde se chodník napojuje				
		na stávající stav nebo místo,kde má chodníkový obrubník				
		nulovou podstupnici) :				
		Začátek provozního součtu				
		31 kusů : 31*0,3		9,30000		
		Konec provozního součtu				
		10		10,00000		
77	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm,přírodní šedý	kus	50,00000	185,00	9 250,00
		odečteno z EPD :				
		silniční vysoký obrubník s výškou podstupnice 130 mm :				
		chodník přimknutý k vozovce :				
		Začátek provozního součtu				
		přímé : 8,60+19,50+14,00+1,30+0,40		43,80000		
		Konec provozního součtu				
		44		44,00000		
		zaoblené o poloměru R 2,50 :				
		budou provedeny z přímých kusů délky 1,0 m, které budou				
		nařezány na délku 500 mm,obrubníky budou seřezány				
		šikmo tak,aby spára mezi obrubníky byla široká max.3				
		mm :				
		Začátek provozního součtu				
		R 2,5 : 5,6		5,60000		
		Konec provozního součtu				
		6		6,00000		
78	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm,přírodní	kus	65,00000	115,00	7 475,00
		šedý				
		odečteno z EPD :				
		silniční nájezdový obrubník s výškou podstupnice 20 mm :				
		Začátek provozního součtu				

		místa pro přecházení - pouze přímé úseky : 3,20+2,50		5,70000		
		Konec provozního součtu				
		6		6,00000		
		silniční nájezdový obrubník s výškou podstupnice 50 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		sjezdy - pouze přímé úseky :		28,60000		
		4,00+4,00+4,00+4,20+7,20+5,20				
		5,20+7,50+4,20+4,20+4,20+4,20		29,50000		
		Konec provozního součtu				
		59		59,00000		
79	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250	kus	7,00000	430,00	3 010,00
		mm.přírodní šedý				
		odečteno z EPD :				
		silniční přechodový obrubník L+ P : 3+4		7,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				48 148,18
80	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, betonové podezdívky	m3	7,61400	5 189,17	39 510,34
		odečteno z EPD - jen bourání - nahradí se obrubníky :				
		Začátek provozního součtu				
		délka : 15,40+6,00+9,50+3,60+8,20+1,20+3,50+9,00		56,40000		
		Konec provozního součtu				
		délka 56,40 m, š.0,30 m, hl.0,45 m : 56,4*0,3*0,45		7,61400		
81	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	15,99600	540,00	8 637,84
		odečteno z EPD :				
		ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ :				
		RD č.p.157 - sjezd z betonu tl.12 cm vč.plochy přerušující chodník : 12,30*0,12		1,47600		
		RD č.p.157 - vstup z betonu tl.12 cm : 1,40*0,12		0,16800		
		RD č.p.177 - vstup z betonu tl.12 cm : 2,40*0,12		0,28800		
		RD č.p.177 - sjezd z betonu tl.12 cm vč.plochy přerušující chodník : 12,10*0,12		1,45200		
		RD č.p.170 - sjezd - v zeleném pásu : 11,00*0,12		1,32000		
		RD č.p.170 - sjezd - v chodníku : 5,70*0,12		0,68400		
		RD č.p.170 - vstup : 2,70*0,12		0,32400		
		RD č.p.164 - vstup do zahrady tl.12 cm : 2,10*0,12		0,25200		
		RD č.p.164 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 5,50*0,12		0,66000		
		RD č.p.164 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 4,40*0,12		0,52800		
		RD č.p.164 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 4,90*0,12		0,58800		
		RD č.p.164 - vstup z betonu tl.12 cm : 2,20*0,12		0,26400		
		RD č.p.164 - přerušení chodníku betonem : 1,50*0,12		0,18000		
		RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 3,60*0,12		0,43200		
		RD č.p.86 - výšková úprava vstupu tl.12 cm : 2,00*0,12		0,24000		
		RD č.p.86 - výšková úprava sjezdu do garáže tl.12 cm : 10,30*0,12		1,23600		
		RD č.p.86 - přerušení chodníku betonem tl.12 cm : 9,50*0,12		1,14000		
		RD č.p.86 - napojení sjezdu na silnici tl.12 cm : 8,20*0,12		0,98400		
		RD č.p.85 - napojení sjezdu na silnici z betonu tl.12 cm : 9,90*0,12		1,18800		
		RD č.p.74 - výšková úprava sjezdu a vstupu z betonu tl.12 cm ve tvaru bet.dlaždic : 9,40*0,12		1,12800		

		RD č.p.74 - přerušení chodníku z betonu tl.12 cm ve tvaru bet.dlaždic : 8,40*0,12		1,00800		
		RD č.p.74 - napojení sjezdu na silnici z betonu tl.12 cm ve tvaru bet.dlaždic : 3,80*0,12		0,45600		
Díl:	97	Prorážení otvorů				16 066,05
82	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamenivem odečteno z EPD - betonové dlažby : STÁVAJÍCÍ CHODNÍK : betonová dlažba 30x30 cm : mezi bet.sjezdy RD č.p.157 a 177 : 27,60 mezi bet.sjezdy RD č.p.177 a 166 : 48,10 mezi bet.sjezdy RD č.p.166 a 170 : 12,00 mezi bet.sjezdy RD č.p.170 a 164 : 21,60 před vstupem do RD č.p.164 : 1,10 mezi bet.vstupy RD č.p.164 a 86 : 18,20 před RD č.p.86 : 16,10 před RD č.p.85 : 3,80 před RD č.p.85 : 29,30 mezi bet.sjezdy RD č.p.74 a 149 : 21,40 mezi bet.sjezdy RD č.p.149 a 48 : 20,10 mezi bet.sjezdy RD č.p.48 a 84 : 28,10 mezi bet.sjezdy RD č.p. 84 po konec úseku : 63 ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ : betonová dlažba 30x30 cm : RD č.p.157 - vstup z dlažby : 0,55 RD č.p.170 dl.50/50 do sutě : 4,90 RD č.p.170 dl.50/50 pro zpětné použití (8 ks) : 2,00 RD č.p.85 - přerušení chodníku bet.dl.(tři velikosti) : 12,70 RD č.p.85 - výšková úprava sjezdu z dlažby (vícebarev a tří velikostí) pro zpětné použití : 15,00 odečteno z EPD - zámková dlažba : STÁVAJÍCÍ CHODNÍK : na začátku úseku po sjezd k RD č.p.157 : 52,50 ÚPRAVY SJEZDŮ A VSTUPŮ : RD č.p.166 - sjezd - rozebrání celkem 13,9 m2 (zpětné položení 9,20 m2) : 13,90	m2	411,95000	39,00	16 066,05
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				28 692,67
83	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	819,79062	35,00	28 692,67
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				171 020,68
84	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kam.těžené tl.5 cm - 23 km (do 50 m2 + nad 50 m2) : (247,95+63)*0,110 kam.drcené.tl.5 cm - 23 km (do 50 m2 + nadf 50 m2) : (237,70+52,5)*0,110 kam.těžené tl.13 cm - 23 km (do 50 m2 + nad 50 m2) : (247,95+63)*0,286 šterkodrt' 0/32 tl.15 cm - 23 km : 259,90*0,330 šterkodrt' 0/32 tl.20 cm - 23 km : 52,90*0,440 ACO tl.5 cm - 23 km : 25,90*0,110 ACP tl.8 cm - 23 km : 25,9*0,176 kamenivo zpevněné cementem tl 15 cm - 25 km - k recyklaci : 15,20*0,360 beton tl.8 cm - 25 km - k recyklaci : 2,00*0,192 beton tl.12 cm - 25 km - k recyklaci : 189,60*0,288	t	333,79676	52,00	17 357,43

85	979082219R00	beton z nadzákladových zdí - 25 km - k recyklaci : 7,614*0,24		1,82736		
		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	7 468,10504	4,20	31 366,04
86	979084216R00	příplatek za dalších 22 km :				
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		:				
		kam.těžené tl.5 cm - 23 km (do 50 m2 + nad 50 m2) :		752,49900		
		(247,95+63)*0,110*22				
		kam.drcené.tl.5 cm - 23 km (do 50 m2 + nadf 50 m2) :		702,28400		
		(237,70+52,5)*0,110*22				
		kam.těžené tl.13 cm - 23 km (do 50 m2 + nad 50 m2) :		1 956,49740		
		(247,95+63)*0,286*22				
		šterkodrt' 0/32 tl.15 cm - 23 km : 259,90*0,330*22		1 886,87400		
		šterkodrt' 0/32 tl.20 cm - 23 km : 52,90*0,440*22		512,07200		
		ACO tl.5 cm - 23 km : 25,90*0,110*22		62,67800		
		ACP tl.8 cm - 23 km : 25,9*0,176*22		100,28480		
		příplatek za dalších 24 km :				
		kamenivo zpevněné cementem tl 15 cm - 25 km - k		131,32800		
		recyklaci : 15,20*0,360*24				
		beton tl.8 cm - 25 km - k recyklaci : 2,00*0,192*24		9,21600		
		beton tl.12 cm - 25 km - k recyklaci : 189,60*0,288*24		1 310,51520		
		beton z nadzákladových zdí - 25 km - k recyklaci :		43,85664		
		7,614*0,24*24				
87	979084219R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	168,84250	127,00	21 443,00
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
88	979990102R00	:				
		betonová dlažba - 5 km - očištěná se uloží na skládku		73,92375		
		investora (celkem - pro zpětné použití) : (345,55-2-				
		15)*0,225				
		zámková dlažba- 5 km - očištěná se uloží na skládku		12,87000		
		investora (celkem - pro zpětné použití) : (66,40-				
		9,20)*0,225				
		obrubníky ležaté- 25 km - k recyklaci : 31*0,230		7,13000		
		obrubníky stojaté- 25 km - k recyklaci : 503,55*0,145		73,01475		
		obrubníky záhonové- 25 km - k recyklaci : 47,60*0,040		1,90400		
		Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	328,19500	48,00	15 753,36
		příplatek za dalších 20 km(t.j.4 násobek) :				
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		:				
		obrubníky ležaté- 25 km - k recyklaci : 31*0,230*4		28,52000		
		obrubníky stojaté- 25 km - k recyklaci : 503,55*0,145*4		292,05900		
		obrubníky záhonové- 25 km - k recyklaci : 47,60*0,040*4		7,61600		
		Poplatek za skládku vybouraných hmot k recyklaci	t	82,04875	240,00	19 691,70
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
89	979990111R00	:				
		obrubníky ležaté- 25 km - k recyklaci : 31*0,230		7,13000		
		obrubníky stojaté- 25 km - k recyklaci : 503,55*0,145		73,01475		
		obrubníky záhonové- 25 km - k recyklaci : 47,60*0,040		1,90400		
		Poplatek za skládku - nekontaminovaná stavební suť	t	264,10120	80,00	21 128,10
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		:				
		kam.těžené tl.5 cm - 23 km (do 50 m2 + nad 50 m2) :		34,20450		
		(247,95+63)*0,110				
		kam.drcené.tl.5 cm - 23 km (do 50 m2 + nadf 50 m2) :		31,92200		
		(237,70+52,5)*0,110				
		kam.těžené tl.13 cm - 23 km (do 50 m2 + nad 50 m2) :		88,93170		
		(247,95+63)*0,286				
		šterkodrt' 0/32 tl.15 cm - 23 km : 259,90*0,330		85,76700		
		šterkodrt' 0/32 tl.20 cm - 23 km : 52,90*0,440		23,27600		
		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	168,84250	171,00	28 872,07
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		:				
		betonová dlažba - 25 km - k recyklaci (celkem - pro zpětné		73,92375		
		použití) : (345,55-2-15)*0,225				
90	979087213R00	zámková dlažba- 25 km - k recyklaci (celkem - pro zpětné		12,87000		
		použití) : (66,40-9,20)*0,225				
		obrubníky ležaté- 25 km - k recyklaci : 31*0,230		7,13000		

91	979990113R00	obrubníky stojaté- 25 km - k recyklaci : 503,55*0,145	t	73,01475	326,00	2 414,81
		obrubníky záhonové- 25 km - k recyklaci : 47,60*0,040		1,90400		
		Poplatek za skládku suti - živice bez obsahu dehtu		7,40740		
92	979999997R00	výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t		80,00	4 983,05
		ACO tl.5 cm - 23 km : 25,90*0,110		2,84900		
		ACP tl.8 cm - 23 km : 25,9*0,176		4,55840		
93	979088212R00	Poplatek za skládku suti k recyklaci	t	62,28816	24,00	8 011,12
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		kamenivo zpevněné cementem tl 15 cm - 25 km - k recyklaci : 15,20*0,360		5,47200		
		beton tl.8 cm - 25 km - k recyklaci : 2,00*0,192		0,38400		
		beton tl.12 cm - 25 km - k recyklaci : 189,60*0,288		54,60480		
		beton z nadzákladových zdí - 25 km - k recyklaci : 7,614*0,24		1,82736		
		Nakládání suti na dopravní prostředky		333,79676		
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		kam.těžené tl.5 cm - 23 km (do 50 m2 + nad 50 m2) :		34,20450		
		(247,95+63)*0,110				
		kam.drcené.tl.5 cm - 23 km (do 50 m2 + nadf 50 m2) :		31,92200		
		(237,70+52,5)*0,110				
		kam.těžené tl.13 cm - 23 km (do 50 m2 + nad 50 m2) :		88,93170		
		(247,95+63)*0,286				
		šterkodrt' 0/32 tl.15 cm - 23 km : 259,90*0,330		85,76700		
		šterkodrt' 0/32 tl.20 cm - 23 km : 52,90*0,440		23,27600		
		ACO tl.5 cm - 23 km : 25,90*0,110		2,84900		
		ACP tl.8 cm - 23 km : 25,9*0,176		4,55840		
		kamenivo zpevněné cementem tl 15 cm - 25 km - k recyklaci : 15,20*0,360		5,47200		
		beton tl.8 cm - 25 km - k recyklaci : 2,00*0,192		0,38400		
		beton tl.12 cm - 25 km - k recyklaci : 189,60*0,288		54,60480		
		beton z nadzákladových zdí - 25 km - k recyklaci : 7,614*0,24		1,82736		

Celkem

2 006 841,49

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis prací			
Stavba:	201628	Strážovice - chodník podél silnice III/41924	
Objekt:	SO.102	Chodník podél silnice III/41924 - trasa T2	
Rozpočet:	2	Trasa T2	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 719 996,05
PSV			0,00
MON			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			719 996,05
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		719 996,05 CZK
Cena celkem bez DPH			719 996,05 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			141 340,74	20
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			49 437,25	7
5	Komunikace	HSV			264 033,70	37
8	Trubní vedení	HSV			2 980,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			179 990,48	25
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 424,00	1
97	Prorážení otvorů	HSV			4 779,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 086,03	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			60 924,85	8
Cena celkem					719 996,05	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	201628	Strážovice - chodník podél silnice III/41924
O:	SO.102	Chodník podél silnice III/41924 - trasa T2
R:	2	Trasa T2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				141 340,74
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 odečteno z EPD : trasa T2 - skladba A - tl.0,31 m : poměr spodku vrstvy 0/32 k ploše z bet.dl.tl.6 cm = 1,233 : TRASA T2 - chodník - přírodní šedá : 117*1,233*0,31 TRASA T2 - chodník - slepecká - černá barva : 8,6*1,233*0,31 trasa T2 - skladba B - tl.0,48 m : poměr spodku vrstvy 32/63 k ploše z bet.dl.tl.8 cm = 1,000 : : TRASA T2 - sjezdy - přírodní šedá : 10,30*1,00*0,48 TRASA T2 - sjezdy - slepecká - černá barva : 3,20*1,00*0,48 odpočty : skladba dl.30/30 v tl. 21 cm : -76*0,21 rozšíření výkopu u chodníkových obrubníků : průměrný průřezový profil rozšíření je 0,03125 m2 : chod.obr. jen do lože 12/15 : 88,9*0,03125	m3	41,30621	150,40	6 212,45
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 příplatek za lepivost 33 % : 41,306*0,33	m3	13,63098	13,00	177,20
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení jen v místech skladby B tl.480 mm : (9+17,4+25+12,5)*2*0,48	m3	61,34400	977,00	59 933,09
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odečteno z EPD : pod chodníkové obrubníky v průměrné šířce 400 mm a tl.100 mm : TRASA T2 - (celkem chodníkové - obr.chod.lože C 25/30) : (95,9-7)*0,4*0,1	m3	3,55600	1 290,00	4 587,24
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - meziskládka zeminy pro zpětné zásypy tam : 5,223 zpět : 5,223	m3	10,44600	52,00	543,19
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkopávky hor.3 : 41,301 ruční : 3,556 odpočet zpětného násypu : -5,223	m3	39,63400	186,00	7 371,92
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem 23 km : příplatek za další 13 km : 39,634*13	m3	515,24200	12,00	6 182,90
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 naložení zpětného násypu : 5,223	m3	5,22300	64,00	334,27
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním rozšíření výkopu u chodníkových obrubníků : průměrný průřezový profil zásypu je 0,05875 m2 : chod.obr. jen do lože 12/15 : 88,9*0,05875	m3	5,22288	481,00	2 512,21
				5,22288		

10	181101102R00	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění odečteno z EPD : sjezd - parkovišti : 21 sjezd - OÚ : 14,25 sjezd - ZD : 31 špice : 12,10 trasa T2 - skladba B : poměr střední příčky vrstvy 32/63 k ploše z bet.dl.tl.8 cm = 1,00 : TRASA T2 - sjezdy - přírodní šedá : 10,30*1,00 TRASA T2 - sjezdy - slepecká - černá barva : 3,20*1,00 skladba A : TRASA T2 - chodník - přírodní šedá : 117 TRASA T2 - chodník - slepecká - černá barva : 8,60 pod chodníkové obrubníky v průměrné šířce 400 mm : TRASA T2 - (celkem chodníkové - obr.chod.lože C 25/30) : (95,9-7)*0,4 pod silniční obrubníky : 113*0,4	m2	298,21000	10,50	3 131,21
11	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině odečteno z EPD : 136,80	m2	136,80000	4,00	547,20
12	184802611R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina odečteno z EPD : 136,80	m2	136,80000	5,00	684,00
13	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině odečteno z EPD : 136,80	m2	136,80000	3,00	410,40
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 celkem k uložení na skládku : 39,634*1,8	t	71,34120	305,00	21 759,07
15	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení na skládku investora ke kompostování bez poplatku, odvoz do 5 km odečteno z EPD : plocha pro zatravnění - sejmutí drnu v prům tl.100 mm : 136,80*0,1	m3	13,68000	334,00	4 569,12
16	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině v průměrné tloušťce 12,5 cm - zhutněno lehkým válcem, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km. osetí trávou odečteno z EPD : 136,80	m2	136,80000	95,00	12 996,00
17	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy rozprostření ornice v průměrné tl.125 mm : 136,80*0,125	m3	17,10000	455,00	7 780,50
18	25234000.AR	Herbicid totální bal. po 1 litru k hubení vytrvalých plevelů odečteno z EPD : 136,80*0,01*2	l	2,73600	588,00	1 608,77
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				49 437,25
19	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho odečteno z EPD : STÁVAJÍCÍ CHODNÍK : betonová dlažba 30x30 cm : 14+10+42+10	m2	76,00000	58,00	4 408,00
20	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici - dvojřádek v délce 10 m odečteno z EPD : dvojřádek z žulových kostek š.25 cm na délce 10 m : 10*0,25	m2	2,50000	45,60	114,00
21	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm - lože pod dlažbou 30/30 odečteno z EPD : STÁVAJÍCÍ CHODNÍK :	m2	76,00000	16,00	1 216,00
22	113107313R00	lože pod betonovou dlažbou 30x30 cm : 14+10+42+10 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.13 cm - lože pod dlažbou 30/30 odečteno z EPD : STÁVAJÍCÍ CHODNÍK : lože pod betonovou dlažbou 30x30 cm : 14+10+42+10	m2	76,00000	42,00	3 192,00

23	113107508R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.8 cm, pruh okolo obrubníků odečteno z EPD : odstraněný pruh vozovky po odřezání - šířka 250 mm : v komunikacích : 113*0,25	m2	28,25000	29,00	819,25
24	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm, sjezd do ZD odečteno z EPD : sjezd - ZD : 31	m2	31,00000	55,00	1 705,00
25	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm - ACO, pruh okolo obrubníků. sjezd-parkov..OÚ a ZD odečteno z EPD : odstraněný pruh vozovky po odřezání - šířka 250 mm : v komunikacích (délka celkem - dvojřádek - bet.pás) : (113-10-5)*0,25	m2	103,50000	44,00	4 554,00
		sjezd - parkovišti : 21		24,50000		
		sjezd - OÚ : 27		21,00000		
		sjezd - ZD : 31		27,00000		
26	113108308R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 8 cm - ACP, pruh okolo obrubníků, sjezdy-parkoviště a OÚ odečteno z EPD : odstraněný pruh vozovky po odřezání - šířka 250 mm : v komunikacích (délka celkem - dvojřádek - bet.pás) : (113-10-5)*0,25	m2	72,50000	56,00	4 060,00
		sjezd - parkovišti : 21		24,50000		
		sjezd - OÚ : 27		21,00000		
27	113109313R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.13 cm, pruh okolo obrubníků odečteno z EPD : pruh betonu okolo stáv.obrubníků š.25 cm na délce 5 m : 5*0,25	m2	1,25000	180,00	225,00
28	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm - KZC, sjezdy - parkoviště a OÚ odečteno z EPD : sjezd - parkovišti : 21	m2	48,00000	110,00	5 280,00
		sjezd - OÚ : 27		21,00000		
29	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm, sjezd do ZD odečteno z EPD : sjezd - ZD : 31	m2	31,00000	130,00	4 030,00
30	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých odečteno z EPD : silniční obrubníky : 10,50+1,10+35,00+32,00	m	177,50000	92,00	16 330,00
		nájezdové obrubníky v místě stávajícího sjezdu z parkoviště : 13,00+3,00+3,2		78,60000		
		chodníkové : 10,30+35,40+11,00+15,00+8,00		19,20000		
31	113107577R	Odstranění podkladu pl. 50 m2,štěrkodrt' 0/32 tl.20 cm, sjezdy - parkoviště a OÚ odečteno z EPD : sjezd - parkovišti : 21	m2	79,70000	73,00	3 504,00
		sjezd - OÚ : 27		48,00000		
Díl: 5		Komunikace		27,00000		264 033,70
32	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhuťněním odečteno z EPD - sjezdy : trasa T2 - skladba B : poměr střední příčky vrstvy 32/63 k ploše z bet.dl.tl.8 cm = 1,00 : TRASA T2 - sjezdy - přírodní šedá : 10,30*1,00	m2	13,50000	230,00	3 105,00
		TRASA T2 - sjezdy - slepecká - černá barva : 3,20*1,00		10,30000		
33	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhuťnění tloušťky 10 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhuťněním odečteno z EPD : pod chodníkové obrubníky v průměrné šířce 400 mm : TRASA T2 - (celkem chodníkové - obr.chod.lože C 25/30) : (95.9-7)*0.4	m2	3,20000	225,00	8 001,00
				35,56000		

34	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - pod cementobeton - sjezd do ZD, špice na zač.tr., a skladba B odečteno z EPD : sjezd - ZD : 31 špice na začátku trasy : 12,10 skladba B : TRASA T2 - sjezdy - přírodní šedá : 10,30 TRASA T2 - sjezdy - slepecká - černá barva : 3,20	m2	56,60000 31,00000 12,10000 10,30000 3,20000	166,00	9 395,60
35	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD : skladba A : TRASA T2 - chodník - přírodní šedá : 117 TRASA T2 - chodník - slepecká - černá barva : 8,60 sjezd - parkovišti : 21 sjezd - OÚ : 14,25	m2	160,85000 117,00000 8,60000 21,00000 14,25000	221,00	35 547,85
36	565161111RT3	Podklad z obal kam.ACP 22 S,do 3 m,tl. 8 cm odečteno z EPD : sjezd - parkovišti : 21 sjezd - OÚ : 14,25	m2	35,25000 21,00000 14,25000	1 130,00	39 832,50
37	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 (KZC 1) tl.15 cm (ČSN 736126) odečteno z EPD : sjezd - parkovišti : 21 sjezd - OÚ : 14,25	m2	35,25000 21,00000 14,25000	349,00	12 302,25
38	573111112R00	Postřík živичný infiltrační 0,6 kg/m2 - asfaltová emulze PI-E (ČSN 736129) odečteno z EPD : sjezd - parkovišti : 21 sjezd - OÚ : 14,25	m2	35,25000 21,00000 14,25000	26,00	916,50
39	573231110R00	Postřík živичný spojovací 0,3 kg/m2 - asfaltová emulze PS-E (ČSN 736129) odečteno z EPD : sjezd - parkovišti : 21 sjezd - OÚ : 14,25	m2	35,25000 21,00000 14,25000	20,00	705,00
40	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl.5 cm odečteno z EPD : odstraněný pruh vozovky po odřezání - šířka 250 mm : v komunikacích : 113*0,25 sjezd - parkoviště : 21 sjezd - OÚ : 14,25 sjezd - ZD : 31 špice na začátku trasy : 12,10	m2	106,60000 28,25000 21,00000 14,25000 31,00000 12,10000	330,00	35 178,00
41	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikací tl. 20 cm - pod ACO - sjezd do ZD a špice na začátku trasy odečteno z EPD : sjezd - ZD : 31 špice na začátku trasy : 12,10	m2	43,10000 31,00000 12,10000	420,00	18 102,00
42	596215041R00	Kladení betonové obdélníkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm včetně dodání hmot pro lože, a dodání materiálu pro vřplň spár - skladba B s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitém hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu : odečteno z EPD - skladba B : TRASA T2 - sjezdy - přírodní šedá : 10,30 TRASA T2 - sjezdy - slepecká - černá barva : 3,20	m2	13,50000 10,30000 3,20000	281,00	3 793,50
43	596215022R	Kladení betonové obdélníkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm včetně dodání hmot pro lože, a dodání materiálu na vřplň spár - skladba A	m2	125,60000	345,00	43 332,00

		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu : odečteno z EPD - skladba A : TRASA T2 - chodník - přírodní šedá : 117 TRASA T2 - chodník - slepecká - černá barva : 8,60 Betonová obdélníková dlažba hladká 20x10x6 cm vibrolisovaná přírodní šedá (ČSN 736131-1) odečteno z EPD : TRASA T2 - chodník - přírodní šedá : 117 Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 20x10x6 cm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) odečteno z EPD : TRASA T2 - chodník - slepecká - černá barva : 8,60 Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 20x10x8 cm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) odečteno z EPD : TRASA T2 - sjezdy - slepecká - černá barva : 3,20 Betonová obdélníková dlažba hladká 20x10x8 cm vibrolisovaná přírodní šedá (ČSN 736131-1) odečteno z EPD : TRASA T2 - sjezdy : 10,30				
44	59245110R		m2	117,00000	375,00	43 875,00
45	592451151R		m2	117,00000	444,00	3 818,40
46	592451158R		m2	8,60000	483,00	1 545,60
47	592451170R		m2	3,20000	445,00	4 583,50
Díl:	8	Trubní vedení		10,30000		2 980,00
48	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních znaků inž.sítí do nové nivelety odečteno z EPD : plynovodní šoupě : 1 vodovodní šoupě : 1 poznámky : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na : a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, : b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, : c) podbetonování nebo podezdění rámu, : d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu. : e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav. : 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedodává. Doplňující práce na komunikaci	kus	2,00000 1,00000 1,00000	1 490,00	2 980,00
Díl:	91					179 990,48
49	599142111R00	Zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm odečteno z EPD : v komunikacích : 113 sjezd - parkovišti : 10 sjezd - OÚ : 7,5 sjezd do areálu ZD : 6,25	m	136,75000 113,00000 10,00000 7,50000 6,25000	86,00	11 760,50
50	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně zemních prací odečteno z EPD : 1 ks sloupek s 2 ks značek ISc3 : 1 1 ks sloupek s 1 značkou P4 : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	5 158,00	10 316,00
51	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 - chodníkový odečteno z EPD : chodníkový obrubník s výškou podstupnice 60,00 mm : přímé úseky : 9,40+4,20+34,30+10,60+7 zaoblené úseky o poloměru R= 7,25 a 8,00 m :	m	88,90000 65,50000	330,00	29 337,00

		budou provedeny z přímých kusů délky 1,0 m, které budou nařezány na délku 500 mm, obrubníky budou seřezány šikmo tak, aby spára mezi obrubníky byla široká max. 3 mm : R 7,25 a 8 m : 9+12,30		21,30000		
		chodníkový obrubník nařezaný na délku 0,3 m s proměnnou výškou podstupnice : obrubník je uložený šikmo (tvoří přechodový kus mezi přirozenou vodící linií a místem, kde se chodník napojuje na stávající stav nebo místo, kde má chodníkový obrubník nulovou podstupnici) : 7 kusů : 7*0,3		2,10000		
52	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm odečteno z EPD :	m	6,25000	182,00	1 137,50
		sjezd do areálu ZD : 6,25		6,25000		
53	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm odečteno z EPD :	m	6,25000	53,00	331,25
		sjezd do areálu ZD : 6,25		6,25000		
54	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm odečteno z EPD :	m	130,50000	117,00	15 268,50
		v komunikacích : 113		113,00000		
		sjezd - parkovišti : 10		10,00000		
		sjezd - OÚ : 7,5		7,50000		
55	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm odečteno z EPD :	m	6,25000	88,00	550,00
		sjezd do areálu ZD : 6,25		6,25000		
56	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm odečteno z EPD :	m	130,50000	146,00	19 053,00
		v komunikacích : 113		113,00000		
		sjezd - parkovišti : 10		10,00000		
		sjezd - OÚ : 7,5		7,50000		
57	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm odečteno z EPD :	m	6,25000	154,00	962,50
		sjezd do areálu ZD : 6,25		6,25000		
58	917862112R	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 25/30 - silniční odečteno z EPD : silniční vysoký obrubník s výškou podstupnice 130 mm : chodník přimknutý k vozovce : přímé : 15,00+1,60+1,80+26,50+5,80+14,20	m	134,60000	310,00	41 726,00
		silniční nájezdový obrubník s výškou podstupnice 20 mm :				
		sjezd - parkoviště : 17,40		17,40000		
		sjezd - ZD : 15,80		15,80000		
		místa pro přecházení - pouze přímé úseky : 2,50+0,9		3,40000		
		silniční nájezdový obrubník s výškou podstupnice 50 mm :				
		sjezdy - pouze přímé úseky - sjezd k OÚ : 7,00		7,00000		
		zaoblené o poloměru R 4,50 :				
		budou provedeny z přímých kusů délky 1,0 m, které budou nařezány na délku 500 mm, obrubníky budou seřezány šikmo tak, aby spára mezi obrubníky byla široká max. 3 mm : R 4,5 : 4,00+4,00+4,00+3,10		15,10000		
		silniční přechodový obrubník L+ P : 6+5		11,00000		
59	917862113R	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 25/30 - chodníkový	m	7,00000	288,00	2 016,00

		odečteno z EPD :				
		chodníkový obrubník s výškou podstupnice 0,00 mm :				
		sjezd - OÚ : 7		7,00000		
60	918101112R	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	2,54250	2 723,00	6 923,23
		odečteno z EPD :				
		pod ACO - zapravený pruh vozovky po odřezání - šířka		2,54250		
61	59217421R	250 mm (průřez.profil 0,0225 m2) : 113*0,0225	kus	98,00000	173,00	16 954,00
		Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý				
		odečteno z EPD :				
		chodníkový obrubník s výškou podstupnice 60,00 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		přímé úseky : 9,40+4,20+34,30+10,60+7		65,50000		
		Konec provozního součtu				
		66		66,00000		
		zaoblené úseky o poloměru R= 7,25 a 8,00 m :				
		budou provedeny z přímých kusů délky 1,0 m, které budou				
		nařezány na délku 500 mm, obrubníky budou seřezány				
		šikmo tak, aby spára mezi obrubníky byla široká max.3				
		mm :				
		Začátek provozního součtu				
		R 7,25 a 8 m : 9+12,30		21,30000		
		Konec provozního součtu				
		22		22,00000		
		chodníkový obrubník nařezaný na délku 0,3 m s				
		proměnnou výškou podstupnice :				
		obrubník je uložený šikmo (tvoří přechodový kus mezi				
		přirozenou vodící linií a místem, kde se chodník napojuje				
		na stávající stav nebo místo, kde má chodníkový obrubník				
		nulovou podstupnici) :				
		Začátek provozního součtu				
		7 kusů : 7*0,3		2,10000		
		Konec provozního součtu				
		3		3,00000		
		chodníkový obrubník s výškou podstupnice 0,00 mm :				
		sjezd - OÚ : 7		7,00000		
62	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm, přírodní šedý	kus	65,00000	185,00	12 025,00
		odečteno z EPD :				
		silniční vysoký obrubník s výškou podstupnice 130 mm :				
		chodník přimknutý k vozovce :				
		Začátek provozního součtu				
		přímé : 15,00+1,60+1,80+26,50+5,80+14,20		64,90000		
		Konec provozního součtu				
		65		65,00000		
63	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm, přírodní	kus	60,00000	115,00	6 900,00
		šedý				
		odečteno z EPD :				
		silniční nájezdový obrubník s výškou podstupnice 20 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		sjezd - parkoviště : 17,40		17,40000		
		sjezd - ZD : 15,80		15,80000		
		místa pro přecházení - pouze přímé úseky : 2,50+0,9		3,40000		
		Konec provozního součtu				
		37		37,00000		
		silniční nájezdový obrubník s výškou podstupnice 50 mm :				
		sjezdy - pouze přímé úseky - sjezd k OÚ : 7,00		7,00000		
		zaoblené o poloměru R 4,50 :				

		budou provedeny z přímých kusů délky 1,0 m, které budou nařezány na délku 500 mm, obrubníky budou seřezány šikmo tak, aby spára mezi obrubníky byla široká max. 3 mm : Začátek provozního součtu R 4,5 : 4,00+4,00+4,00+3,10 Konec provozního součtu 16 Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm, přírodní šedý odečteno z EPD : silniční přechodový obrubník L+ P : 6+5		15,10000 16,00000 11,00000 11,00000		
64	59217480R		kus		430,00	4 730,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 424,00
65	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, oboustranná výztuž svařovanou sítí odečteno z EPD :	m3	6,20000	540,00	3 348,00
66	966006132R00	sjezd - ZD : 31*0,2 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami, naložení, odvoz a uložení na skládku, se zásvoem iam a zhutněním odečteno z EPD : 2	kus	6,20000 2,00000	1 672,00	3 344,00
67	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek z Al patek - demontáž pro zpětné použití odečteno z EPD :	kus	2,00000 2,00000	366,00	732,00
		1 ks sloupek s 2 ks značek ISc3 : 1 1 ks sloupek s 1 značkou P4 : 1		1,00000 1,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 779,00
68	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamenivem - očištěné budou uloženy na skládku investora, bez poplatku odečteno z EPD :	m2	76,00000	59,00	4 484,00
69	979071122R00	STÁVAJÍCÍ CHODNÍK : betonová dlažba 30x30 cm : 14+10+42+10 Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí - očištěné budou uloženy na skládku investora, bez poplatku odečteno z EPD :	m2	76,00000 2,50000	118,00	295,00
		dvojřádek z žulových kostek š.25 cm na délce 10 m : 10*0,25		2,50000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 086,03
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	259,60080	35,00	9 086,03
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				60 924,85
71	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	123,11300	52,00	6 401,88
		kam.těžené tl.5 cm - 23 km : 76*0,110 kam.těžené tl.13 cm - 23 km : 76*0,286 šterkodrt' 0/32 tl.20 cm - 23 km : 48*0,440 ACO tl.5 cm - 23 km : 103,5*0,110 ACP tl.8 cm - 23 km : 72,50*0,176 kamenivo zpevněné cementem tl 15 cm - 25 km - k recyklaci : 48*0,360 beton tl.20 cm - 25 km - k recyklaci : 31*0,48 beton tl.13 cm - 25 km - k recyklaci : 1,25*0,312 drc.kam.tl.8 cm - 23 km : 28,25*0,176 drc.kam.tl.15 cm - 23 km : 31*0,33		8,36000 21,73600 21,12000 11,38500 12,76000 17,28000 14,88000 0,39000 4,97200 10,23000		
72	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km příplatek za dalších 22 km a 24 km : výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	2 773,58600	4,20	11 649,06
		kam.těžené tl.5 cm - 23 km : 76*0,110*22 kam.těžené tl.13 cm - 23 km : 76*0,286*22 šterkodrt' 0/32 tl.20 cm - 23 km : 48*0,440*22 ACO tl.5 cm - 23 km : 103,5*0,110*22 ACP tl.8 cm - 23 km : 72,50*0,176*22		183,92000 478,19200 464,64000 250,47000 280,72000		

		kamenivo zpevněné cementem tl 15 cm - 25 km - k recyklaci : 48*0,360*24		414,72000		
		beton tl.20 cm - 25 km - k recyklaci : 31*0,48*24		357,12000		
		beton tl.13 cm - 25 km - k recyklaci : 1,25*0,312*24		9,36000		
		drc.kam.tl.8 cm - 23 km : 28,25*0,176*22		109,38400		
		drc.kam.tl.15 cm - 23 km : 31*0,33*22		225,06000		
73	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : betonová dlažba - 5 km - očištěná se uloží na skládku investora : 76*0,225 žul.kostky - 5 km - očištěné se uloží na skládku investora : 2.5*0,288 obrubníky stojaté- 25 km - k recyklaci : 177,80*0,145	t	43,60100	127,00	5 537,33
74	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km příplatek za dalších 20 km (t.j.4 násobek) : výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : obrubníky stojaté- 25 km - k recyklaci : 177,80*0,145*4	t	103,12400	48,00	4 949,95
75	979990102R00	Poplatek za skládku vybouraných hmot k recyklaci výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : obrubníky stojaté- 25 km - k recyklaci : 177,80*0,145	t	25,78100	240,00	6 187,44
76	979990111R00	Poplatek za skládku - nekontaminovaná stavební suť výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kam.těžené tl.5 cm - 23 km : 76*0,110 kam.těžené tl.13 cm - 23 km : 76*0,286 šterkodrt' 0/32 tl.20 cm - 23 km : 48*0,440 drc.kam.tl.8 cm - 23 km : 28,25*0,176 drc.kam.tl.15 cm - 23 km : 31*0,33	t	66,41800	80,00	5 313,44
77	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : betonová dlažba - 5 km - očištěná se uloží na skládku investora : 76*0,225 žul.kostky - 5 km - očištěné se uloží na skládku investora : 2.5*0,288 obrubníky stojaté- 25 km - k recyklaci : 177,80*0,145	t	43,60100	171,00	7 455,77
78	979990113R00	Poplatek za skládku suti - živice bez obsahu dehtu výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : ACO tl.5 cm - 23 km : 103,5*0,110 ACP tl.8 cm - 23 km : 72,50*0,176	t	24,14500	326,00	7 871,27
79	979999997R00	Poplatek za skládku suti k recyklaci výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kamenivo zpevněné cementem tl 15 cm - 25 km - k recyklaci : 48*0,360 beton tl.20 cm - 25 km - k recyklaci : 31*0,48 beton tl.13 cm - 25 km - k recyklaci : 1,25*0,312	t	32,55000	80,00	2 604,00
80	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kam.těžené tl.5 cm - 23 km : 76*0,110 kam.těžené tl.13 cm - 23 km : 76*0,286 šterkodrt' 0/32 tl.20 cm - 23 km : 48*0,440 ACO tl.5 cm - 23 km : 103,5*0,110 ACP tl.8 cm - 23 km : 72,50*0,176 kamenivo zpevněné cementem tl 15 cm - 25 km - k recyklaci : 48*0,360 beton tl.20 cm - 25 km - k recyklaci : 31*0,48 beton tl.13 cm - 25 km - k recyklaci : 1,25*0,312 drc.kam.tl.8 cm - 23 km : 28,25*0,176 drc.kam.tl.15 cm - 23 km : 31*0,33	t	123,11300	24,00	2 954,71

Celkem	719 996,05
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: **Strážovice - chodník podél silnice III/41924**
Stavební objekt **SO.101, SO.102**
Investor: **Obec Strážovice, Strážovice 196, 696 38 Strážovice**
Vypracoval: **Ing. Radomír Prokeš**
Datum: **08/2018**

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.) vč. spotřeby energií a likvidace odpadu	13 059,00 Kč
2	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	5 877,00 Kč
3	Vytýčení stavby	11 753,00 Kč
4	Archeologický průzkum a s ním související náklady	10 447,00 Kč
5	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	14 365,00 Kč
6	Dokumentace skutečného provedení stavby	15 671,00 Kč
7	Náklady na dočasné dopravní značení, poplatky za zábor veř. prostranství apod.	23 507,00 Kč
8	Geodetické zaměření dokončeného díla	11 100,00 Kč
9	Geometrický plán	16 977,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		122 756,00 Kč
DPH 21%:		25 778,76 Kč

Stražovice - položkový rozpočet doprovodné zeleně					
Položka	ks	Kč/ks	bez DPH	DPH	s DPH
Lavandula angustifolia	129	59	7 611,00 Kč	1 598,31 Kč	9 209,31 Kč
Výsadba (hloubení jamky, výsadba, zalití vodou)	129	43	5 547,00 Kč	1 164,87 Kč	6 711,87 Kč
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	129	59	7 611,00 Kč	1 598,31 Kč	9 209,31 Kč
Výsadba (hloubení jamky, výsadba, zalití vodou)	129	43	5 547,00 Kč	1 164,87 Kč	6 711,87 Kč
Celkem			26 316,00 Kč	5 526,36 Kč	31 842,36 Kč

Délka doprovodných záhonů.....cca 86 bm

Šířka doprovodných záhonů.....cca 0,5 m

Doporučený spon výsadby.....cca 3ks/bm