



DNO VÝKOPU

Dno výkopu musí být upraveno. Ze dna výkopu nesmí vyčnívat kameny (např. promrzlá zemina). V případě výskytu spodní vody musí být provedeno šterkové lože s drenáží.

LOŽE

Tvoří ji vrstva ztuhlé nesoudržné zeminy s maximálním zrnem 22 mm. Tloušťka vrstvy je 16 cm. Bodové opření je nepřipustné. Betonová podkladová vrstva se pro uložení plastových trub volí v případech, kde je to za stavebně - technických nebo statických požadavků nutné (např. nedostatečná výška krytí pod vozovkou...) V případě, že hrozí vyplavování lůžka proudící vodou, je potřebné tomu vhodným opatřením zabránit. (jílové nebo betonové hrázky - viz podklady od příslušného výrobce plast. potrubí)

OBSYP POTRUBÍ

Obsyp potrubí se provede nesoudržným materiálem frakce 0-22 mm. Provádí se rovnoměrně a hutní se pouze po stranách potrubí. Nad potrubím se hutnění provádí až od výšky 300mm nad vrcholem potrubí. Zhutňování se provádí ručními pěchovadly nebo lehkými zhutňovacími. Při zhutňování nesmí dojít k přímému kontaktu zhutňovacího zařízení s potrubím.

ZÁSYP RÝHY

Nad obšypem se provádí běžným způsobem stanoveným ČSN 755402. Pro zásyp potrubí. Obvykle se používá zemina z výkopu, ukládaná po vrstvách tl. 300mm, které se postupně hutní. Těžké zhutňovací stroje je možno použít až když zhutněný zásyp dosáhne výšky 1000mm nad vrcholem potrubí.

PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ JE TŘEBA DODRŽET VŠECHNA USTANOVENÍ PŘEDEPISOVANÁ NORMOU ČSN 755402

DODAVATEL STAVBY JE POVINEN ŘÍDIT SE POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ JAK PŘI
POKLÁDCE POTRUBÍ, TAK I PŘI DOPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ POTRUBÍ. JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI
TYTO POKYNY OD VÝROBCŮ, KTERÍ BUDOU DODÁVAT POTRUBÍ NA TUTO STAVBU!

POKUD SE BĚHEM STAVBY VYSKYTNOU PROBLÉMY SE SPODNÍ VODOU PŘÍPADNĚ A PROUDÍCÍ VODOU NEBO JINÝMI NEPŘÍZNIVÝMI PODMÍNKAMI PRO POKLÁDÁNÍ POTRUBÍ, JE NUTNÁ KONZULTACE S S PROJEKTANTEM!

NÁZEV VÝKRESU				STUPĚŇ	
DETAIL ULOŽENÍ PP POTRUBÍ				DUR+DSP	
				ZDROJ	
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	ZPRACOVAL	SCHVÁLIL	MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
					D.2.3
				ZAK.ČÍSLO	2024-15