

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 18290
Zastoupený: Radek Polák a Gabriela Poláková, společníci
Sídlo: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
Doručovací adresa: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
IČO: 07270577
DIČ: CZ07270577
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 288751654/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČO: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
níže uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Dne: 25.08.2025 v 19:04:02

Čj: TSHK/5954/2025

Listů:0 Příloh: 2

Obchod

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 16.4.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Baarova v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125022 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku v ulici Baarova v úseku mezi ulicemi Gebauerova – V Lipkách, Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. ods. 1 smlouvy byla cena díla sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele částkou bez DPH 2.719.994,43 Kč.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Méněpráce – položky:

- sanační vrstvy z kameniva vč. zemních prací
- související poplatky za skládkovné
- DIO objízdne trasy
- nopová folie v úseku Gebauerova - Kampánova

Vícepráce – položky:

- zemní práce – překládka kabelů veřejného osvětlení.
- frézování a pokládka nového živичného krytu vozovky, spojovacích postřiků a zalití spár pružnou zálivkou

Méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy dochází k jejímu snížení o 277 361,11 Kč bez DPH.

3. Článek V. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 2 442 633,32 Kč.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Změnové listy – nedílná součást tohoto dodatku.


V Jaroměři dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:




Radek Polák
společník
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.



Gabriela Poláková
společnice
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Firma: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

IČ: 07270577

Více a Méně práce

Stavba: 24.110.E_rev.1 - Stavební úpravy chodníků v ul. Baarova

Celková cena bez DPH: - 277 361,11

Celková cena s DPH: - 335 606,95

Objekt	Práce	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 134.1	Chodník od ul. V Lipkách po ul. Gebauerova	- 237 535,45	- 49 882,45	- 287 417,90
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	- 39 825,66	- 8 363,39	- 48 189,05



E

Firma: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

IČ: 07270577

Stavba: 24.110.E_rev.1

Rozpočet: SO 134.1

Více a Méně práce

Stavební úpravy chodníků v ul. Baarova

Chodník od ul. V Lipkách po ul. Gebauerova

SO 134.1

- 237 535,45

Por. číslo	Kód položky	Varian	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
2	014101	HOR	POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY	M3	- 279,913		
			POLOŽKA 12393.HOR 240,737 = 240,737 [B] POLOŽKA 13293.HOR 39,176 = 39,176 [A] Celkové množství = 279,913 Celkem 279.913 = 279.913				
2	014101	HOR	POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY	M3	128,635		
			POLOŽKA 12393.HOR 240,737 = 240,737 [B] POLOŽKA 13293.HOR 39,176 = 39,176 [A] VÝKOPY PRO sanace 0,15*(980,99+27,53) = -151,278 [A] Celkové množství = 128,635 Celkem 128.635 = 128.635				
4	014102	BET	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON VČETNĚ PODKLADŮ	T	- 179,463		
			POLOŽKA 96687 (ULIČNÍ VPUSTI) 1.000 * 0,45 = 0,450 [G] Dlažba 2*0,1*(845,56+27,53) = 174,618 [A] Obrubník 2,2*0,15*53,27*0,25 = 4,395 [B] Celkové množství = 179,463 Celkem 179.463 = 179.463				
4	014102	BET	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON VČETNĚ PODKLADŮ	T	171,463		
			Dlažba Obří akvárium -40,000 m2 POLOŽKA 96687 (ULIČNÍ VPUSTI) 1.000 * 0,45 = 0,450 [G] Dlažba 2*0,1*(845,56+27,53-40) = 166,618 [A] Obrubník 2,2*0,15*53,27*0,25 = 4,395 [B] Celkové množství = 171,463 Celkem 171.463 = 171.463				
14	12383	HOR	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	- 240,737		

			VÝKOPY PRO sanace $0,15 \cdot (980,99 + 27,53) = 151,278$ [A] Odkop spodní stavby $0,1 \cdot (867,06 + 27,53) = 89,459$ [B] = 240,737 Celkem $240,737 = 240,737$			
14	12383	HOR	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	89,459	
			VÝKOPY PRO sanace $0,15 \cdot (980,99 + 27,53) = 151,278$ [A] VÝKOPY PRO sanace $0,15 \cdot (980,99 + 27,53) = -151,278$ [A] Odkop spodní stavby $0,1 \cdot (867,06 + 27,53) = 89,459$ [B] Celkem $89,459 = 89,459$			
27	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	- 180,088	
			fr. 0-32mm SANACE ŠD tl. 150mm $0,15 \cdot (980,99 + 27,53) = 151,278$ [A] SANACE ŠD pod obr. 27,61+1,2 = 28,810 [B] Celkové množství = 180,088 Celkem $180,088 = 180,088$			
33	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	- 8,150	
			ACO 11+ 50/70 Chodník $8,15 = 8,150$ [A] Celkové množství = 8,150 Celkem $8,15 = 8,150$			
34	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	- 8,150	
			ACP 16+ 50/70 Chodník $8,15 = 8,150$ [A] Celkové množství = 8,150 Celkem $8,15 = 8,150$			
33	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	37,730	
			ACO 11+ 50/70			

			Chodník $8,15 = 8,150$ [A] Komunikace $(14,00*0,30)+(14,00*0,30)+(1,40*0,20)+(1,60*0,30)+(1,60*0,20)+(0,80*0,20)+(2,50*0,20)+(2,20*0,25)+(2,00*0,15)+(1,10*0,20)+(5,10*0,80)+(1,30*0,20)+(19,00*0,15)+(1,80*0,30)+(4,00*0,15)+(0,50*0,20)+(0,50*0,10)+(0,50*0,20)+(1,90*0,15)+(0,50*0,15)+(15,00*0,30)*1,2 = 29,580$ [C] Celkové množství = 37,730 Celkem $37.730 = 37.730$			
28	56143G		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM	M2	- 1 008,520	
			Chodník tl. 120mm $873,05+2,14+15,64+8,15+27,53 = 926,510$ [A] Sjezdy tl. 120mm $69,57+12,44 = 82,010$ [B] Celkové množství = 1008,520 Celkem $1008.52 = 1008.520$			
28	56143G		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM	M2	1 038,100	
			Chodník tl. 120mm $873,05+2,14+15,64+8,15+27,53 = 926,510$ [A] Sjezdy tl. 120mm $69,57+12,44 = 82,010$ [B] Komunikace $(14,00*0,30)+(14,00*0,30)+(1,40*0,20)+(1,60*0,30)+(1,60*0,20)+(0,80*0,20)+(2,50*0,20)+(2,20*0,25)+(2,00*0,15)+(1,10*0,20)+(5,10*0,80)+(1,30*0,20)+(19,00*0,15)+(1,80*0,30)+(4,00*0,15)+(0,50*0,20)+(0,50*0,10)+(0,50*0,20)+(1,90*0,15)+(0,50*0,15)+(15,00*0,30)*1,2 = 29,58$ [C] Celkové množství = 1038,100 Celkem $1038.100 = 1038.100$			
35	582612	Š8F	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM - BEZ FAZET	M2	- 966,840	
			Chodník $873,05+24,22 = 897,270$ [A] Sjezd $69,57 = 69,570$ [B] Celkové množství = 966,840 Celkem $966.84 = 966.840$			
35	582612	Š8F	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM - BEZ FAZET	M2	926,840	

			Chodník 873,05+24,22 = 897,270 [A] Chodník Obří akvárium -40,000 [A] Sjezd 69,57 = 69,570 [B] Celkové množství = 926,840 Celkem 926.84 = 926.840			
39	711116	NOP	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ PVC - NOPOVÁ FÓLIE	M2	- 194,700	
			materiál HDPE s nakaširovanou netkanou geotextilií na nopech, nopy výšky 8 mm, plošná hmotnost 450 g/m2 NOPOVÁ FOLIE 185,7+9 = 194,700 [A] Celkové množství = 194,700 Celkem 194.7 = 194.700			
39	711116	NOP	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ PVC - NOPOVÁ FÓLIE	M2	131,700	
			materiál HDPE, nopy výšky 8 mm, plošná hmotnost 400 g/m2 úsek mezi od ul. Kampanova po konec budovy Pivnice Labská NOPOVÁ FOLIE 160,7-6-6-5-6 = 131,700 [A] Celkové množství = 131,700 Celkem 131.700 = 131.700			
48	919111	SPR	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	- 31,320	
			Napojovací spára 31.320 = 31,320 [A] Celkové množství = 31,320 Celkem 31.32 = 31.320 položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody			
49	919112	SPR	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	131,690	
			Napojovací spára 0,30+14,00+0,30+0,30+14,00+0,30+0,20+1,40+0,20+0,30+1,60+0,30+0,20+1,60 +0,20+0,20+0,80+0,20+0,20+2,50+0,20+0,25+2,20+0,25+0,15+2,00+0,15+0,20+ 1,10+0,20+0,80+5,10+0,80+0,20+1,30+0,20+0,15+19,00+0,15+0,30+1,80+0,30+ 0,15+4,00+0,15+0,20+0,50+0,20+0,10+0,50+0,10+0,20+0,50+0,20+0,15+1,90+0, 15+0,15+0,50+0,15+0,30+15,00+0,30)*1,3 = 121,560 [A] Celkové množství = 121,560 Celkem 121.560 = 121.560			
51	931314	SPR	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	- 31,320	

			NAPOJOVACÍ SPÁRA			
			ZAŘÍZNUTÍ A ZALITÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY 31,32 = 31,320 [A]			
			Celkové množství = 31,320			
			Celkem 31.32 = 31.320			
51	931314	SPR	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	131,690	
			NAPOJOVACÍ SPÁRA			
			ZAŘÍZNUTÍ A ZALITÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY			
			0,30+14,00+0,30+0,30+14,00+0,30+0,20+1,40+0,20+0,30+1,60+0,30+0,20+1,60			
			+0,20+0,20+0,80+0,20+0,20+2,50+0,20+0,25+2,20+0,25+0,15+2,00+0,15+0,20+			
			1,10+0,20+0,80+5,10+0,80+0,20+1,30+0,20+0,15+19,00+0,15+0,30+1,80+0,30+			
			0,15+4,00+0,15+0,20+0,50+0,20+0,10+0,50+0,10+0,20+0,50+0,20+0,15+1,90+0,			
			15+0,15+0,50+0,15+0,30+15,00+0,30)*1,3 = 121,560 [A]			
			Celkové množství = 121,560			
			Celkem 121.560 = 121.560			
53	13273	a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	18,00	
			VO chodník - rýha šířky 60 cm, včetně naložení a odvozu na skládku, pod zemní			
			plání hl. 0.20 m			
			0,6*0,2*150= 18,000 m3			
54	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,00	
			podsyyp, obsyp a zásyp rýh po pokládce napájecích kabelů VO, včetně zhutnění			
			na min. Edef,2 = 30 MPa			
55	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	
			včetně odstranění sloupku a betonového základu, včetně naložení a odvozu na			
			skládku			
			základ 0,1 m3			
56	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ	KUS	1,00	
			montáž sloupku a betonového základu			
			základ 0,1 m3			

			Firma: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.		IČ: 07270577	
Více a Méně práce						
Stavba: 24.110.E_rev.1			Stavební úpravy chodníků v ul. Baarova		VRN - 39 825,66	
Rozpočet: VRN			VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena Integrovaná Celkem
1	2	3	4	5	6	7 8
2	03710	A	DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - ÚDRŽBA OBJÍZDNÉ TRASY	měsíc	- 3,000	
			ÚDRŽBA OBJÍZDNÉ TRASY 3 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000 Celkem 3 = 3.000			
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele			