



SMLOUVA O DÍLO

Skupinový vodovod – Straník ATS vodovodu pro lokalitu,, Na Léše

č.objednatele

č.zhotovitele 003/2020

Objednatel

Název	Obec Hodslavice
Sídlo	Hodslavice č. p. 211, 742 71 Hodslavice
Statutární zástupce	Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce
IČ	00297917
DIČ	CZ00297917
Tel.	556 750 010, mobil 728 282 494
E-mail	<u>starosta@hodslavice.cz</u>

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel

Název	JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Sídlo	Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
Statutární zástupce	Zdeněk Jeniš, Marek Polášek - jednatelé společnosti
IČ	25824783
DIČ	CZ25824783
Tel.	556 808 282 , mobil: 608 772 951, 608 918 070
E-mail	<u>japstav@japstav.cz</u>

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají dle § 631 zákona č. 89/2012 Sb. a následujících Občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo.

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit dílo:

„Skupinový vodovod Hodslavice – Straník ATS vodovodu pro lokalitu „Na Léše“

a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou projekční společností AVONA – Ing. Lubomír Novák, zák.čís. 021/2018.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je stavba „**Skupinový vodovod Hodslavice – Straník ATS vodovodu pro lokalitu „Na Léše“**“ vymezená projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou projekční společností AVONA – Ing. Lubomír Novák, zák.čís. 021/2018.

Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby.

3. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

- **Zahájení doby plnění: do 5 pracovních dní ode dne předání staveniště.**
- **Ukončení doby plnění: 90 dní od zahájení stavebních prací max. 31.10.2020.**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu.

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

4. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena díla celkem bez DPH	1 244 710,34 Kč
Daň z přidané hodnoty	261 389,17 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 506 099,51 Kč

DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace.

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče. Nabídkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1 a je platný po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Zhotovitel potvrzuje, že jím stanovena cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze):

- nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz,
- nákladů na odvoz a likvidaci odpadů,
- poplatků za skládky,
- nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací,
- nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště,
- úklidu staveniště a přilehlých ploch,
- dopravního značení,
- nákladů na zhotovování, výrobu,
- obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek,
- veškerých správních poplatků,
- nákladů na schvalovací řízení,
- převod práv,
- pojištění,
- bankovních záruk,
- daní, cel, správních poplatků,
- poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek,
- zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
- nákladů na účast zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případě, pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

5. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

Fakturace bude probíhat po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Splatnost faktur je **30 dní** ode dne doručení na adresu objednatele.

Účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí obsahovat přesné označení projektu, ze kterého je veřejná zakázka financována.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

Veškeré náklady zhotovitele, které mohou mít vliv na cenu za dílo, jsou zahrnuty ve sjednané ceně. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodu chyb nebo

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

1. Na stavební práce 60 měsíců.

2. Na technologie 24 měsíců.

7. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta **1 % ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.**

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě.

8. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelům provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

9. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem zplnomocněného zástupce objednatele (dále jen „TDI“) min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve TDI ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí.

Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá TDI k vyjádření, bude TDI neprodleně oznámen lhůtou 3 pracovních dnů – lhůta běží od písemného oznámení.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případě znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a hned po dokončení protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny 1x týdně (pokud se obě strany nedohodnou jinak), na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDI.

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů a vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

10. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Zplnomocněný zástupce objednatele vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

11. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15 dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

V případě prodlení s termínem vyklizení staveniště vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům,
- dokumentaci skutečného provedení,
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy,
- stavební deník,
- atesty na použitý materiál,
- doklady o likvidaci odpadů,

12. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran,
- číslo smlouvy o dílo,
- datum uplatnění a č.j. reklamace,
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- datum zahájení a ukončení odstranění vady,
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění),
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla.

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

13. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivé údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

14. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu,

- povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu,
- závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

15. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s důvěrností informace bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění smlouvy je objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informace.

V Hodslavicích dne 03.04.2020

V Kopřivnici dne 03.04.2020

Za objednatele



Mgr. Pavla Adamcová

Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce Hodslavice

Za zhotovitele



p. Zdeněk Jeniš

p. Zdeněk Jeniš
jednatel společnosti
JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Součástí smlouvy jsou 2 ks přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka uchazeče s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Časový harmonogram výstavby díla

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LEŠE


Objednatel: OÚ Hodslavice

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Koprivnice 742 21

Místo: Hodslavice

Zpracoval: Matula Dalibor
Datum: 26. 2. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1560	Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LEŠE	1 244 710,34	0,00	261 389,17	1 506 099,51	0,00	1 237 597,59	1552,50	5 560,25	0,00
112019	Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LEŠE	1 244 710,34	0,00	261 389,17	1 506 099,51	0,00	1 237 597,59	1552,50	5 560,25	0,00
112019 SO01	SO 01 Vodovodní řád	260 461,73	0,00	54 696,96	315 158,69	0,00	260 461,73	0,00	0,00	0,00
112019 SO02	SO 02 ATS Na Leše	418 181,88	0,00	87 618,19	506 000,07	0,00	418 181,88	0,00	0,00	0,00
SO03	SO03 Přípojka NN	88 811,47	0,00	18 650,41	107 461,88	0,00	88 811,47	0,00	0,00	0,00
112019 SO03	SO03 Přípojka NN	34 481,47	0,00	7 241,11	41 722,58	0,00	34 481,47	0,00	0,00	0,00
VON - VEDLEJŠÍ A OST	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...	54 330,00	0,00	11 409,30	65 739,30	0,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00
112019 PS01	PS01 Technologie ATS	398 811,00	0,00	83 750,31	482 561,31	0,00	398 811,00	0,00	0,00	0,00
112019 PS02	PS02 Šimprované rozvody	78 444,26	0,00	16 473,29	94 917,55	0,00	71 831,51	1562,50	5 560,25	0,00
SO01	Elektronizace ATS zásuková a světelná	62 442,01	0,00	13 112,82	75 554,83	0,00	57 750,01	1150,00	3 542,00	0,00
SO02	Ochrana před bleskem	16 002,25	0,00	3 360,47	19 362,72	0,00	13 581,50	402,50	2 018,25	0,00
Celkem		1244710,34	0,00	261389,17	1506099,51	0,00	1237597,59	1552,50	5560,25	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

JKSO

827

Název objektu

Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

EČO

Název části

SO 01 Vodovodní řád

Místo

Hodslavice-Straník

IČO

DIČ

Objednatel

OÚ Hodslavice

Projektant

Ing. Novák

Zhotovitel

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Zpracoval

Matula Dalibor

12650757

12650757

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

1560

26.02.2020

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	57 412,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	203 049,13	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		260 461,73	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

260 461,73

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	260 461,73	54 696,96

Cena s DPH

315 158,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel./fax: 556 808 282

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Objekt: Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Část: SO 01 Vodovodní řád

Objednatel: OÚ Hodslavice

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Hodslavice-Straník

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 26. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 260 461,73 28,237

1 Zemní práce 91 594,39 27,581

1	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	13,800	111,00	1 531,80	0,000
2	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	13,800	114,00	1 573,20	0,000
3	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	13,800	96,00	1 324,80	0,000
4	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	35,185	385,00	13 546,23	0,000
5	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	35,185	28,00	985,18	0,000
6	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	15,079	425,00	6 408,58	0,000
7	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	15,079	36,00	542,84	0,000
8	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	174,908	110,00	19 239,88	0,147
9	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	174,908	67,00	11 718,84	0,000
10	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	50,264	124,00	6 232,74	0,000
11	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	18,927	284,00	5 375,27	0,000
12	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	18,927	142,00	2 687,63	0,000
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,927	24,00	454,25	0,000
14	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	34,434	148,00	5 096,23	0,000
15	583441720	šterkodrt frakce 0-32 třída C	t	27,434	340,00	9 327,56	27,434
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	14,049	395,00	5 549,36	0,000

4 Vodorovné konstrukce 3 739,96 0,000

17	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	1,781	1 160,00	2 065,96	0,000
18	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,600	2 790,00	1 674,00	0,000

5 Komunikace pozemní 30 553,20 0,000

19	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	27,600	178,00	4 912,80	0,000
20	RP.573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,70 kg/m2	m2	13,800	36,00	496,80	0,000
21	RP.573311511	Proliti podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 2,50 kg/m2	m2	13,800	189,00	2 608,20	0,000
22	RP.574472111	Mak pen hrub vys stus deh tl. 8cm	m2	13,800	177,00	2 442,60	0,000
23	RP.577141312	Bet asf 3 ABJ ABS ABH do 3 mtl. 5cm	m2	13,800	642,00	8 859,60	0,000
24	RP.5771566112	Asfaltový beton ABVH (ACL 22) I tl 70 mm š do 3 m	m2	13,800	814,00	11 233,20	0,000

8 Trubní vedení 65 705,76 0,182

25	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	964,60	3 858,40	0,007
----	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-------

26	HWL.40008009016	PŘÍRUBA S2000 80/90	kus	3,000	1 905,00	5 715,00	
27	504908000016	VODA+KANAL Trubní tvarovky 8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY	KS	1,000	1 340,00	1 340,00	
28	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 311,80	1 311,80	
29	HWL.851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	0,00
30	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 041,60	3 124,80	0,005
31	HWL.40010011016	PŘÍRUBA S2000 100/110	kus	3,000	2 170,00	6 510,00	0,000
32	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 428,00	1 428,00	0,002
33	HWL.851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	1,000	1 790,00	1 790,00	0,000
34	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	48,080	169,40	8 144,75	0,000
35	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2	m	48,080	244,00	11 731,52	0,103
36	871251141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	15,290	179,20	2 739,97	0,000
37	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0	m	15,290	388,00	5 932,52	0,049
38	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	1,000	366,80	366,80	0,000
39	WVN.FF485617W	Elektrokoleno 90° 90	kus	1,000	610,00	610,00	0,001
40	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	1,000	403,20	403,20	0,000
41	WVN.FF485618W	Elektrokoleno 90° 110	kus	1,000	945,00	945,00	0,001
42	R.1.	Chráníčka PE DN 200, dl. 2,0m (vč. montáže)	ks	1,000	3 807,00	3 807,00	0,000
43	R.2.	Chráníčka PE DN 150, dl. 2,0m (vč. montáže)	ks	1,000	4 207,00	4 207,00	0,000

89 Ostatní konstrukce 29 947,06 0,446

44	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 281,00	2 562,00	0,003
45	HWL.400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	2,000	2 075,00	4 150,00	0,000
46	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	1 456,00	1 456,00	0,002
47	HWL.400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	1,000	2 434,00	2 434,00	0,000
48	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	48,080	67,00	3 221,36	0,000
49	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	15,290	60,00	917,40	0,000
50	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	608,01	1 824,03	0,369
51	1750KAS10001	VODA Uliční poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	KS	3,000	1 019,00	3 057,00	0,036
52	348100000000	VO+KA+PL Uliční poklopy PODKLAD, DESKA UNI UNI	KS	3,000	80,00	240,00	0,002
53	950205010000	VODA+PLYN Zemní soupravy SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-0,9-1,15 50-100 (0,9-1,1m)	KS	3,000	630,00	1 890,00	0,013
54	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	11,000	336,00	3 696,00	0,003
55	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	63,370	11,00	697,07	0,012
56	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	63,370	7,00	443,59	0,006
57	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	63,370	53,00	3 358,61	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 900,00 0,028

58	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živčního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	46,000	42,00	1 932,00	0,028
59	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	46,000	108,00	4 968,00	0,000

99 Přesun hmot a manipulace se suti 7 959,07 0,000

60	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,849	44,00	653,36	0,000
61	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	148,490	16,00	2 375,84	0,000
62	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	14,849	142,00	2 108,56	0,000
63	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	4,361	190,00	828,59	0,000
64	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	10,488	190,00	1 992,72	0,000

998 Přesun hmot 24 062,29 0,000

65	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,464	82,00	284,05	0,000
66	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	24,769	960,00	23 778,24	0,000

Celkem

260 461,73 28,237

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
 LUBINA 443 KOPRIVNICE 742 21
 IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
 tel./fax: 556 808 282

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE**

Název objektu **Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE**

Název části **SO 02 ATS Na Léše**

JKSO 827

EČO

Místo Hodslavice-Straník

IČO DIČ

Objednatel OÚ Hodslavice

Projektant Ing. Novák

Zhotovitel JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Zpracoval Matula Dalibor

12650757

12650757

Rozpočet číslo

1560

Dne

26.02.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	54 626,73	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	178 551,09	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	104 568,13	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	80 435,93	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		418 181,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 418 181,88

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	418 181,88	87 818,19

Cena s DPH 506 000,07

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
 LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
 IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
 tel./fax: 556 808 282

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Objekt: Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Část: SO 02 ATS Na Léše

Objednatel: OÚ Hodslavice

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Hodslavice-Straník

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 26. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

233 177,82 54,161

1 Zemní práce

29 878,47 29,677

1	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,150	265,00	834,75	0,000
2	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost hominy tř. 3	m3	3,150	42,00	132,30	0,000
3	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,350	298,00	402,30	0,000
4	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost hominy tř. 4	m3	1,350	55,00	74,25	0,000
5	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	12,000	135,00	1 620,00	0,008
6	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	12,000	74,00	888,00	0,000
7	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,891	385,00	1 498,04	0,000
8	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost hominy tř. 3	m3	3,891	28,00	108,95	0,000
9	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,667	425,00	708,48	0,000
10	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost hominy tř. 4	m3	1,667	36,00	60,01	0,000
11	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,292	406,00	2 148,55	0,000
12	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost hominy tř. 3	m3	5,292	33,00	174,64	0,000
13	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,268	428,00	970,70	0,000
14	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost hominy tř. 4	m3	2,268	37,00	83,92	0,000
15	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	17,393	284,00	4 939,61	0,000
16	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	17,393	142,00	2 469,81	0,000
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,393	24,00	417,43	0,000
18	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	4,500	148,00	666,00	0,000
19	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	8,123	340,00	2 761,82	8,123
20	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	5,670	395,00	2 239,65	0,000
21	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	21,546	310,00	6 679,26	21,546

2 Zakládání

24 068,67 6,057

22	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,967	1 390,00	2 734,13	4,249
23	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,621	2 980,00	1 850,58	1,401
24	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,016	34 000,00	544,00	0,017
25	274311125	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20	m3	4,446	2 980,00	13 249,08	0,000
26	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	11,115	512,00	5 690,88	0,390

3 Svislé a kompletní konstrukce

54 877,60 7,721

27	311238115	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm	m2	24,820	2 120,00	52 618,40	7,5
28	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm	kus	1,000	198,00	198,00	0,007
29	R210	překlad železobetonový 6 x 19 x 100 cm	kus	2,000	411,00	822,00	0,054
30	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	1,000	232,00	232,00	0,009
31	593212110	překlad železobetonový RZP vylehčený 149x14x14 cm	kus	2,000	398,00	796,00	0,110
32	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160	m	0,400	528,00	211,20	0,000

4 Vodorovné konstrukce

4 077,93 0,524

33	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	0,227	3 640,00	826,28	0,512
34	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,912	824,00	751,49	0,012
35	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,368	220,00	80,96	0,000
36	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,890	1 280,00	2 419,20	0,000

41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

28 466,54 4,304

37	411121011	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních povalů, délky do 3800 mm	kus	11,000	980,00	10 780,00	0,358
38	593412440	deska stropní plná PZD 48/10 269x29x10 cm	kus	11,000	896,00	9 856,00	2,046
39	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,744	3 380,00	2 514,72	1,825
40	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	5,730	450,00	2 578,50	0,030
41	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	5,730	104,00	595,92	0,000
42	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,043	49 800,00	2 141,40	0,045

5 Komunikace

5 466,75 1,139

43	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	11,000	222,00	2 442,00	0,000
44	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	5,450	235,00	1 280,75	0,550
45	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	5,450	320,00	1 744,00	0,589

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 722,00 0,013

46	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	499,00	499,00	0,000
47	553311210	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 1100 L/P	kus	1,000	1 223,00	1 223,00	0,013

61 Úprava povrchů vnitřních

7 224,87 0,520

48	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	7,650	297,00	2 272,05	0,118
49	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	25,530	194,00	4 952,82	0,402

62 Úprava povrchů vnějších

35 138,21 0,548

50	622322121	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	21,580	288,00	6 215,04	0,391
51	585631030	nátěr minerální fotokatalytický paropropustný bal. 25kg	kg	50,000	192,00	9 600,00	0,050
52	622381021	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	10,320	211,00	2 177,52	0,034
53	585516020	omítka dekorativní soklová střednězrná, spotřeba 6,1 kg/m2	kg	73,272	234,00	17 145,65	0,073

63 Podlahy a podlahové konstrukce

6 656,04 3,432

54	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	1,503	3 580,00	5 380,74	3,391
55	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,039	32 700,00	1 275,30	0,041

8 Trubní vedení

16 358,00 0,225

56	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	14,000	372,00	5 208,00	0,038
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

57	286114600	trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8	kus	14,000	242,00	3 388,00	0,037
58	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	5,000	108,00	540,00	0,000
59	286113610	koleno kanalizace plastové KG 150x45°	kus	3,000	69,00	207,00	0,002
60	286113630	koleno kanalizace plastové KG 150x87°	kus	2,000	78,00	156,00	0,002
61	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 150	kus	1,000	111,00	111,00	0,000
62	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45°	kus	2,000	124,00	248,00	0,003
63	894812112	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	0,053
64	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	0,010
65	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	1,000	760,00	760,00	0,004
66	894812151	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	1,000	2 340,00	2 340,00	0,076

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 073,70 0,000

67	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	12,000	89,00	1 068,00	0,000
68	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schod	m2	11,300	89,00	1 005,70	0,000

998 Přesun hmot 17 169,04 0,000

69	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	54,161	317,00	17 169,04	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 185 004,06 2,076

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 592,88 0,077

70	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	36,571	104,00	3 803,38	0,015
71	1010151220	Hydroizolace Asfaltové pásy Modifikované pásy Natavovací pásy Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	36,571	169,00	6 180,50	0,000
72	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	30,475	247,00	7 527,33	0,023
73	283231020	fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 1,5 mm	m2	35,046	145,00	5 081,67	0,039

713 Izolace tepelné 7 106,18 0,047

74	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiálu ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	16,560	29,00	480,24	0,000
75	283758730	deska z pěnového polystyrenu se zvýšenou pevností v tlaku 1000 x 500 x 100 mm	m2	7,803	365,00	2 848,10	0,016
76	631537230	deska izolační suchá výstavba ?-0,044 600x1000x100 mm	m2	8,910	424,00	3 777,84	0,031

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 306,35 0,002

77	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110	kus	1,000	205,00	205,00	0,001
78	551618160	uzávěrka zápach.sklepní DN70/100 s izolační přírubou	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	0,001
79	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	677,00	1,35	0,000

762 Konstrukce tesařské 44 023,48 0,776

80	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,000	1 085,00	2 170,00	0,004
81	245923100	přípravek biocidní na dřevo bal.10 kg	kg	10,000	299,00	2 990,00	0,010
82	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	8,400	308,00	2 587,20	0,000
83	605111660	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.	m3	0,189	5 400,00	1 020,60	0,104
84	762335531	Montáž vázaných konstrukcí krovů krovů rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hoblovaného na betonový podklad, průřezové plochy do 120 cm2	m	74,200	94,00	6 974,80	0,000
85	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,560	7 900,00	4 424,00	0,308

86	762341660	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	4,600	452,00	2 079,20	0,00
87	762342211	Bednění a laťování montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti laťí do 150 mm	m2	3,780	105,00	396,90	0,000
88	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,140	6 890,00	964,60	0,077
89	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty	m3	2,500	1 370,00	3 425,00	0,058
90	762713230	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	5,400	355,00	1 917,00	0,000
91	605121350	řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 x 180 mm délka do 5,00 m	m3	0,122	6 490,00	791,78	0,067
92	762842222	Montáž podbíjení střeš šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	10,240	294,00	3 010,56	0,000
93	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	14,840	370,00	5 490,80	0,138
94	783113121	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický	m2	14,840	224,00	3 324,16	0,005
95	246267350	lak syntetický výrazněji kresbu dřeva S1002 matný univerzální bal.4 litry	litr	4,000	298,00	1 192,00	0,005
96	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,776	1 630,00	1 264,88	0,000

763 Konstrukce suché výstavby

953,37 0,001

97	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	8,910	49,00	436,59	0,000
98	283292060	folie izolační podstřešní difúzní kontaktní PE 150 g/m2 role 1,5 x 50 m	m2	8,910	58,00	516,78	0,001

764 Konstrukce klempířské

13 618,58 0,153

99	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	1,000	285,00	285,00	0,000
###	R801	parapet plechový poplastovaný	ks	1,000	490,00	490,00	0,003
###	764206165	Montáž oplechování parapetů Přilepek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	1,000	89,00	89,00	0,000
###	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,153	1 860,00	284,58	0,000
###	R76	Dodávka a montáž klempířských prvků střešy (žlaby, oplechování, z. lišty)	sb	1,000	12 470,00	12 470,00	0,150

765 Krytina skládaná

21 894,63 0,693

###	765111013	Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. drážkové na sucho, počet kusů přes 9 do 10 ks/m2	m2	21,840	264,00	5 765,76	0,000
###	596605550	taška ražená rezná základní 27,7x46,5 cm	kus	172,082	39,00	6 711,20	0,602
###	596605560	taška ražená rezná poloviční 16x46,5 cm	kus	12,000	56,00	672,00	0,024
###	596605570	taška ražená rezná okrajová levá, pravá 27,7x46,5 cm	kus	12,000	231,00	2 772,00	0,050
###	596601360	hřebenáč drážkový keramický, šířka 21 cm, rezná	kus	4,200	213,00	894,60	0,013
###	R02	Ostatní materiál a prvky	sb	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
110	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na krokve	m2	21,840	51,00	1 113,84	0,000
111	283292950	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	24,024	68,00	1 633,63	0,003
112	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,693	1 200,00	831,60	0,000

766 Konstrukce truhlářské

47 617,21 0,015

113	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdíva	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	0,000
114	R400	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 50 x 100 cm (izolační dvojsko, barva bílá/hnědá)	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	0,009
115	76660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	3,000	3 210,00	9 630,00	0,003
116	R006	dveře plně ocelové, pozinkované exteriérové zateplené s poplastováním jednokřídlé 110 x 197 cm (barva bílá/hnědá, vložka FAB, vč. prahu)	kus	1,000	29 700,00	29 700,00	0,000
117	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	188,00	188,00	0,000
118	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	1,000	397,00	397,00	0,003
119	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	814,00	12,21	0,000

767 Konstrukce zámečnické

5 859,70 0,001

###	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	11,900	89,00	1 059,10	0,001
###	R03	Z1- Mříž ocelová o 12mm, barva zelená		11,900	274,00	3 260,60	0,000
###	R04	Zemní drát		17,500	88,00	1 540,00	0,000

771 Podlahy z dlaždic

13 873,36 0,238

###	771443114	Montáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm	m	15,900	145,00	2 305,50	0,013
###	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2	m2	7,650	514,00	3 932,10	0,032
###	597614290	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 14,8 x 14,8 x 0,9 cm	m2	10,065	745,00	7 498,43	0,193
###	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,238	577,00	137,33	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

5 158,32 0,072

###	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,940	28,00	838,32	0,012
###	581245140	nátěr malířský paropropustný 15 kg plastový kbelík	kg	60,000	72,00	4 320,00	0,060

Celkem

418 181,88 56,237

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel./fax: 556 808 202

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

JKSO

Název objektu

Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

EČO

Název podčásti

SO03 Přípojka NN

Místo

Hodslavice

IČO

DIČ

Objednatel

OÚ Hodslavice

Projektant

Ing. Novák

Zhotovitel

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Zpracoval

Matula Dalibor

Rozpočet číslo

1560

Dne

26.02.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště				0,00										
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava				0,00										
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy				0,00										
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy				0,00										
5	"M"	Dodávky	14 286,32					17	Ostatní				0,00										
6		Montáž	20 195,15					18	VRN z rozpočtu				0,00										
7	ZRN (ř. 1-6)		34 481,47	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)				0,00										
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady				0,00										

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

34 481,47

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	34 481,47	7 241,11

Cena s DPH

41 722,58

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel./fax: 556 808 282

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Objekt: Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Podčást: SO03 Přípojka NN

Objednatel: OÚ Hodslavice

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Hodslavice

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 26. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Soupis prací přípojka nnk

18 251,98 0,000

1	PCFA19A	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,PEVNE ULOZENY	M	80,000	23,00	1 840,00	0,000
2	1000015100	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2	M	84,000	29,90	2 511,60	0,000
3	PCCA29A	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY	M	15,000	12,65	189,75	0,000
4	1000013230	KABEL CYKY-J 4X10 750V	M	15,750	82,80	1 304,10	0,000
5	PCCA14A	KABEL CYKY-O 2X2,5 VOLNE ULOZENY	M	15,000	10,35	155,25	0,000
6	1000013070	KABEL CYKY-O 2X2,5 750V	M	15,750	12,65	199,24	0,000
7	PELA40A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	M	84,000	18,40	1 545,60	0,000
8	1000174090	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 63 CERNA 50M	M	84,000	13,80	1 159,20	0,000
9	PELA72A	TRUBKA HRDLOVA PVC 40/35,4 TYC 4M Z.TR.4	KS	1,000	75,90	75,90	0,000
10	1000215140	TRUBKA S HRDLEM PVC 40/35,4/4000 TRIDA 4	KS	1,000	350,75	350,75	0,000
11	9880010400	OPT>PASKA UPINACI NEREZ.STREDNI16/0,75MM	M	3,600	12,65	45,54	0,000
12	9880010900	OPT>SPONA UPINACI NEREZ. STREDNI 16MM	KS	3,000	2,30	6,90	0,000
13	PDTA38A	ZAPOJ.4ZIL V JISTICI DOM.SKRINI DO 16MM2	KS	4,000	96,60	386,40	0,000
14	PCHA24A	PRICHYTKA SONAP TYP 637528-KABEL D14-28	KS	1,000	12,65	12,65	0,000
15	1000037180	PRICHYTKA SONAP PR.14- 28 MM 637528	KS	1,000	16,10	16,10	0,000
16	PFLA08A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 40A	KS	3,000	3,45	10,35	0,000
17	1003354190	POJISTKA NOZOVA PNA000 40A GG	KS	3,000	34,50	103,50	0,000
18	PEQA40A	PISEK ZASYPOVY FR.0-4	M3	0,500	301,30	150,65	0,000
19	9870020290	VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4	KG	800,000	0,13	104,00	0,000
20	1452	ELEKTROMEROVÝ ROZVADĚČ ER212/NKP7P vč. m	KS	1,000	7 969,50	7 969,50	0,000
21	9870011390	VYK> PENA MONTAZNI 750ML	KS	1,000	115,00	115,00	0,000

POB0001 "REZ B-B Š. 350mm H.800mm, TRAVNÍ POROST "

16 229,49 0,000

22	PEFA22A	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	80,000	58,65	4 692,00	0,000
23	PEDA22A	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	80,000	102,35	8 188,00	0,000
24	PEAA13A	SEJMUTI DRNU	M2	40,000	35,65	1 426,00	0,000
25	PEQA01A	POLOZENI DRNU	M2	40,000	14,95	598,00	0,000
26	PEQA02A	OSETI POVRCHU TRAVOU	M2	80,000	10,35	828,00	0,000
27	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	3,200	115,00	368,00	0,000
28	PCHA40A	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	3,000	4,60	13,80	0,000
29	PENA25A	ZATAZENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY	M	3,000	9,20	27,60	0,000
30	PEJA41A	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM	M	3,000	6,90	20,70	0,000
31	1000327780	FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M	KS	0,024	862,50	20,70	0,000
32	PCHA33A	ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED.	KS	2,000	11,50	23,00	0,000
33	1000055870	STITEK PVC NA KABELU-359050	KS	2,000	3,45	6,90	0,000
34	1000291130	PASEK VAZACI KABEL. VPC 5/430 BAL-100KS	BAL	0,020	101,20	2,02	0,000
35	PCHA31A	ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED	KS	1,000	11,50	11,50	0,000
36	1000291460	PASEK VAZACI KABEL. VPC 4/200 BAL-100KS	BAL	0,010	27,60	0,28	0,000
37	1003682360	STITEK KAB. VKLADACI 60X24 3580 BAL-50KS	BAL	0,020	149,50	2,99	0,000

Celkem

34 481,47 0,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE**

Název objektu **Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE**

Název podčásti **VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...**

JKSO

EČO

Místo

Hodslavice

IČO

DIČ

Objednatel **OÚ Hodslavice**

Projektant **Ing. Novák**

Zhotovitel **JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21**

Zpracoval **Matuša Dalibor**

Rozpočet číslo

1560

Dne

26.02.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	54 330,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		54 330,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 54 330,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	54 330,00	11 409,30

Cena s DPH 65 739,30

E Přípočty a odpočty

Dotá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel./fax: 556 808 289

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Objekt: Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Podčást: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...

Objednatel: OÚ Hodslavice

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Hodslavice

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 26. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

SO01 Montáž nnk, AYKY 4x16 54 330,00 0,000

1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 800,00 0,000

1	1	Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	KČ	1,000	800,00	800,00	0,000
---	---	--	----	-------	--------	--------	-------

2 VII. Ostatní náklady 36 500,00 0,000

2	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
3	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
4	4	Revize	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
5	5	Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
6	6	Skládkovné	KČ	1,000	13 200,00	13 200,00	0,000
7	7	Ekonomické újmy na plodinách	KČ	1,000	900,00	900,00	0,000
8	8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
9	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
10	10	Dopravní značení	KČ	1,000	600,00	600,00	0,000
11	11	Hutnicí zkoušky	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000

3 IX. Jiné investice 17 030,00 0,000

12	12	Inženýring DSO	KČ	1,000	600,00	600,00	0,000
13	13	Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	KČ	1,000	500,00	500,00	0,000
14	14	Koordinátor BOZP	KČ	1,000	800,00	800,00	0,000
15	15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	KČ	1,000	600,00	600,00	0,000
16	16	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	1,000	500,00	500,00	0,000
17	17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000
18	18	Věcná břemena vklady	KČ	1,000	700,00	700,00	0,000
19	19	Věcná břemena náhrady	KČ	1,000	700,00	700,00	0,000
20	20	Geometrické plány pro VB	KČ	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
21	21	Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 400,00	3 400,00	0,000
22	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
23	23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	1,000	950,00	950,00	0,000
24	24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ	1,000	980,00	980,00	0,000
25	25	Kupní cena pozemku	KČ	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000

Celkem 54 330,00 0,000

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel./fax: 556 808 282

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE**

Název objektu **Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE**

Název části **PS01 Technologie ATS**

JKSO

827

EČO

Místo

Hodslavice-Straník

IČO

DIČ

Objednatel **OÚ Hodslavice**

Projektant **Ing. L. Novák**

Zhotovitel **JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21**

Zpracoval **Matula Dalibor**

12650757

12650757

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

1560

26.02.2020

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	297 276,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	101 535,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		398 811,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **398 811,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	398 811,00	83 750,31

Cena s DPH **482 561,31**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25624783 DIČ: CZ25624783
tel./fax: 556 808 282

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Objekt: Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Část: PS01 Technologie ATS

Objednatel: OÚ Hodslavice

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Hodslavice-Straník

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 26. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 398 811,00 0,000

1 Stroje a zařízení 210 000,00 0,000

2	11.1	ATS (Q = 4 l/s, H = 30 m)	ks	1,000	182 175,00	182 175,00	0,000
3	1.2	Přírubový vodoměr DN 80	ks	1,000	27 825,00	27 825,00	0,000

2 Potrubí a armatury 39 795,00 0,000

4	3.5	Speciální příruba č. 0400, DN 100/D110	ks	1,000	2 625,00	2 625,00	0,000
5	3.7	Uzavírací motýlová klapka DN 80	ks	3,000	3 675,00	11 025,00	0,000
6	3.8	Odvzdušňovací ventil č. 9876, DN 2"	ks	1,000	8 347,50	8 347,50	0,000
7	3.9	Speciální příruba č. 0400, DN 80/D90	ks	1,000	2 572,50	2 572,50	0,000
8	4.1	Atyp. nerezová redukováná tvarovka s přírubami DN 100/80, dl. 362/462/180 mm	ks	1,000	3 675,00	3 675,00	0,000
9	4.2	Atyp. nerezová tvarovka s přírubami DN 80, dl. 400/155 mm	ks	1,000	3 885,00	3 885,00	0,000
10	4.3	Atyp. nerezová T- tvarovka s přírubami DN 80, dl. 665 (370) mm	ks	1,000	3 832,50	3 832,50	0,000
11	4.4	Atyp. nerezová tvarovka s přírubami DN 80, dl. 486/155 mm	ks	1,000	3 832,50	3 832,50	0,000

3 Příslušenství 37 385,25 0,000

12	6.1	Návarek G 2"	ks	1,000	682,50	682,50	0,000
13	6.11	Vsuvka jednozn. s vnějšími závitů 2" (ČSN 138243)	ks	1,000	89,25	89,25	0,000
14	6.2	Návarek G1/2"	ks	2,000	367,50	735,00	0,000
15	6.21	Vsuvka jednozn. s vnějšími závitů 1/2" (ČSN 138243)	ks	4,000	78,75	315,00	0,000
16	6.22	Odb. TE jednozn. 90 s vnitř. záv. 1/2" (ČSN 138220)	ks	2,000	157,50	315,00	0,000
17	6.23	Vsuvka jednozn. s vnějš. závitů 1/2" (ČSN 138243)	ks	4,000	78,75	315,00	0,000
18	6.24	Kulový kohout art 104 DN 1/2"	ks	2,000	210,00	420,00	0,000
19	6.25	Trojcestný ventil M 20x1,5/ G 1/2"	ks	2,000	787,50	1 575,00	0,000
20	6.26	Manometrická přípojka M20x1,5/G 1/2" (ČSN 137521)	ks	2,000	262,50	525,00	0,000
21	6.27	Těsnění tlakoměru (ČSN 137540.5)	ks	2,000	10,50	21,00	0,000
22	6.3	Kulový kohout DN 1"	ks	1,000	367,50	367,50	0,000
23	6.4	Kulový kohout DN 2"	ks	1,000	525,00	525,00	0,000
24	6.5	Modem GSM	ks	1,000	31 500,00	31 500,00	0,000

4 Ostatní materiál (spojovací a těsnící) včetně objímek 19 950,00 0,000

25	7.1	Ostatní materiál (spojovací a těsnící) včetně objímek	kpl	1,000	19 950,00	19 950,00	0,000
----	-----	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

5 Nátěry 2 625,00 0,000

26	8.1	Nátěry	kpl	1,000	2 625,00	2 625,00	0,000
----	-----	--------	-----	-------	----------	----------	-------

6 Stroje a zařízení - montáž 20 790,00 0,000

27	9.1	ATS (Q = 4 l/s, H = 30 m)	hod	40,000	472,50	18 900,00	0,000
28	9.2	Přírubový vodoměr DN 80	hod	4,000	472,50	1 890,00	0,000

7 Potrubí a armatury - montáž 11 340,00 0,000

29	10.1	Speciální příruba č. 0400, DN 100/D110	hod	2,000	472,50	945,00	0,000
30	10.2	Uzavírací motýlová klapka DN 80	hod	2,000	472,50	945,00	0,000
31	10.3	Odvzdušňovací ventil č. 9876, DN 2"	hod	2,000	472,50	945,00	0,000
32	10.4	Speciální příruba č. 0400, DN 80/D90	hod	2,000	472,50	945,00	0,000
33	10.5	Atypická nerezová redukováná tvarovka s přírubami DN 100/80 dl. 362/462/180 mm	hod	4,000	472,50	1 890,00	0,000
34	10.6	Atyp. nerezová tvarovka s přírubami DN 80, dl. 400/155 mm	hod	4,000	472,50	1 890,00	0,000
35	10.7	Atyp nerezová T - tvarovka s přírubami DN 80, dl. 665 (370) mm	hod	4,000	472,50	1 890,00	0,000
36	10.8	Atyp nerezová tvarovka s přírubami DN 80, dl. 486/155 mm	hod	4,000	472,50	1 890,00	0,000

8 Ostatní 56 925,75 0,000

37	11.1	Příslušenství						
38	11.2	Ostatní materiál (spojovací a těsnění) včetně objímek	hod	16,000	472,50	7 560,00	0,000	
39	11.3	Úprava telemetrie	kpl	1,000	11 565,75	11 565,75	0,000	
40	11.4	Komplexní vyzkoušení čas	hod	20,000	1 050,00	21 000,00	0,000	
			hod	16,000	1 050,00	16 800,00	0,000	

Celkem

398 811,00 0,000

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
 LUBINA 449 KOPRIVNICE 742 21
 IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
 tel./fax: 556 808 282

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE	JKSO		
Název objektu	Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE	EČO		
Název podčásti	Elektroinstalace ATS zásuvková a světelná	Místo		Hodslavice
		IČO		DIČ
Objednatel	OÚ Hodslavice			
Projektant	Ing. Jiří Horák			
Zhotovitel	JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21			
Zpracoval	Matula Dalibor			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV		
1560	26.02.2020	CZ-CPA		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 256,76	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	40 770,95	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	11 483,90	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	1 582,40					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	1 656,00					18	VRN z rozpočtu		3 542,00
7	ZRN (ř. 1-6)		57 750,01	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		3 542,00
20	HZS		1 150,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 62 442,01			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	62 442,01	13 112,82
				Cena s DPH 75 554,83			
				E Přípočty a odpochy			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Objekt: Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Podčást: Elektroinstalace ATS zásuvková a světelná

Objednatel: OÚ Hodslavice

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Hodslavice

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 26. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 854,26 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 331,70 0,000

1	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	2,000	55,20	110,40	0,000
2	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	8,000	62,10	496,80	0,000
3	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	7,000	103,50	724,50	0,000

997 Přesun sutě 522,56 0,000

4	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,200	1 095,95	219,19	0,000
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,200	241,50	48,30	0,000
6	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,200	10,35	2,07	0,000
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,200	1 265,00	253,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 53 312,85 0,023

741 Elektroinstalace - silnoprúd 53 312,85 0,023

8	5489	zapojení konvertoru	ks	1,000	244,95	244,95	0,000
9	741112023	ekvipotenciální přípojnice EP	kus	1,000	97,75	97,75	0,000
10	1212866	EKVIPOTCIALNI SVORKOVNICE EPS 2+KRYT	kus	1,000	207,00	207,00	0,000
11	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče O do 4 mm2	kus	2,000	242,65	485,30	0,000
12	1218486	KRABICE PC Z PH 8107 IP40	kus	2,000	103,50	207,00	0,000
13	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	23,000	31,05	714,15	0,000
14	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	23,000	13,80	317,40	0,003
15	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	15,000	33,35	500,25	0,000
16	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	15,000	23,00	345,00	0,003
17	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	8,000	43,70	349,60	0,000
18	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2	m	8,000	64,40	515,20	0,003
19	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	8,000	37,95	303,60	0,002
20	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2	m	8,000	94,30	754,40	0,004
21	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	9,000	20,70	186,30	0,000
22	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	15,000	23,00	345,00	0,000
23	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	10,000	36,80	368,00	0,000
24	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	230,00	230,00	0,000
25	1843	Rozváděč RH plast. pod omítkou, 1xjisitč 10A/1, 2x 16A/1, proudový chránič 4p. 16A/30mA, jistič 1x20A/3, svodič př. T1+T2, 1x16A/3, 1x32A/3	ks	1,000	29 900,00	29 900,00	0,000
26	741310041	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	148,35	148,35	0,000
27	34535633	přepínač střídavý 10A 3553-05629 do vlhka z plastu	kus	1,000	106,95	106,95	0,000
28	741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	4,000	181,70	726,80	0,000
29	1213329	ZASUVKA KOMPLET 5518-2069 B	kus	4,000	182,85	731,40	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

JKSO

Název objektu

Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

EČO

Název podčásti

Ochrana před bleskem

Místo

Hodslavice

IČO

DIČ

Objednatel

OÚ Hodslavice

Projektant

Ing. Jiří Horák

Zhotovitel

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Zpracoval

Matula Dalibor

Rozpočet číslo

1560

Dne

26.02.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 358,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 852,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	1 938,90	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	713,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	1 787,10					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	1 932,00					18	VRN z rozpočtu		2 018,25
7	ZRN (ř. 1-6)		13 581,50	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 018,25
20	HZS		402,50	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel./fax: 556 808 282

D Celkem bez DPH 16 002,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	16 002,25	3 360,47

Cena s DPH 19 362,72

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Objekt: Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu NA LÉŠE

Podčást: Ochrana před bleskem

Objednatel: OÚ Hodslavice

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Hodslavice

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 26. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

9 459,90 0,022

741 Elektroinstalace - silnoproud

9 459,90 0,022

1	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana O do 10 mm	m	4,000	63,25	253,00	0,000
2	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	KG	4,000	36,80	147,20	0,000
3	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm	m	20,000	172,50	3 450,00	0,000
4	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	20,000	149,50	2 990,00	0,020
5	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150 mm	kus	6,000	16,10	96,60	0,001
6	8500149540	Podpěra vedení, PV11b (L-430 mm)	kus	6,000	24,15	144,90	0,001
7	8500149623	Podpěra vedení, PV15 samostatná	kus	5,000	25,30	126,50	0,000
8	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	3,000	115,00	345,00	0,000
9	10.046.498	Svorka SR 3b - plech	KS	4,000	20,70	82,80	0,000
10	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	2,000	57,50	115,00	0,000
11	66589	DEHN TABULKA VÝSTRAŽNÁ PLAST	ks	2,000	851,00	1 702,00	0,000
12	35442110	Štítek plastový - čísla svodů	kus	2,000	3,45	6,90	0,000

M Práce a dodávky M

3 719,10 0,003

21-M Elektromontáže

3 719,10 0,003

13	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	20,000	51,75	1 035,00	0,000
14	10.074.580	Pásek pozink. FeZn 30x4	KG	20,000	34,50	690,00	0,000
15	210220231	Montáž hromosvodného vedení jímácích tyčí délky do 3m na stojan	kus	1,000	310,50	310,50	0,000
16	35441065	tyč jímací s rovným koncem 1500 mm FeZn	kus	1,000	218,50	218,50	0,003
17	1214571	DRŽAK JIMACE NA KROV DJ4D	kus	1,000	322,00	322,00	0,000
18	1214570	DRŽAK JIMACE NA KROV DJ4H	kus	1,000	230,00	230,00	0,000
19	10.046.500	Svorka SJ01	KS	1,000	34,50	34,50	0,000
20	10.046.535	Stříška ochranná OSD - dolní(OS04)	KS	1,000	52,90	52,90	0,000
21	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	92,00	368,00	0,000
22	10.046.772	Svorka SZa zkušební (SZm)	KS	2,000	32,20	64,40	0,000
23	1253992	SVORKA DEHN OKAPOVA SO FEZN /339110/	kus	2,000	69,00	138,00	0,000
24	1186184	SVORKA SS	kus	4,000	9,20	36,80	0,000
25	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	218,50	218,50	0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby

805,00 0,000

26	HZS2221x	koordinace na stavbě s ostatními profesemi	hod	1,000	402,50	402,50	0,000
27	HZS2221xx	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,000	402,50	402,50	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 018,25 0,000

VRN6 Územní vlivy

718,75 0,000

28	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks	0,050	14 375,00	718,75	0,000
----	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	--------	-------

VRN8 Přesun stavebních kapacit

1 299,50 0,000

29	081002000	Doprava zaměstnanců	ks	0,100	12 995,00	1 299,50	0,000
----	-----------	---------------------	----	-------	-----------	----------	-------

Celkem

16 002,25 0,025

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
ICO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel./fax: 556 808 282

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Realizace : 90 kalendářních dnů

--	--	--	--

[illegible]

vytýčení sítí, ruční výkop sond,	zemní práce	bednění	zemní práce, kanalizace
geodet. práce, dopr. značení	odvozy zeminy	základy	odvozy zeminy
odstranění podkladů, řezání	pažení	zemní práce	zdění , lešení
zemní práce	podšopy	hutnění, zkoušky	betonáž

Celkem 7. dnu	Celkem 7. dnu	Celkem 7. dnu	Celkem 7. dnu
---------------	---------------	---------------	---------------

schodiště	krov	střecha , izolace	podlaha
výplně, překladky	zámečnické práce	klempířské práce	elektro NN
zemní práce	zemní práce	vodovod	vodovod
zdělení ochrana před bleskem	ochrana před bleskem	zemní práce	zemní práce

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Celkem 7. dnů

Celkem 7. dnů

Celkem 7. dnů

Celkem 7. dnů

| | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------|---|
| omítky, sádkokartony | dlažba, obklady | dlažba, obklady | elektro NN, zkoušky |
| tepelná izolace | ATS | ATS | zemní práce, ATS, |
| elektro NN | vodovod | vodovod | vodovod, odvozy zeminy a vybouraných hmot |
| vodovod | ochrana před blekem | zemní práce | |

85. 86. 87. 88. 89. 90.

Celkem 6. dnů

| |
|-----------------------------|
| geodetické zaměření, asfalt |
| vyklizení stavby |
| revize |
| předání díla |

v Kopřivnici 26.2.2020

Zdeněk Jeniš
jedenatel společnosti
JAPSTAV MORAVA s.r.o.

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel./fax: 556 808 282