TĚŽBA SEDIMENTU 300M3

TĚŽBA SEDIMENTU 700M3

OPRAVA SVAHŮ NÁDRŽE II
ROZSAH 185 M

ČIŠTĚNÍ NÁTOKU DO NÁDRŽE II
ROZSAH 90 M

LOKÁLNÍ OPRAVA A DOROVNÁNÍ BŘEHŮ NÁDRŽE PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM CCA 100M, OPRAVA KONSTRUKCÍ ZDIVA CCA 50M A KAMENNÉ PATY 47M.

NÁDRŽ II

NÁDRŽ I

zarostlá vodní plocha

zarostlá vodní plocha

Horská cesta

Duchcov

Sfingový rybník

Zámecká zahrada

2900/1

2494/4

2452

2496

2497

99

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

Legenda MVN:

- Polohopisný a výškopisná plán S-JTSK
- PROFILY – RASTR ZAMĚŘENÍ SEDIMENTU
- Oprava břehů MVN II dle ČSN
- Nová výsadba cca 5ks stromů a 5ks keřů (dle morfologie)
- Zarostlá vodní plocha – odstranění zazemění
- Kácení
- OPRAVA KAMENNÉHO OPEVNĚNÍ NA SUCHO NÁDRŽ I
- OPRAVA KAMENNÉ KONSTRUKCE Z BLOKŮ SPÁROVANÉ
- OPRAVA PŘÍRODNÍCH SVAHŮ NÁDRŽ I

Otisk autorizačního razítka:

Ing. Marie Sýkorová
Projektování ve výstavbě
Kubátova 301 , 417 22 Háj u Duchcova
Tel.: 721 400 817
IČ 763 275 66

Vypracoval:	Kreslil:	Zodpovědný projektant:	Pověřený úřad:
Ing.Marie Sýkorová	Ing.Marie Sýkorová	Ing. Marie Sýkorová	Duchcov
			Kraj: Ústecký
Investor akce: Město Duchcov, nám.Republiky 20/5 419 01		č.h.p. 1-14-01-0680-0-00-00	Stupeň dokumentace: DSP
Duchcov p.p.č. 98, 2900/1 Revitalizace Zámeckých rybníků k.ú. Duchcov			Číslo zakázky: 4/2023
			Archivní číslo: Tp/2023
D.2.1.1. Situace stavby +KM			Číslo paré: