

TRI-IN

SPOLEČNOST
PRO PORADENSTVÍ,
PROJEKCI A DESIGN s.r.o.

Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 241 77 741, www.tri-in.cz, Cheb

DODATEK TECHNICKÉ ZPRÁVY O ROZPRACOVANOSTI

OSKOŘÍNEK - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Název akce : Veřejného osvětlení ul. Novodvorská, Oskořínek
Část: Elektrotechnická část a světelně technické řešení
Stupeň PD : Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Místo stavby : Oskořínek
Stavební úřad : Nymburk
Investor PD : Obec Oskořínek, Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek
Projektant: Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o.,
Karlovo náměstí 290/16
Nové Město
120 00 PRAHA 2
provozovna:
U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice

Zodp. projektant: Jiří Šuk, ČKAIT: 0301039

V Bobnicích 09/2017

DODATEK TECHNICKÉ ZPRÁVY O ROZPRACOVANOSTI

Tento dodatek technické zprávy popisuje stav stavby ve kterém se nachází v okamžiku vypsání veřejné zakázky na její dokončení a zároveň popisuje rozsah prací a dodávek, které je nutno učinit pro úplné dokončení stavby:

Ve výkresové části PD je zelenou čarou zakreslen průběh trasy kabelů NN. Stavba kabelů NN byla dokončena subdodavatelskou firmou společnosti ČEZ. Firma realizující rozvody NN provedla ve společných výkopech přípočkovou kabelů pro veřejné osvětlení a pro veřejný rozhlas. Zároveň provedla pokládku kabelů VO i v samostatných výkopech v relevantní oblasti. V současné době jsou tedy provedeny kabelové rozvody VO a veřejného rozhlasu v oblasti od světelného místa N.01 respektive V.05 směrem na Nový Dvůr a Chleby. V této oblasti je pro dokončení stavby nutno osadit světelná místa veřejného osvětlení včetně vybudování stožárových základů a zapojení kabelů VO a veřejného rozhlasu a zapojení uzemnění.

Zcela nově, tedy včetně vybudování kabelových tras, je nutno realizovat stavbu v úseku V.05 – V.04 – V.03 – V.02 – V.01 – RVO a odbočku od V.04 k N.36.

Zde budou vybudovány kabelové trasy (souběh kabelu VO AYKY 4 x 16, kabelu veřejného rozhlasu CYKY 3 x 2,5 a zemnicího vedení) a dále je zde nutno osadit světelná místa veřejného osvětlení včetně vybudování stožárových základů a zapojení kabelů VO a veřejného rozhlasu a zapojení uzemnění.

Položkový rozpočet který je součástí zadávací dokumentace, zohledňuje rozsah stavby potřebný k jejímu dokončení – tedy tak, jak je popsán výše.

Vypracoval : Jiří Šuk

V Bobnicích 09/2017