

ÚDAJE PRO CENOVOU NABÍDKU:

AKCE : Snížení energetické náročnosti objektu 8.MŠ Zeyerova Písek

OBSAH NABÍDKY :

1. Demontáž vnitřních parapetů 250x35mm betonových s teracovým povrchem ve všech stávajících oknech v počtu a délce dle výpisu prvků (odkaz č. I–V, 11).
2. Demontáž vnitřních parapetů š. 250mm schodišťových sklobet. oken z teracových dlaždic dle výpisu demont.oken
3. Demontáž + zpětná montáž (do líce stáv. zdiva) stávajících plastových oken v počtu dle (odkaz č. I–V)
4. Demontáž a likvidace stávajících ocelových oken zvojených otvíravých rozm. 4500x2750mm – 4ks
Demontáž a likvidace stávajících ocelových oken jednoduchý sklepních rozm. 900x300mm – 9ks
Demontáž a likvidace stávajících ocelových oken jednoduchý sklepních rozm. 900x600mm – 1ks
Demontáž a likvidace stávajících ocelových oken jednoduchý sklepních rozm.1500x600mm – 8ks
5. Demontáž a likvidace stávajících plastových okenních stěn zádveří rozm. 2100x2110mm – 2ks
6. Demontáž a likvidace stávajících sklobetonových oken schodišťových rozm. 900x2500mm – 4ks
Demontáž a likvidace stávajících sklobetonových oken schodišťových rozm. 900x3300mm – 2ks
Demontáž a likvidace stávajících sklobetonových oken schodišťových rozm. 2100x2500mm – 2ks
Demontáž a likvidace stávajících sklobetonových oken schodišťových rozm. 2100x3300mm – 1ks
7. Demontáže venkovních parapetních plechů rš. 250mm všech demontovaných oken
8. Odvoz a likvidace demontáží , oken, skládkovné.
9. Dodávka nových plastových oken dle specifikace prvků včetně příslušenství a kování (odkaz č. 1–12)
10. Osazení oken včetně nerez kotvení + ztmelení PUR pěnou, vnější paropropusné a vnitřní parotěsnící pásy, osazení zajišťovacích profilů (APU lišt)
11. Nové parapetní desky š. 300–450mm (zdivo 300, 490)z posforming. lamin. desek–dezén mramor šedobílá (č.16)
12. Stavební úpravy v nadpraří nových oken a úprava + nové omítky špalet po montáži oken, otlučení venkovních břizolitových špalet, dozdnění špalet, síťování a přeštukování.
13. Odborání keram. parapetů v místnostech umývárén a WC dětí (8 ks oken š. 1500mm) + nový keramický obklad parapetů (přizpůsobit dezén stév. obkladům) – 1500x300mm – 8x
9. Malba celých obvodových stěn podélných průčelí a štítů v interiéru po osazení oken a zajištění omítek
10. Závěrečný úklid, případné vícepráce.

UPOZORNĚNÍ : Pro výrobní dokumentaci oken a dveří je nutné otvory přeměřit výrobcem.

Obsah cenové nabídky bude upřesněn dodavatelem po prohlídce objektu dle vlastní specifikace prací