

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Hrabyně
Sídlo: Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně
Zastoupen: Zdeňkou Jordánovou, starostkou obce
IČ: 00300136
DIČ: CZ00300136

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5228821/0100

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Zdeňka Jordánová, starostka obce

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s.

Sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
IČ: 44739494
DIČ: CZ44739494
Zapsán: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 254
Zastoupen: Ing.Janem Melenou, předsedou představenstva a.s., nebo
Ing.Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva a.s.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1087944761/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing.Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s.

na straně druhé jako „zhotovitel“



I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně**“ (dále jen „zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

Zakázka je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky, rozpočtové kapitoly Ministerstva financí ČR, program 298220 – podpora z národních zdrojů.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo (v této smlouvě také jako „stavba“) specifikované v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně poskytnutí dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, zařízení a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor na objektu bytového domu č.p. 207 v Rehabilitačním centru v obci Hrabyně. V rámci stavebních prací bude provedena zejména výměna převážné části výplní otvorů (oken, garážových vrat), zateplení fasády a střechy objektu včetně výměny klempířských prvků fasády a střechy. Součástí stavebních prací je také výměna hromosvodu a jemné terénní úpravy v okolí objektu související s realizací zateplení fasády. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracované společností PPS Kania s.r.o., sídlem Olešní 583/7, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ 26821940, odpovědný projektant Ing. Jan Kania (ČKAIT 1100617D1)(dále jako „projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně s výzvou k podání nabídek.
- 2.4. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:
 - a) kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).

Na stavenišťě mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu v doprovodu odpovědného zástupce zhotovitele,
 - e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
 - f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie a vody je povinen objednateli uhradit,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
 - i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu,
 - k) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
 - l) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - n) zhotovení dokumentace skutečného provedení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - o) geodetické zaměření stavby.
- 2.5. Objednatel je oprávněn provést namátkovou kontrolu oken na staveništi formou rozřezání 1 náhodně vybraného okna před jeho zabudováním za účelem srovnáním parametrů okna s parametry uvedenými zhotovitelem v nabídce a projektové dokumentaci (řezem profilu). Zhotovitel je pak povinen dokoňpletovat zakázku na své náklady, tyto náklady jsou zhotovitelem již kalkulovány v celkové ceně díla.

III. Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
Termín zahájení provádění díla:	pracovní den následující po dni předání staveniště zhotoviteli
Termín dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu:	nejpozději do 5 měsíců od uzavření této smlouvy

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat **harmonogram plnění zakázky**, který předložil při podpisu této smlouvy. Harmonogram může být upraven po dohodě objednatele a zhotovitele, a to zejména z důvodu, že veškeré procesy v rámci realizace předmětu veřejné zakázky budou probíhat bez přerušení chodu bytového domu, který má statut bytového bezbariérového domu s byty zvláštního určení (obyvatelé domu jsou převážně občané se ZTP/P).
- 3.4. Místem plnění díla je bytový dům – objekt k bydlení č.p. 207, který je součástí pozemku p.č. St. 403 a přilehlý pozemek p.č. 1225/4, vše v katastrálním území Hrabyně, obec Hrabyně.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „**položkový rozpočet**“) zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	6.822.666,75 Kč
DPH 15%	1.023.400,01 Kč
Cena včetně DPH	7.846.066,76 Kč

- 4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.
- 4.3. K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla.
- 4.5. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

V. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelům podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený suvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli a doručit fakturu objednateli nejméně dvacet dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3. této smlouvy.
- 5.3. Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. Pokud však zhotovitelem vystavená faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle věty druhé tohoto odst. 5.3. prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první tohoto odst. 5.3., se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou.
- 5.4. Za účelem efektivní úhrady případných pohledávek objednatel za zhotovitelem vzniklých v souvislosti s touto smlouvou je objednatel oprávněn ze závěrečné faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „zádržné“).
- 5.5. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez zjevných vad a nedodělků, ne však dříve než ve lhůtě podle odst. 5.3. této smlouvy, přičemž po tuto dobu není

objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla ve výši zádržného a ohledně úhrady této části ceny díla se v takovém případě objednatel neocitá v prodlení. Pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělkami, uhradí zhotoviteli zádržné do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, ne však dříve než ve lhůtě podle odst. 5.3. této smlouvy, přičemž po tuto dobu není objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla ve výši zádržného a ohledně úhrady této části ceny díla se v takovém případě objednatel neocitá v prodlení.

- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH podléhá režimu přenesené daňové povinnosti a bude objednatelem odváděna podle předpisů platných v době fakturace.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury a jejím doručením objednateli nejméně 20 dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3. této smlouvy. Pokud však zhotovitelem vystavená nová faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodlení zhotovitele s doručením nové faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení nové faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle předchozí věty tohoto odst. 5.7. prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první odst. 5.3., se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou.

- 5.8. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to na staveništi, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol obsahuje zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části
 - b) identifikační údaje o díle i jeho části
 - c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá
 - d) soupis příloh
 - e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení
 - f) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělků.

Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele.

V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělků uvedeny

v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.

- 6.3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.5. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 7.2. Délka záruční doby je stanovena na **60 měsíců**.
- 7.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby.
- 7.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 7.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 7.7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.
- 7.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 7.9. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 7.10. Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

- 7.11. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.12. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
- 8.3. Pracovní doba při realizaci díla je od 7.00 hod. do max. 18.00 hod. v pracovní dny. V mimopracovní dny je práce možná pouze po dohodě s objednatelem, popř. TDS.
- 8.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
- a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky,
 - b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů - viz přílohy k NV),
 - d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.5. Dále je zhotovitel povinen:
- a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezproštuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této

smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ust. § 46d ZVZ.

- 8.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.8. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.10. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát za 14 dní, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.12. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.11. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 8.13. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní podnikatelskou činností ve výši plnění min. **8.000.000 Kč**, u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s.. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát) při podpisu této smlouvy; dokud zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, objednatel není povinen se zhotovitelem tuto smlouvu uzavřít.
- 8.15. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu.
- 8.16. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.

- 8.17. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 8.18. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.19. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 OZ.

IX.

Sankční ujednání

- 9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle odst. 8.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 9.6. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 9.7. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

X.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.
- 10.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem,
 - c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací,
 - d) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem.
- 10.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným



částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

- 10.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XI.

Záruka za dobré provedení díla a za jakost díla

Bankovní záruka za provedení díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za dobré provedení díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy) znějící na částku ve výši **5 % z celkové smluvní ceny díla** dle čl. 4.1. této smlouvy.
- 11.2. Bankovní záruka za provedení díla musí být platná po celou dobu plnění a ještě nejméně 60 dní po termínu předání a převzetí dokončeného díla a bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.
- 11.3. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou bankovní záruku přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené bankovní záruce je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou bankovní záruku.
- 11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle bodu 11.1. této smlouvy nepředloží, má objednatel právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.

Bankovní záruka za jakost díla

- 11.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla předložit objednateli bankovní záruku za jakost díla znějící na částku ve výši **2 % z celkové smluvní ceny díla** dle čl. 4.1. této smlouvy.
- 11.6. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky zadavatele za uchazečem, které vzniknou z důvodu porušení povinností uchazeče v průběhu záruční doby, které uchazeč nesplnil ani po předchozí písemné výzvě zadavatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. min po dobu 60 měsíců po termínu předání a převzetí dokončeného díla prostého zjevných vad a nedodělků a bude zadavatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této lhůty.
- 11.7. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel je oprávněn nechat si předanou bankovní záruku přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené bankovní záruce je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou bankovní záruku.
- 11.8. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle článku 11.5. Smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla dle čl. 4.1, čerpat z bankovní záruky za provedení díla dle čl. 11.1.

- 11.9. Záruka za dobré provedení díla a záruka za jakost díla slouží k zajištění jakýchkoli pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z nesplnění povinností zhotovitele v rozsahu stanoveném touto smlouvou a bude čerpána v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.
- 11.10. Bankovní záruky musí být předloženy objednateli v originále, musí být vystaveny v souladu a bez rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři bankovní záruky za dobré provedení díla a bankovní záruky za jakost díla.
- 11.11. Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy změní cena předmětu smlouvy, předloží/složí zhotovitel novou záruku za dobré provedení předmětu smlouvy (její změnu) za dodržení výše uvedených podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Novou záruku za dobré provedení díla (její změnu) předloží/složí nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání dodatku ke smlouvě, kterým se mění cena předmětu smlouvy. Pokud bude v prodlení s tímto termínem, jde o porušení povinností zhotovitele s možností objednatele čerpat stávající záruku za dobré provedení díla.

XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím subdodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (subdodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 12.2. V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče; objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 12.3. Pokud zhotovitel zajišťuje plnění části díla prostřednictvím subdodavatelů, je oprávněn měnit subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů předkládaném v nabídce pouze se souhlasem objednatele.
- 12.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů, a to v souladu s § 147a ZVZ (v zákonem požadovaném rozsahu, obsahu a lhůtách a včetně stanovených příloh). Nad rámec § 147a ZVZ objednatel požaduje, aby mu zhotovitel předložil seznam všech svých subdodavatelů nezávisle na tom, jakou cenu subdodavatelům za poskytnuté subdodávky uhradil. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost řádně nesplní ve stanovené lhůtě, je po něm objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou v postavení uchazeče podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž výzva k podání nabídek k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 12.6. Jestliže z výzvy k podání nabídek k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 12.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

- 12.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 12.10. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušování plnění povinností daných mu smlouvou.
- 12.11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z dotačních fondů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům poskytovatele dotace.

XIII.

Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stává následující příloha:


Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

XIV.

Schvalovací doložka

Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášení zadávacího řízení bylo schváleno Radou obce Hrabyně dne 08. 04. 2015 usnesením č. 10/5. O výsledku zadávacího řízení rozhodla Rada obce Hrabyně dne 21. 05. 2015 usnesením č. 13/1 odst. 2. písm. b), Smlouva o dílo byla schválena Radou obce Hrabyně dne 21. 05. 2015 usnesením č. 13/1 odst. 4.

V Hrabyni dne 16. 06. 2015


Zdeňka Jordánová
starosta Obce Hrabyně

za objednatele



V Hrabyni dne: 16. 06. 2015


Stavos Stavba a.s.
U Studia 3189/35 29.
700 30 Ostrava-Zábřeh
Ing. Jan Melena
předseda představenstva a.s.

za zhotovitele


Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Stavos Stavba a.s.
Ulice a č.p.	U Studia 3189/35
Místo	Ostrava-Zábřeh
PSČ	700 30
IČO	44739494
DIČ	CZ44739494
Kontaktní osoba	Ing. Jaroslav Velčovský.
telefon, fax	595 700 229 / 595 700 248
e-mail	j.velcovsky@stavos-stavba.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek



Obec Hrabyně

-1- HRABYNĚ 70
747 63 HRABYNĚ 1
IČO:00300136, DIČ:CZ00300136

Stavos Stavba a.s.
U Studia 3189/35 29.
700 30 Ostrava-Zábřeh
Ing. Jan Melena
předseda představenstva a.s.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **581504**
Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně

Zadavatel : Obec Hrabyně
70
74763 Hrabyně

IČO : 00300136
DIČ : CZ00300136

Projektant : PPS Kania s.r.o.
Olešní 600/9
71200 Ostrava-Muglinov

IČO : 26821940
DIČ : CZ26821940

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1.00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1.00	116,200.00
Stavební objekt		1.00	
01 Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně	803.25.5.3	1.00	6,706,466.75
Celkem za stavbu			6,822,666.75

Rekapitulace DPH			Cena
Základ pro DPH	15 %		6,822,666.75
DPH	15 %		1,023,400.01
Základ pro DPH	21 %		0.00
DPH	21 %		0.00
Celkem za stavbu s DPH			7,846,066.76

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatek za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	42,165.17
11a	Přípravné a přidružené práce	20,008.94
11b	Přípravné a přidružené práce	9,986.98
18	Povrchové úpravy terénu	14,084.94
27	Základy	22,000.00
38	Kompletní konstrukce	187,105.00
61	Úpravy povrchů vnitřní	163,904.24
62	Úpravy povrchů vnější	2,114,291.94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	39,931.75
64	Výplně otvorů	78,818.72
91	Doplňující práce na komunikaci	11,696.73
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	20,192.67
94	Lešení a stavební výtahy	466,953.64
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	74,348.97
96	Bourání konstrukcí	247,718.47
99	Staveništní přesun hmot	112,242.14
711	Izolace proti vodě	3,437.28
712	Živičné krytiny	465,614.75
713	Izolace tepelné	311,349.30
721	Vnitřní kanalizace	33,150.40
735	Otopná tělesa	284,390.40

762	Konstrukce tesařské	31,762.04
764	Konstrukce klempířské	207,727.80
766	Konstrukce truhlářské	1,114,888.10
767	Konstrukce zámečnické	377,775.70
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1,662.67
776	Podlahy povlakové	90,802.04
781	Obklady keramické	13,718.87
784	Malby	72,966.43
799	Ostatní	19,281.00
M21	Elektromontáže	52,489.67
VN	Vedlejší náklady	90,000.00
ON	Ostatní náklady	26,200.00
Cena celkem		6,822,666.75

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	581504	Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	58150400	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: VN						
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1.00000	70,000.00	90,000.00		RTS
2	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Náklady na ochranu stávajících a nových konstrukcí proti poškození a znečištění.	Soubor	1.00000	20,000.00	20,000.00		RTS
		Díl: ON						
3	005231010R	Revize elektro - hromosvody náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. revize elektroinstalace : 1	Soubor	1.00000	3,200.00	3,200.00		RTS
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1.00000	9,800.00	9,800.00		RTS
5	0092T	Ostatní náklady dle podmínek zadávací dokumentace Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Odtahové zkoušky, protokoly o odtahových zkouškách. Náklady spojené se schválením vzorku a barevným řešením prvku fasády ap..	Soubor	1.00000	13,200.00	13,200.00		Vlastní

Stavba :	581504	Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně	
Objekt :	01	Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně	JKSO : 803.25.5.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně

Třídník stavební	803	Budovy pro bydlení
	803.2	Domy bytové typové s konstrukčními soustavami panelovými
	803.25	domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
	803.25.5	svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
	803.25.5.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
58150401	Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně	6,706,466.75
	Celkem objekt 01	6,706,466.75

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	6,706,466.75
DPH	15 %	1,005,970.01
Základ pro DPH	21 %	0.00
DPH	21 %	0.00
Celkem za objekt s DPH		7,712,436.76

Rekapitulace soupisu 58150401 Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	42,165.17
11a	Přípravné a přidružené práce	20,008.94
11b	Přípravné a přidružené práce	9,986.98
18	Povrchové úpravy terénu	14,084.94
27	Základy	22,000.00
38	Kompletní konstrukce	187,105.00
61	Úpravy povrchů vnitřní	163,904.24
62	Úpravy povrchů vnější	2,114,291.94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	39,931.75
64	Výplně otvorů	78,818.72
91	Doplňující práce na komunikaci	11,696.73
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	20,192.67
94	Lešení a stavební výtahy	466,953.64
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	74,348.97
96	Bourání konstrukcí	247,718.47
99	Staveništní přesun hmot	112,242.14
711	Izolace proti vodě	3,437.28
712	Živičné krytiny	465,614.75
713	Izolace tepelné	311,349.30
721	Vnitřní kanalizace	33,150.40
735	Otopná tělesa	284,390.40
762	Konstrukce tesařské	31,762.04
764	Konstrukce klempířské	207,727.80
766	Konstrukce truhlářské	1,114,888.10
767	Konstrukce zámečnické	377,775.70
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1,662.67
776	Podlahy povlakové	90,802.04
781	Obklady keramické	13,718.87

784	Malby		72,966.43
799	Ostatní		19,281.00
M21	Elektromontáže		52,489.67
	Celkem soupis	58150401	6,706,466.75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581504	Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně
O:	01	Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně
R:	58150401	Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				42,165.17		
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
	1 139601102R00	... v homině 3 izolace suterénu vč 01 výkop do hl. 500mm : Začátek provozního součtu PV : 39.35+1,8+0,7 PS : 19.05+3,0+1,8+0,7-7.25 PJ : 19.05+3,0+1,8+0,7 Konec provozního součtu 83,7*0,7*0,5	m3	29.29500 41.85000 17.30000 24.55000 29.29500	1,142.58	33.471.88	800-1	RTS
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
	2 174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním výměra dle výkopu : 29,295	m3	29.29500 29.29500	225.93	6,618.62	800-1	RTS
	181 20 Úprava pláně v násypch vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovně a plochy do sklonu 1 : 5,							
	3 181201111R00	...bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně 83,7*0,7	m2	58.59000 58.59000	35.41	2,074.67	800-1	RTS
Díl:	11a	Přípravné a přidružené práce				20,008.94		
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár							
	4 113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek okapový chodník : vč 06 pozn.1, vč 09 pozn. 2 : Začátek provozního součtu PV : 39.35+1,8+0,5 PS : 19.05+3,0+1,8+0,5-7.25 PJ : 19.05+3,0+1,8+0,5	m2	8.31000 41.65000 17.10000 24.35000	28.32	235.34	822-1	RTS

5	113106121V02	Konec provozního součtu výměna dlažby 20% : 83.1*0.5*0.2 Rozebření dlažeb z betonových dlaždic na suchu, pro opětovné použití okapový chodník : vč 01 pozn.2. vč 09 pozn. 2 : Začátek provozního součtu PV : 39,35+1,8+0,5 PS : 19,05+3,0+1,8+0,5-7,25 PJ : 19,05+3,0+1,8+0,5 Konec provozního součtu opětovné použít dlažby 80% : 83.1*0.5*0.8	m2	8.31000 33.24000	28.32	941.36	Vlastní
6	979054441R00	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým opětovné použít dlažby 80% : 83.1*0.5*0.8	m2	33.24000 33.24000	20.36	676.77	RTS
7	113201112T00	Demontáž příkopového žlabu odvodňovací žlab : 45.0	m	45.00000 45.00000	77.63	3.493.35	Vlastní
8	11310310R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ... v ploše jednotlivě do 50 m2, z betonu prostého, tloušťka vrstvy 100 mm odvodňovací žlab : 45.0*0.8	m2	36.00000 36.00000	93.55	3.367.80	RTS
9	979087213R00	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu ... vybouraných hmot Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4.7.8. : Součet : 20.13678	t	20.13678 20.13678	116.24	2.340.70	RTS
10	979084216R00	979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu ...bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4.7.8. : Součet : 20.13678	t	20.13678 20.13678	195.02	3.927.07	RTS
11	979084219R00	...příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4.7.8. : Součet : 60.41034	t	60.41034 60.41034	9.79	591.42	RTS
12	979990103R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...beton do 30x30 cm Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : Součet : 220.25	t	20.13678 20.13678	220.25	4.435.13	RTS

Díl: 11b	4,7,8, : Součet : 20.13678	20.13678				9,986.98		
Přípravné a přidružené práce								
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody								
13 919735113R00	...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm vč 06 pozn 3 : 39,35+1,8+0,22	m	41.37000 41.37000	87.56		3.622.36	822-1	RTS
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů								
14 113108315R00	...v ploše jednotlivě do 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 150 mm vč 06 pozn 3 : (39,35+1,8+0,22)*0,22	m2	9.10140 9.10140	63.57		578.58	822-1	RTS
979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
15 979087212R00	...sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14, : Součet : 3.00346	t	3.00346	116.24		349.12	822-1	RTS
979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu								
16 979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14, : Součet : 3.00346	t	3.00346	155.89		468.21	822-1	RTS
17 979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14, : Součet : 57.06578	t	3.00346 57.06578	9.79		558.67	822-1	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku								
18 979990113R00	...obalovaný asfalt Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14, : Součet : 3.00346	t	3.00346	1,468.32		4,410.04	801-3	RTS
Díl: 18						14,084.94		
Povrchové úpravy terénu								
182 00-11 Plošná úprava terénu								
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4								
19 182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 vč 09 pozn. 5 úprava terénu : 30,0	m2	30.00000 30.00000	30.27		908.10	823-1	RTS
20 182001113R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1 vč 09 pozn. 5 úprava terénu : 30,0	m2	30.00000 30.00000	44.61		1,338.30	823-1	RTS
182 30 Rozproštění a urovnání ornice ve svahu								

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,									
21	182301122R00	...v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	60.00000	46.56	2.793.60	800-1	RTS	
22	10364200R	vč 09 pozn. 5 úprava terénu : 60,0 ornice pro pozemkové úpravy 60,0*0,15	m ³	60.00000 9.00000 9.00000	855.00	7.695.00	SPCM	RTS	
180 40-11 Založení trávníku									
23	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 vč 09 pozn. 5 úprava terénu : 30,0	m ²	30.00000 30.00000	16.94	508.20	823-1	RTS	
24	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 vč 09 pozn. 5 úprava terénu : 30,0	m ²	30.00000 30.00000	21.60	648.00	823-1	RTS	
25	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 60,0*1,03*0,03	kg	1.85400 1.85400	104.50	193.74	SPCM	RTS	
Díl:	27	Zaklady				22,000.00			
26	Předběžná cena	Oprava betonových patek pod vstupními rampama vč 09 pozn. 6 : 1 stanovena předběžná cena 22.000,0 Kč/soubor :	soubor	1.00000 1.00000	22,000.00	22,000.00		Vlastní	
Díl:	38	Kompletní konstrukce				187,105.00			
27	38940	Svorníkové kočky Fischer FAZ II 16/150 GS, dl. 275mm TZ - statika - statické zajištění sendvičového pláště min. počet 0,26 ks/m ² : fakturovat dle skutečnosti : 500,0	ks	500.00000 500.00000	374.21	187,105.00		Vlastní	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				163,904.24			
610 99 Zakryvání vyplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických malovin včetně pozdějšího odkrytí.									
28	610991111R00	... fólií Pe 0,05-0,2 mm 3,0*1,6*22+3,0*1,2*2+1,5*1,6*10+1,8*1,6*48+2,1*1,6*24 3,0*0,6*5+2,1*0,6*5+1,8*0,6*2+1,5*0,6*1+0,9*0,6*4 2,4*2,135*10+0,85*1,8*2	m ²	430.50000 355.68000 20.52000 54.30000	19.66	8.463.63	801-1	RTS	
29	612409991RT2	612 40-9 Zajištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ...s použitím suché maltové směsi parapety oken : 3,0*22+3,0*2+1,5*10+1,8*48+2,1*24 3,0*5+2,1*5+1,8*2+1,5*1+0,9*4	m	258.00000 223.80000 34.20000	81.86	21.119.88	801-4	RTS	
612 42-5	Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								

30	612425931RT2	...omítkou štukovou ostění a nadpraží oken : P03 : (3,00+1,60*2)*0,3*12 P04 : (3,00+1,60*2)*0,3*10 P05 : (3,00+1,20*2)*0,3*2 P06 : (1,50+1,60*2)*0,3*10 P07 : (1,80+1,60*2)*0,3*48 P08 : (2,10+1,60*2)*0,3*24 P09 : (3,00+0,60*2)*0,15*5 P10 : (2,10+0,60*2)*0,15*5 P11 : (1,80+0,60*2)*0,15*2 P12 : (1,50+0,60*2)*0,15*1 P13 : (0,90+0,60*2)*0,30*4 Z3 : (2,40+2,135*2)*0,15*10 Z5 : (0,85+1,8*2)*0,2*2	m2	189,65500 22,32000 18,60000 3,24000 14,10000 72,00000 38,16000 3,15000 2,47500 0,90000 0,40500 2,52000 10,00500 1,78000	431,73	81,879,75 801-4	RTS
31	612481211RU1	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu výkaz výměr dle omítky ostění : 189,655	m2	189,65500 189,65500	121,38	23,020,32 801-1	RTS
	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,						
32	612473186V02	...Příplatek za zabudované rohovníky, Lišta rohová plastová s tkaninou ostění a nadpraží oken : P03 : (3,00+1,60*2)*12 P04 : (3,00+1,60*2)*10 P05 : (3,00+1,20*2)*2 P06 : (1,50+1,60*2)*10 P07 : (1,80+1,60*2)*48 P08 : (2,10+1,60*2)*24 P09 : (3,00+0,60*2)*5 P10 : (2,10+0,60*2)*5 P11 : (1,80+0,60*2)*2 P12 : (1,50+0,60*2)*1 P13 : (0,90+0,60*2)*4 Z3 : (2,40+2,135*2)*10 Z5 : (0,85+1,8*2)*2	m	691,60000 74,40000 62,00000 10,80000 47,00000 240,00000 127,20000 21,00000 16,50000 6,00000 2,70000 8,40000 66,70000 8,90000	42,54	29,420,66 801-1	Vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2,114,291.94	
	620 99-2 Zakrývání vyplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						

33	620991121R00	...z postaveného lešení	m2	930.12000	19.66	18.286,16	801-1	RTS
		výplň otvorů :						
		3,0*1,6*22+3,0*1,2*2+1,5*1,6*10+1,8*1,6*48+2,1*1,6*24		355.68000				
		sokl :						
		3,0*0,6*5+2,1*0,6*5+1,8*0,6*2+1,5*0,6*1+2,4*2,135*10		69.60000				
		vstupy :						
		3,3*2,1*2		13.86000				
		strojovna :						
		(0,85*1,8+0,9*0,6*2)*2		5.22000				
		zábradlí :						
		4,8*1,1*2*46		485.76000				
	622 45-4 Oprava vnějších omítek cementových							
34	622454111R00	...v množství opravované plochy do 10 %, hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	1.809.71000	54.37	98.393,93	801-4	RTS
		oprava omítky před zateplením :						
		odhad 10% fakturovat dle skutečnosti :						
		PV :		757.76250				
		(39,45+1,8)*(17,82+0,55)		753.22500				
		PZ :						
		(39,45+1,8)*(17,82+0,44)		441.46350				
		PS :						
		(19,05+3,0+1,8)*(17,82+0,69)		-44.03850				
		-7,65*0,69-5,125*2,4-6,3*4,2		441.46350				
		PJ :						
		(19,05+3,0+1,8)*(17,82+0,69)		-499.50000				
		odpočet sloupce lodžiových stěn :						
		-3,75*16,65*8		121.90000				
		přípočet u bočních stěn lodží :						
		(0,5*2,65*2)*46		31.05800				
		přípočet vstupu 1.NP :						
		(3,75*2,65+1,055*2,65*2)*2		-355.68000				
		odpočet výplň otvorů :						
		-(3,0*1,6*22+3,0*1,2*2+1,5*1,6*10+1,8*1,6*48+2,1*1,6*24)		-12.60000				
		-(3,0*2,1*2)		178.61600				
		strojovna :						
		(8,8+4,65)*2*3,32*2		-5.22000				
		-(0,85*1,8+0,9*0,6*2)*2		1.26000				
		(0,9+0,6*2)*0,15*4						
35	622454511R00	...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	115.34950	152.89	17.635,79	801-4	RTS

	sokl - oprava omítky před zateplením : odhad 50% fakturovat dle skutečnosti :	PV : (39,35+1,8)*(1,4-0,55) PZ : (39,35+1,8)*(2,8-0,44) PS : PJ : 11,525*0,8+3,0*1,2 odpočet výplní otvorů : -(3,0*0,6*5+2,1*0,6*5+1,8*0,6*2+1,5*0,6*1+2,4*2,13*10)	34,97750 97,11400 12,82000 35,29800 -69,48000 2,10000 1,65000 0,60000 0,27000						
	622 90-4 Očištění fasád	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 výkaz výměr dle opravy omítek : 1809,71+115,3495	m2	1,925,05950 1,925,05950	35,24	67,839,10	801-1	RTS	
	622 30 Příprava podkladu	...vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu odhad 30% - fakturovat dle skutečnosti : (38,28+2006,6626)*0,3 ...montáž vyrovnávací vrstvy izolantem odhad 30% - fakturovat dle skutečnosti : (38,28+2006,6626)*0,3 deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,510 m2K/W; U = 1,960 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	613,48278 613,48278 613,48278 613,48278 644,15692 644,15692	144,68 170,90 23,80	88,758,69 104,844,21 15,330,93	801-1 801-1 SPCM	RTS RTS RTS	
	622 31-1 Zateplení suterénu	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desk a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), Bez povrchové úpravy desek.	m2	44,75000	556,23	24,891,29	801-1	Vlastni	
	622 31-2 Zateplení soklu	...extrudovaným polysterenem, tloušťky 40 mm sokl pod úr. terénu : PV : (39,35+1,8+0,04)*0,5 PS : (7,65+1,8+3,75+3,0+0,35)*0,5 PJ : (19,05+3,0+1,8+0,04)*0,5 PZ : 39,35*0,1		20,59500 8,27500 11,94500 3,93500					

41	62231913RV1.	naneseení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení vyzluzné tkaniny (1,15 m ² /m ²), přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.			K ochranné hraně na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m ² .		
		... soklovým polystryénem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s vyzluznou tkaninou			sokl nad úř. terénu :		
		PV :		m ²	111,07070	501,32	55,681,96
		(39,35+1,8+0,04)*(1,4-0,55)			35,01150		
		PZ :			97,30280		
		(39,35+1,8+0,04*2)*(2,8-0,44)			12,82000		
		PS :			35,41640		
		11,525*0,8+3,0*1,2			-69,48000		
		PJ :					
		(19,05+1,8+3,0+0,04*2)*1,48					
42	622319133RV1	622 31-3 Zateplení fasády			naneseení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení vyzluzné tkaniny (1,15 m ² /m ²), přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.		
		K ochranné hraně na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m ² .			... , expandovaným polystryénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s vyzluznou tkaninou,		
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.					
		PV :		m ²	1,495,85150	487,46	729,167,77
		(39,75+1,8)*(17,82+0,55)			763,27350		
		PZ :			752,47050		
		(39,75+1,8)*(17,82+0,44-0,15)			447,01650		
		PS :			-44,03850		
		(19,35+3,0+1,8)*(17,82+0,69)			447,01650		
		-7,65*0,69-5,125*2,4-6,3*4,2			447,01650		
42	622319133RV1	PJ :			odpočet výplně otvorů :		
		(19,35+1,8+3,0)*(17,82+0,69)			odpočet sloupce lodžiových stěn :		
		odpočet výplně otvorů :			-3,45*16,65*8		
		-3,0*1,6*22+3,0*1,2*2+1,5*1,6*10+1,8*1,6*48+2,1*1,6*24			odpočet MV :		
		PV :			-69,37500		
		-69,375+1,8-3,45*4*0,5*5			-48,61350		
		-69,375+1,8-3,45*4*0,5*5			-48,61350		
		-69,375+1,8-3,45*4*0,5*5			-48,61350		
		-69,375+1,8-3,45*4*0,5*5			-48,61350		
		-69,375+1,8-3,45*4*0,5*5			-48,61350		

43	622319136RV1	-(39,75+1,8)*0,44 PZ : -(39,75+1,8-3,45*4)*0,5*5 -(39,75+1,8)*1,17 PS : -3,75*0,5*6 -(4,4*1,17+4,4*0,5*3) PJ : -3,75*0,5*6 -(4,4*1,17+4,4*0,5*5) strojovna : (9,07+4,94)*2*1,8*2 -0,85*1,2*2 přípočet u bočních stěn lodžii : (0,62*2,65*2)*46 ... , expandovaným polystyrenem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.	m2	-18.28200 -69.37500 -48.61350 -11.25000 -11.74800 -11.25000 -16.14800 100.87200 -2.04000 151.15600 6.23250	881.83	5,496.01	801-1	RTS
44	622319730RV40	...minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm,, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou skladba F řez B-B' : vstupy čelní stěna : (3,3*2,65-3,3*2,1)*2 stěny vstupů mč. 36, 53 řez B-B : (4,05*2,65-3,3*2,1)*2 podhled vč 10 mč 36, 53 : 14,28+24,0 ... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.	m2	6.23250 49.51500 3.63000 7.60500 38.28000 389.93860	503.47	24,929.32	801-1	Vlastní
45	622319733RV1	skladba B : PV : (39,75+1,8-3,45*4)*0,5*5 (39,75+1,8)*1,17 (1,175*2+3,75)*2,65*2-3,3*2,65*2 PZ : (39,75+1,8-3,45*4)*0,5*5	m2	389.93860 773.74	301,711.09	801-1	RTS	

	(39.75+1.8)*1.17 PS : 3.75*0.5*6 4.4*1.17+4.4*0.5*3 PJ : 3.75*0.5*6 4.4*1.17+4.4*0.5*5 strojovna : (9.07+4.94)*2*1.64*2 -0.9*0.6*4-0.85*0.6*2 ... , minerálními deskami s kolímkým vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. skladba D : PV : (39.75+1.8)*0.44				48.61350 11.25000 11.74800 11.25000 16.14800 91.90560 -3.18000 18.28200 1,053.89 19,267.22	801-1	RTS	
46	622319736RV1	m2						
	622 31-6 Zateplení parapetu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vložení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.							
47	622319564R00	m2						
	...extrudovaným polystyrenem, tloušťky 40 mm parapet 1pp,6np, strojovna : (3.0*5+2.1*5+1.8*2+1.5)*0.04 (3.0*24+3.0*2+1.5*10+1.8*48+2.1*24+0.9*4)*0.15							
	622 31-7 Povrchová úprava osění zateplovacího systému okenní a rohové lišty, výztužná stěrka							
48	622319450RV1	m2						
	..., stěrka s výztužnou tkaninou Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku. úprava osění u vyplní otvoru do lince zdíva : (3.0+1.6*2)*0.15*22 (3.0+1.2*2)*0.15*2 (1.5+1.6*2)*0.15*10 (1.8+1.6*2)*0.15*48 (2.1+1.6*2)*0.15*24 (0.85+1.8*2)*0.15*2 (0.9+0.6*2)*0.15*4 (3.0+0.6*2)*0.04*5 (2.1+0.6*2)*0.04*5 (1.8+0.6*2)*0.04*2 (1.50+0.6*2)*0.04*1							

49	622 31-9 Příplatky, slevy 622391002R00	(2,40+2,135*2)*0,04*10 ...za montáž KZS podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových listů (0,14 m/m2), přetlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky. Bez dodávky materiálu. podhled vč 10 mč 36, 53 : 14,28+24,0	m2	38.28000	118.69	4,543.45 801-1	RTS
50	622 33 Profily zakládací 622319013R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 120 mm PV : 3,3*2 strojovna : (9,09*2+4,94*2-3,75)*2	m	55.22000 6.60000 48.62000	163.67	9,037.86 801-1	RTS
51	622 31-9 Příplatky, slevy 622391112R00	...za počet hmoždinek 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek statika - nároží - fakturovat dle skutečnosti : 1194,204	m2	1,194.20400 1,194.20400	74.83	89,362.29 801-1	RTS
52	622 33 Profily zakládací 622319021R00	...plastové, pro izolaci tl. 180 mm PV : 39,75+1,8-3,3*2+1,175*4 PZ : 39,75+1,8 PS : 19,35+1,8+3,0-5,2+7,65 PJ : 19,35+1,8+3,0	m	131.95000 39.65000 41.55000 26.60000 24.15000	197.32	26,036.37 801-1	RTS
53	601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách 601015187RT6	...vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, podhled vč 10 mč 36, 53 : 14,28+24,0	m2	38.28000 38.28000	147.60	5,650.13 801-1	RTS
54	601 01-1 Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí 601015191R00	...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky výkaz výměr dle omítky : 38,28	m2	38.28000 38.28000	21.76	832.97 801-1	RTS
55	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách 602015187RT6	...omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatířená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, PV : (39,75+1,8)*(17,82+0,55) PZ : (39,75+1,8)*(17,82+0,44) PS : (19,35+3,0+1,8)*(17,82+0,69) -7,65*0,69-5,125*2,4-6,3*4,2	m2	2,006.66260 763.27350 758.70300 447.01650 -44.03850	139.53	279,989.63 801-1	RTS

	PJ : (19,35+1,8+3,0)*(17,82+0,69) odpočet sloupce lodžiových stěn : -3,45*16,65*8 strojovna : (9,07+4,94)*2*3,44*2 přípočet u bočních stěn lodžii : (0,62*2,65*2)*46 vstupy : (1,175*2+3,45)*2,65*2-3,3*2,1*2 (4,05*2,65-3,3*2,1)*2 odpočet výplni otvoru : -(3,0*1,6*22+3,0*1,2*2+1,5*1,6*10+1,8*1,6*48+2,1*1,6*24) -(0,8*1,97+0,9*0,6*2)*2 ostění : (3,0+1,6*2)*0,15*22 (3,0+1,2*2)*0,15*2 (1,5+1,6*2)*0,15*10 (1,8+1,6*2)*0,15*48 (2,1+1,6*2)*0,15*24 (0,85+1,8*2+0,9*2+0,6*4)*0,15*2					447,01650 -459,54000 192,77760 151,15600 16,88000 7,60500 -355,68000 -5,31200 20,46000 1,62000 7,05000 36,00000 19,08000 2,59500				
56	602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 602015191R00 ...podkladní nářer pod tenkovrstvé omítky výkaz výměr dle omítky : 2006,6626	m2	2,006,66260	21,76	43,664,98	801-1	RTS			
57	622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví 622432111R00 ...dekorativní jemnozrné, akrylátové povrchová úprava soklu - jemnozrná omítka se zvýšenou odolností : sokl nad úr. terénu : PV : (39,35+1,8+0,04)*(1,4+0,55) PZ : (39,35+1,8+0,04*2)*(2,8+0,44) PS : 11,525*0,8+3,0*1,2 PJ : (19,05+1,8+3,0+0,04*2)*1,48 odpočet výplni otvoru : -(3,0*0,6*5+2,1*0,6*5+1,8*0,6*2+1,5*0,6*1+2,4*2,13*10)	m2	115,58670	293,20	33,890,02	801-1	RTS			
			-69,48000							

	přípočet ostění : (3,00+0,60*2)*0,04*5 (2,10+0,60*2)*0,04*5 (1,80+0,60*2)*0,04*2 (1,50+0,60*2)*0,04*1 (2,40+2,135*2)*0,04*10					0.84000 0.66000 0.24000 0.10800 2.66800			
58	62945111R00 622 45-3 Omitky vnější cementové stěn nebo štítů 622 45-32 hladké 622451131R00 631 57 Náryp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 631 57-1 z kameniva 631571004R00 632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny 632921912T09 632 59245601R 632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozproštěním a uhlazením 632411104R01	629 45 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky. ...šířky do 150 mm parapety dle K1, K2, K3, K4, K5, K6 : 3,6+8,1+18,0+97,0+162,0+87,0 ...stupeň složitosti I až II vč 06 pozn. 2 oprava po vybourání přízdívky : (39,35+1,8+19,05+3,0+1,8-7,25+19,05+3,0+1,8)*0,5	m	375.70000 375.70000	30.58	11,488.91	801-4	RTS	
59	622451131R00 631 57 Náryp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 631 57-1 z kameniva 631571004R00 632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny 632921912T09 632 59245601R 632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozproštěním a uhlazením 632411104R01	...stupeň složitosti I až II vč 06 pozn. 2 oprava po vybourání přízdívky : (39,35+1,8+19,05+3,0+1,8-7,25+19,05+3,0+1,8)*0,5	m2	40.80000 40.80000	186.25	7,599.00	801-1	RTS	
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					39,931.75			
60	631 57 Náryp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 631 57-1 z kameniva 631571004R00 632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny 632921912T09 632 59245601R 632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozproštěním a uhlazením 632411104R01	...ze šterkopisku 0-32 tř. I okapový chodník : 83,1*0,5*0,1 ...Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm, Bez dodávky dlaždic okapový chodník : vč vč 09 pozn. 2 : Začátek provozního součtu PV : 39,35+1,8+0,5 PS : 19,05+3,0+1,8+0,5-7,25 PJ : 19,05+3,0+1,8+0,5 Konec provozního součtu 83,1*0,5 dlažba betonová jednotvářná, čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm doplnění dlažby 20% : 83,1*0,5*0,2	m3	4.15500 4.15500	892.14	3,706.84	801-1	RTS	
61	631 57 Náryp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 631 57-1 z kameniva 631571004R00 632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny 632921912T09 632 59245601R 632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozproštěním a uhlazením 632411104R01	...Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm, Bez dodávky dlaždic okapový chodník : vč vč 09 pozn. 2 : Začátek provozního součtu PV : 39,35+1,8+0,5 PS : 19,05+3,0+1,8+0,5-7,25 PJ : 19,05+3,0+1,8+0,5 Konec provozního součtu 83,1*0,5 dlažba betonová jednotvářná, čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm doplnění dlažby 20% : 83,1*0,5*0,2	m2	41.55000 41.55000 41.65000 17.10000 24.35000 41.55000 8.31000 8.31000	179.75 380.00	7,468.61	801-1	Vlastní	
62	59245601R 632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozproštěním a uhlazením 632411104R01	dlažba betonová jednotvářná, čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm doplnění dlažby 20% : 83,1*0,5*0,2	m2	41.55000 8.31000 8.31000	380.00	3,157.80	SPCM	RTS	
63	632411104R01	...Vyrovnávací stěrka ruční zprac. tl.4 mm vč 10 čistící zóny : 2,3*1,125*2+2,3*2,3*2	m2	15.75500 15.75500	326.93	5,150.78	801-1	Vlastní	

	632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů								
	rozmičání směsí s vodou, nanášení stěrky								
64	632477127R00	...-polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 30 mm vč 13 pozn. 1 srovnání atky : atka BD : (39,45*2+1,8*4+3,0*2+7,65*4)*0,3 atka strojovny : (8,8*4+4,65*2)*0,3	m2	50,16000	407,65	20,447,72	801-4	RTS	
Díl:	64	Výplně otvorů				78,818,72			
	642 94-1 Osazování ocelových zárubní dodatečně lisovaných nebo z úhelníku s vybetonováním prahu	...-plochy do 2,5 m2 Z/5 : 2	kus	2,00000	360,75	721,50	801-4	RTS	
65	642944121R00	...plochy přes 2,5 m2 Z/3 : 10	kus	2,00000	472,46	4,724,60	801-4	RTS	
66	642944221R00	648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.							
67	648991113RT2	...-šitky 250 mm vč b-21, technická zpráva odd. 4, 10, 1 š. parapetu 210mm : odkaz P03 : 3,0*12 odkaz P04 : 3,0*10 odkaz P05 : 3,0*2 odkaz P06 : 1,5*10 odkaz P07 : 1,8*48 odkaz P08 : 2,1*24 odkaz P09 : 3,0*5 odkaz P10 : 2,1*5 odkaz P11 : 1,8*2 odkaz P12 : 1,5*1 odkaz P13 : 0,9*4	m	258,00000	284,39	73,372,62	801-1	RTS	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				11,696,73			
	916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	...-z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 vč 14 pozn. 1 : (39,35+1,8)*2 kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm vč 14 pozn. 1 : (39,35+1,8)*0,22*1,02	m	82,30000	68,98	5,677,05	822-1	RTS	
68	916231111R00		m2	82,30000	651,90	6,019,68	SPCM	RTS	
69	58380120.AR	Dokoňovací práce inženýrských staveb		9,23406		20,192,67			
Díl:	93	935 11 Osazení příkopového žlabu							

70	935112211R00	s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm ...se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárníc, šířky přes 500 do 800 mm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. odvodňovací žlab : 45,0 tvárnice příkopová beton; l = 330,0 mm; š = 590 mm; š1 = 360 mm; h = 75,0 mm 45,0/0,33*1,01	m	45.00000	236.32	10,634.40	822-1	RTS
71	592275200R		kus	45.00000 137.72727 137.72727	69.40	9,558.27	SPCM	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				466,953.64		
72	941941032R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m Včetně kotvení lešení. PV : (39,75+1,8+1,0*2)*(17,82+1,4) PZ : (39,75+1,8+1,0*2)*(17,82+2,8) PS : (19,35+1,8+3,0+1,0*2)*(17,82+1,0) -6,3*8,0 PJ : (19,35+1,8+3,0+1,0*2)*(17,82+1,5) strojovna : (11,07+6,94)*2*3,32*2	m2	2,921.16580	37.93	110,799.82	800-3	RTS
73	941941192R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m předpoklad 2 měsíce : 2921,1658*2	m2	5,842.33160 5,842.33160	29.36	171,530.86	800-3	RTS
74	941941832R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m výkaz výměr dle montáže : 2921,1658	m2	2,921.16580 2,921.16580	22.79	66,573.37	800-3	RTS
75	941955001R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m podhled vč 10 mč 36, 53 : 14,28+24,0	m2	38.28000 38.28000	36.57	1,399.90	800-3	RTS
76	943955021R00	943 95-5 Montáž lešeňové podlahy ...s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m střecha krčku : 6,3*2,0	m2	12.60000 12.60000	21.88	275.69	800-3	RTS
77	943955191R00	943 95-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení ...s příčníky nebo podélníky předpoklad 2 měsíce : 12,6*2	m2	25.20000 25.20000	29.36	739.87	800-3	RTS
78	943955831R00	943 95-58 Demontáž lešeňové podlahy ...bez příčníků a podélníků, výšky do 10 m výkaz výměr dle montáže : 12,6	m2	12.60000 12.60000	14.79	186.35	800-3	RTS
79	944944011R00	944 94-40 Ochranné sítě ...z umělých vláken výkaz výměr dle montáže lešení : 2921,1658	m2	2,921.16580 2,921.16580	9.44	27,575.81	800-3	RTS
		944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí						

80	944944031R00	...z umělých vláken předpoklad 2 měsíce : 2921,1658*2	m2	5,842,33160	9,18	53,632,60	800-3	RTS
81	944944081R00	944 94-48 Demontáž ochranné sítě ...z umělých vláken výkaz výměr dle montáže : 2921,1658	m2	2,921,16580 2,921,16580	6,37	18,607,83	800-3	RTS
82	944945012R00	944 94-5 Montáž zachytňné síťšky ...šířky do 2 m vstupy : (1,0*2+3,75)*2 garáže : 39,35+1,8+1,0*2	m	54,65000 11,50000 43,15000	70,59	3,857,74	800-3	RTS
83	944945192R00	944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytňné síťšky ...šířky do 2 m předpoklad 2 měsíce : 54,65*2	m	109,30000 109,30000	88,10	9,629,33	800-3	RTS
84	944945812R00	944 94-58 Demontáž zachytňné síťšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, ...šířky do 2 m výkaz výměr dle montáže : 54,65	m	54,65000 54,65000	39,24	2,144,47	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				74,348,97		
85	952901111R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání ...světlá výška podlaží do 4 m zateplení podhledu u vstupu mč.36+53 : 14,28+24,0 vnější vstupy : 3,75*4,0*2 kolem oken š. 1,0 m : 1pp : (4,05*12+2,85*12+7,125*2)*1,0 1np : (4,05*2+2,85*11+2,7)*1,0 2-6np : (4,05*2+2,82*12)*1,0*5	m2	417,18000 38,28000 30,00000 97,05000 42,15000 209,70000	55,94	23,337,05	801-1	RTS
86	953946111R00	953 94 Doplnující konstrukce 953 94-6 Osazení ventilačních mřížek ...bez dodávky ventilač. mřížky ventilační mřížky výkaz výměr dle K7 : 208+20	kus	228,00000 228,00000 208,00000	86,99	19,833,72	801-1	RTS
87	283950901	Mřížka ventilační kruhová d 100-120mm včetně síťky proti hmyzu, prodloužení PVC trubkou K07 : 208	kus	208,00000 20,00000	134,60	27,996,80		Vlastní
88	283950902	Mřížka ventilační čtyřhranná 150/150mm včetně síťky proti hmyzu, prodloužení PVC trubkou K07 : 20	kus	208,00000 20,00000	159,07	3,181,40		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				247,718,47		
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů							

89	včetně spotřeby vody 919735122R00	...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm vč 02 čistící zóny : (2,0*2,0)*2*2 (2,3*1,325)*2*2	m	30.50000 16.00000 14.50000	142.87	4,357.54 822-1	RTS
90	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 965043341R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 vč 02 čistící zóny : (2,0*2,0)*0,05*2 (2,3*1,325)*0,05*2	m3	0.70475 0.40000 0.30475	1,666.50	1,174.47 801-3	RTS
91	965048150R01	...Dočištění povrchu po vybourání podlah vč 02 pozn. 6 1.čistící zóna : (2,3*1,325)*2	m2	6.09500 6.09500	125.07	762.30 801-3	Vlastní
92	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 965081712RT1	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy do 1 m2 vč 02 pozn. 11 úpravy u vstupu : 0,5*2	m2	1.00000 1.00000	46.91	46.91 801-3	RTS
93	965081813R00	...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 vč 02 čistící zóny : (2,0*2,0)*2 (2,3*1,325)*2	m2	14.09500 8.00000 6.09500	58.91	830.34 801-3	RTS
94	967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 967031732R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpencementovou, tloušťky do 100 mm vč 06 pozn. 2 : (39,35+1,8+19,05+3,0+1,8-7,25+19,05+3,0+1,8)*0,5	m2	40.80000 40.80000	88.51	3,611.21 801-3	RTS
95	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2 1pp okna vč 01 pozn. 1 : 5*3+5*2+2*2+1*2+2*3 1-6np dřevěná okna vč 02,03,04 pozn. 1 : 12,0*1+48*1+24*1 střeška kna vč 05 okna pozn. č 1 : 4	kus	125.00000 37.00000 84.00000 4.00000	8.16	1,020.00 801-3	RTS
96	968061113R00	...oken, plochy přes 1,5 m2 1-6np dřevěná okna vč 02,03,04 pozn. 1 : 12*2+10*2+10*1+48*1+24*1	kus	126.00000 126.00000	16.32	2,056.32 801-3	RTS
968 06-2	Vybourání dřevěných rámu						

97	968062354R00	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 1pp okna vč 01 pozn. 1 : 1,5*0,6 střecha kna vč 05 okna pozn. č 1 : 0,9*0,6*4	m2	3.06000	189.41	579.59	801-3	RTS
98	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 1pp okna vč 01 pozn. 1 : 1,8*0,6*2+2,1*0,6*5+3,0*0,6*5 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 1pp okna vč 01 pozn. 1 : 3,0*1,2*2	m2	2.16000 17.46000	108.34	1.891.62	801-3	RTS
99	968062356R00	1-6np dřevěná okna vč 02.03.04 pozn. 1 : 1,5*1,6*10+1,8*1,6*48+2,1*1,6*24 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 1-6np dřevěná okna vč 02.03.04 pozn. 1 : 3,0*1,6*22	m2	17.46000 250.08000	89.04	22.267.12	801-3	RTS
100	968062357R00	968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2 Z/5 : 2	kus	2.00000 2.00000	13.59	27.18	801-3	RTS
101	968071125R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 968072455R00	m2	3.06000	166.22	508.63	801-3	RTS
102	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 vybourání vyřezáním včetně prahu vč 05 pozn. 2 : Z/5 : 0,85*1,8*2	m2	3.06000				
103	968071136R00	968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...vrat, plochy do 4 m2 Z/3 : 10*2	kus	20.00000 20.00000	29.36	587.20	801-3	RTS
104	968072559R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 968072559R00	m2	51.24000	61.43	3.147.67	801-3	RTS
105	968095001R00	...vrat, plochy přes 5 m2 vybourání vyřezáním včetně prahu vč 01 pozn. 3 : Z/3 : 2,4*2,135*10	m	51.24000 51.24000				
105	968095001R00	968 09 Vybourání vnitřních parapetu ...dřevěných, šířky do 25 cm, 1pp-6np parapety oken vč 01,02,03,04,05 pozn. 1 :	m	258.00000	61.18	15.784.44	801-3	RTS

	3,0*2+3,0*5+2,1*5+1,8*2+1,5*1 3,0*12+3,0*10+1,5*10+1,8*48+2,1*24 0,9*4			36.60000 217.80000 3.60000				
106	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976072220T00 Vybourání větrací mřížky ventilační mřížky výkaz výměr dle K7 : 208+20	kus		228.00000 228.00000	20.71	4,721.88	801-3	Vlastní
107	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 978015221R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % výkaz výměr dle opravy omítek : 1809,71	m2		1,809.71000 1,809.71000	5.66	10,242.96	801-3	RTS
108	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 978015261R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % výkaz výměr dle opravy omítek : 115,3495	m2		115.34950 115.34950	28.32	3,266.70	801-3	RTS
109	978 05 Odsekání a odebrání obkladů Odsekání a odebrání obkladů, včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 978059712T00 Odsekání soklu vč 02 pozn. 11 úpravy u vstupu : (1,325+0,225)*2*2	m		6.20000 6.20000	37.53	232.69	801-3	Vlastní
110	970051100R01 Vytváření kruhových průstupů v ŽB podlaže vč 02 pozn 6 : průstupy pro odvod vody z čistící zóny : 2	kus		2.00000 2.00000	428.26	856.52		Vlastní
111	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 90,91,92,93,94,97,98,99,100,102,104,105,106,107,108,109,110, : Součet : 48.79352	t		48.79352	305.90	14,925.94	801-3	RTS
112	979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 90,91,92,93,94,97,98,99,100,102,104,105,106,107,108,109,110, : Součet : 195.17407	t		48.79352 195.17407 195.17407	122.36	23,881.50	801-3	RTS
113	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 979081111R00 ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 90,91,92,93,94,97,98,99,100,102,104,105,106,107,108,109,110, : Součet : 48.79352	t		48.79352	272.39	13,290.87	801-3	RTS
114	979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 90,91,92,93,94,97,98,99,100,102,104,105,106,107,108,109,110, : Součet : 48.79352	t		48.79352 927.07682	11.87	11,004.40	801-3	RTS

	979 08-2 Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot	90,91,92,93,94,97,98,99,100,102,104,105,106,107,108,109,110,; Součet : 927,07682							
115	979082111R00	...do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 90,91,92,93,94,97,98,99,100,102,104,105,106,107,108,109,110,; Součet : 48,79352	t	48,79352	256,96	12,537,98	801-3	RTS	
116	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 90,91,92,93,94,97,98,99,100,102,104,105,106,107,108,109,110,; Součet : 585,52220	t	48,79352 585,52220	24,47	14,327,73	801-3	RTS	
117	979990107R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...směs betonu,cihel a dřeva Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 90,91,92,93,94,97,98,99,100,102,104,105,106,107,108,109,110,; Součet : 48,79352	t	48,79352	1,468,32	71,644,50	801-3	RTS	
Díl:	99	Stavěnišní přesun hmot			112,242,14				
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812								
118	999281111R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,; 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,82,83,85,86,87,88,94,97,98,99,100,102,104,; Součet : 222,65406	t	222,65406	504,11	112,242,14	801-4	RTS	
Díl:	711	Izolace proti vodě		222,65406		3,437,28			
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena								
119	711 11-2 na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 711 11-21 nátěrem	...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP TZ čl. 4,15 oprava izolace 20% : (39,35+1,8+19,05+3,0+1,8-7,25+19,05+3,0+1,8)*0,5*0,2	m2	8,16000	218,93	1,786,47	800-711	RTS	
120	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přtlavením 711 142559RY1	...svíslé, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s - minerálním posypem TZ čl. 4,15 oprava izolace 20% : (39,35+1,8+19,05+3,0+1,8-7,25+19,05+3,0+1,8)*0,5*0,2	m2	8,16000	198,53	1,620,00	800-711	RTS	

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
121	998711103R00	...svisle do 60 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 119,120, : Součet : 0.05402	t	0.05402	570.41	30.81	800-711	RTS	
Díl:	712	Živičné krytiny				465,614.75			
712 30 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° příplatek za správkový kus,									
122	712300951RT2	...oprava bouli NAIP pásy přitavením včetně dodávky asfaltového pásu : vč 13 předpoklad 20% : (40,65*20,85-27,6*1,8*2-3,75*1,8*2-11,4*1,2*2)*0,2	m2	141.46650 141.46650	236.99	33,526.15	800-711	RTS	
123	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122, : Součet : 1.98053	t	1.98053	2,820.20	5,585.49	801-3	RTS	
124	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122, : Součet : 11.88319	t	1.98053 11.88319	14.57	173.14	801-3	RTS	
125	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122, : Součet : 1.98053	t	1.98053	2,180.33	4,318.21	801-3	RTS	
126	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122, : Součet : 37.63009	t	1.98053 37.63009	17.42	655.52	801-3	RTS	
127	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122, : Součet : 1.98053	t	1.98053	2,026.28	4,013.11	801-3	RTS	
128	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122, : Součet : 23.76637	t	1.98053 23.76637	13.04	309.91	801-3	RTS	

	129 979 08-4 Poplatek za skládku	12. : Součet : 23.76637			23.76637				
129	979990121R00	...Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12. : Součet : 1.98053	t		1.98053	1,895.94	3,754.97	801-3	RTS
	712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní				1.98053				
	712 39-1 textilie								
130	712391171RZ3	...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu separační textilní fólie : vč 13 skládka pláště H : 40,89*21,09-27,6*1,8*2-3,51*1,80*2-11,4*1,2*2 Krytina střech do 10° fólie, mechanicky kotvená na beton, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie, vč 13 skládka pláště H : 40,89*21,09-27,6*1,8*2-3,51*1,80*2-11,4*1,2*2	m2		723.01410	50.95	36,837.57	800-711	RTS
131	712373111RS1.		m2		723.01410	177.74	128,508.53		Vlastní
	712 87 Samostatné vyložení izolačního povlaku termoplasty na konstrukce převyšující uroveň střechy,				723.01410				
132	712871801RT1	...1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie atika : (39,45*2+1,8*2+7,35*4+1,5*2+2,75*2)*0,5 stěny strojovny : (9,07*4+4,94*4-3,51*2)*0,5	m2		84.71000	201.44	17,063.98	800-711	RTS
133	712 37-7 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 712 37-7 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií	...stěnová lišta vyhnutá, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 140 mm	m		45.60000	52.14	2,377.58	800-711	Vlastní
134	283220101RA	Úprava délky a připevnění stěnové lišty nalištovacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K14 : 45,6 Fólie izolační sřešní hydroizolační: tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2240 g/m2; PVC-P, PES výztuž krytina : 723,0141*1,15 vyložení na atiku a stěny strojovny : 84,71*1,2	m2		45,60000 933,11821	231,07	215,615,62		Vlastní
135	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně	...Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122,130,132,133,134, : Součet : 3,14937	t		3,14937	4,088,11	12,874,97	800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné			3,14937		311,349,30		
136	713 11 Montáž tepelné izolace stropu 713111111RT2	...kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2		723,01410	165,89	119,940,81	800-713	RTS

137	28375704R	kotvení viz ood. 712 : vč 13 skladba pláště H : 40,89*21,09-27,6*1,8*2-3,51*1,80*2-11,4*1,2*2 Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm 723,0141*0,16*1,02			m3	723.01410 117.99590 117.99590	1,540.40	181,760.88	SPCM	RTS
998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně										
138	998712103R00	...Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 137, : Součet : 2.35992			t	2.35992 2.35992	4,088.11	9,647.61	800-711	RTS
Díl: 721										
139	72127321	Odřezání stávajících větracích komínků kanalizace, demontáž vč 05 pozn. 5 : 24			kus	24.00000 24.00000 24.00000	177.74	4,265.76		Vlastní
140	72127312	Plastový odvětrávací komínek se stříškou pr. 110/500mm, dodávka, montáž, napojení na stávající potrubí vč b-21 odkaz 14P : 24			kus	24.00000	1,102.01	26,448.24		Vlastní
141	72124280	Demontáž lapače nečistot DN 100 K12 : 2			kus	2.00000 2.00000	236.99	473.98		Vlastní
142	72124210	Lapač nečistot DN 100 K12 : 2			kus	2.00000 2.00000	924.27	1,848.54		Vlastní
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
143	998721103R00	...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 140,142, : Součet : 0.06628			t	0.06628 0.06628	1,718.19	113.88	800-721	RTS
Díl: 735										
144	73501	Otopná tělesa Demontáž, očištění, nátěr a zpětná montáž otopných těles pod vybouranými okny, včetně vypuštění a napaštění vody, tlakové a topné zkoušky otopná tělesa 1.NP-6NP pod bouranými okny : 1			soubor	1.00000 1.00000	284,390.40	284,390.40		Vlastní
Díl: 762										
762 44 Obložení atiky 762 44-2 s dodávkou řeziva										
145	762441113RT2	...1 vrstva, z dřevotřískových desek, tloušťky 18 mm, upevnění hmoždinkami a šrouby, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm úpravu atik pod oplechování dořeší projektant s dodavatelem v průběhu realizace : atika BD : (39,45*2+1,8*4+3,0*2+7,65*4)*0,42 atika strojovny : (8,8*4+4,65*2)*0,42			m2	70.22400 51.53400 18.69000	426.59	29,956.86	800-762	RTS
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesafské										

146	50 m vodorovně 998762103R00	...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 145. : Součet : 0,82794	t	0,82794	2,180,33	1,805,18	800-762	RTS
Díl: 764								
Konstrukce klempířské								
	764 21-13 Demontáž lemování					207,727,80		
	764 21-131 zdi							
147	764331850R00	...na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° výkaz výměr dle K9 : 5,2	m	5,20000	47,40	246,48	800-764	RTS
148	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů 764410850R00	...rš od 100 do 330 mm 1pp-6np parapety oken vč 01,02,03,04,05 pozn. 1 : 3,0*5+2,1*5+1,8*2+1,5*1 3,0*24+1,5*10+1,8*48+2,1*24 0,9*4	m	258,00000 30,60000 223,80000 3,60000	11,85	3,057,30	800-764	RTS
149	764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek 764430840R00	...rš od 330 do 500 mm výkaz výměr dle K8 : 13,2 výkaz výměr dle K10 : 1,5	m	14,70000 13,20000 1,50000	41,47	609,61	800-764	RTS
150	764430850R00	...rš 600 mm vč 05 pozn. 3 : stávající atika BD : 39,45*2+1,8*4+3,0*2+7,65*4 stávající atika strojovny : 8,8*4+4,65*2	m	167,20000 122,70000 44,50000	53,32	8,915,10	800-764	RTS
151	764 21-15 Demontáž žlabu 764352800R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° dle K13 : 9,3	m	9,30000 9,30000	29,62	275,47	800-764	RTS
152	764 21-12 Demontáž oplechování 764323820R00	...okapů na střeších s živícnou (foliovou) krytinou, rš 250 mm, dle K13 : 9,3	m	9,30000 9,30000	35,55	330,62	800-764	RTS
153	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí 764454801R00	...trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm dle K12 : 7,0	m	7,00000 7,00000	17,77	124,39	800-764	RTS
154	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-8 okapový systém 764908104RT2	...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v ostatních barvách včetně háku, čela a spojky: K13 : 9,3	m	9,30000 9,30000	402,89	3,746,88	800-764	RTS

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou					
764 90-8 okapový systém					
155	764908101RT2	...žlabový kotlík konický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v ostatních barvách	kus	2.00000	213.29
		K12 : 2		2.00000	
					426.58 800-764
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou					
764 90-8 okapový systém					
156	764908108RT2	...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 87 mm, v ostatních barvách	m	7.00000	426.59
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci,			
		K12 : 7,0		7.00000	
					2.986.13 800-764
764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou					
764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž lemování zdi					
157	764918333R00	...na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 400 mm	m	5.20000	361.41
		včetně zednické výpomoci,			
		K9 : 5,2		5.20000	
					1.879.33 800-764
764 07-21 Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchovou úpravou					
včetně rohů					
764 07-211 výroba (zhotovení) a montáž					
158	764928104R00	...rš 250 mm	m	375.70000	248.84
		včetně zednické výpomoci,			
		K1 : 3,6		3.60000	
		K2 : 8,1		8.10000	
		K3 : 18,0		18.00000	
		K4 : 97,0		97.00000	
		K5 : 162,0		162.00000	
		K6 : 87,0		87.00000	
					93.489.19 800-764
764 07-23 Oplechování zdi a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou					
včetně rohů					
764 07-231 výroba a montáž					
159	764928305R00	...rš 600 mm	m	10.00000	551.01
		včetně zednické výpomoci,			
		K11 : 10,0		10.00000	
					5.510.10 800-764
764 07-24 Ostatní prvky na fasádě z ocelových plechů s povrchovou úpravou					
764 07-243 výroba a montáž dilatace dvoudílné z popl.plech					
160	764928401R00	...spár zdi a stropů, rš 400 mm	m	14.70000	391.04
		včetně zednické výpomoci,			
		K8 : 13,2		13.20000	
		K10 : 1,5		1.50000	
					5.748.29 800-764
					RTS

161	13851062R1	Plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; povrchová úprava jednostranně, matný polyester tl. 30 mikronů, tvrdé ocelové jádro K1 - K6 viz montáž parapetu : 375,7*0,25*1,1 K8 : 13,2*0,4*1,1 K9 : 5,2*0,4*1,1 K10 : 1,5*0,4*1,1 K11 : 10,0*0,62*1,1 Příponky z ploché oceli rš. 560mm K11 : 34 Ukončovací atkový profil pro izolaci tl. 160mm, lišta, výztuha, dilatační spojka, dodávka, montáž, kotvení Z4 : 168,0	m2	118,89350	228,69	27,189,75	Vlastní
162	764394940R01		kus	34,00000	56,87	1,933,58	Vlastní
163	7649101		m	168,00000	229,88	38,619,84	Vlastní
998	76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské						
164	998764103R00	50 m vodorovně ... v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163, : Součet : 1,86605	t	1,86605	2,334,37	4,356,05	800-764 RTS
979	01 Svislá doprava suť a vybouraných hmot						
165	97901111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 139,141,147,148,149,150,151,152,153, : Součet : 1,09476	t	1,09476	2,820,20	3,087,44	801-3 RTS
166	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 139,141,147,148,149,150,151,152,153, : Součet : 6,56859	t	1,09476 6,56859	14,57	95,70	801-3 RTS
979	08-1 Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku						
167	979081111R00	...do 1 km Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 139,141,147,148,149,150,151,152,153, : Součet : 1,09476	t	1,09476	2,144,78	2,348,02	801-3 RTS
168	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 139,141,147,148,149,150,151,152,153, : Součet : 20,80053	t	1,09476 20,80053	17,42	362,35	801-3 RTS
979	08-2 Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot						
169	979082111R00	...do 10 m	t	1,09476	2,026,28	2,218,29	801-3 RTS

170	979082121R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 139,141,147,148,149,150,151,152,153, : Součet : 1.09476 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 139,141,147,148,149,150,151,152,153, : Součet : 13.13718	t	1.09476 13.13718 13.13718	13.04	171.31 801-3	RTS
Díl: 766	Konstrukce truhlářské						
171	766711001R00	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových ...oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. P03 : (3,00+1,60)*2*12 P04 : (3,00+1,60)*2*10 P05 : (3,00+1,20)*2*2 P06 : (1,50+1,60)*2*10 P07 : (1,80+1,60)*2*48 P08 : (2,10+1,60)*2*24 P09 : (3,00+0,60)*2*5 P10 : (2,10+0,60)*2*5 P11 : (1,80+0,60)*2*2 P12 : (1,50+0,60)*2*1 P13 : (0,90+0,60)*2*4	m	874.00000 110.40000 92.00000 16.80000 62.00000 326.40000 177.60000 36.00000 27.00000 9.60000 4.20000 12.00000	177.74	155,344.76 800-766	RTS
172	766601211R01	766 60 Těsnění přípojovací spáry 766 60-1 montáž těsnění přípojovací spáry ...Dodávka a montáž těsnící pásky, paropropustné fólie Vložení parotěsné okení fólie, paropropustné expanzní pásky, Dodávka materiálu. výkaz výměr dle montáže oken : 874,0	m	874.00000 874.00000	71.10	62,141.40 800-766	Vlastní
173	767612151R00	767 61 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámu 767 61-3 ostatní ...dokování pákovým uzávěrem vč 03 odkaz P09- P13 : 5+5+2+1+4	kus	17.00000 17.00000 12.00000 12.00000 10.00000 10.00000 2.00000	126.16 8,692.87 8,692.87 7,642.99	2,144.72 800-767 104,314.44 86,928.70 15,285.98	RTS Vlastní Vlastní Vlastní
174	611-03P	Okno plastové trojkřídlé 3000x1600 mm O/O/OS, U=1,10 W/m2K; barva bílá; profil 7-komorový; mikroventilace odkaz P03, technická zpráva odd. 4.10.1 : 12	kus				
175	611-04P	Okno plastové trojkřídlé 3000x1600 mm O/O/OS, U=1,10 W/m2K; barva bílá; profil 7-komorový; mikroventilace odkaz P04, technická zpráva odd. 4.10.1 : 10	kus				
176	611-05P	Okno plastové trojkřídlé 3000x1200 mm O/O/OS, U=1,10 W/m2K; barva bílá; profil 7-komorový; mikroventilace	kus				

177	611-06P	odkaz P05, technická zpráva odd. 4.10.1 : 2 Okno plastové dvoukřídle 1500x1600 mm O/O/S, U=1,10 W/m2K; barva bílá; profil 7-komorový; mikroventilace	kus	2.00000	4.796,71	47,967,10	Vlastní
178	611-07P	odkaz P06, technická zpráva odd. 4.10.1 : 10 Okno plastové dvoukřídle 1800x1600 mm O/O/S, U=1,10 W/m2K; barva bílá; profil 7-komorový; mikroventilace	kus	10.00000	5.483,99	263,231,52	Vlastní
179	611-08P	odkaz P07, technická zpráva odd. 4.10.1 : 48 Okno plastové trojkřídle 2100x1600 mm O/O/O/S, U=1,10 W/m2K; barva bílá; profil 7-komorový; mikroventilace	kus	48.00000	7.078,95	169,894,80	Vlastní
180	611-09P	odkaz P08 technická zpráva odd. 4.10.1 : 24 Okno plastové čtyřkřídle 3000x600 mm 4xS, pákový ovládač s táhlem, drátosklo+čiré sklo, U=1,10 W/m2K; barva bílá; profil 3-komorový	kus	24.00000	6.958,09	34,790,45	Vlastní
181	611-10P	odkaz P09 technická zpráva odd. 4.10.1 : 5 Okno plastové trojkřídle 2100x600 mm 3xS, pákový ovládač s táhlem, drátosklo+čiré sklo, U=1,10 W/m2K; barva bílá; profil 3-komorový	kus	5.00000	5.071,63	25,358,15	Vlastní
182	611-11P	odkaz P10 technická zpráva odd. 4.10.1 : 5 Okno plastové dvoukřídle 1800x600 mm 2xS, pákový ovládač s táhlem, drátosklo+čiré sklo, U=1,10 W/m2K; barva bílá; profil 3-komorový	kus	2.00000	3.750,40	7,500,80	Vlastní
183	611-12P	odkaz P11 technická zpráva odd. 4.10.1 : 2 Okno plastové dvoukřídle 1500x600 mm 2xS, pákový ovládač s táhlem, drátosklo+čiré sklo, U=1,10 W/m2K; barva bílá; profil 3-komorový	kus	1.00000	3.591,62	3,591,62	Vlastní
184	611-13P	odkaz P12 technická zpráva odd. 4.10.1 : 1 Okno plastové jednokřídle 900x600 mm S, pákový ovládač s táhlem, čiré sklo, U=1,10 W/m2K; barva bílá; profil 3-komorový	kus	1.00000	3.708,73	14,834,92	Vlastní
185	76690	odkaz P13 technická zpráva odd. 4.10.1 : 4 Žaluzie vnitřní - dodávka a montáž žaluzií	m2	4.00000	391,55	117,652,94	Vlastní
998 76-6 Přesun hmoti pro konstrukce truhlářské							
50 m vodovodně							
186	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 171,172,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185, : Součet: : 7,42646	t	7.42646	525,93	3,905,80	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		7.42646		377,775,70	
187	76764110R00	...dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otviravých, jednokřídlových Z/5 : 2	kus	2.00000	611,80	1,223,60	RTS
				2.00000		800-767	

188 553Z05	Dveře ocelové atyp 850x1800 mm včetně zárubně, kování, včetně povrchové úpravy Z/5 : 2	kus	2.00000 2.00000	14,683.20	29,366.40	Vlastní
767 65 Montáž vrat						
včetně dokončení okování dvířek průchodových,						
189 767651210R00	...otočných, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše do 6 m2 Z/3 : 10	kus	10.00000 10.00000	4,502.85	45,028.50	RTS
767 64 Montáž dveří						
767 64-1 montáž doplňků dveří						
190 767649193R00	...stavěče křídel Z/3 : 10	kus	10.00000 10.00000	497.68	4,976.80	RTS
191 553Z03	Vrata garážová 2400/2135 mm, ocelová, zateplená, bezpečn. zámek, kování, omezovač, včetně povrchové úpravy odkaz Z3 : 10	kus	10.00000	24,884.16	248,841.60	Vlastní
192 7679001	Zábradlí vstupu - demontáž, oprava, povrchová úprava nátěrem, zpětná montáž zábradlí u vstupů dl. 2750mm : vč 02 pozn. 10 : 4	soubor	10.00000 4.00000	4,404.96	17,619.84	Vlastní
193 7679004	Demontáž, úprava a zpětné osazení rolet v místnosti policie 1np vč 10 pozn. 9 : 1	soubor	4.00000 1.00000 1.00000	14,683.20	14,683.20	Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
50 m vodorovně						
194 998767203R00	...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 188,189,190,191, : Součet : 2614.07000	%	7,256.00000	2.21	16,035.76	RTS
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				1,662.67	
771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných						
195 771445014R00	...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele doplnění soklu u vstupů 1np : (3,75-3,3+1,175*2+0,3*2+4,05-3.3)*2 dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	m	8.30000	60.80	504.64	RTS
196 597642410R	specifikace dle technické zprávy odd. 4.11.2 : výkaz výměr viz montáž : 8,3/0,3*1,05	kus	8.30000 29.05000	39.70	1,153.29	RTS
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						
50 m vodorovně						
197 998771103R00	...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 195,196, : Součet : 0.01573	t	0.01573	301.35	4.74	RTS

Díl:	776	Podlahy povlakové				90,802.04	
	776 97 Čistící zóny a rohože						
198	776976101R00	...rám z profilu L, z hliníku, vč 10, vč b-19 odkaz 1/Z : (2,3+2.0)*2 vč 10, vč b-19 odkaz 2/Z : (2,3+1.325)*2	m	15.85000 8.60000 7.25000	1,345.96	21,333.47	800-775 RTS
199	776972328R00	...vstupní rohož, z pružných gumových vlárovek přínýťovaných k hliníkovým páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm vč 10, vč b-19 odkaz 2/Z : (2,3*1.325)*2	m2	6.09500 6.09500 9.20000 9.20000	9,177.00	55,933.82	800-775 RTS
200	776971318R00	...textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm vč 10, vč b-19 odkaz 1/Z : (2,3*2.0)*2	m2	9.20000 9.20000	1,468.32	13,508.54	800-775 RTS
201	998776103R00	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m ...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 198,199,200, ; Součet : 0.10799	t	0.10799	242.75	26.21	800-775 RTS
Díl:	781	Obklady keramické		0.10799		13,718.87	
202	781775011R00	781 77 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických ...režných nebo glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele doplnění soklu na stěnách lodží : 0.65*0,3*2*46	m2	17.94000 17.94000	258.26	4,633.18	800-771 RTS
203	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný, pro interier i exteriér 17.94*1.1	m2	19.73400 19.73400	342.00	6,749.03	SPCM RTS
204	781779711R00	781 77 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických 781 77-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických ...za plochu do 10 m2 výkaz výměr viz montáž : 17.94	m2	17.94000 17.94000	122.41	2,196.04	800-771 RTS
205	998781103R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 202,203, ; Součet : 0.46662	t	0.46662	301.35	140.62	800-771 RTS
Díl:	784	Malby		0.46662		72,966.43	
206	784402801R00	784 40 Odstranění maleb ...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m technická zpráva odd. 4,11.5 ; celá stěna s výměnou oken : 1pp : (4.05*12+2.85*12+7,125*2)*2.65	m2	1,032.78750 257.18250	14.73	15,212.96	800-784 RTS

		1np : (4,05*2+2,85*11+2,7)*2,65 2-6np : (4,05*2+2,82*12)*2,65*5 odpočet otvoru nad 4,0m2 : -(3,0*1,6)-4,0)*22 1np mč 36 : (4,05+3,525)*2*2,65-3,3*2,1+4,0+14,25 1np mč 53 : (4,05+6,00)*2*2,65-3,3*2,1+4,0+24,0				111.69750 555.70500 -17.60000 51.46750 74.33500				
	784 41 Příprava povrchu									
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu									
207	784191101R00	...disperzní, jednonásobná výkaz výměr dle oškrábání malby : 1032,7875	m2	1,032.78750 1,032.78750	9.42		9.728.86	800-784	RTS	
208	784195112R00	...hlínkové, , bělost 77 %, dvojnásobné výkaz výměr dle oškrábání malby : 1032,7875*0,5	m2	516.39375 516.39375	36.71		18.956.81	800-784	RTS	
209	784195122R00	...hlínkové, , barevné, dvojnásobné výkaz výměr dle oškrábání malby : 1032,7875*0,5	m2	516.39375 516.39375	56.29		29.067.80	800-784	RTS	
Díl: 799	Ostatní						19.281.00			
	9 Hodinové zúčtovací sazby									
210	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce vč 02 pozn. 7, vč 03+04 pozn. 5 - demontáž rozvodů na fasádě a zábradlí, apod. : ostatní práce neuvedené v rozpočtu - odhad -fakturovat dle skutečnosti : 100,0	h	100.00000 100.00000	192.81		19.281.00	Prav.M	RTS	
Díl: M21	Elektromontáže						52.489.67			
211	21001	Hromosvod - samostatný rozpočet (cena bez revize)	soubor	1.00000	52.489.67		52.489.67		Vlastní	

Stavební úpravy BD č.p.207 Hrabyně
Zakázkové číslo:PPS-01/15

Objednatel-Investor :
Sídlo,ulice a číslo :
Telefon / Fax :

Zhotovitel-Obchodní jméno
Sídlo,ulice a číslo ,
Telefon / Fax
Identif.číslo IČ/DIČ /
Finanč. spojení / Účet /

REKAPITULACE NÁKLADŮ	ZÁKL. BEZ DPH
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	52489.67
ZKOUŠKY A REVIZE	3200.00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	55689.67

Zpracováno pomocí software fy JV program,s.r.o.,tel. +420 603417206

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV HROMOSVOD	28004.03	
SPECIF.PSV HROMOSVOD	8165.64	
HL.III-HZS	13920.00	
POPLATEK	2400.00	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		52489.67

REVIZE 3200.00
ZKOUŠKY A REVIZE 3200.00

	Oddíl	REVIZE				
	Sazebník:	VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010002	Vychodi revize hromosvodu	hod	8	400.00	3200.00

0002	SOUČET	REVIZE				3200.00

Oddíl		PSV HROMOSVOD			
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj Celkem Min
0003	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu m		220	29.83 6562.60
0004	2102203010	Svorka hromosvodova SS kus	33	15.09	497.97
0005	2102203011	Svorka hromosvodova SP 1 kus	16	15.09	241.44
0006	2102203012	Svorka hromosvodova SR 0 kus	8	15.09	120.72
0007	2102203020	Svorka hromosvodova SK kus	10	21.13	211.30
0008	2102203021	Svorka hromosvodova SZ kus	8	21.13	169.04
0009	210220372	Uhelník ochran, trubka+držák kus	6	52.26	313.56
0010	210220391	Vodivé spoj ochr trubky s vo kus	6	36.64	219.84
0011	210220401	Stítek smalt, um hmota-ozna kus	6	10.79	64.74

0012	SOUČET	Časový fond položek [minut]			8401.21
0013		Časový fond položek [hodin]			140.02

0014	SOUČET	PSV HROMO 200.0 Kč/h			28004.03

	Oddíl	SPECIF.PSV HROMOSVOD				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0015	15614225	Drat FeZn p 8	B kg	101.6	25.40	2580.64
0016	35412900	Stitek c. ...pro oznac.svodu	kus	6	5.00	30.00
0017	35441425	Podpera ved do zdi PV03 2t	kus	185	13.80	2553.00
0018	35441540	Podpera ved ploch st PV21	kus	30	32.00	960.00
0019	35441830	Uhelnik ochr OU vodiv d6-1t	kus	6	144.00	864.00
0020	35441840	Drzak ochr uhelnik DUZ do 2	kus	12	13.50	162.00
0021	35441875	Svorka kriz SK vodiv d6-1	kus	10	18.50	185.00
0022	35441885	Svorka spoj SS lano d8-1	kus	33	7.00	231.00
0023	35441895	Svorka pripoj SP1 d6-1t	kus	16	9.00	144.00
0024	35441925	Svorka zkuseb SZ lano d6	kus	8	32.00	256.00
0025	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek	kus	8	25.00	200.00
		vykres není				

0026	SOUČET	SPECIF.PSV HROMOSVOD				8165.64

	Oddíl	HL.III-HZS				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 504315.1190				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0027	50435105	Koordinace prací s investore	hod	16	220.00	3520.00
0028	50435107	Demontaze hromosvodu	hod	80	130.00	10400.00

0029	SOUČET	HL.III-HZS				13920.00

	Oddíl	POPLATEK				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 504315.1190				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0030	50435107	Poplatek za ekologickou likv demontovaného materialu	kus	1	2400.00	2400.00

0031	SOUČET	POPLATEK				2400.00