Pozice	Název	jed.	ks	jedn.cena	dodávka	jedn. montáž	montáž
01	Otopná teplovodní ocelová tělesa Purmo typ VKO včetně bočních krytů, vrchní mřížky, odvzdušnění a vestavěné ventilové vložky připojení těles zespodu v učebnách 4. NP						
	otopné těleso 22/500/800	ks	22	3 346 Kč	73 612 Kč	720 Kč	15 840 Kč
02	Termostatické hlavice PURMO	ks	22	338 Kč	7 436 Kč	60 Kč	1 320 Kč
04	Šroubení pro otopná tělesa VKO dvoutrubková	ks	22	451 Kč	9 922 Kč	144 Kč	3 168 Kč
03	Ocelové potrubí rozvodu topné vody včetně spojek, kolen a tvarových kusů DN 15	bm	120	65 Kč	7 800 Kč	240 Kč	28 800 Kč
	Ocelové potrubí rozvodu topné vody včetně spojek, kolen a tvarových kusů DN 20	bm	140	104 Kč	14 560 Kč	336 Kč	47 040 Kč
04	Demontáž stávajících otopných těles v souvislosti s úpravou WC v I. NP, II. NP a III. NP	ks	6	0 Kč	0 Kč	480 Kč	2 880 Kč
05	Dodávka a montáž otopných těles PURMO typ VKO včetně bočních krytů, vrchní mřížky, odvzdušnění a vestavěné ventilové vložky připojení těles zespodu po stavebních úpravách WC v I.NP, II. NP, III. NP a IV. NP						
	otopné těleso 22/500/800	ks	9	3 346 Kč	30 114 Kč	720 Kč	6 480 Kč
	otopné těleso 11/500/800	ks	3	2 386 Kč	7 158 Kč	720 Kč	2 160 Kč
06	Termostatické hlavice PURMO	ks	12	338 Kč	4 056 Kč	60 Kč	720 Kč
07	Šroubení pro otopná tělesa VKO dvoutrubková	ks	12	451 Kč	5 412 Kč	144 Kč	1 728 Kč
08	Demontáž stávajících potrubních rozvodů v souvislosti se stavebními úpravami WC v I.NP, II. NP a III. NP	bm	25	0 Kč	0 Kč	120 Kč	3 000 Kč
09	Dodávka a montáž potrubních rozvodů v souvislosti se stavebními úpravami WC v I.NP, II. NP, III. NP a IV. NP	bm	100	65 Kč	6 500 Kč	240 Kč	24 000 Kč
10	Tepelná izolace TUBOLIT pro potrubí v pozici 12 DN 20/9	bm	15	26 Kč	390 Kč	36 Kč	540 Kč
11	Vypouštěcí kohout s nástavcem na hadici DN 1/2“	ks	13	72 Kč	936 Kč	102 Kč	1 326 Kč
12	Vypuštění vody ze systému v místech napojení potrubí	hod	20	0 Kč	0 Kč	60 Kč	1 200 Kč
13	Závěsový, těsnící a montážní materiál	kg	25	78 Kč	1 950 Kč	48 Kč	1 200 Kč
14	Vypouštěcí kohout s nástavcem na hadici 3/8“	ks	6	104 Kč	624 Kč	102 Kč	612 Kč
15	Odvzdušňovací ventil DN 10	ks	4	39 Kč	156 Kč	132 Kč	528 Kč
16	Tlakování systému 24 hod a kontrola tlaku	hod	24	0 Kč	0 Kč	60 Kč	1 440 Kč
17	Zaregulování a zaškolení obsluhy	kpl	1	0 Kč	0 Kč	1 920 Kč	1 920 Kč
18	Zhotovení výkresů skutečného stavu	kpl	1	650 Kč	650 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
19	Doprava materiálu	kpl	1	5 200 Kč	5 200 Kč	0 Kč	0 Kč