Projektant: Ing. Bešťáková	Zodp.proj.: Ing. Hucl	Datum: 01/2013	
Stupeň: DPS		Měřítko:	
Investor: MÚ Dobrovice Odběratel: Palackého náměstí 28 249 41 Dobrovice			
Akce: Výstavba odborných učeben a rekonstrukce Objekt: hlavní budovy ZŠ Dobrovice			
Provozní soubor: VYTÁPĚNÍ			
Obsah výkresu: SPECIFIKACE			Číslo výkresu: 2412/13 - 02

ATG s.r.o.
KLIMATIZACE, MaR
CHLAZENÍ, TOPENÍ
Zelenky-Hajského 13
Praha 3, 130 00, CZ
tel.: (+4202) 697 29 51, 56
fax.: (+4202) 697 24 16
e-mail: email@atg-klima.cz
http://www.atg-klima.cz

Pozice	Název	jed.	ks
01	Otopná teplovodní ocelová tělesa Purmo typ VKO včetně bočních krytů, vrchní mřížky, odvzdušnění a vestavěné ventilové vložky připojení těles zespodu v učebnách 4. NP		
	otopné těleso 22/500/800	ks	22
02	Termostatické hlavice PURMO	ks	22
04	Šroubení pro otopná tělesa VKO dvoutrubková	ks	22
03	Ocelové potrubí rozvodu topné vody včetně spojek, kolen a tvarových kusů DN 15	bm	120
	Ocelové potrubí rozvodu topné vody včetně spojek, kolen a tvarových kusů DN 20	bm	140
04	Demontáž stávajících otopných těles v souvislosti s úpravou WC v I. NP, II. NP a III. NP	ks	6
05	Dodávka a montáž otopných těles PURMO typ VKO včetně bočních krytů, vrchní mřížky, odvzdušnění a vestavěné ventilové vložky připojení těles zespodu po stavebních úpravách WC v I.NP, II. NP, III. NP a IV. NP		
	otopné těleso 22/500/800	ks	9
	otopné těleso 11/500/800	ks	3
06	Termostatické hlavice PURMO	ks	12
07	Šroubení pro otopná tělesa VKO dvoutrubková	ks	12
08	Demontáž stávajících potrubních rozvodů v souvislosti se stavebními úpravami WC v I.NP, II. NP a III. NP	bm	25
09	Dodávka a montáž potrubních rozvodů v souvislosti se stavebními úpravami WC v I.NP, II. NP, III. NP a IV. NP	bm	100
10	Tepelná izolace TUBOLIT pro potrubí v pozici 12 DN 20/9	bm	15
11	Vypouštěcí kohout s nástavcem na hadici DN 1/2“	ks	13
12	Vypuštění vody ze systému v místech napojení potrubí	hod	20
13	Závěsový, těsnící a montážní materiál	kg	25
14	Vypouštěcí kohout s nástavcem na hadici 3/8“	ks	6
15	Odvzdušňovací ventil DN 10	ks	4
16	Tlakování systému 24 hod a kontrola tlaku	hod	24
17	Zaregulování a zaškolení obsluhy	kpl	1
18	Zhotovení výkresů skutečného stavu	kpl	1
19	Doprava materiálu	kpl	1