

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

## Smluvní strany:

### 1. Obec Rabyně

se sídlem Blaženice 16, 257 44 Netvořice

IČ: 12345678, DIČ: CZ00232599

zastoupené Lubošem Maškem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Luboš Mašek, tel: 725 021 689

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 11223111/0100

Česká národní banka, č. účtu: 94-10017121/0710

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

### 2. Stavební společnost Krampera s.r.o.

se sídlem Hořetice 7, 257 56 Křečovice

IČ: 076 46 836 DIČ: CZ07646836

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis. zn. oddíl C, vložka 304690

zastoupená Františkem Kramperou, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: František Krampera, tel: 604 202 940

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-8343050217/0100

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

## Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Obec Rabyně, Hotel Nová Rabyně chodník podél silnice III/1027**“. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, územním rozhodnutím a navazujícími správními rozhodnutími, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné.

Dílo zahrnuje především:

- rekonstrukci stavebního úseku - úprava celé točky i se středovým částečně pojižděným ostrůvkem
- vybudování přilehlých chodníků s místem pro přecházení
- vybudování vlastní zastávky
- vybudování tzv. vjezdové brány do obce
- instalaci nového veřejného osvětlení
- instalaci mobiliáře (lavička, odpadkový koš)
- zpracování DIO a zajištění jeho schválení.

1.2. Předmětem zakázky je výstavba chodníku podél silnice III/1027, pozemky parc. č. 122/3, 122/9, 123/3, 1223/10, 1244/1, 1245/7, 1245/9 v k. ú. Rabyně.

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. Zhotovitel na své náklady zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních (v tištěné a digitální podobě). Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přilehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přilehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

## **Článek II. Čas plnění**

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

- 2.1.1. Zahájení stavby**  
**dnem podpisu protokolárního předání staveniště**
- 2.1.2. Dokončení díla - stavby**  
**do 30.09.2025**

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

## **Článek III. Cena díla a platební podmínky**

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.04.2025:

**Cena díla bez DPH činí celkem 3 542 170,04 Kč**

(slovy: třicet a pět set čtyřicet dva tisíc sedmdesát korun českých)  
DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat měsíčně. Konečná faktura bude uhrazena zhotoviteli po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůtu počítanou ode dne doručení daňového dokladu.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

#### **Článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran**

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

- 4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.
- 4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- 4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.
- 4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
- 4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.
- 4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.
- 4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- 4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
- 4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.

4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

4.21. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo potvrzuje, že akceptuje oprávnění Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI") na výkon práva kontroly u zhotovitele akce ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým ze SFDI na financování Akce.

4.22. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.23. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

4.24. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při kolaudačním řízení.

4.25. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

4.26. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Státního fondu dopravní infrastruktury a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## **Článek V. Stavební deník**

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

## **Článek VI. Předání a převzetí díla**

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrženo, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

## **Článek VI. Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy**

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

## **Článek VIII. Záruka za dílo**

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelům. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- a) jméno zástupců smluvních stran
- b) číslo smlouvy o dílo
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamací
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- e) datum zahájení a odstranění vady
- f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
- g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## **Článek IX. Sankce**

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

#### **Článek X. Vyšší moc**

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

#### **Článek XI. Závěrečná ustanovení**

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

#### **Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky

V Rabyni dne: 15.5.2025

Luboš Mašek  
starosta  
objednatel



V Hořeticích dne 16.04.2025  
Stavební společnost Krampera s.r.o.  
Hořetice 7, 257 56, Neveklov  
IČO: 07646836, DIČ: CZ07646836  
TEL: 604 202 940

František Krampera - jednatel

zhotovitel

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: R22-024

Stavba: Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

KSO: 822 55 76  
Místo: k.ú. Rabyně [737267]  
CZ-CPV: 45000000-7CC-CZ: 21121  
Datum: 16.04.2025  
CZ-CPA: 42.11.10Zadavatel:  
Obec RabyněIČ:  
DIČ:Účastník:  
Stavební společnost Krampera s.r.o.IČ: 07646836  
DIČ: CZ07646836Projektant:  
DOPAS s.r.o.IČ:  
DIČ:Zpracovatel:  
L. ŠtullerIČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz. Zpracováno na podkladě PD ve stupni DSP+DZS+DPS.

|                         |                      |                             |                         |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 3 542 170.04            |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21.00% | Základ daně<br>3 542 170.04 | Výše daně<br>743 855.71 |
|                         | 12.00%               | 0.00                        | 0.00                    |
| Cena s DPH v CZK        |                      |                             | 4 286 025.75            |

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R22-024

Stavba: Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusovéčky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Místo: k.ú. Rabyně [737267]

Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Obec Rabyně

Projektant: DOPAS s.r.o.

Účastník: Stavební společnost Krampera s.r.o.

Zpracovatel: L. Štuller

| Kód                   | Popis                        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                              | 3 542 170.04       | 4 286 025.75     |        |
| I                     | Uznatelné náklady            | 2 843 957.48       | 3 441 188.55     | STA    |
| SO 102                | Zpevněné plochy a komunikace | 2 286 042.22       | 2 766 111.09     | Soupis |
| SO 402                | Úprava veřejného osvětlení   | 557 915.26         | 675 077.46       | Soupis |
| II                    | Neuznatelné náklady          | 485 212.56         | 587 107.20       | STA    |
| SO 102                | Zpevněné plocha a komunikace | 285 023.24         | 344 878.12       | Soupis |
| SO 402                | Úprava veřejného osvětlení   | 187 393.86         | 226 746.57       | Soupis |
| SO 702                | Městský mobiliář             | 12 795.46          | 15 482.51        | Soupis |
| VON                   | Vedlejší a ostatní náklady   | 213 000.00         | 257 730.00       | VON    |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt:  
I - Uznatelné náklady

Soupis:  
SO 102 - Zpevněné plochy a komunikace

KSO:  
Místo: k.ú. Rabyně [737267]

CC-CZ:  
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:  
Obec Rabyně

IČ:  
DIČ:

Účastník:  
Stavební společnost Krampera s.r.o.

IČ: 07646836  
DIČ: CZ07646836

Projektant:  
DOPAS s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
L. Štuller

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Zpracováno na podkladě PD ve stupni DSP+DZS+DPS.

|                         |                      |                  |                    |
|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                      | 2 286 042.22     |                    |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně          | Sazba daně       | Výše daně          |
|                         | 2 286 042.22<br>0.00 | 21.00%<br>12.00% | 480 068.87<br>0.00 |
| Cena s DPH              |                      | v CZK            | 2 766 111.09       |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové zastávky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt: I - Uznatelné náklady

Soupis: **SO 102 - Zpevněné plochy a komunikace**

Místo: k.ú. Rabyně [737267]

Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Obec Rabyně

Projektant: DOPAS s.r.o.

Účastník: Stavební společnost Krampera s.r.o.

Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****2 286 042.22**

## HSV - Práce a dodávky HSV

2 286 042.22

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                         | 226 492.98 |
| 2 - Zakládání                           | 7 692.90   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 15 773.84  |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 922 446.44 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 605 366.26 |
| 9.1 - DIO 1. etapa                      | 34 626.00  |
| 9.2 - DIO 2. etapa                      | 10 515.00  |
| 9.3 - DIO 3. etapa                      | 33 054.60  |
| 997 - Přesun sutě                       | 421 170.00 |
| 998 - Přesun hmot                       | 8 904.20   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt: I - Uznatelné náklady

Soupis: SO 102 - Zpevněné plochy a komunikace

Misto: k.ú. Rabyně [737267]

Zadavatel: Obec Rabyně

Účastník: Stavební společnost Krampers s.r.o.

Datum: 16.04.2025

Projektant: DOPAS s.r.o.

Zpracovatel: L. Štuller

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 2 286 042.22

D HSV Práce a dodávky HSV 2 286 042.22

D 1 Zemní práce 226 492.98

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 496.650 | 41.00  | 20 362.65 | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222</a></div> <div>VV "C.1_102_Technická_zpráva</div> <div>VV "C.2_102_Situace</div> <div>VV "původní asf. komunikace - vrstva ŠD tl. 200" 496,650</div> <div>VV Součet 496.650</div>                                         |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K | 113107231 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm           | m2 | 496.650 | 135.00 | 67 047.75 | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107231</a></div> <div>VV "C.1_102_Technická_zpráva</div> <div>VV "C.2_102_Situace</div> <div>VV "původní asf. komunikace - vrstva KSC 8/10 tl. 150" 496,650</div> <div>VV Součet 496.650</div>                                   |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm                           | m2 | 496.650 | 34.00  | 16 886.10 | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107241</a></div> <div>VV "C.1_102_Technická_zpráva</div> <div>VV "C.2_102_Situace</div> <div>VV "původní asf. komunikace - vrstva ohrusná tl. 40" 496,650</div> <div>VV Součet 496.650</div>                                     |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                  | m2 | 496.650 | 48.00  | 23 839.20 | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242</a></div> <div>VV "C.1_102_Technická_zpráva</div> <div>VV "C.2_102_Situace</div> <div>VV "původní asf. komunikace - vrstva ložná tl. 60" 496,650</div> <div>VV Součet 496.650</div>                                       |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm     | m2 | 4.510   | 111.50 | 502.87    | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323</a></div> <div>VV "C.1_102_Technická_zpráva</div> <div>VV "C.2_102_Situace</div> <div>VV "původní bet. komunikace - vrstva ŠD tl. 250" 4,510</div> <div>VV Součet 4.510</div>                                             |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K | 113107332 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm               | m2 | 4.510   | 395.00 | 1 781.45  | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332</a></div> <div>VV "C.1_102_Technická_zpráva</div> <div>VV "C.2_102_Situace</div> <div>VV "původní bet. komunikace - vrstva tl. 250" 4,510</div> <div>VV Součet 4.510</div>                                                |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K | 113154112 | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                | m2 | 10.300  | 226.00 | 2 327.80  | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112</a></div> <div>VV "C.1_102_Technická_zpráva</div> <div>VV "C.2_102_Situace</div> <div>VV "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení</div> <div>VV "obrusná vrstva tl. 40 mm" 10,300</div> <div>VV Součet 10.300</div> |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |                |

| PČ                                | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8                                 | K   | 113154114  | Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm     | m2 | 10,300   | 380.00       | 3 914.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114</a>                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "ložná vrstva tl. 60 mm" 10,300                                                                                                                                  |    | 10,300   |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | Součet                                                                                                                                                           |    | 10,300   |              |                   |                 |
| 9                                 | K   | 113202111  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m  | 28.440   | 68.00        | 1 933.92          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111</a>                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "kamenný krajník" 28,440                                                                                                                                         |    | 28,440   |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | Součet                                                                                                                                                           |    | 28,440   |              |                   |                 |
| 10                                | K   | 122452204  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3                                               | m3 | 137.348  | 490.00       | 67 300.52         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204</a>                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "nové skladby zpevněných a nezpevněných ploch" (13,550+668,190+5,000)*0,200                                                                                      |    | 137,348  |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | Součet                                                                                                                                                           |    | 137,348  |              |                   |                 |
| 11                                | K   | 131312532  | Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných    | m3 | 0.912    | 1 500.00     | 1 368.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131312532">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131312532</a>                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.6_102_Situace_dopravního_značení                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "patka sloupku SDZ - 450x450x450 mm"                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "4x stávající přesunutě SDZ" (0,450*0,450*0,450)*4                                                                                                               |    | 0,365    |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "6x nové SDZ" (0,450*0,450*0,450)*6                                                                                                                              |    | 0,547    |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | Součet                                                                                                                                                           |    | 0,912    |              |                   |                 |
| 12                                | K   | 181152302  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                           | m2 | 446.381  | 28.00        | 12 498.67         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302</a>                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "pro VV stanoven podíl ploch : 65% v zářezích + 35% v násypch (bude upřesněno při realizaci)                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "nové skladby zpevněných a nezpevněných ploch" (13,550+668,190+5,000)*65/100                                                                                     |    | 446,381  |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | Součet                                                                                                                                                           |    | 446,381  |              |                   |                 |
| 13                                | K   | 181252305  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním                                                                                         | m2 | 240.359  | 28.00        | 6 730.05          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181252305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181252305</a>                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "pro VV stanoven podíl ploch : 65% v zářezích + 35% v násypch (bude upřesněno při realizaci)                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "nové skladby zpevněných a nezpevněných ploch" (13,550+668,190+5,000)*35/100                                                                                     |    | 240,359  |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | Součet                                                                                                                                                           |    | 240,359  |              |                   |                 |
| D 2 Zakládání                     |     |            |                                                                                                                                                                  |    |          |              | 7 692.90          |                 |
| 14                                | K   | 275313811  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30                                                                              | m3 | 0.912    | 3 950.00     | 3 602.40          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811</a>                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.6_102_Situace_dopravního_značení                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "patka sloupku SDZ - 450x450x450 mm"                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "4x stávající přesunutě SDZ" (0,450*0,450*0,450)*4                                                                                                               |    | 0,365    |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "6x nové SDZ" (0,450*0,450*0,450)*6                                                                                                                              |    | 0,547    |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | Součet                                                                                                                                                           |    | 0,912    |              |                   |                 |
| 15                                | K   | 275351121  | Bednění základů patek zřízení                                                                                                                                    | m2 | 8.100    | 430.00       | 3 483.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121</a>                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.6_102_Situace_dopravního_značení                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "patka sloupku SDZ - 450x450x450 mm"                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "stávající přesunutě SDZ" (0,450*4*0,450)*4                                                                                                                      |    | 3,240    |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "nové SDZ" (0,450*4*0,450)*6                                                                                                                                     |    | 4,860    |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | Součet                                                                                                                                                           |    | 8,100    |              |                   |                 |
| 16                                | K   | 275351122  | Bednění základů patek odstranění                                                                                                                                 | m2 | 8.100    | 75.00        | 607.50            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122</a>                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | 8,100 " VV viz. 275351121                                                                                                                                        |    | 8,100    |              |                   |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |            |                                                                                                                                                                  |    |          |              | 15 773.84         |                 |
| 17                                | K   | 339921132  | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm                                                                          | m  | 7.400    | 760.00       | 5 624.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132</a>                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | "opěrný liniový prvek" 5,900+1,500                                                                                                                               |    | 7,400    |              |                   |                 |
|                                   |     | VV         | Součet                                                                                                                                                           |    | 7,400    |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství                                    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18                                                                                                                                   | M   | 59229011  | palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní                                                                                                                                                                                               | kus | 42.291                                      | 240,00       | 10 149,84         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 7,4*5,715 *Přepočtené koeficientem množství | 42.291       |                   |                 |
| D 5                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Komunikace pozemní                          |              | 922 446,44        |                 |
| 19                                                                                                                                   | K   | 564851011 | Podklad ze štěrkokdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                          | m2  | 99.140                                      | 215,00       | 21 315,10         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.2_102_Situace                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV SKL_2_předl                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 0,500        |                   |                 |
| VV SKL_3_vjezd                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 24,590       |                   |                 |
| VV SKL_3_hmat                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 8,470        |                   |                 |
| VV SKL_4_kam_dl                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 65,580       |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 99,140       |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_2_předl                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 0,500                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 0,500        |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_3_vjezd                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 24,590                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 24,590       |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_3_hmat                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 8,470                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 8,470        |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_4_kam_dl                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 65,580                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 65,580       |                   |                 |
| 20                                                                                                                                   | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkokdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                   | m2  | 124.760                                     | 186,00       | 23 205,36         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.2_102_Situace                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV SKL_2_chodník                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 118,820      |                   |                 |
| VV SKL_2_hmat                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 5,940        |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 124,760      |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_2_chodník                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 6,300+112,520                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 118,820      |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_2_hmat                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 5,940                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 5,940        |                   |                 |
| 21                                                                                                                                   | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkokdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                   | m2  | 372.360                                     | 242,00       | 90 111,12         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.2_102_Situace                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV SKL_1_asf                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 372,360      |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 372,360      |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_1_asf                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 372,360                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 372,360      |                   |                 |
| 22                                                                                                                                   | K   | 565156101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                                                            | m2  | 424.655                                     | 600,00       | 254 793,00        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565156101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565156101</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.2_102_Situace                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV SKL_1_asf                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 372,360      |                   |                 |
| VV SKL_1_obrus                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 10,300       |                   |                 |
| VV SKL_1_odskok/2                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 41,995       |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 424,655      |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_1_asf                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 372,360                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 372,360      |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_1_obrus                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 10,300                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 10,300       |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_1_odskok                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 83,990                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 83,990       |                   |                 |
| 23                                                                                                                                   | K   | 566301111 | Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2 | m2  | 0.500                                       | 82,00        | 41,00             | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566301111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566301111</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.2_102_Situace                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "doplnění podkladní vrstvy před předlážděním" SKL_2_předl                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 0,500        |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 0,500        |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_2_předl                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 0,500                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 0,500        |                   |                 |
| 24                                                                                                                                   | K   | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                                                                                                                  | m2  | 33.060                                      | 345,00       | 11 405,70         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.2_102_Situace                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| VV SKL_3_vjezd                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 24,590       |                   |                 |
| VV SKL_3_hmat                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 8,470        |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 33,060       |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_3_vjezd                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 24,590                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 24,590       |                   |                 |
| FIG Rozpad figury: SKL_3_hmat                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |              |                   |                 |
| FIG 8,470                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | 8,470        |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25 | K   | 569831111  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm                                                                                                                                                                   | m2 | 26.740   | 116.00       | 3 101.84          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569831111</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "nezpevněná krajnice" KRAJ_NEZP                                                                                                                                                                                                                                            |    | 26.740   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 26.740   |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: KRAJ_NEZP                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 26,740                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 26.740   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 573111112  | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                     | m2 | 424.655  | 30.00        | 12 739.65         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | SKL_1_asf                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 372.360  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | SKL_1_obrus                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10.300   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | SKL_1_odskok/2                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 41.995   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 424.655  |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_asf                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 372,360                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 372.360  |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_obrus                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 10,300                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 10.300   |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_odskok                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 83,990                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 83.990   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 573211107  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                                      | m2 | 466.650  | 8.30         | 3 873.20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | SKL_1_asf                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 372.360  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | SKL_1_obrus                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10.300   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | SKL_1_odskok                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 83.990   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 466.650  |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_asf                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 372,360                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 372.360  |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_obrus                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 10,300                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 10.300   |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_odskok                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 83,990                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 83.990   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 577134111  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                          | m2 | 466.650  | 320.00       | 149 328.00        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | SKL_1_asf                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 372.360  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | SKL_1_obrus                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10.300   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | SKL_1_odskok                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 83.990   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 466.650  |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_asf                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 372,360                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 372.360  |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_obrus                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 10,300                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 10.300   |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_odskok                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 83,990                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 83.990   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 581131115  | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                         | m2 | 65.580   | 1 200.00     | 78 696.00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581131115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581131115</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | SKL_4_kam_dl                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 65.580   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 65.580   |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: SKL_4_kam_dl                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 65,580                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 65.580   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 591141111  | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty                                                                                | m2 | 65.580   | 685.00       | 44 922.30         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591141111</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | SKL_4_kam_dl                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 65.580   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 65.580   |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: SKL_4_kam_dl                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 65,580                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 65.580   |              |                   |                 |
| 31 | M   | 58381008   | kostka štipaná dlažební žula velká 15/17                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 66.236   | 1 560.00     | 103 328.16        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | 65,58*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                               |    | 66.236   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 596211110  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 0.500    | 41.00        | 20.50             | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110</a>                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "použití původní očištěné bet. dlažby" SKL_2_předl                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0.500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0.500    |              |                   |                 |
| FIG |     |           | <b>Rozpad figury: SKL_2_předl</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| FIG |     |           | 0,500                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0.500    |              |                   |                 |
| 33  | K   | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2  | 124.760  | 318.00       | 39 673.68         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112</a>                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | SKL_2_chodník                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 118.820  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | SKL_2_hmat                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 5.940    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 124.760  |              |                   |                 |
| FIG |     |           | <b>Rozpad figury: SKL_2_chodník</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| FIG |     |           | 6,300+112,520                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 118.820  |              |                   |                 |
| FIG |     |           | <b>Rozpad figury: SKL_2_hmat</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| FIG |     |           | 5,940                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5.940    |              |                   |                 |
| 34  | M   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 121.196  | 392.00       | 47 508.83         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV  |     |           | SKL_2_chodník                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 118.820  |              |                   |                 |
| FIG |     |           | <b>Rozpad figury: SKL_2_chodník</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| FIG |     |           | 6,300+112,520                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 118.820  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 118,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                        |     | 121.196  |              |                   |                 |
| 35  | M   | 59245006  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 6.059    | 706.00       | 4 277.65          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV  |     |           | SKL_2_hmat                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 5.940    |              |                   |                 |
| FIG |     |           | <b>Rozpad figury: SKL_2_hmat</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| FIG |     |           | 5,940                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5.940    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 5,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6.059    |              |                   |                 |
| 36  | K   | 596212210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2          | m2  | 33.060   | 435.00       | 14 381.10         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210</a>                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | SKL_3_vjezd                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 24.590   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | SKL_3_hmat                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 8.470    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 33.060   |              |                   |                 |
| FIG |     |           | <b>Rozpad figury: SKL_3_vjezd</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| FIG |     |           | 24,590                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 24.590   |              |                   |                 |
| FIG |     |           | <b>Rozpad figury: SKL_3_hmat</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| FIG |     |           | 8,470                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 8.470    |              |                   |                 |
| 37  | M   | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 25.328   | 528.00       | 13 373.18         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV  |     |           | SKL_3_vjezd                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 24.590   |              |                   |                 |
| FIG |     |           | <b>Rozpad figury: SKL_3_vjezd</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| FIG |     |           | 24,590                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 24.590   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 24,59*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                         |     | 25.328   |              |                   |                 |
| 38  | M   | 59245226  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 8.724    | 728.00       | 6 351.07          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV  |     |           | SKL_3_hmat                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 8.470    |              |                   |                 |
| FIG |     |           | <b>Rozpad figury: SKL_3_hmat</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| FIG |     |           | 8,470                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 8.470    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 8,47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                          |     | 8.724    |              |                   |                 |
| D   | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 605 366.26        |                 |
| 39  | K   | 912211111 | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního                                                                                                                                                                                    | kus | 3.000    | 300.00       | 900.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111</a>                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "C.6_102_Situace_dopravního_značení                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "nové desky SDZ                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "3x Z11b" 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3.000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3.000    |              |                   |                 |
| 40  | M   | 40445158  | sloupek směrový silniční plastový 1,2m                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3.000    | 429.00       | 1 287.00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 41  | K   | 914111111 | Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                                            | kus | 10.000   | 265.00       | 2 650.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111</a>                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "C.6_102_Situace_dopravního_značení                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "přesunutě desky SDZ                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1x IZ4a" 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1.000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1x IZ4b" 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1.000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1x IJ4a" 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1.000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1x P4" 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1.000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "nové desky SDZ                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1x B2" 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1.000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1x P2" 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1.000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1x IJ4c" 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1.000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "2x C4a" 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2.000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1x B20a" 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1.000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 10.000   |              |                   |                 |
| 42  | M   | RMAT0002  | značka dopravní B2 Zákaz vjezdu všech vozidel                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1.000    | 1 182.00     | 1 182.00          | R - položka     |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | RMAT0003  | značka dopravní C4a Přikázaný směr objíždění vpravo                                                   | kus | 2.000    | 1 182.00     | 2 364.00          | R - položka     |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | RMAT0004  | značka dopravní B20a Nejvyšší dovolená rychlost                                                       | kus | 1.000    | 1 182.00     | 1 182.00          | R - položka     |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | RMAT0005  | značka dopravní P2 Hlavní pozemní komunikace                                                          | kus | 1.000    | 834.00       | 834.00            | R - položka     |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | RMAT0007  | značka dopravní IJ4c Zastávka autobusu                                                                | kus | 1.000    | 1 008.00     | 1 008.00          | R - položka     |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 40445257  | svorka upínací na sloupek D 70mm                                                                      | kus | 12.000   | 78.00        | 936.00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 914111121 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly            | kus | 1.000    | 424.00       | 424.00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111121</a><br>VV "C.1_102_Technická_zpráva<br>VV "C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>VV "nové desky SDZ<br>VV "1x IS10c" 1,000<br>VV Součet 1,000                                                                                                         |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | RMAT0006  | značka dopravní IS10c Návěst změny směru jízdy před překážkou                                         | kus | 1.000    | 1 512.00     | 1 512.00          | R - položka     |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 40445257  | svorka upínací na sloupek D 70mm                                                                      | kus | 8.000    | 78.00        | 624.00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 914511113 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm                | kus | 10.000   | 1 250.00     | 12 500.00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511113</a><br>VV "C.1_102_Technická_zpráva<br>VV "C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>VV "patka sloupku SDZ - 450x450x450 mm"<br>VV "4x stávající přesunutě SDZ" 4,000<br>VV "6x nové SDZ" 6,000<br>VV Součet 10,000                                       |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 40445230  | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m                                                          | kus | 6.000    | 1 074.00     | 6 444.00          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV "nové SDZ" 6,000<br>VV Součet 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 915111111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní            | m   | 115.420  | 11.00        | 1 269.62          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111111</a><br>VV "C.1_102_Technická_zpráva<br>VV "C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>VV "do doby vyzrání asfaltu (cca. na dobu 6 měsíců)<br>VV "V1a" 13,190+10,150+10,160+30,000+18,690<br>VV "V11a" 9,000*2+1,500*4+2,865*2+1,750*2<br>VV Součet 115.420 |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 915111121 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní         | m   | 59.410   | 7.20         | 427.75            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111121</a><br>VV "C.1_102_Technická_zpráva<br>VV "C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>VV "do doby vyzrání asfaltu (cca. na dobu 6 měsíců)<br>VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 21,260+8,510+24,670+4,970<br>VV Součet 59.410                                        |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 915121111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní            | m   | 59.060   | 21.00        | 1 240.26          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121111</a><br>VV "C.1_102_Technická_zpráva<br>VV "C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>VV "do doby vyzrání asfaltu (cca. na dobu 6 měsíců)<br>VV "V4a" 5,160+53,900<br>VV Součet 59.060                                                                     |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 915131111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní          | m2  | 5.590    | 160.00       | 894.40            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131111</a><br>VV "C.1_102_Technická_zpráva<br>VV "C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>VV "do doby vyzrání asfaltu (cca. na dobu 6 měsíců)<br>VV "V11a (text BUS)" 0,625*1,000*2<br>VV "V13" 2,320+1,930+0,090<br>VV Součet 5.590                           |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 915211111 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní          | m   | 115.420  | 36.00        | 4 155.12          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211111</a><br>VV "C.1_102_Technická_zpráva<br>VV "C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>VV "po vyzrání asfaltu (cca. po 6 měsících)<br>VV "V1a" 13,190+10,150+10,160+30,000+18,690<br>VV "V11a" 9,000*2+1,500*4+2,865*2+1,750*2<br>VV Součet 115.420         |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 915211121 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní       | m   | 59.410   | 14.00        | 831.74            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211121</a><br>VV "C.1_102_Technická_zpráva<br>VV "C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>VV "po vyzrání asfaltu (cca. po 6 měsících)<br>VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 21,260+8,510+24,670+4,970<br>VV Součet 59.410                                                |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 915221111 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní          | m   | 59.060   | 70.00        | 4 134.20          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221111</a><br>VV "C.1_102_Technická_zpráva<br>VV "C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>VV "po vyzrání asfaltu (cca. po 6 měsících)<br>VV "V4a" 5,160+53,900<br>VV Součet 59.060                                                                             |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 915231111 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní | m2  | 5.590    | 330.00       | 1 844.70          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství                                        | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                 |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111</a><br>"C.1_102_Technická_zpráva<br>"C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>"po vyzrání asfaltu (cca. po 6 měsících)<br>"V11a (text BUS)" 0,625*1,000*2<br>"V13" 2,320+1,930+0,090<br>Součet                                                                                                          |    | 1.250<br>4.340<br>5.590                         |              |                   |                 |
| 61 | K   | 915611111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 233.890                                         | 7.80         | 1 824.34          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                 |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111</a><br>"C.1_102_Technická_zpráva<br>"C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>"do doby vyzrání asfaltu (cca. na dobu 6 měsíců)<br>"V1a" 13,190+10,150+10,160+30,000+18,690<br>"V11a" 9,000*2+1,500*4+2,865*2+1,750*2<br>"V2b (1,5/1,5/0,125)" 21,260+8,510+24,670+4,970<br>"V4a" 5,160+53,900<br>Součet |    | 82.190<br>33.230<br>59.410<br>59.060<br>233.890 |              |                   |                 |
| 62 | K   | 915621111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 5.590                                           | 39.50        | 220.81            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                 |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213</a><br>"C.1_102_Technická_zpráva<br>"C.6_102_Situace_dopravního_značení<br>"do doby vyzrání asfaltu (cca. na dobu 6 měsíců)<br>"V11a (text BUS)" 0,625*1,000*2<br>"V13" 2,320+1,930+0,090<br>Součet                                                                                                  |    | 1.250<br>4.340<br>5.590                         |              |                   |                 |
| 63 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 109.580                                         | 350.00       | 38 353.00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>FIG<br>FIG<br>FIG<br>FIG<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                 |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213</a><br>"C.1_102_Technická_zpráva<br>"C.2_102_Situace<br>"C.7_102_Situace_obrub<br>OBR_150_250<br>OBR_150x300<br>Součet<br>Rozpad figury: OBR_150_250<br>9,690+2,000+11,690+0,500+2,000+6,430+39,450+9,820+3,000+3,000<br>Rozpad figury: OBR_150x300<br>2,000+18,000+2,000                            |    | 87.580<br>22.000<br>109.580<br>87.580<br>22.000 |              |                   |                 |
| 64 | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 89.332                                          | 228.00       | 20 367.70         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | VV<br>FIG<br>FIG<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 87.580<br>87.580<br>89.332                      |              |                   |                 |
| 65 | M   | 59217034  | obrubník silniční betonový 1000x150x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 22.440                                          | 267.00       | 5 991.48          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | VV<br>FIG<br>FIG<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 22.000<br>22.000<br>22.440                      |              |                   |                 |
| 66 | K   | 916133112 | Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 30.530                                          | 655.00       | 19 997.15         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>FIG<br>FIG<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                 |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916133112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916133112</a><br>"C.1_102_Technická_zpráva<br>"C.2_102_Situace<br>"C.7_102_Situace_obrub<br>"pojižděný srpek" OBR_300_195<br>Součet<br>Rozpad figury: OBR_300_195<br>30,530                                                                                                                                    |    | 30.530<br>30.530                                |              |                   |                 |
| 67 | M   | 59217058  | obrubník betonový pro kruhový objezd přímý půlka 200x300x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 31.141                                          | 322.00       | 10 027.40         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 31.141                                          |              |                   |                 |
| 68 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 77.960                                          | 314.00       | 24 479.44         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>FIG<br>FIG<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                 |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213</a><br>"C.1_102_Technická_zpráva<br>"C.2_102_Situace<br>"C.7_102_Situace_obrub<br>"chodník" OBR_5_200<br>Součet<br>Rozpad figury: OBR_5_200<br>22,700+2,430+1,330+10,010+9,940+30,550+1,000                                                                                                          |    | 77.960<br>77.960<br>77.960                      |              |                   |                 |
| 69 | M   | 59217037  | obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 79.519                                          | 66.00        | 5 248.25          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 79.519                                          |              |                   |                 |
| 70 | K   | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 42.860                                          | 396.00       | 16 972.56         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                 |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113</a><br>"C.1_102_Technická_zpráva<br>"C.2_102_Situace<br>"C.7_102_Situace_obrub<br>"pojižděný ostrůvek" OBR_K_300_200<br>Součet                                                                                                                                                                       |    | 42.860<br>42.860                                |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| FIG        |     |           | Rozpad figury: OBR_K_300_200                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | 18,170+24,690                                                                                                                                                                         |    | 42.860   |              |                   |                 |
| 71         | M   | 58380003  | obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm                                                                                                                                          | m  | 43.717   | 1 300.00     | 56 832.10         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV         |     |           | 42,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |    | 43.717   |              |                   |                 |
| 72         | K   | 916431112 | Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou                                                                        | m  | 15.950   | 990.00       | 15 790.50         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916431112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916431112</a>                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.7_102_Situace_obrub                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | OBR_150_150                                                                                                                                                                           |    | 15.950   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                |    | 15.950   |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | Rozpad figury: OBR_150_150                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | 1,500+11,880+2,570                                                                                                                                                                    |    | 15.950   |              |                   |                 |
| 73         | M   | 59217040  | obrubník betonový bezbariérový náběhový                                                                                                                                               | m  | 16.269   | 2 460.00     | 40 021.74         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV         |     |           | 15,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |    | 16.269   |              |                   |                 |
| 74         | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                        | m3 | 5.261    | 3 950.00     | 20 780.95         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121</a>                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.7_102_Situace_obrub                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "připočet tl. lože nad základní položku                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | OBR_300_195*0,400*0,150                                                                                                                                                               |    | 1.832    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | OBR_K_300_200*0,400*0,200                                                                                                                                                             |    | 3.429    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                |    | 5.261    |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | Rozpad figury: OBR_300_195                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | 30,530                                                                                                                                                                                |    | 30.530   |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | Rozpad figury: OBR_K_300_200                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | 18,170+24,690                                                                                                                                                                         |    | 42.860   |              |                   |                 |
| 75         | K   | 919112212 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm                                                                             | m  | 241.710  | 50.00        | 12 085.50         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112212</a>                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "asfaltová komunikace / podél obrub                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (9,750+2,700+5,500+4,600+8,400+8,800+1,300+1,200+1,350                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | +1,250+1,500+1,200+1,200+2,400)+(3,000+0,850+0,690+1,10                                                                                                                               |    | 76.340   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0+13,100+1,350+1,300+1,500+1,250+1,050)                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,900+17,950+2,500+1,700+1,850+2,150+2,450+4,700)+(3,3                                                                                                                               |    | 78.050   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 50+2,600+4,200+8,600+3,400+4,300+12,200+4,200)                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,900+1,300+1,050+0,950+1,000+1,050+10,300+1,650+1,30                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0+1,375+2,100+1,450+9,480+0,975+0,980+0,890+0,680+1,05                                                                                                                                |    | 57.650   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0+19,170)                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,380+0,380+3,200+3,900+3,200+3,900+0,380+0,380+13,95                                                                                                                                |    | 29.670   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0)                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                |    | 241.710  |              |                   |                 |
| 76         | K   | 919122111 | Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm | m  | 241.710  | 52.00        | 12 568.92         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122111</a>                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 241,710 " VV viz. 919112212                                                                                                                                                           |    | 241.710  |              |                   |                 |
| 77         | K   | 919125111 | Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm                                                                         | m  | 241.710  | 108.00       | 26 104.68         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919125111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919125111</a>                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 241,710 " VV viz. 919112212                                                                                                                                                           |    | 241.710  |              |                   |                 |
| 78         | K   | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2                                                                                           | m2 | 844.930  | 95.00        | 80 268.35         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123</a>                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "proti prolínání konstrukčních skladeb do podloží                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | SKL_1_asf                                                                                                                                                                             |    | 372.360  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | SKL_1_odskok                                                                                                                                                                          |    | 83.990   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | SKL_2_hmat                                                                                                                                                                            |    | 5.940    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | SKL_2_chodník                                                                                                                                                                         |    | 118.820  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | SKL_3_hmat                                                                                                                                                                            |    | 8.470    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | SKL_3_vjezd                                                                                                                                                                           |    | 24.590   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | SKL_4_kam_dl                                                                                                                                                                          |    | 65.580   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | KRAJ_NEZP                                                                                                                                                                             |    | 26.740   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "rozšíření plochy o :                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | OBR_150_150*0,500                                                                                                                                                                     |    | 7.975    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | OBR_150_250*0,500                                                                                                                                                                     |    | 43.790   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | OBR_150x300*0,500                                                                                                                                                                     |    | 11.000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | OBR_300_195*0,500                                                                                                                                                                     |    | 15.265   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | OBR_5_200*0,500                                                                                                                                                                       |    | 38.980   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | OBR_K_300_200*0,500                                                                                                                                                                   |    | 21.430   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                |    | 844.930  |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | Rozpad figury: SKL_1_asf                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | 372,360                                                                                                                                                                               |    | 372.360  |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | Rozpad figury: SKL_1_odskok                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | 83,990                                                                                                                                                                                |    | 83.990   |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | Rozpad figury: SKL_2_hmat                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | 5,940                                                                                                                                                                                 |    | 5.940    |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | Rozpad figury: SKL_2_chodník                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | 6,300+112,520                                                                                                                                                                         |    | 118.820  |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | Rozpad figury: SKL_3_hmat                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | 8,470                                                                                                                                                                                 |    | 8.470    |              |                   |                 |
| FIG        |     |           | Rozpad figury: SKL_3_vjezd                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | FIG 24,590                                                                                                                                                                                                       |    | 24.590   |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG Rozpad figury: SKL_4_kam_dl                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG 65,580                                                                                                                                                                                                       |    | 65.580   |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG Rozpad figury: KRAJ_NEZP                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG 26,740                                                                                                                                                                                                       |    | 26.740   |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG Rozpad figury: OBR_150_150                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG 1,500+11,880+2,570                                                                                                                                                                                           |    | 15.950   |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG Rozpad figury: OBR_150_250                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG 9,690+2,000+11,690+0,500+2,000+6,430+39,450+9,820+3,000+3,000                                                                                                                                                |    | 87.580   |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG Rozpad figury: OBR_150x300                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG 2,000+18,000+2,000                                                                                                                                                                                           |    | 22.000   |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG Rozpad figury: OBR_300_195                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG 30,530                                                                                                                                                                                                       |    | 30.530   |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG Rozpad figury: OBR_5_200                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG 22,700+2,430+1,330+10,010+9,940+30,550+1,000                                                                                                                                                                 |    | 77.960   |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG Rozpad figury: OBR_K_300_200                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | FIG 18,170+24,690                                                                                                                                                                                                |    | 42.860   |              |                   |                 |
| 79 | K   | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm                                                                                           | m  | 141.945  | 38.00        | 5 393.91          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731121</a>                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "napojení na stávající asf. komunikaci - v obrusné vrstvě (0,500+3,050+68,000+0,500)+(0,550+3,750+1,450)+(0,500+5,900+36,700+0,500)+1,850+(0,800+0,570+14,000+0,850+0,600+1,875)                              |    | 141.945  |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 141.945  |              |                   |                 |
| 80 | K   | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm                                                                                  | m  | 141.945  | 52.00        | 7 381.14          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122</a>                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "napojení na stávající asf. komunikaci - v ložné vrstvě (0,500+3,050+68,000+0,500)+(0,550+3,750+1,450)+(0,500+5,900+36,700+0,500)+1,850+(0,800+0,570+14,000+0,850+0,600+1,875)                                |    | 141.945  |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 141.945  |              |                   |                 |
| 81 | K   | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m  | 141.945  | 125.00       | 17 743.13         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211</a>                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "napojení na stávající asf. komunikaci - v obrusné vrstvě (0,500+3,050+68,000+0,500)+(0,550+3,750+1,450)+(0,500+5,900+36,700+0,500)+1,850+(0,800+0,570+14,000+0,850+0,600+1,875)                              |    | 141.945  |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 141.945  |              |                   |                 |
| 82 | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                                                | m  | 141.945  | 80.00        | 11 355.60         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111</a>                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "napojení na stávající asf. komunikaci - v obrusné vrstvě (0,500+3,050+68,000+0,500)+(0,550+3,750+1,450)+(0,500+5,900+36,700+0,500)+1,850+(0,800+0,570+14,000+0,850+0,600+1,875)                              |    | 141.945  |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 141.945  |              |                   |                 |
| 83 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                       | m  | 141.945  | 102.00       | 14 478.39         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112</a>                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "napojení na stávající asf. komunikaci - v ložné vrstvě (0,500+3,050+68,000+0,500)+(0,550+3,750+1,450)+(0,500+5,900+36,700+0,500)+1,850+(0,800+0,570+14,000+0,850+0,600+1,875)                                |    | 141.945  |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 141.945  |              |                   |                 |
| 84 | K   | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                     | m  | 141.945  | 265.00       | 37 615.43         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735123</a>                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "napojení na stávající asf. komunikaci - v podkladní vrstvě KSC (0,500+3,050+68,000+0,500)+(0,550+3,750+1,450)+(0,500+5,900+36,700+0,500)+1,850+(0,800+0,570+14,000+0,850+0,600+1,875)                        |    | 141.945  |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 141.945  |              |                   |                 |
| 85 | K   | 939591040 | Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze sítí svařovaných                                                                                                                                                       | t  | 1.347    | 39 000.00    | 52 533.00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939591040">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939591040</a>                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1_102_Technická zpráva                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.4_102_Vzorové příčné řezy a detail napojení                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "2x KARI 8/8-100x100 mm" SKL_4_kam_dl*7,90*0,001*2                                                                                                                                                            |    | 1.036    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "připočet 30% na prostřih a stykování" 1,036*30/100                                                                                                                                                          |     | 0,311    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 1,347    |              |                   |                 |
|    | FIG        |           | <b>Rozpad figury: SKL_4_kam_dl</b>                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | FIG        |           | 65,580                                                                                                                                                                                                       |     | 65,580   |              |                   |                 |
| 86 | K          | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                 | kus | 5.000    | 410.00       | 2 050.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.6_102_Situace_dopravního_značení                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "4x stávající přesunuté SDZ" 4,000                                                                                                                                                                           |     | 4.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1x rušené SDZ" 1,000                                                                                                                                                                                        |     | 1.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 5.000    |              |                   |                 |
| 87 | K          | 966006211 | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                              | kus | 3.000    | 65.00        | 195.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.6_102_Situace_dopravního_značení                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1x rušené SDZ (desky SDZ - 1x B1 + 1x E13mc + 1x E13)" 3,000                                                                                                                                                |     | 3.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 3.000    |              |                   |                 |
| 88 | K          | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snář kamenivem | m2  | 0.500    | 82.00        | 41.00             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.4_102_Vzorové_příčné_řezy_a_detail_napojení                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "použití původní očištěné bet. dlažby" SKL_2_předl 0,500                                                                                                                                                     |     | 0.500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 0.500    |              |                   |                 |
|    | FIG        |           | <b>Rozpad figury: SKL_2_předl</b>                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | FIG        |           | 0,500                                                                                                                                                                                                        |     | 0.500    |              |                   |                 |
| D  | 9.1        |           | DIO 1. etapa                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 34 626.00         |                 |
| 89 | K          | 913121111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních                                                                                                          | kus | 6.000    | 70.00        | 420.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121111</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "E.1_ZOV_návrh_DIO_etapa_1_Technická_zpráva                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "E.2.1_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_1                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2x A15" 2,000                                                                                                                                                                                               |     | 2.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2x A10" 2,000                                                                                                                                                                                               |     | 2.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1x C4a" 1,000                                                                                                                                                                                               |     | 1.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1x C4b" 1,000                                                                                                                                                                                               |     | 1.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 6.000    |              |                   |                 |
| 90 | K          | 913121211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111                                                                        | kus | 180.000  | 13.00        | 2 340.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121211</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6,000 " VV viz. 913121111                                                                                                                                                                                    |     | 6.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                       |     | 180.000  |              |                   |                 |
| 91 | K          | 913221111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla                                                                                               | kus | 2.000    | 170.00       | 340.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221111</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "E.1_ZOV_návrh_DIO_etapa_1_Technická_zpráva                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "E.2.1_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_1                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2x Z2 + 3yS7 typ 1" 2,000                                                                                                                                                                                   |     | 2.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 2.000    |              |                   |                 |
| 92 | K          | 913221211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111                                                                        | kus | 60.000   | 100.00       | 6 000.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221211</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,000 " VV viz. 913221111                                                                                                                                                                                    |     | 2.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                       |     | 60.000   |              |                   |                 |
| 93 | K          | 913321111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní                                                                                                                              | kus | 5.000    | 31.00        | 155.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321111</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "E.1_ZOV_návrh_DIO_etapa_1_Technická_zpráva                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "E.2.1_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_1                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "4x Z4a" 4,000                                                                                                                                                                                               |     | 4.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1x Z4b" 1,000                                                                                                                                                                                               |     | 1.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 5.000    |              |                   |                 |
| 94 | K          | 913331115 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítily včetně akumulátoru                                                                                                                 | kus | 2.000    | 31.00        | 62.00             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331115</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "E.1_ZOV_návrh_DIO_etapa_1_Technická_zpráva                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "E.2.1_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_1                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2x součást A15" 2,000                                                                                                                                                                                       |     | 2.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 2.000    |              |                   |                 |
| 95 | K          | 913321211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111                                                  | kus | 150.000  | 8.80         | 1 320.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321211</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5,000 " VV viz. 913321111                                                                                                                                                                                    |     | 5.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                       |     | 150.000  |              |                   |                 |

| PČ                 |   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 96                 | K |     | 913331215 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 33-1115                             | kus | 60.000   | 23.00        | 1 380.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331215</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 2,000 " VV viz. 913331115                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 2*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 97                 | K |     | 913411111 | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů                                                                                                                                | kus | 1.000    | 340.00       | 340.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913411111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913411111</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.1_ZOV_návrh_DIO_etapa_1_Technická_zpráva                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.2.1_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_1                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 1,000                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 98                 | K |     | 913411211 | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111                                                   | kus | 30.000   | 510.00       | 15 300.00         | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913411211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913411211</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 1,000 " VV viz. 913411111                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 1*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 99                 | K |     | 913911112 | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 Ah                                                                                  | kus | 2.000    | 64.00        | 128.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911112</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.1_ZOV_návrh_DIO_etapa_1_Technická_zpráva                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.2.1_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_1                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 2,000                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 100                | K |     | 913911122 | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řidičí jednotku ocelového                                                              | kus | 2.000    | 60.50        | 121.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911122</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.1_ZOV_návrh_DIO_etapa_1_Technická_zpráva                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.2.1_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_1                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 2,000                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 101                | K |     | 913911212 | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112 | kus | 60.000   | 75.00        | 4 500.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911212</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 2,000 " VV viz. 913911112                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 2*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 102                | K |     | 913911222 | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122 | kus | 60.000   | 37.00        | 2 220.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911222</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 2,000 " VV viz. 913911122                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 2*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D 9.2 DIO 2. etapa |   |     |           |                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 10 515.00         |                 |
| 103                | K |     | 913121111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních                                                                                     | kus | 3.000    | 70.00        | 210.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121111</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.2_ZOV_návrh_DIO_etapa_2_Technická_zpráva                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.2.2_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_2                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "2x A15" 2,000                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "1x B20a" 1,000                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 104                | K |     | 913121211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111                                                   | kus | 90.000   | 13.00        | 1 170.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121211</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 3,000 " VV viz. 913121111                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 3*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 105                | K |     | 913221111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světlá                                                                          | kus | 1.000    | 170.00       | 170.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221111</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.2_ZOV_návrh_DIO_etapa_2_Technická_zpráva                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.2.2_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_2                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "1x Z2 + 3x S7" 1,000                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 106                | K |     | 913221211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111                                                   | kus | 30.000   | 100.00       | 3 000.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221211</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 1,000 " VV viz. 913221111                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV 1*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 107                | K |     | 913321111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky základní                                                                                                         | kus | 8.000    | 31.00        | 248.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                    |   |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321111</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.2_ZOV_návrh_DIO_etapa_2_Technická_zpráva                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "E.2.2_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_2                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV "8x Z4a" 8,000                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                    |   |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 108                | K |     | 913321211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1111                             | kus | 240.000  | 8.80         | 2 112.00          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství                                           | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321211</a><br>8,000 " VV viz. 913321111<br>8*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 8.000<br>240.000                                   |              |                   |                 |
| 109 | K   | 913331115 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru                                                                                                                                                                                                                          | kus | 5.000                                              | 31.00        | 155.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331115</a><br>"E.2_ZOV_návrh_DIO_etapa_2_Technická_zpráva<br>"E.2.2_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_2<br>"3x S7 pro Z4a" 3,000<br>"2x S7 pro A15" 2,000<br>Součet                                           |     | 3.000<br>2.000<br>5.000                            |              |                   |                 |
| 110 | K   | 913331215 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115                                                                                                                                                            | kus | 150.000                                            | 23.00        | 3 450.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331215</a><br>5,000 " VV viz. 913331115<br>5*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 5.000<br>150.000                                   |              |                   |                 |
|     | D   | 9.3       | DIO 3. etapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                    |              | 33 054.60         |                 |
| 111 | K   | 913111115 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 14.000                                             | 36.00        | 504.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111115</a><br>"E.3_ZOV_návrh_DIO_etapa_3_Technická_zpráva<br>"E.2.3_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_3<br>"1x C4a na Z4b" 1,000<br>"1x C4b na Z4a" 1,000<br>"12x E3a" 12,000<br>Součet                       |     | 1.000<br>1.000<br>12.000<br>14.000                 |              |                   |                 |
| 112 | K   | 913111215 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115                                                                                                                                                                                  | kus | 14.000                                             | 8.70         | 121.80            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111215</a><br>14,000 " VV viz. 913111115                                                                                                                                                                |     | 14.000                                             |              |                   |                 |
| 113 | K   | 913121111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních                                                                                                                                                                                                                    | kus | 8.000                                              | 70.60        | 564.80            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121111</a><br>"E.3_ZOV_návrh_DIO_etapa_3_Technická_zpráva<br>"E.2.3_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_3<br>"2x A15" 2,000<br>"2x A10" 2,000<br>"2x B20a" 2,000<br>"1x B21a" 1,000<br>"1x B26" 1,000<br>Součet |     | 2.000<br>2.000<br>2.000<br>1.000<br>1.000<br>8.000 |              |                   |                 |
| 114 | K   | 913121211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111                                                                                                                                                                                  | kus | 240.000                                            | 13.20        | 3 168.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121211</a><br>8,000 " VV viz. 913121111<br>8*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 8.000<br>240.000                                   |              |                   |                 |
| 115 | K   | 913221111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla                                                                                                                                                                                                         | kus | 1.000                                              | 170.00       | 170.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221111</a><br>"E.3_ZOV_návrh_DIO_etapa_3_Technická_zpráva<br>"E.2.3_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_3<br>"1x Z2 + 3x S7" 1,000<br>Součet                                                                    |     | 1.000<br>1.000                                     |              |                   |                 |
| 116 | K   | 913221211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111                                                                                                                                                                                  | kus | 30.000                                             | 100.00       | 3 000.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221211</a><br>1,000 " VV viz. 913221111<br>1*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 1.000<br>30.000                                    |              |                   |                 |
| 117 | K   | 913321111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 5.000                                              | 31.00        | 155.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321111</a><br>"E.3_ZOV_návrh_DIO_etapa_3_Technická_zpráva<br>"E.2.3_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_3<br>"4x Z4a" 4,000<br>"1x Z4b" 1,000<br>Součet                                                         |     | 4.000<br>1.000<br>5.000                            |              |                   |                 |
| 118 | K   | 913321211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111                                                                                                                                                            | kus | 150.000                                            | 8.80         | 1 320.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321211</a><br>5,000 " VV viz. 913321111<br>5*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 5.000<br>150.000                                   |              |                   |                 |
| 119 | K   | 913331115 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2.000                                              | 31.00        | 62.00             | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331115</a><br>"E.3_ZOV_návrh_DIO_etapa_3_Technická_zpráva<br>"E.2.3_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_3<br>"2x S7 pro A15" 2,000<br>Součet                                                                    |     | 2.000<br>2.000                                     |              |                   |                 |
| 120 | K   | 913331215 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115                                                                                                                                                            | kus | 60.000                                             | 23.00        | 1 380.00          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství                      | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913331215</a><br>2,000 " VV viz. 913331115<br>2*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 2.000<br>60.000               |              |                   |                 |
| 121 | K   | 913411111 | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1.000                         | 340.00       | 340.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913411111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913411111</a><br>"E.3_ZOV_návrh_DIO_etapa_3_Technická_zpráva<br>"E.2.3_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_3<br>1,000<br>Součet |     | 1.000<br>1.000                |              |                   |                 |
| 122 | K   | 913411211 | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111                                                                                                                                     | kus | 30.000                        | 510.00       | 15 300.00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913411211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913411211</a><br>1,000 " VV viz. 913411111<br>1*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 1.000<br>30.000               |              |                   |                 |
| 123 | K   | 913911112 | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 Ah                                                                                                                                                                    | kus | 2.000                         | 64.00        | 128.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911112</a><br>"E.3_ZOV_návrh_DIO_etapa_3_Technická_zpráva<br>"E.2.3_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_3<br>2,000<br>Součet |     | 2.000<br>2.000                |              |                   |                 |
| 124 | K   | 913911122 | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového                                                                                                                                                | kus | 2.000                         | 60.50        | 121.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911122</a><br>"E.3_ZOV_návrh_DIO_etapa_3_Technická_zpráva<br>"E.2.3_ZOV_Situace_návrh_DIO_etapa_3<br>2,000<br>Součet |     | 2.000<br>2.000                |              |                   |                 |
| 125 | K   | 913911212 | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112                                                                                   | kus | 60.000                        | 75.00        | 4 500.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911212</a><br>2,000 " VV viz. 913911112<br>2*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 2.000<br>60.000               |              |                   |                 |
| 126 | K   | 913911222 | Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122                                                                                   | kus | 60.000                        | 37.00        | 2 220.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913911222</a><br>2,000 " VV viz. 913911112<br>2*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 2.000<br>60.000               |              |                   |                 |
| D   | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                               |              | 421 170.00        |                 |
| 127 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                     | t   | 149.330                       | 40.00        | 5 973.20          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551</a><br>"podkladní drc. kamenivo" 144,029+1,984<br>"asfaltová fréza" 0,948+2,369<br>Součet                     |     | 146.013<br>3.317<br>149.330   |              |                   |                 |
| 128 | K   | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                         | t   | 3 583.920                     | 9.00         | 32 255.28         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559</a><br>149,330 " VV viz. 997221551<br>149,33*24 'Přepočtené koeficientem množství                                         |     | 149.330<br>3 583.920          |              |                   |                 |
| 129 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                     | t   | 322.165                       | 35.00        | 11 275.78         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561</a><br>"betonové kry z KSC (SC 8/10)" 161,411+2,819<br>"asfaltové kry" 48,672+109,263<br>Součet               |     | 164.230<br>157.935<br>322.165 |              |                   |                 |
| 130 | K   | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                         | t   | 7 731.960                     | 9.00         | 69 587.64         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569</a><br>322,165 " VV viz. 997221561<br>322,165*24 'Přepočtené koeficientem množství                                        |     | 322.165<br>7 731.960          |              |                   |                 |
| 131 | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                               | t   | 6.252                         | 500.00       | 3 126.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571</a><br>"krajník" 5,830<br>"SDZ" 0,410+0,012<br>Součet                                                         |     | 5.830<br>0.422<br>6.252       |              |                   |                 |
| 132 | K   | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                               | t   | 150.048                       | 15.00        | 2 250.72          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579</a><br>6,252 " VV viz. 997221571<br>6,252*24 'Přepočtené koeficientem množství                                            |     | 6.252<br>150.048              |              |                   |                 |
| 133 | K   | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                                                                                              | t   | 471.495                       | 140.00       | 66 009.30         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611</a><br>"podkladní drc. kamenivo" 144,029+1,984                                                                                  |     | 146.013                       |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | "asfaltová fréza" 0,948+2,369                                                                                                                          |    | 3.317    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "betonové kry z KSC (SC 8/10)" 161,411+2,819                                                                                                           |    | 164.230  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "asfaltové kry" 48,672+109,263                                                                                                                         |    | 157.935  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 471.495  |              |                   |                 |
| 134 | K          | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                               | t  | 6.252    | 250.00       | 1 563.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "krajník" 5,830                                                                                                                                        |    | 5.830    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "SDZ" 0,410+0,012                                                                                                                                      |    | 0.422    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 6.252    |              |                   |                 |
| 135 | K          | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01            | t  | 164.230  | 319.00       | 52 389.37         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "betonové kry z KSC (SC 8/10)" 161,411+2,819                                                                                                           |    | 164.230  |              |                   |                 |
| 136 | K          | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 151.843  | 719.00       | 109 175.12        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "podkladní drc. kamenivo" 144,029+1,984                                                                                                                |    | 146.013  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "krajník" 5,830                                                                                                                                        |    | 5.830    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 151.843  |              |                   |                 |
| 137 | K          | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 161.252  | 419.00       | 67 564.59         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "asfaltová fréza" 0,948+2,369                                                                                                                          |    | 3.317    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "asfaltové kry" 48,672+109,263                                                                                                                         |    | 157.935  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 161.252  |              |                   |                 |
|     | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                            |    |          |              | 8 904.20          |                 |
| 138 | K          | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu              | t  | 178.084  | 50.00        | 8 904.20          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>                              |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel  
Nová Rabyně\_rev.02  
Objekt:  
I - Uznatelné náklady  
Soupis:  
SO 402 - Úprava veřejného osvětlení

KSO:  
Místo: k.ú. Rabyně [737267]

CC-CZ:  
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:  
Obec Rabyně

IČ:  
DIČ:

Účastník:  
Stavební společnost Krampera s.r.o.

IČ: 07646836  
DIČ: CZ07646836

Projektant:  
DOPAS s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
L. Štuller

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které  
pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'  
označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí.  
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek  
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou  
neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Zpracováno na  
podkladě PD ve stádiu DSP+D7S+DPS

|              |             |                  |            |
|--------------|-------------|------------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 557 915,26       |            |
|              | Základ daně | Sazba daně       | Výše daně  |
| DPH základní | 557 915,26  | 21,00%           | 117 162,20 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%           | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK 675 077,46 |            |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

## Stavba:

Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel  
Nová Rabyně\_rev.02

## Objekt:

I - Uznatelné náklady

## Soupis:

**SO 402 - Úprava veřejného osvětlení**

Místo: k.ú. Rabyně [737267]

Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Obec Rabyně

Projektant: DOPAS s.r.o.

Účastník: Stavební společnost Krampera s.r.o.

Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****557 915,26**

HSV - Práce a dodávky HSV 9 199,14

1 - Zemní práce 799,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV 29 955,68

741 - Elektroinstalace - silnoproud 29 955,68

M - Práce a dodávky M 518 760,44

21-M - Elektromontáže 252 257,08

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 266 503,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusovéčky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt: I - Uznatelné náklady

Soupis: SO 402 - Úprava veřejného osvětlení

Místo: k.ú. Rabyně [737267]

Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Obec Rabyně

Projektant: DOPAS s.r.o.

Účastník: Stavební společnost Krampera s.r.o.

Zpracovatel: L. Štuller

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

557 915,26

|   |            |            |                                                                                                                                                          |           |         |        |           |                |
|---|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|----------------|
| D |            | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                      | 9 199,14  |         |        |           |                |
| D |            | 1          | Zemní práce                                                                                                                                              | 799,14    |         |        |           |                |
| 1 | K          | 1751111.R1 | Obsypání paty stožáru VO osazeného do stožárového pouzdra                                                                                                | m3        | 0,701   | 220,00 | 154,22    | R - položka    |
|   | VV         |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                      |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                                                   |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "6x sloup VO" (Pi*(0,1575)^2)*1,500*6                                                                                                                    |           | 0,701   |        |           |                |
|   | VV         |            | Součet                                                                                                                                                   |           | 0,701   |        |           |                |
| 2 | M          | 58337308   | šterkopísek frakce 0/2                                                                                                                                   | t         | 1,402   | 460,00 | 644,92    | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV         |            | 0,701*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |           | 1,402   |        |           |                |
| D |            | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                      | 8 400,00  |         |        |           |                |
| 3 | K          | 945421110  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m                                                   | hod       | 12,000  | 700,00 | 8 400,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945421110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945421110</a>                                |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                               |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "montáž a zapojení svítidel na výložník sloupu VO" 2,000*6                                                                                               |           | 12,000  |        |           |                |
|   | VV         |            | Součet                                                                                                                                                   |           | 12,000  |        |           |                |
| D |            | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                      | 29 955,68 |         |        |           |                |
| D |            | 741        | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                            | 29 955,68 |         |        |           |                |
| 4 | K          | 741122122  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m         | 90,000  | 22,00  | 1 980,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122122</a>                                |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                                                   |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "6x sloup VO - vystrojení sloupu VO vodičem CYKY 3Cx1,5" 15,000*6                                                                                        |           | 90,000  |        |           |                |
|   | VV         |            | Součet                                                                                                                                                   |           | 90,000  |        |           |                |
| 5 | M          | 34111030   | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                            | m         | 103,500 | 14,82  | 1 533,87  | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV         |            | 90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |           | 103,500 |        |           |                |
| 6 | K          | 741123225  | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2                           | m         | 135,000 | 45,00  | 6 075,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123225</a>                                |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                      |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                               |           |         |        |           |                |
|   | VV         |            | (180,000/8)*6                                                                                                                                            |           | 135,000 |        |           |                |
|   | VV         |            | Součet                                                                                                                                                   |           | 135,000 |        |           |                |
| 7 | M          | 34113120   | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2                                                                                     | m         | 155,250 | 80,02  | 12 423,11 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV         |            | 135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                               |           | 155,250 |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 741128021 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů<br>Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za<br>zatahování vodičů a kabelů do tvárných<br>tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti<br>do 0,75 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 90,000   | 15,00        | 1 350,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128021</a><br>VV "C.1_402_Technická_zpráva<br>VV "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO<br>VV "6x sloup VO - vystrojení sloupu VO vodičem CYKY<br>3Cx1,5" 15,000*6 90,000<br>VV Součet 90,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a<br>zapojením v rozváděči nebo na přístroji,<br>průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 18,000   | 18,00        | 324,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001</a><br>VV "C.1_402_Technická_zpráva<br>VV "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO<br>VV "6x sloup VO - vystrojení sloupu VO vodičem CYKY<br>3Cx1,5 - svítidlo" 3,000*6 18,000<br>VV Součet 18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 741130021 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a<br>zapojením na svorkovnici s otevřením a<br>uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 18,000   | 18,00        | 324,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130021</a><br>VV "C.1_402_Technická_zpráva<br>VV "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO<br>VV "6x sloup VO - vystrojení sloupu VO vodičem CYKY<br>3Cx1,5 - stožárová výzbroj" 3,000*6 18,000<br>VV Součet 18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 741130026 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a<br>zapojením na svorkovnici s otevřením a<br>uzavřením krytu, průřezu žíly do 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 52,000   | 35,00        | 1 820,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130026">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130026</a><br>VV "C.1_402_Technická_zpráva<br>VV "C.2_402_Situace_VO<br>VV "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO<br>VV "napojení na stávající stožár VO ozn. 8" 4,000 4,000<br>VV "napojení na nový stožár VO ozn. č.1" 4,000*2 8,000<br>VV "napojení na nový stožár VO ozn. č.2" 4,000*2 8,000<br>VV "napojení na nový stožár VO ozn. č.3" 4,000*2 8,000<br>VV "napojení na nový stožár VO ozn. č.4" 4,000*2 8,000<br>VV "napojení na nový stožár VO ozn. č.7" 4,000*2 8,000<br>VV "napojení na nový stožár VO ozn. č.8" 4,000*2 8,000<br>VV Součet 52,000 |        |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 741820012 | Měření zemních odporů zemnicí sítě délky<br>pásky přes 100 do 200 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820012</a><br>VV "C.1_402_Technická_zpráva<br>VV "zemnicí rozvod pro VO" 1,000 1,000<br>VV Součet 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity<br>osvětlení na pracovišti do 50 svítidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    | 2 200,00     | 2 200,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102</a><br>VV "C.1_402_Technická_zpráva<br>VV "svítidla VO" 1,000 1,000<br>VV Součet 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z<br>hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná<br>dopravní vzdálenost do 50 m základní v<br>objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,129    | 3 300,00     | 425,70            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |

D M Práce a dodávky M 518 760,44

D 21-M Elektromontáže 252 257,08

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |           |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 15 | K | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových se zapojením<br>vodičů průmyslových nebo venkovních na                                                                                                                                                                                                                | kus | 6,000 | 950,00    | 5 700,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|    |   |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202013</a><br>VV "C.1_402_Technická_zpráva<br>VV "C.2_402_Situace_VO<br>VV "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO<br>VV "6x sloup VO" 6,000 6,000<br>VV Součet 6,000 |     |       |           |           |                |
| 16 | M | RMAT0004  | svítidlo průmyslové LED na výložník MIDI<br>ST1.0.a - 138W, 6795 lm, 3000K                                                                                                                                                                                                                        | kus | 6,000 | 11 989,89 | 71 939,34 | R - položka    |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K   | 210204011  | Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m                                                                                                   | kus | 6,000    | 1 250,00     | 7 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická zpráva                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.4_402_Vzorový řez_uložení sloupu_VO                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "6x sloup VO" 6,000                                                                                                                                                      |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                   |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 18 | M   | RMAT0001   | stožár osvětlovací U8 159/133/89 h=6,2 m                                                                                                                                 | kus | 6,000    | 17 060,27    | 102 361,62        | R - položka     |
| 19 | M   | RMAT0005   | stožárové pouzdro 315/1500                                                                                                                                               | kus | 6,000    | 1 918,77     | 11 512,62         | R - položka     |
| 20 | K   | 210204100  | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg                                                                                                 | kus | 6,000    | 750,00       | 4 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204100</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická zpráva                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.4_402_Vzorový řez_uložení sloupu_VO                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "6x sloup VO" 6,000                                                                                                                                                      |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                   |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 21 | M   | RMAT0002   | výložník jednoramenný J1-1500                                                                                                                                            | kus | 6,000    | 3 174,22     | 19 045,32         | R - položka     |
| 22 | K   | 210204201  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení I                                                                                                                               | kus | 6,000    | 350,00       | 2 100,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická zpráva                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.4_402_Vzorový řez_uložení sloupu_VO                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "6x sloup VO" 6,000                                                                                                                                                      |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                   |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 23 | M   | RMAT0003   | elektrovýzbroj stožárová SV-A-6.35.4                                                                                                                                     | kus | 6,000    | 527,98       | 3 167,88          | R - položka     |
| 24 | K   | 210220022  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě   | m   | 129,000  | 105,00       | 13 545,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická zpráva                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "kabelová trasa včetně napojení na stožár VO" ((160,000/8)*6)+(1,500*6)                                                                                                  |     | 129,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                   |     | 129,000  |              |                   |                 |
| 25 | M   | 35441073   | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                         | kg  | 83,979   | 32,55        | 2 733,52          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 129,000*0,62 "VV viz. 210220022 (0,62 kg/m")                                                                                                                             |     | 79,980   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 79,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |     | 83,979   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 210220300  | Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem                                                                                                                      | kus | 6,000    | 45,00        | 270,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220300">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220300</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická zpráva                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "připojení uzemňovacího vedení na stožár VO" 6,000                                                                                                                       |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                   |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 27 | M   | 35441895   | svorka připojovací k připojení kovových částí                                                                                                                            | kus | 6,000    | 16,93        | 101,58            | CS ÚRS 2024 01  |
| 28 | K   | 210220301  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby                                                                                                                           | kus | 12,000   | 45,00        | 540,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická zpráva                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "propojení v místě stožáru VO" 6,000                                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "napojení vedení" 6,000                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                   |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 29 | M   | 35441885   | svorka spojovací pro lano D 8-10mm                                                                                                                                       | kus | 6,000    | 28,35        | 170,10            | CS ÚRS 2024 01  |
| 30 | M   | 35441996   | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn                                                                                           | kus | 6,000    | 28,35        | 170,10            | CS ÚRS 2024 01  |
| 31 | K   | 210280003  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | kus | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280003</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická zpráva                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "rozvod VO včetně zařízení" 1,000                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 210280351  | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm <sup>2</sup>                                                                  | kus | 6,000    | 350,00       | 2 100,00          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ     | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280351</a>                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "kabelová trasa mezi sloupky VO" 6,000                                                                                                                                                                                                         |        | 6,000    |              |                   |                 |
|        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 33     | K          | 210280712 | Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení                                                                                                                                                                          | soubor | 1,000    | 2 300,00     | 2 300,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280712</a>                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "8x LED svítidlo VO" 1,000                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,000    |              |                   |                 |
|        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |              |                   |                 |
| D 46-M |            |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                              |        |          | 266 503,36   |                   |                 |
| 34     | K          | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                            | km     | 0,120    | 1 800,00     | 216,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024</a>                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | ((160,000/8)*6)/1000                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,120    |              |                   |                 |
|        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 0,120    |              |                   |                 |
| 35     | K          | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                         | km     | 0,120    | 2 000,00     | 240,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025</a>                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | ((160,000/8)*6)/1000                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,120    |              |                   |                 |
|        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 0,120    |              |                   |                 |
| 36     | K          | 460061121 | Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení                                                                                                                                                             | kus    | 6,000    | 250,00       | 1 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061121</a>                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "po cca. 20 m" 6,000                                                                                                                                                                                                                           |        | 6,000    |              |                   |                 |
|        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 37     | K          | 460061122 | Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění                                                                                                                                                          | kus    | 6,000    | 150,00       | 900,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061122</a>                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | 6,000 " VV viz. 460061121                                                                                                                                                                                                                      |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 38     | K          | 460061151 | Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot zřízení                                                                                                                                                                                             | m      | 240,000  | 110,00       | 26 400,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061151</a>                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | ((160,000/8)*6)*2                                                                                                                                                                                                                              |        | 240,000  |              |                   |                 |
|        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 240,000  |              |                   |                 |
| 39     | K          | 460061152 | Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot odstranění                                                                                                                                                                                          | m      | 240,000  | 25,00        | 6 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061152</a>                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | 240,000 " VV viz. 460061151                                                                                                                                                                                                                    |        | 240,000  |              |                   |                 |
| 40     | K          | 460131113 | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                   | m3     | 1,458    | 1 100,00     | 1 603,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113</a>                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "6x sloup VO" (0,450*0,450*1,200)*6                                                                                                                                                                                                            |        | 1,458    |              |                   |                 |
|        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,458    |              |                   |                 |
| 41     | K          | 460161142 | Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m      | 98,700   | 256,00       | 25 267,20         | CS ÚRS 2024 01  |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161142</a>                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "kabelová trasa vedená v chodníku" ((160,000-6,400-10,12,000)/8)*6                                                                                                                                                                             |        | 98,700   |              |                   |                 |
|        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 98,700   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K   | 460161692  | Hloubění zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3. | m   | 21,300   | 1 440,00     | 30 672,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161692">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161692</a>                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "kabelová trasa vedená v komunikaci"                                                                                                                                                                                                             |     | 21,300   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ((6,400+10,000+12,000)/8)*6                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |     | 21,300   |              |                   |                 |
| 43 | K   | 460241111  | Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                                                           | m3  | 39,425   | 500,00       | 19 712,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111</a>                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "kabelová trasa vedená v chodníku" (((160,000-6,400-10,000-12,000)*0,350*0,500)/8)*6                                                                                                                                                             |     | 17,273   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "kabelová trasa vedená v komunikaci"                                                                                                                                                                                                             |     | 22,152   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ((6,400+10,000+12,000)*0,800*1,300)/8)*6                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |     | 39,425   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 460242211  | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení                                                                                                                                                                            | kus | 7,500    | 128,00       | 960,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242211</a>                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (10,000/8)*6                                                                                                                                                                                                                                     |     | 7,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |     | 7,500    |              |                   |                 |
| 45 | K   | 460242221  | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu                                                                                                                                                                            | m   | 120,000  | 40,00        | 4 800,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242221</a>                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (160,000/8)*6                                                                                                                                                                                                                                    |     | 120,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |     | 120,000  |              |                   |                 |
| 46 | K   | 460281111  | Pažení výkopů příložené plné rýh kabelových, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                      | m2  | 55,380   | 150,00       | 8 307,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281111</a>                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "kabelová trasa vedená v komunikaci"                                                                                                                                                                                                             |     | 55,380   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ((6,400+10,000+12,000)*2*1,300)/8)*6                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |     | 55,380   |              |                   |                 |
| 47 | K   | 460281114  | Pažení výkopů rozepření stěn rýh nebo jam                                                                                                                                                                                                        | m3  | 22,152   | 70,00        | 1 550,64          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281114</a>                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "kabelová trasa vedená v komunikaci"                                                                                                                                                                                                             |     | 22,152   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ((6,400+10,000+12,000)*0,800*1,300)/8)*6                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |     | 22,152   |              |                   |                 |
| 48 | K   | 460281121  | Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                 | m2  | 55,380   | 81,00        | 4 485,78          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281121</a>                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 55,380 " VV viz. 460281111                                                                                                                                                                                                                       |     | 55,380   |              |                   |                 |
| 49 | K   | 460281124  | Pažení výkopů odstranění rozepření stěn rýh nebo jam                                                                                                                                                                                             | m3  | 22,152   | 15,00        | 332,28            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281124</a>                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 22,152 " VV viz. 460281114                                                                                                                                                                                                                       |     | 22,152   |              |                   |                 |
| 50 | K   | 460321111  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m                                                                                | m3  | 14,450   | 162,00       | 2 340,90          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460321111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460321111</a>                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "přebytečný výkopek uložený podél výkopu po provedení zpětných zásypů - přesun k místu centrální nakládky                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "6x sloup VO" (0,450*0,450*1,200)*6                                                                                                                                                                                                              |     | 1,458    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "odpočet objemu zpětného zásypu jámy" -0,757 " VV viz. 460391123                                                                                                                                                                                 |     | -0,757   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "kabelová trasa vedená v chodníku" (((160,000-6,400-10,000-12,000)*0,350*0,500)/8)*6                                                                                                                        |    | 17,273   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet objemu zpětného zásepů rýhy" -(((160,000-6,400-10,000-12,000)*0,350*0,250)/8)*6                                                                                                                    |    | -8,636   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kabelová trasa vedená v komunikaci" (((6,400+10,000+12,000)*0,800*1,300)/8)*6                                                                                                                              |    | 22,152   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet objemu zpětného zásepů rýhy" - (((6,400+10,000+12,000)*0,800*1,000)/8)*6                                                                                                                           |    | -17,040  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 14,450   |              |                   |                 |
| 51 | K          | 460321121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m                     | m3 | 216,750  | 153,00       | 33 162,75         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460321121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460321121</a>                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 14,450 " VV viz. 460321111                                                                                                                                                                                  |    | 14,450   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 14,45*15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |    | 216,750  |              |                   |                 |
| 52 | K          | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m                                                    | m3 | 14,450   | 111,00       | 1 603,95          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113</a>                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "přebytečný výkopek na trvalou skládku" 14,450 " VV viz. 460321111                                                                                                                                          |    | 14,450   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i zanočatých 1000 m         | m3 | 346,800  | 22,00        | 7 629,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121</a>                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 14,450 " VV viz. 460341113                                                                                                                                                                                  |    | 14,450   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 14,45*24 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |    | 346,800  |              |                   |                 |
| 54 | K          | 460361121 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                | t  | 25,288   | 319,00       | 8 066,87          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121</a>                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 14,450 " VV viz. 460341113                                                                                                                                                                                  |    | 14,450   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 14,45*1,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                |    | 25,288   |              |                   |                 |
| 55 | K          | 460371111 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                         | m3 | 14,450   | 360,00       | 5 202,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371111</a>                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 14,450 " VV viz. 460341113                                                                                                                                                                                  |    | 14,450   |              |                   |                 |
| 56 | K          | 460391123 | Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3                                          | m3 | 0,757    | 287,00       | 217,26            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460391123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460391123</a>                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_402_Technická zpráva                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.2_402_Situace VO                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.4_402_Vzorový řez uložení sloupu VO                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "6x sloup VO" (0,450*0,450*1,200)*6                                                                                                                                                                         |    | 1,458    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet stožárového pouzdra" -(PI*(0,1575)^2)*1,500*6                                                                                                                                                      |    | -0,701   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 0,757    |              |                   |                 |
| 57 | K          | 460431152 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3  | m  | 98,700   | 55,00        | 5 428,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431152</a>                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_402_Technická zpráva                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.2_402_Situace VO                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.3_402_Vzorové řezy kabelovou trasou                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kabelová trasa vedená v chodníku" ((160,000-6,400-10,12,000)/8)*6                                                                                                                                          |    | 98,700   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 98,700   |              |                   |                 |
| 58 | K          | 460431722 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 130 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m  | 21,300   | 330,00       | 7 029,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431722">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431722</a>                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_402_Technická zpráva                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.2_402_Situace VO                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.3_402_Vzorové řezy kabelovou trasou                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kabelová trasa vedená v komunikaci" ((6,400+10,000+12,000)/8)*6                                                                                                                                            |    | 21,300   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 21,300   |              |                   |                 |

| PČ | Ty p | Kód        | Popis                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 59 | K    | 460481122  | Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním                                                                                     | m2 | 55,845   | 51,00        | 2 848,10          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460481122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460481122</a>                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "kabelová trasa vedená v chodníku" $((160,000-6,400-10,000-12,000)*0,350)/8)*6$                                                                              |    | 34,545   |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "kabelová trasa vedená v komunikaci" $((6,400+10,000+12,000)*1,000)/8)*6$                                                                                    |    | 21,300   |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet                                                                                                                                                       |    | 55,845   |              |                   |                 |
| 60 | K    | 460661412  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm | m  | 120,000  | 180,00       | 21 600,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661412</a>                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | (160,000/8)*6                                                                                                                                                |    | 120,000  |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet                                                                                                                                                       |    | 120,000  |              |                   |                 |
| 61 | M    | 34575121   | deska kabelová krycí PE červená, 250x4mm                                                                                                                     | m  | 240,000  | 33,99        | 8 157,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |            | 120*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |    | 240,000  |              |                   |                 |
| 62 | K    | 460671112  | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm                                            | m  | 98,700   | 15,00        | 1 480,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112</a>                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | $((160,000-6,400-10,000-12,000)/8)*6$                                                                                                                        |    | 98,700   |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet                                                                                                                                                       |    | 98,700   |              |                   |                 |
| 63 | K    | 460791213  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm                                                     | m  | 21,300   | 45,00        | 958,50            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213</a>                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "kabelová trasa vedená v komunikaci" $((6,400+10,000+12,000)/8)*6$                                                                                           |    | 21,300   |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet                                                                                                                                                       |    | 21,300   |              |                   |                 |
| 64 | M    | 34571354   | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm,                                                                               | m  | 22,365   | 43,51        | 973,10            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |            | 21,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |    | 22,365   |              |                   |                 |
| 65 | K    | 4608211.R1 | Obetonování chráničky z prostého betonu tř. C 16/20 v otevřeném výkopu                                                                                       | m3 | 5,112    | 3 200,00     | 16 358,40         | R - položka     |
|    | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "kabelová trasa vedená v komunikaci - obetonování chráničky v tl. 300 mm" $((6,400+10,000+12,000)*0,800*0,300)/8)*6$                                         |    | 5,112    |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet                                                                                                                                                       |    | 5,112    |              |                   |                 |
| 66 | K    | 469981111  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m                                                                   | t  | 12,425   | 845,00       | 10 499,13         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111</a>                                    |    |          |              |                   |                 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

## Stavba:

Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

## Objekt:

II - Neuznatelné náklady

## Soupis:

**SO 102 - Zpevněné plocha a komunikace**KSO: 822 55 76  
Místo: k.ú. Rabyně [737267]CC-CZ:  
Datum: 16.04.2025Zadavatel:  
Obec RabyněIČ:  
DIČ:Účastník:  
Stavební společnost Krampera s.r.o.IČ: 07646836  
DIČ: CZ07646836Projektant:  
DOPAS s.r.o.IČ:  
DIČ:Zpracovatel:  
L. ŠtullerIČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Zpracováno na podkladě PD ve stupni DSP+DZS+DPS.

**Cena bez DPH 285 023.24**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 285 023.24  | 21.00%     | 59 854.88 |
| DPH snížená  | 0.00        | 12.00%     | 0.00      |

**Cena s DPH v CZK 344 878.12**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové zastávky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt:

II - Neuznatelné náklady

Soupis:

**SO 102 - Zpevněná plocha a komunikace**

Místo:

k.ú. Rabyně [737267]

Datum:

16.04.2025

Zadavatel:

Obec Rabyně

Projektant:

DOPAS s.r.o.

Účastník:

Stavební společnost Krampera s.r.o.

Zpracovatel:

L. Štuller

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****285 023.24**

HSV - Práce a dodávky HSV

285 023.24

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

246 378.23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 877.95

997 - Přesun sutě

21 715.96

998 - Přesun hmot

7 051.10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt: II - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 102 - Zpevněné plocha a komunikace

Místo: k.ú. Rabyně [737267]

Zadavatel: Obec Rabyně

Účastník: Stavební společnost Krampera s.r.o.

Datum: 16.04.2025

Projektant: DOPAS s.r.o.

Zpracovatel: L. Štuller

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 285 023.24

D HSV Práce a dodávky HSV 285 023.24

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 246 378.23

|   |   |            |                                                                                                                                                                                        |    |         |        |           |                |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 181111111  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 396.090 | 32.40  | 12 833.32 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111</a>                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | Z_ROV                                                                                                                                                                                  |    | 396.090 |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 396.090 |        |           |                |
|   |   | FIG        | Rozpad figury: Z_ROV                                                                                                                                                                   |    |         |        |           |                |
|   |   | FIG        | 351,560+44,530                                                                                                                                                                         |    | 396.090 |        |           |                |
| 2 | K | 181111112  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2      | m2 | 44.530  | 62.00  | 2 760.86  | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111112</a>                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | Z_SVAH                                                                                                                                                                                 |    | 44.530  |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 44.530  |        |           |                |
|   |   | FIG        | Rozpad figury: Z_SVAH                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|   |   | FIG        | 44,530                                                                                                                                                                                 |    | 44.530  |        |           |                |
| 3 | K | 181311103  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm                                                                     | m2 | 396.090 | 180.00 | 71 296.20 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103</a>                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | Z_ROV                                                                                                                                                                                  |    | 396.090 |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 396.090 |        |           |                |
|   |   | FIG        | Rozpad figury: Z_ROV                                                                                                                                                                   |    |         |        |           |                |
|   |   | FIG        | 351,560+44,530                                                                                                                                                                         |    | 396.090 |        |           |                |
| 4 | M | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                     | t  | 126.749 | 520.00 | 65 909.48 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | VV         | 396,09*0,32 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |    | 126.749 |        |           |                |
| 5 | K | 181411141  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                         | m2 | 396.090 | 30.00  | 11 882.70 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411141</a>                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | Z_ROV                                                                                                                                                                                  |    | 396.090 |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 396.090 |        |           |                |
|   |   | FIG        | Rozpad figury: Z_ROV                                                                                                                                                                   |    |         |        |           |                |
|   |   | FIG        | 351,560+44,530                                                                                                                                                                         |    | 396.090 |        |           |                |
| 6 | M | 00572472   | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                     | kg | 13.863  | 125.00 | 1 732.88  | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | VV         | 396,09*0,035 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 13.863  |        |           |                |
| 7 | K | 181411142  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového na svahu přes 1:5 do 1:2                                                              | m2 | 44.530  | 41.00  | 1 825.73  | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411142</a>                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | Z_SVAH                                                                                                                                                                                 |    | 44.530  |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 44.530  |        |           |                |
|   |   | FIG        | Rozpad figury: Z_SVAH                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|   |   | FIG        | 44,530                                                                                                                                                                                 |    | 44.530  |        |           |                |
| 8 | M | 00572474   | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                     | kg | 1.559   | 125.00 | 194.88    | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | VV         | 44,53*0,035 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |    | 1.559   |        |           |                |
| 9 | K | 182251101  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině                                                    | m2 | 44.530  | 55.00  | 2 449.15  | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101</a>                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                                              |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | Z_SVAH                                                                                                                                                                                 |    | 44.530  |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 44.530  |        |           |                |
|   |   | FIG        | Rozpad figury: Z_SVAH                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|   |   | FIG        | 44,530                                                                                                                                                                                 |    | 44.530  |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | K   | 182311123  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm                                                     | m2 | 44.530    | 255.00       | 11 355.15         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182311123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182311123</a>                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Z_SVAH                                                                                                                                                     |    | 44.530    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                     |    | 44.530    |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: Z_SVAH                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 44,530                                                                                                                                                     |    | 44.530    |              |                   |                 |
| 11 | M   | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                         | t  | 14.250    | 520.00       | 7 410.00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | 44,53*0,32 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |    | 14.250    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 183403153  | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                       | m2 | 792.180   | 4.50         | 3 564.81          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153</a>                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2x křížem" Z_ROV*2                                                                                                                                        |    | 792.180   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                     |    | 792.180   |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: Z_ROV                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 351,560+44,530                                                                                                                                             |    | 396.090   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 183403161  | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                        | m2 | 1 188.270 | 0.50         | 594.14            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161</a>                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "3x křížem" Z_ROV*3                                                                                                                                        |    | 1 188.270 |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                     |    | 1 188.270 |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: Z_ROV                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 351,560+44,530                                                                                                                                             |    | 396.090   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 183403253  | Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                            | m2 | 89.060    | 6.00         | 534.36            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403253</a>                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2x křížem" Z_SVAH*2                                                                                                                                       |    | 89.060    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                     |    | 89.060    |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: Z_SVAH                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 44,530                                                                                                                                                     |    | 44.530    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 183403261  | Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                             | m2 | 133.590   | 0.60         | 80.15             | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403261">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403261</a>                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "3x křížem" Z_SVAH*3                                                                                                                                       |    | 133.590   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                     |    | 133.590   |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: Z_SVAH                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 44,530                                                                                                                                                     |    | 44.530    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 184813511  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 396.090   | 4.00         | 1 584.36          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511</a>                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Z_ROV                                                                                                                                                      |    | 396.090   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                     |    | 396.090   |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: Z_ROV                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 351,560+44,530                                                                                                                                             |    | 396.090   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 184813512  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2      | m2 | 44.530    | 4.80         | 213.74            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813512</a>                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Z_SVAH                                                                                                                                                     |    | 44.530    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                     |    | 44.530    |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: Z_SVAH                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 44,530                                                                                                                                                     |    | 44.530    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 184813521  | Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5                                                           | m2 | 396.090   | 5.50         | 2 178.50          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521</a>                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Z_ROV                                                                                                                                                      |    | 396.090   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                     |    | 396.090   |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: Z_ROV                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 351,560+44,530                                                                                                                                             |    | 396.090   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 184813522  | Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                | m2 | 44.530    | 6.00         | 267.18            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813522">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813522</a>                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Z_SVAH                                                                                                                                                     |    | 44.530    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                     |    | 44.530    |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: Z_SVAH                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | 44,530                                                                                                                                                     |    | 44.530    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 185803111  | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                | m2 | 396.090   | 4.80         | 1 901.23          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111</a>                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.2_102_Situace                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1. seč po výsadbě" Z_ROV                                                                                                                                  |    | 396.090   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                     |    | 396.090   |              |                   |                 |
|    |     | FIG        | Rozpad figury: Z_ROV                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| FIG |            |                                                                                                                           | 351,560+44,530                                                                                                                                                                                                |     | 396.090  |              |                   |                 |
| 21  | K          | 185803112                                                                                                                 | Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                                        | m2  | 44.530   | 8.50         | 378.51            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803112</a> |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva"                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.2_102_Situace"                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "1. seč po výsadbě" Z_SVAH                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | Rozpad figury: Z_SVAH                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | 44,530                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 22  | K          | 185804215                                                                                                                 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu                                                                                                                                                      | m2  | 396.090  | 26.00        | 10 298.34         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804215</a> |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva"                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.2_102_Situace"                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "1. seč po výsadbě" Z_ROV                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | Rozpad figury: Z_ROV                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | 351,560+44,530                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 23  | K          | 185804235                                                                                                                 | Vypletí na svahu přes 1:5 do 1:2 trávníku po výsevu                                                                                                                                                           | m2  | 44.530   | 32.00        | 1 424.96          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804235">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804235</a> |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva"                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.2_102_Situace"                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "1. seč po výsadbě" Z_SVAH                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | Rozpad figury: Z_SVAH                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | 44,530                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 24  | K          | 185804312                                                                                                                 | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                      | m3  | 39.656   | 350.00       | 13 879.60         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312</a> |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva"                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.2_102_Situace"                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "vydatnost 15 litrů/m2/zálivka"                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "při výsadbě" ((Z_ROV+Z_SVAH)*15,00/1000                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "5 dní 1x denně po výsadbě"                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | ((Z_ROV+Z_SVAH)*5)*15,00/1000                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "1. seč" (Z_ROV+Z_SVAH)*15,00/1000                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | Rozpad figury: Z_ROV                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | 351,560+44,530                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | Rozpad figury: Z_SVAH                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | 44,530                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 25  | K          | 185851121                                                                                                                 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                        | m3  | 39.656   | 320.00       | 12 689.92         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121</a> |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | 39,656 " VV viz. 185804312                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 26  | K          | 185851129                                                                                                                 | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                                                                                                        | m3  | 356.904  | 20.00        | 7 138.08          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129</a> |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | 39,656 " VV viz. 185851121                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | 39,656*9 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D 9 |            |                                                                                                                           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                           |     |          |              | 9 877.95          |                 |
| 27  | K          | 912112111                                                                                                                 | Montáž sloupku zahrazovacího flexibilního                                                                                                                                                                     | kus | 1.000    | 450.00       | 450.00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912112111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912112111</a> |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva"                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.2_102_Situace"                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | 1,000                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 28  | M          | 74910162                                                                                                                  | sloupek parkovací flexibilní D 80mm V 750mm plastový                                                                                                                                                          | kus | 1.000    | 810.00       | 810.00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 29  | K          | 9122111.R1                                                                                                                | Premístění stávající informační tabule do nové polohy                                                                                                                                                         | kus | 2.000    | 1 600.00     | 3 200.00          | R - položka     |
|     | VV         | "C.1_102_Technická_zpráva"                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.2_102_Situace"                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "změna umístění info tabule" 2,000                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 30  | K          | 938908411                                                                                                                 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného                                                                                                          | m2  | 532.230  | 6.80         | 3 619.16          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411</a> |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "C.2_102_Situace"                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "asfaltové komunikace"                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | SKL_1_asf+SKL_1_obrus+SKL_1_odskok                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "pojízdný ostrůvek" SKL_4_kam_dl                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_asf                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | 372,360                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_obrus                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | 10,300                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | Rozpad figury: SKL_1_odskok                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | 83,990                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | Rozpad figury: SKL_4_kam_dl                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | FIG        | 65,580                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 31  | K          | 938909311                                                                                                                 | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného | m2  | 532.230  | 1.00         | 532.23            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311</a> |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | 532,230 " VV viz. 938908411                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 32  | K          | 938909331                                                                                                                 | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného   | m2  | 158.320  | 8.00         | 1 266.56          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909331</a></div> <div>VV"C.2_102_Situace"</div> <div>VV"chodník" SKL_2_chodník+SKL_2_hmat+SKL_2_předl125.260</div> <div>VV"vjezdy" SKL_3_vjezd+SKL_3_hmat33.060</div> <div>VVSoučet158.320</div> <div>FIGRozpad figury: SKL_2_chodník</div> <div>FIG6,300+112,520118.820</div> <div>FIGRozpad figury: SKL_2_hmat</div> <div>FIG5,9405.940</div> <div>FIGRozpad figury: SKL_2_předl</div> <div>FIG0,5000.500</div> <div>FIGRozpad figury: SKL_3_vjezd</div> <div>FIG24,59024.590</div> <div>FIGRozpad figury: SKL_3_hmat</div> <div>FIG8,4708.470</div> |     |           |                                                                                                                                           |           |          |              |                   |                 |
| D 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Přesun sutě                                                                                                                               |           |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                           | 21 715.96 |          |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                     | t         | 19.133   | 50.00        | 956.65            | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551</a></div> <div>VV"uliční smetky"</div> <div>VV5,322 + 10,645 + 3,16619.133</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                           |           |          |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km         | t         | 459.192  | 9.00         | 4 132.73          | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559</a></div> <div>VV"VV viz. 997221551"</div> <div>VV19,13319.133</div> <div>VV19,133*24 'Přepočtené koeficientem množství459.192</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                           |           |          |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                              | t         | 19.133   | 150.00       | 2 869.95          | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611</a></div> <div>VV"uliční smetky"</div> <div>VV5,322 + 10,645 + 3,16619.133</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                           |           |          |              |                   |                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t         | 19.133   | 719.00       | 13 756.63         | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873</a></div> <div>VV"uliční smetky"</div> <div>VV5,322 + 10,645 + 3,16619.133</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                           |           |          |              |                   |                 |
| D 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Přesun hmot                                                                                                                               |           |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                           | 7 051.10  |          |              |                   |                 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t         | 141.022  | 50.00        | 7 051.10          | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                           |           |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt:  
II - Neuznatelné náklady

Soupis:  
SO 402 - Úprava veřejného osvětlení

KSO: 822 55 76  
Místo: k.ú. Rabyně [737267]

CC-CZ:  
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:  
Obec Rabyně

IČ:  
DIČ:

Účastník:  
Stavební společnost Krampera s.r.o.

IČ: 07646836  
DIČ: CZ07646836

Projektant:  
DOPAS s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
L. Štuller

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Zpracováno na podkladě PD ve stupni DSP+D7S+DPS

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 187 393,86 |            |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 187 393,86  | 21,00%     | 39 352,71  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 226 746,57 |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt:

II - Neuznatelné náklady

Soupis:

**SO 402 - Úprava veřejného osvětlení**

Místo:

k.ú. Rabyně [737267]

Datum:

16.04.2025

Zadavatel:

Obec Rabyně

Projektant:

DOPAS s.r.o.

Účastník:

Stavební společnost Krampera s.r.o.

Zpracovatel:

L. Štuller

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****187 393,86****HSV - Práce a dodávky HSV** **3 066,76**

1 - Zemní práce 266,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 800,00

**PSV - Práce a dodávky PSV** **8 705,23**

741 - Elektroinstalace - silnoprúd 8 705,23

**M - Práce a dodávky M** **175 621,87**

21-M - Elektromontáže 86 785,69

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 88 836,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt: II - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 402 - Úprava veřejného osvětlení

Místo: k.ú. Rabyně [737267]

Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Obec Rabyně

Projektant: DOPAS s.r.o.

Účastník: Stavební společnost Krampera s.r.o.

Zpracovatel: L. Štuller

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

187 393,86

D HSV Práce a dodávky HSV

3 066,76

D 1 Zemní práce

266,76

|   |    |            |                                                           |    |       |        |        |                |
|---|----|------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K  | 1751111.R1 | Obsypání paty stožáru VO osazeného do stožárového pouzdra | m3 | 0,234 | 220,00 | 51,48  | R - položka    |
|   | VV |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                 |    |       |        |        |                |
|   | VV |            | "C.2_402_Situace_VO                                       |    |       |        |        |                |
|   | VV |            | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                    |    |       |        |        |                |
|   | VV |            | "2x sloup VO" (Pi*(0,1575)^2)*1,500*2                     |    | 0,234 |        |        |                |
|   | VV |            | Součet                                                    |    | 0,234 |        |        |                |
| 2 | M  | 58337308   | štěrkopísek frakce 0/2                                    | t  | 0,468 | 460,00 | 215,28 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV |            | 0,234*2 'Přepočtené koeficientem množství                 |    | 0,468 |        |        |                |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 800,00

|   |            |           |                                                                                                                           |     |       |        |          |                |
|---|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 3 | K          | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m                    | hod | 4,000 | 700,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945421110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945421110</a> |     |       |        |          |                |
|   | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                 |     |       |        |          |                |
|   | VV         |           | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                |     |       |        |          |                |
|   | VV         |           | "montáž a zapojení svítidel na výložník sloupu VO" 2,000*2                                                                |     | 4,000 |        |          |                |
|   | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 4,000 |        |          |                |

D PSV Práce a dodávky PSV

8 705,23

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

8 705,23

|   |            |           |                                                                                                                                                          |   |        |       |          |                |
|---|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 4 | K          | 741122122 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 30,000 | 22,00 | 660,00   | CS ÚRS 2024 01 |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122122</a>                                |   |        |       |          |                |
|   | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                |   |        |       |          |                |
|   | VV         |           | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                                                   |   |        |       |          |                |
|   | VV         |           | "2x sloup VO - vystrojení sloupu VO vodičem CYKY 3Cx1,5" 15,000*2                                                                                        |   | 30,000 |       |          |                |
|   | VV         |           | Součet                                                                                                                                                   |   | 30,000 |       |          |                |
| 5 | M          | 34111030  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                            | m | 34,500 | 14,82 | 511,29   | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV         |           | 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |   | 34,500 |       |          |                |
| 6 | K          | 741123225 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2                           | m | 45,000 | 45,00 | 2 025,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123225</a>                                |   |        |       |          |                |
|   | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                |   |        |       |          |                |
|   | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                      |   |        |       |          |                |
|   | VV         |           | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                               |   |        |       |          |                |
|   | VV         |           | ( 180,000 / 8,000 ) * 2,000                                                                                                                              |   | 45,000 |       |          |                |
|   | VV         |           | Součet                                                                                                                                                   |   | 45,000 |       |          |                |
| 7 | M          | 34113120  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2                                                                                     | m | 51,750 | 80,02 | 4 141,04 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV         |           | 45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |   | 51,750 |       |          |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 741128021 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů<br>Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za<br>zatahování vodičů a kabelů do tvárných<br>tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti<br>do 0,75 kg | m   | 30,000   | 15,00        | 450,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128021</a>                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2x sloup VO - vystrojení sloupu VO vodičem CYKY<br>3Cx1,5" 15,000*2                                                                                                                              |     | 30,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 30,000   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a<br>zapojením v rozváděči nebo na přístroji,<br>průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                      | kus | 6,000    | 18,00        | 108,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001</a>                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2x sloup VO - vystrojení sloupu VO vodičem CYKY<br>3Cx1,5 - svítidlo" 3,000*2                                                                                                                    |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 741130021 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a<br>zapojením na svorkovnici s otevřením a<br>uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                       | kus | 6,000    | 18,00        | 108,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130021</a>                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2x sloup VO - vystrojení sloupu VO vodičem CYKY<br>3Cx1,5 - stožárová výzbroj" 3,000*2                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 741130026 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a<br>zapojením na svorkovnici s otevřením a<br>uzavřením krytu, průřezu žíly do 25 mm <sup>2</sup>                                                        | kus | 16,000   | 35,00        | 560,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130026">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130026</a>                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "napojení na nový stožár VO ozn. č.5" 4,000*2                                                                                                                                                     |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "napojení na nový stožár VO ozn. č.6" 4,000*2                                                                                                                                                     |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z<br>hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná<br>dopravní vzdálenost do 50 m základní v<br>oblastech výšky do 6 m                                         | t   | 0,043    | 3 300,00     | 141,90            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101</a>                                                                         |     |          |              |                   |                 |

D M

Práce a dodávky M

175 621,87

D 21-M

Elektromontáže

86 785,69

|    |    |           |                                                                                                                           |     |       |           |           |                |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 13 | K  | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových se zapojením<br>vodičů průmyslových nebo venkovních na                                        | kus | 2,000 | 950,00    | 1 900,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|    |    |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202013</a> |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                 |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                       |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                    |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "2x sloup VO (č.5, 6)" 2,000                                                                                              |     | 2,000 |           |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                    |     | 2,000 |           |           |                |
| 14 | M  | RMAT0004  | svítidlo průmyslové LED na výložník MIDI<br>ST1.0.a - 138W, 6795 lm, 3000K                                                | kus | 2,000 | 11 989,89 | 23 979,78 | R - položka    |
| 15 | K  | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících<br>ocelových, délky do 12 m                                                 | kus | 2,000 | 1 250,00  | 2 500,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|    |    |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011</a> |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                 |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                       |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                    |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "2x sloup VO (č. 5,6)" 2,000                                                                                              |     | 2,000 |           |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                    |     | 2,000 |           |           |                |
| 16 | M  | RMAT0001  | stožár osvětlovací UB 159/133/89 h=6,2 m                                                                                  | kus | 2,000 | 17 060,27 | 34 120,54 | R - položka    |
| 17 | M  | RMAT0005  | stožárové pouzdro 315/1500                                                                                                | kus | 2,000 | 1 918,77  | 3 837,54  | R - položka    |
| 18 | K  | 210204100 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných<br>nástených, hmotnosti do 35 kg                                                | kus | 2,000 | 750,00    | 1 500,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|    |    |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204100</a> |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                 |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                       |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                    |     |       |           |           |                |
|    | VV |           | "2x sloup VO (č.5,6)" 2,000                                                                                               |     | 2,000 |           |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                    |     | 2,000 |           |           |                |

II. Neuznatelné náklady

SO 402 - Úprava veřejného osvětlení

Strana 4 z 9

Položkový soupis prací

| PČ     | Ty p | Kód        | Popis                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19     | M    | RMAT0002   | výložník jednoramenný J1-1500                                                                                                                                          | kus | 2,000    | 3 174,22     | 6 348,44          | R - položka     |
| 20     | K    | 210204201  | Montáž elektrovýzbroje stožaru osvětlení 1 okruž                                                                                                                       | kus | 2,000    | 350,00       | 700,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|        |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "2x sloup VO (č. 5,6)" 2,000                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|        | VV   |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 21     | M    | RMAT0003   | elektrovýzbroj stožárová SV-A-6.35.4                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 527,98       | 1 055,96          | R - položka     |
| 22     | K    | 210220022  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě | m   | 43,000   | 105,00       | 4 515,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|        |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "kabelová trasa včetně napojení na stožár VO" ((160,000/8)*2)+(1,500*2)                                                                                                |     | 43,000   |              |                   |                 |
|        | VV   |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 43,000   |              |                   |                 |
| 23     | M    | 35441073   | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                       | kg  | 27,993   | 32,55        | 911,17            | CS ÚRS 2024 01  |
|        | VV   |            | 43,000*0,62 " VV viz. 210220022 (0,62 kg/m")                                                                                                                           |     | 26,660   |              |                   |                 |
|        | VV   |            | 26,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                           |     | 27,993   |              |                   |                 |
| 24     | K    | 210220300  | Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem                                                                                                                    | kus | 2,000    | 45,00        | 90,00             | CS ÚRS 2024 01  |
|        |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220300">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220300</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "připojení uzemňovacího vedení na stožár VO" 2,000                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|        | VV   |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 25     | M    | 35441895   | svorka připojovací k připojení kovových částí                                                                                                                          | kus | 2,000    | 16,93        | 33,86             | CS ÚRS 2024 01  |
| 26     | K    | 210220301  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby                                                                                                                         | kus | 4,000    | 45,00        | 180,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|        |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "propojení v místě stožáru VO" 2,000                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "napojení vedení" 2,000                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|        | VV   |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 27     | M    | 35441885   | svorka spojovací pro lano D 8-10mm                                                                                                                                     | kus | 2,000    | 28,35        | 56,70             | CS ÚRS 2024 01  |
| 28     | M    | 35441996   | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn                                                                                         | kus | 2,000    | 28,35        | 56,70             | CS ÚRS 2024 01  |
| 29     | K    | 210280351  | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2                                                                            | kus | 2,000    | 2 500,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|        |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280351</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.5_402_Schéma_rozvodu_VO                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "kabelová trasa mezi sloupy VO" 2,000                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|        | VV   |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| D 46-M |      |            | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                      |     |          |              | 88 836,18         |                 |
| 30     | K    | 460010024  | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru                                                                                                    | km  | 0,040    | 1 800,00     | 72,00             | CS ÚRS 2024 01  |
|        |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | ((160,000/8)*2)/1000                                                                                                                                                   |     | 0,040    |              |                   |                 |
|        | VV   |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 0,040    |              |                   |                 |
| 31     | K    | 460010025  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru                                                                                                                 | km  | 0,040    | 2 000,00     | 80,00             | CS ÚRS 2024 01  |
|        |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | ((160,000/8)*2)/1000                                                                                                                                                   |     | 0,040    |              |                   |                 |
|        | VV   |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 0,040    |              |                   |                 |
| 32     | K    | 460061121  | Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zařízení                                                                                    | kus | 2,000    | 250,00       | 500,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|        |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061121</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|        | VV   |            | "po cca. 20 m" 2,000                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 33 | K          | 460061122 | Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění                                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 150,00       | 300,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061122</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,000 " VV viz. 460061121                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 34 | K          | 460061151 | Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot zřízení                                                                                                                                                                                              | m   | 80,000   | 110,00       | 8 800,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061151</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ((160,000/8)*2)*2                                                                                                                                                                                                                               |     | 80,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                          |     | 80,000   |              |                   |                 |
| 35 | K          | 460061152 | Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot odstranění                                                                                                                                                                                           | m   | 80,000   | 25,00        | 2 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061152</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 80,000 " VV viz. 460061151                                                                                                                                                                                                                      |     | 80,000   |              |                   |                 |
| 36 | K          | 460131113 | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                    | m3  | 0,486    | 1 100,00     | 534,60            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2x sloup VO" (0,450*0,450*1,200)*2                                                                                                                                                                                                             |     | 0,486    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,486    |              |                   |                 |
| 37 | K          | 460161142 | Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3  | m   | 32,900   | 256,00       | 8 422,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161142</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kabelová trasa vedená v chodníku" (((160,000-6,400-10,000)/8)*2                                                                                                                                                                                |     | 32,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                          |     | 32,900   |              |                   |                 |
| 38 | K          | 460161692 | Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m   | 7,100    | 1 440,00     | 10 224,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161692">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161692</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kabelová trasa vedená v komunikaci" ((6,400+10,000+12,000)/8)*2,000                                                                                                                                                                            |     | 7,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                          |     | 7,100    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 460241111 | Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                                                          | m3  | 13,142   | 500,00       | 6 571,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kabelová trasa vedená v chodníku" (((160,000-6,400-10,000-12,000)*0,350*0,500)/8)*2                                                                                                                                                            |     | 5,758    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kabelová trasa vedená v komunikaci" (((6,400+10,000+12,000)*0,800*1,300)/8)*2                                                                                                                                                                  |     | 7,384    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                          |     | 13,142   |              |                   |                 |
| 40 | K          | 460242211 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení                                                                                                                                                                           | kus | 2,500    | 128,00       | 320,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242211</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (10,000/8)*2,000                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,500    |              |                   |                 |
| 41 | K          | 460242221 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu                                                                                                                                                                           | m   | 40,000   | 40,00        | 1 600,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242221</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (160,000/8)*2                                                                                                                                                                                                                                   |     | 40,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                          |     | 40,000   |              |                   |                 |

| PČ | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K    | 460281111 | Pažení výkopů příložené plně rýh kabelových, hloubky do 2 m                                                                                                                                         | m2 | 18,460   | 150,00       | 2 769,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      |           | Online PSC <a href="https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281111">https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281111</a>                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "kabelová trasa vedená v komunikaci"                                                                                                                                                                |    | 18,460   |              |                   |                 |
|    | VV   |           | $((6,400+10,000+12,000)*2*1,300)/8)*2$                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                              |    | 18,460   |              |                   |                 |
| 43 | K    | 460281114 | Pažení výkopů rozepření stěn rýh nebo jam                                                                                                                                                           | m3 | 7,384    | 70,00        | 516,88            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      |           | Online PSC <a href="https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281114">https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281114</a>                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "kabelová trasa vedená v komunikaci"                                                                                                                                                                |    | 7,384    |              |                   |                 |
|    | VV   |           | $((6,400+10,000+12,000)*0,800*1,300)/8)*2,000$                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                              |    | 7,384    |              |                   |                 |
| 44 | K    | 460281121 | Pažení výkopů odstranění pažení příloženého plného rýh kabelových, hloubky do 2 m                                                                                                                   | m2 | 18,460   | 81,00        | 1 495,26          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      |           | Online PSC <a href="https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281121">https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281121</a>                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | 18,460 " VV viz. 460281111                                                                                                                                                                          |    | 18,460   |              |                   |                 |
| 45 | K    | 460281124 | Pažení výkopů odstranění rozepření stěn rýh nebo jam                                                                                                                                                | m3 | 7,384    | 15,00        | 110,76            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      |           | Online PSC <a href="https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281124">https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281124</a>                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | 7,384 " VV viz. 460281114                                                                                                                                                                           |    | 7,384    |              |                   |                 |
| 46 | K    | 460321111 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m                                   | m3 | 4,817    | 162,00       | 780,35            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      |           | Online PSC <a href="https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460321111">https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460321111</a>                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "přebytečný výkopek uložený podél výkopu po provedení zpětných zásypů - přesun k místu centrální nakládky                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "2x sloup VO" $(0,450*0,450*1,200)*2$                                                                                                                                                               |    | 0,486    |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "odpočet objemu zpětného zásypu jámy" $-0,252$ " VV viz. 460391123                                                                                                                                  |    | -0,252   |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "kabelová trasa vedená v chodníku" $((160,000-6,400-10,000-12,000)*0,350*0,500)/8)*2$                                                                                                               |    | 5,758    |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "odpočet objemu zpětného zásypu rýhy" $-(((160,000-6,400-10,000-12,000)*0,350*0,250)/8)*2$                                                                                                          |    | -2,879   |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "kabelová trasa vedená v komunikaci"                                                                                                                                                                |    | 7,384    |              |                   |                 |
|    | VV   |           | $((6,400+10,000+12,000)*0,800*1,300)/8)*2$                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "odpočet objemu zpětného zásypu rýhy" $-(((6,400+10,000+12,000)*0,800*1,000)/8)*2$                                                                                                                  |    | -5,680   |              |                   |                 |
|    | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                              |    | 4,817    |              |                   |                 |
| 47 | K    | 460321121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m             | m3 | 72,255   | 153,00       | 11 055,02         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      |           | Online PSC <a href="https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460321121">https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460321121</a>                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | 4,817 " VV viz. 460321111                                                                                                                                                                           |    | 4,817    |              |                   |                 |
|    | VV   |           | 4,817*15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          |    | 72,255   |              |                   |                 |
| 48 | K    | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m                                            | m3 | 4,817    | 111,00       | 534,69            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      |           | Online PSC <a href="https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113">https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113</a>                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | "přebytečný výkopek na trvalou skládku" 4,817 " VV viz. 460321111                                                                                                                                   |    | 4,817    |              |                   |                 |
| 49 | K    | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 115,608  | 22,00        | 2 543,38          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      |           | Online PSC <a href="https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121">https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121</a>                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | 4,817 " VV viz. 460341113                                                                                                                                                                           |    | 4,817    |              |                   |                 |
|    | VV   |           | 4,817*24 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          |    | 115,608  |              |                   |                 |
| 50 | K    | 460361121 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                       | t  | 8,430    | 319,00       | 2 689,17          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |      |           | Online PSC <a href="https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121">https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121</a>                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | 4,817 " VV viz. 460341113                                                                                                                                                                           |    | 4,817    |              |                   |                 |
|    | VV   |           | 4,817*1,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                        |    | 8,430    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 51 | K   | 460371111  | Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                           | m3 | 4,817    | 360,00       | 1 734,12          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371111</a>                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4,817 " VV viz. 460341113                                                                                                                                                                                    |    | 4,817    |              |                   |                 |
| 52 | K   | 460391123  | Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelosti I skupiny 3                                          | m3 | 0,252    | 287,00       | 72,32             | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460391123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460391123</a>                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.4_402_Vzorový_řez_uložení_sloupu_VO                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "2x sloup VO" (0,450*0,450*1,200)*2                                                                                                                                                                          |    | 0,486    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "odpočet stožárového pouzdra" -(PI*(0,1575)^2)*1,500*2                                                                                                                                                       |    | -0,234   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                       |    | 0,252    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 460431152  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelosti I skupiny 3  | m  | 32,900   | 55,00        | 1 809,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431152</a>                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "kabelová trasa vedená v chodníku" ((160,000-6,400-10,12,000)/8)*2,000                                                                                                                                       |    | 32,900   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                       |    | 32,900   |              |                   |                 |
| 54 | K   | 460431722  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 130 cm z horniny třídy těžitelosti I skupiny 3 | m  | 7,100    | 330,00       | 2 343,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431722">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431722</a>                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "kabelová trasa vedená v komunikaci" ((6,400+10,000+12,000)/8)*2                                                                                                                                             |    | 7,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                       |    | 7,100    |              |                   |                 |
| 55 | K   | 460481122  | Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 se zhutněním                                                                                                                                      | m2 | 18,615   | 51,00        | 949,37            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460481122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460481122</a>                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "kabelová trasa vedená v chodníku" (((160,000-6,400-10,000-12,000)/0,350)/8)*2                                                                                                                               |    | 11,515   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "kabelová trasa vedená v komunikaci" (((6,400+10,000+12,000)/1,000)/8)*2                                                                                                                                     |    | 7,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                       |    | 18,615   |              |                   |                 |
| 56 | K   | 460661412  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm                                                 | m  | 40,000   | 180,00       | 7 200,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661412</a>                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (160,000/8)*2                                                                                                                                                                                                |    | 40,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                       |    | 40,000   |              |                   |                 |
| 57 | M   | 34575121   | deska kabelová krycí PE červená, 250x4mm                                                                                                                                                                     | m  | 80,000   | 33,99        | 2 719,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 40*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        |    | 80,000   |              |                   |                 |
| 58 | K   | 460671112  | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm                                                                                            | m  | 32,900   | 15,00        | 493,50            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112</a>                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.3_402_Vzorové_řezy_kabelovou_trasou                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ((160,000-6,400-10,000-12,000)/8)*2                                                                                                                                                                          |    | 32,900   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                       |    | 32,900   |              |                   |                 |
| 59 | K   | 460791213  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm                                                                                                     | m  | 7,100    | 45,00        | 319,50            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213</a>                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1_402_Technická_zpráva                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.2_402_Situace_VO                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Ty p | Kód        | Popis                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV   |            | "C.3_402_Vzorové řezy kabelovou trasou                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "kabelová trasa vedená v komunikaci                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | ((6,400+10,000+12,000)/8)*2                                                                 |    | 7,100    |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet                                                                                      |    | 7,100    |              |                   |                 |
| 60 | M    | 34571354   | trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 75/90mm,              | m  | 7,455    | 43,51        | 324,37            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |            | 7,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                   |    | 7,455    |              |                   |                 |
| 61 | K    | 4608211.R1 | Obetonování chráničky z prostého betonu tř. C 16/20 v otevřeném výkopu                      | m3 | 1,704    | 3 200,00     | 5 452,80          | R - položka     |
|    | VV   |            | "C.1_402_Technická zpráva                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.2_402_Situace VO                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "C.3_402_Vzorové řezy kabelovou trasou                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "kabelová trasa vedená v komunikaci - obetonování chráničky v tl. 300 mm                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | ((6,400+10,000+12,000)*0,800*0,300)/8)*2                                                    |    | 1,704    |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet                                                                                      |    | 1,704    |              |                   |                 |
| 62 | K    | 469981111  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m. | t  | 4,142    | 845,00       | 3 499,99          | CS ÚRS 2024 01  |

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/469981111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02  
Objekt:  
II - Neuznatelné náklady  
Soupis:  
SO 702 - Městský mobiliář

KSO:  
Místo: k.ú. Rabyně [737267]

CC-CZ:  
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:  
Obec Rabyně

IC:  
DIČ:

Účastník:  
Stavební společnost Krampera s.r.o.

IC: 07646836  
DIČ: CZ07646836

Projektant:  
DOPAS s.r.o.

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:  
L. Štuller

IC:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.  
Zpracováno na podkladě PD ve stupni DSP+DZS+DPS.

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 12 795.46  |           |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 12 795.46   | 21.00%     | 2 687.05  |
|                         | 0.00        | 12.00%     | 0.00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 15 482.51 |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ****Stavba:**

Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

**Objekt:**

II - Neuznatelné náklady

**Soupis:****SO 702 - Městský mobiliář****Místo:**

k.ú. Rabyně [737267]

**Datum:**

16.04.2025

**Zadavatel:**

Obec Rabyně

**Projektant:**

DOPAS s.r.o.

**Účastník:**

Stavební společnost Krampera s.r.o.

**Zpracovatel:**

L. Štuller

**Kód dílu - Popis****Cena celkem [CZK]****Náklady stavby celkem****12 795.46****HSV - Práce a dodávky HSV****12 795.46**

1 - Zemní práce

176.25

2 - Zakládání

1 220.76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 990.00

998 - Přesun hmot

408.45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt: II - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 702 - Městský mobiliář

Místo: k.ú. Rabyně [737267] Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Obec Rabyně Projektant: DOPAS s.r.o.

Účastník: Stavební společnost Krampera s.r.o. Zpracovatel: L. Štuller

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 12 795.46         |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 12 795.46         |                 |
| D 1 Zemní práce                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 176.25            |                 |
| 1                                                                                                                                    | K   | 131213701 | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                | m3  | 0.125    | 1 150.00     | 143.75            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701</a> |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "C.702.1_Technická_zpráva                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "C.702.2_Situace                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "1x ZPat. odpadkového koše 350x250x450 mm"                                                                                                                                         |     | 0.039    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | 0,350*0,250*0,450                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "2x ZPat. parkové lavičky 900x240x200 mm" (0,900*0,240*0,200)*2                                                                                                                    |     | 0.086    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 0.125    |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                    | K   | 171111103 | Uložení sypanin do násypu ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                              | m3  | 0.125    | 260.00       | 32.50             | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171111103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171111103</a> |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "uložení výkopku v okolí výkopště" 0,125 " VV viz. 131213701                                                                                                                       |     | 0.125    |              |                   |                 |
| D 2 Zakládání                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 1 220.76          |                 |
| 3                                                                                                                                    | K   | 275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                                                                | m3  | 0.125    | 3 900.00     | 487.50            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711</a> |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "C.702.1_Technická_zpráva                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "C.702.2_Situace                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "1x ZPat. odpadkového koše 350x250x450 mm"                                                                                                                                         |     | 0.039    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | 0,350*0,250*0,450                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "2x ZPat. parkové lavičky 900x240x200 mm" (0,900*0,240*0,200)*2                                                                                                                    |     | 0.086    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 0.125    |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                    | K   | 275351121 | Bednění základů patek zřízení                                                                                                                                                      | m2  | 1.452    | 430.00       | 624.36            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121</a> |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "C.702.1_Technická_zpráva                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "C.702.2_Situace                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "1x ZPat. odpadkového koše 350x250x450 mm" (0,350*2+0,250*2)*0,450                                                                                                                 |     | 0.540    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "2x ZPat. parkové lavičky 900x240x200 mm" ((0,900*2+0,240*2)*0,200)*2                                                                                                              |     | 0.912    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 1.452    |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                    | K   | 275351122 | Bednění základů patek odstranění                                                                                                                                                   | m2  | 1.452    | 75.00        | 108.90            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122</a> |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | 1,452 " VV viz. 275351121                                                                                                                                                          |     | 1.452    |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 10 990.00         |                 |
| 6                                                                                                                                    | K   | 936104213 | Montáž odpadkového koše přichycením kotevnými šrouby                                                                                                                               | kus | 1.000    | 450.00       | 450.00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104213</a> |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "C.702.1_Technická_zpráva                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "C.702.2_Situace                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | 1,000                                                                                                                                                                              |     | 1.000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 1.000    |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                    | M   | RMAT0001  | koš odpadkový kovový uzamykatelný 348x250x930 mm                                                                                                                                   | kus | 1.000    | 4 500.00     | 4 500.00          | R - položka     |
| 8                                                                                                                                    | K   | 936124113 | Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevnými šrouby                                                                                                                        | kus | 1.000    | 540.00       | 540.00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124113</a> |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "C.702.1_Technická_zpráva                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | "C.702.2_Situace                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | 1,000                                                                                                                                                                              |     | 1.000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 1.000    |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                    | M   | RMAT0003  | lavička parková s opěradlem bez područek rozm.: 1985x560x820 mm, konstrukce ocelová s dřevěnými prkny, povrchová oprava žárový zinek (ocel) a lazurovací lak (dřevo), kotvící sada | kus | 1.000    | 5 500.00     | 5 500.00          | R - položka     |
| D 998 Přesun hmot                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 408.45            |                 |
| 10                                                                                                                                   | K   | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                                                                                              | t   | 0.389    | 1 050.00     | 408.45            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311</a> |     |           |                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02  
Objekt:  
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo: k.ú. Rabyně [737267]

CC-CZ:  
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:  
Obec Rabyně

IČ:  
DIČ:

Účastník:  
Stavební společnost Krampera s.r.o.

IČ: 07646836  
DIČ: CZ07646836

Projektant:  
DOPAS s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
L. Štuller

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.  
Zpracováno na podkladě PD ve stupni DSP+DZS+DPS.

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 213 000.00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 213 000.00  | 21.00%     | 44 730.00  |
|                         | 0.00        | 12.00%     | 0.00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 257 730.00 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové zastávky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Rabyně [737267]

Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Obec Rabyně

Projektant: DOPAS s.r.o.

Účastník: Stavební společnost Krampéra s.r.o.

Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 213 000.00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 213 000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000.00

VRN3 - Zařízení staveniště 48 000.00

VRN4 - Inženýrská činnost 36 000.00

VRN7 - Provozní vlivy 30 000.00

VRN9 - Ostatní náklady 4 000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Rabyně [737267]

Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Obec Rabyně

Projektant: DOPAS s.r.o.

Účastník: Stavební společnost Krampera s.r.o.

Zpracovatel: L. Štuller

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ          | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              | 213 000.00        |                 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              | 213 000.00        |                 |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              | 95 000.00         |                 |
| 1                                                                                                                                    | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - prostorové, směrové a výškové vytýčení stavby, vytýčení a po celou dobu provádění udržovaný fixní výškový bod                                                                                                           | komple<br>t | 1.000    | 15 000.00    | 15 000.00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                    | K   | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby - průběžná a kontrolní měření během provádění prací                                                                                                                                                                 | komple<br>t | 1.000    | 18 000.00    | 18 000.00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                    | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - vypracování geodetického zaměření a geometrického plánu pro vložení do digitální mapy - 1x v digitální podobě (obvyklé formáty např. dwg., dgn., pdf. apod) + 4x v tištěné podobě                                          | komple<br>t | 1.000    | 17 000.00    | 17 000.00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                    | K   | 013244000 | Dokumentace zhotovitele pro provádění stavby v úrovni RDS včetně nezbytné nutných výpočtů apod. (grafická + textová část) - 1x v digitální podobě (obvyklé formáty např. dwg., dgn., pdf. apod) + 6x v tištěné podobě                                     | komple<br>t | 1.000    | 21 000.00    | 21 000.00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                    | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby (grafická + textová část) s barevným vyznačením případných odchylek či změn oproti schválenému a povolenému stupni PD - 1x v digitální podobě (obvyklé formáty např. dwg., dgn., pdf. apod) + 4x v tištěné podobě | komple<br>t | 1.000    | 18 000.00    | 18 000.00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                    | K   | 013294000 | Ostatní dokumentace o realizovaném díle - fotodokumentace z průběhu provádění díla se zachycením veškerých dalším postupem zakrytých konstrukcí apod. - 1x v digitální podobě na CD/DVD                                                                   | komple<br>t | 1.000    | 6 000.00     | 6 000.00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| D VRN3 Zařízení staveniště                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              | 48 000.00         |                 |
| 7                                                                                                                                    | K   | 032103000 | Náklady na stavební buňky jako zařízení staveniště - 1x kancelářská buňka, 1x šatní buňka, 2x skladovací buňka pro stavební materiál a drobnou stavební mechanizaci                                                                                       | komple<br>t | 1.000    | 15 000.00    | 15 000.00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                    | K   | 032503000 | Skládky na staveništi pro uskladnění potřebného materiálu - mobilní oplocení a patkách včetně uzamykatelné vjezdové brány                                                                                                                                 | komple<br>t | 1.000    | 5 000.00     | 5 000.00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032503000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                    | K   | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště - mobilní chemická toaleta včetně nákladů na pravidelnou údržbu, servis, čištění a doplňování hygienických prostředků                                                                                                         | komple<br>t | 1.000    | 10 000.00    | 10 000.00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032803000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032803000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                   | K   | 034503000 | Informační tabule na staveništi s uvedením veškerých nutných či potřebných informací o prováděném díle s uvedením nezbytné nutných kontaktních údajů na jednotlivé zodpovědné osoby                                                                       | komple<br>t | 1.000    | 6 000.00     | 6 000.00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                   | K   | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu                                                                                                                                                          | komple<br>t | 1.000    | 12 000.00    | 12 000.00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| D VRN4 Inženýrská činnost                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              | 36 000.00         |                 |
| 12                                                                                                                                   | K   | 042603000 | Plán zkoušek (vypracování KZP - kontrolních zkušebních plánů a a zpracování TP - technologické postupy) pro jednotlivé stavební operace, postupy či činnosti                                                                                              | komple<br>t | 1.000    | 12 000.00    | 12 000.00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042603000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042603000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                   | K   | 042703000 | Technické požadavky na výrobky - vzorkování navržených materiálů jako jsou betonové a kamenné dlažby, betonové obrubníky a kamenné krajinky a to v včetně vzorkování v ploše cca. 1x2 m (plošné prvky) pro odsouhlasení objednatelem, TDS a AD.           | komple<br>t | 1.000    | 4 000.00     | 4 000.00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042703000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042703000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                   | K   | 043154000 | Zkoušky hutnici                                                                                                                                                                                                                                           | komple<br>t | 1.000    | 10 000.00    | 10 000.00         | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ          | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                   | K   | 045203000 | Kompletační činnost zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                            | komple<br>t | 1.000    | 8 000.00     | 8 000.00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                   | K   | 049303000 | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - součinnost zhotovitele při předání a převzetí dokončeného díla (jako např. : kopie zápisů ve stavebním deníku, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, doklady o provedených hutních zkouškách, revizní zprávy elektro apod.) | komple<br>t | 1.000    | 2 000.00     | 2 000.00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049303000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |              |                   |                 |
| D VRN7 Provozní vlivy                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |              | 30 000.00         |                 |
| 17                                                                                                                                   | K   | 072103001 | Vypracování a projednání DIO zhotovitelem s dotčenými orgány státní správy a zajištění vydání kladného DIR komunikace II.a III. třídy                                                                                                                                                      | komple<br>t | 1.000    | 30 000.00    | 30 000.00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103001</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |              |                   |                 |
| D VRN9 Ostatní náklady                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |              | 4 000.00          |                 |
| 18                                                                                                                                   | K   | 094104000 | Náklady na opatření BOZP - školení zúčastněných pracovníků zhotovitele či podzhotovitele a možných rizicích a dodržování zásad BOZP na pracovišti, vybavení pracoviště (umístěno ve stavební buňce) lékárníčkou a RHP dle vyhlášek či NV v platném znění apod.                             | komple<br>t | 1.000    | 4 000.00     | 4 000.00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |              |                   |                 |

### Všeobecné podmínky k ceně díla

- 1) Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.
- 2) Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména prohlédnout vlastní staveniště.
- 3) Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmějí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztráté zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
- 4) Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.
- 5) Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze jednou částí dokumentace. Uchazeč je povinen při sestavování rozpočtu kontrolovat VV s PD. Pokud narazí při sestavování nabídkového rozpočtu na nesrovnalost mezi PD a VV je povinen o tom neprodleně informovat zadavatele. Pokud tak neučiní, nebude brán zřetel na případně pozdější požadované vícepráce a vícenáklady.
- 6) Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných, zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.
- 7) Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálu a výrobku podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 8) Do nabídky budou započítány i náklady na stavební připomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy, obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.
- 9) Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.
- 10) Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

- 11) V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při realizaci stavby.
- 12) Součástí ceny díla je vytýčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křížujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
- 13) Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií a ceny médií spotřebovaných při realizaci díla.
- 14) Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho nabídku.
- 15) Dodatečné požadavky, zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.
- 16) Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
- 17) Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN a EN (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.
- 18) Výroba konstrukcí, stavebních prvků nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobě zhotovitele mimo staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.
- 19) Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky, zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov, přípojek a venkovních nadzemních a podzemních vedení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na obsluhu zařízení v českém jazyce, případně zajistí proškolení a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla správce sítí. Rovněž provede pasport přilehlých nemovitostí a vyhotoví zprávu s fotodokumentací. Náklady na výše uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 20) Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802, čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují. Náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen.
- 21) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
- 22) Vzorky materiálů : výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.
- 23) V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli, architektovi a projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických prvků a katalogové materiály typových výrobků a předložit vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

- 24) Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem, architektem a projektantem.
- 25) V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně ocenění na samostatnou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.
- 26) Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.
- 27) Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých průvodních činností a nákladů spojených s realizací a předáním díla.
- 28) DPH bude uvedena zvlášť.

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Účastník       | N             | Účastník veřejné zakázky                                         | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Účastník              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Účastník       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Účastník         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Účastník        | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

## SEZNAM FIGUR

Kód: R22-024  
Stavba: Dopravní zklidnění v intravilánu obce u autobusové točky Rabyně, Hotel Nová Rabyně\_rev.02

Datum: 16.04.2025

| Kód                                           | Popis                                                                                                 | MJ | Výměra  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <b>I/ SO 102 Zpevněné plochy a komunikace</b> |                                                                                                       |    |         |
| KRAJ_NEZP                                     | Nezpevněná krajnice - šterkodrt' tl. 100 mm                                                           | m2 | 26.740  |
|                                               | 26,740                                                                                                |    | 26.740  |
| Použití figury:                               |                                                                                                       |    |         |
| 569831111                                     | Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm                                                                 | m2 | 26.740  |
| 919726123                                     | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                    | m2 | 844.930 |
| OBR_150_150                                   | Obrubník silniční betonový 150x150 mm                                                                 | m  | 15.950  |
|                                               | 1,500+11,880+2,570                                                                                    |    | 15.950  |
| Použití figury:                               |                                                                                                       |    |         |
| 916431112                                     | Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou               | m  | 15.950  |
| 919726123                                     | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                    | m2 | 844.930 |
| OBR_150_250                                   | Obrubník silniční betonový 150x250 mm                                                                 | m  | 87.580  |
|                                               | 9,690+2,000+11,690+0,500+2,000+6,430+39,450+9,820+3,000+3,000                                         |    | 87.580  |
| Použití figury:                               |                                                                                                       |    |         |
| 916131213                                     | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého            | m  | 109.580 |
| 919726123                                     | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                    | m2 | 844.930 |
| 59217031                                      | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                             | m  | 89.332  |
| OBR_150x300                                   | Obrubník silniční betonový 150x300 mm                                                                 | m  | 22.000  |
|                                               | 2,000+18,000+2,000                                                                                    |    | 22.000  |
| Použití figury:                               |                                                                                                       |    |         |
| 916131213                                     | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého            | m  | 109.580 |
| 919726123                                     | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                    | m2 | 844.930 |
| 59217034                                      | obrubník silniční betonový 1000x150x300mm                                                             | m  | 22.440  |
| OBR_300_195                                   | Obrubník silniční betonový pro kruhové objezdy 300x195 mm                                             | m  | 30.530  |
|                                               | 30,530                                                                                                |    | 30.530  |
| Použití figury:                               |                                                                                                       |    |         |
| 916133112                                     | Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou | m  | 30.530  |
| 916991121                                     | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                        | m3 | 5.261   |
| 919726123                                     | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                    | m2 | 844.930 |
| OBR_5_200                                     | Obrubník parkový betonový 50x200 mm                                                                   | m  | 77.960  |
|                                               | 22,700+2,430+1,330+10,010+9,940+30,550+1,000                                                          |    | 77.960  |
| Použití figury:                               |                                                                                                       |    |         |
| 916231213                                     | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého          | m  | 77.960  |
| 919726123                                     | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                    | m2 | 844.930 |
| OBR_K_300_200                                 | Obrubník silniční kamenný 300x200 mm                                                                  | m  | 42.860  |
|                                               | 18,170+24,690                                                                                         |    | 42.860  |
| Použití figury:                               |                                                                                                       |    |         |
| 916241113                                     | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                         | m  | 42.860  |
| 916991121                                     | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                        | m3 | 5.261   |
| 919726123                                     | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                    | m2 | 844.930 |
| SKL_1_asf                                     | Asfaltová vozovka (plná skladba) - skladba 1                                                          | m2 | 372.360 |
|                                               | 372,360                                                                                               |    | 372.360 |
| Použití figury:                               |                                                                                                       |    |         |
| 564861111                                     | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                 | m2 | 372.360 |
| 565156101                                     | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m                  | m2 | 424.655 |
| 573111112                                     | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                      | m2 | 424.655 |
| 573211107                                     | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2                                             | m2 | 466.650 |
| 577134111                                     | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu       | m2 | 466.650 |

| Kód                    | Popis                                                                                                | MJ        | Výměra         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 919726123              | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                   | m2        | 844.930        |
| <b>SKL_1_obrus</b>     | <b>Asfaltová vozovka (úprava obrusné a ložné vrstvy) - skladba 1</b>                                 | <b>m2</b> | <b>10.300</b>  |
|                        | 10,300                                                                                               |           | 10.300         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                      |           |                |
| 565156101              | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m                 | m2        | 424.655        |
| 573111112              | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                     | m2        | 424.655        |
| 573211107              | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2                                            | m2        | 466.650        |
| 577134111              | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu      | m2        | 466.650        |
| <b>SKL_1_odskok</b>    | <b>Asfaltová komunikace (napojení přes odskoky) - skladba 1</b>                                      | <b>m2</b> | <b>83.990</b>  |
|                        | 83,990                                                                                               |           | 83.990         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                      |           |                |
| 565156101              | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m                 | m2        | 424.655        |
| 573111112              | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                     | m2        | 424.655        |
| 573211107              | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2                                            | m2        | 466.650        |
| 577134111              | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu      | m2        | 466.650        |
| 919726123              | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                   | m2        | 844.930        |
| <b>SKL_2_hmat</b>      | <b>Chodník z hmatné betonové dlažby tl. 60 mm - skladba 2</b>                                        | <b>m2</b> | <b>5.940</b>   |
|                        | 5,940                                                                                                |           | 5.940          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                      |           |                |
| 564851111              | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                | m2        | 124.760        |
| 596211112              | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2            | m2        | 124.760        |
| 919726123              | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                   | m2        | 844.930        |
| 59245006               | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                               | m2        | 6.059          |
| <b>SKL_2_chodník</b>   | <b>Chodník z betonové dlažby tl. 60 mm - skladba 2</b>                                               | <b>m2</b> | <b>118.820</b> |
|                        | 6,300+112,520                                                                                        |           | 118.820        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                      |           |                |
| 564851111              | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                | m2        | 124.760        |
| 596211112              | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2            | m2        | 124.760        |
| 919726123              | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                   | m2        | 844.930        |
| 59245018               | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                 | m2        | 121.196        |
| <b>SKL_2_předl</b>     | <b>Chodník z betonové dlažby tl. 60 mm (předlazení původní dlažbou) - skladba 2</b>                  | <b>m2</b> | <b>0.500</b>   |
|                        | 0,500                                                                                                |           | 0.500          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                      |           |                |
| 564851011              | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                  | m2        | 99.140         |
| 566301111              | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2 | m2        | 0.500          |
| 596211110              | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                      | m2        | 0.500          |
| 979054451              | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                     | m2        | 0.500          |
| <b>SKL_3_hmat</b>      | <b>Vjezd z matné betonové dlažby tl. 80 mm - skladba 3</b>                                           | <b>m2</b> | <b>8.470</b>   |
|                        | 8,470                                                                                                |           | 8.470          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                      |           |                |
| 564851011              | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                  | m2        | 99.140         |
| 567122111              | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm                                       | m2        | 33.060         |
| 596212210              | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                     | m2        | 33.060         |
| 919726123              | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                   | m2        | 844.930        |
| 59245226               | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná                                               | m2        | 8.724          |
| <b>SKL_3_vjezd</b>     | <b>Vjezd z betonové dlažby tl. 80 mm - skladba 3</b>                                                 | <b>m2</b> | <b>24.590</b>  |
|                        | 24,590                                                                                               |           | 24.590         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                      |           |                |
| 564851011              | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                  | m2        | 99.140         |
| 567122111              | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm                                       | m2        | 33.060         |
| 596212210              | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                     | m2        | 33.060         |
| 919726123              | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                   | m2        | 844.930        |
| 59245020               | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                 | m2        | 25.328         |
| <b>SKL_4_kam_dl</b>    | <b>Pojížděná kamenná dlažba (srpek a ostrůvek) tl. 160 mm</b>                                        | <b>m2</b> | <b>65.580</b>  |
|                        | 65,580                                                                                               |           | 65.580         |

Použití figury:

| Kód           | Popis                                                                              | MJ        | Výměra         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 564851011     | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                | m2        | 99.140         |
| 581131115     | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm                                | m2        | 65.580         |
| 591141111     | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm                            | m2        | 65.580         |
| 919726123     | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2        | 844.930        |
| 939591040     | Výztuž konstrukci pozemních komunikací ze svařovaných sítí                         | t         | 1.347          |
| <b>Z_ROV</b>  | <b>Zeleň rovná - trávnik</b>                                                       | <b>m2</b> | <b>396.090</b> |
|               | 351,560+44,530                                                                     |           | 396.090        |
| <b>Z_SVAH</b> | <b>Zeleň svahová - trávnik</b>                                                     | <b>m2</b> | <b>44.530</b>  |
|               | 44,530                                                                             |           | 44.530         |

## II/ SO 102 Zpevněné plocha a komunikace

|                      |                                                                                     |           |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>KRAJ_NEZP</b>     | <b>Nezpevněná krajnice - štěrkodrt' tl. 100 mm</b>                                  | <b>m2</b> | <b>26.740</b>  |
|                      | 26,740                                                                              |           | 26.740         |
| <b>OBR_150_150</b>   | <b>Obrubník silniční betonový 150x150 mm</b>                                        | <b>m</b>  | <b>15.950</b>  |
|                      | 1,500+11,880+2,570                                                                  |           | 15.950         |
| <b>OBR_150_250</b>   | <b>Obrubník silniční betonový 150x250 mm</b>                                        | <b>m</b>  | <b>87.580</b>  |
|                      | 9,690+2,000+11,690+0,500+2,000+6,430+39,450+9,820+3,000+3,000                       |           | 87.580         |
| <b>OBR_150x300</b>   | <b>Obrubník silniční betonový 150x300 mm</b>                                        | <b>m</b>  | <b>22.000</b>  |
|                      | 2,000+18,000+2,000                                                                  |           | 22.000         |
| <b>OBR_300_195</b>   | <b>Obrubník silniční betonový pro kruhové objezdy 300x195 mm</b>                    | <b>m</b>  | <b>30.530</b>  |
|                      | 30,530                                                                              |           | 30.530         |
| <b>OBR_5_200</b>     | <b>Obrubník parkový betonový 50x200 mm</b>                                          | <b>m</b>  | <b>77.960</b>  |
|                      | 22,700+2,430+1,330+10,010+9,940+30,550+1,000                                        |           | 77.960         |
| <b>OBR_K_300_200</b> | <b>Obrubník silniční kamenný 300x200 mm</b>                                         | <b>m</b>  | <b>42.860</b>  |
|                      | 18,170+24,690                                                                       |           | 42.860         |
| <b>SKL_1_asf</b>     | <b>Asfaltová vozovka (plná skladba) - skladba 1</b>                                 | <b>m2</b> | <b>372.360</b> |
|                      | 372,360                                                                             |           | 372.360        |
| Použití figury:      |                                                                                     |           |                |
| 938908411            | Čištění vozovek splachováním vodou                                                  | m2        | 532.230        |
| <b>SKL_1_obrus</b>   | <b>Asfaltová vozovka (úprava obrusné a ložné vrstvy) - skladba 1</b>                | <b>m2</b> | <b>10.300</b>  |
|                      | 10,300                                                                              |           | 10.300         |
| Použití figury:      |                                                                                     |           |                |
| 938908411            | Čištění vozovek splachováním vodou                                                  | m2        | 532.230        |
| <b>SKL_1_odsok</b>   | <b>Asfaltová komunikace (napojení přes odsok) - skladba 1</b>                       | <b>m2</b> | <b>83.990</b>  |
|                      | 83,990                                                                              |           | 83.990         |
| Použití figury:      |                                                                                     |           |                |
| 938908411            | Čištění vozovek splachováním vodou                                                  | m2        | 532.230        |
| <b>SKL_2_hmat</b>    | <b>Chodník z hmatné betonové dlažby tl. 60 mm - skladba 2</b>                       | <b>m2</b> | <b>5.940</b>   |
|                      | 5,940                                                                               |           | 5.940          |
| Použití figury:      |                                                                                     |           |                |
| 938909331            | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného         | m2        | 158.320        |
| <b>SKL_2_chodník</b> | <b>Chodník z betonové dlažby tl. 60 mm - skladba 2</b>                              | <b>m2</b> | <b>118.820</b> |
|                      | 6,300+112,520                                                                       |           | 118.820        |
| Použití figury:      |                                                                                     |           |                |
| 938909331            | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného         | m2        | 158.320        |
| <b>SKL_2_předl</b>   | <b>Chodník z betonové dlažby tl. 60 mm (předlazení původní dlažbou) - skladba 2</b> | <b>m2</b> | <b>0.500</b>   |
|                      | 0,500                                                                               |           | 0.500          |
| Použití figury:      |                                                                                     |           |                |
| 938909331            | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného         | m2        | 158.320        |
| <b>SKL_3_hmat</b>    | <b>Vjezd z hmatné betonové dlažby tl. 80 mm - skladba 3</b>                         | <b>m2</b> | <b>8.470</b>   |
|                      | 8,470                                                                               |           | 8.470          |
| Použití figury:      |                                                                                     |           |                |
| 938909331            | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného         | m2        | 158.320        |
| <b>SKL_3_vjezd</b>   | <b>Vjezd z betonové dlažby tl. 80 mm - skladba 3</b>                                | <b>m2</b> | <b>24.590</b>  |
|                      | 24,590                                                                              |           | 24.590         |
| Použití figury:      |                                                                                     |           |                |
| 938909331            | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného         | m2        | 158.320        |

| Kód                    | Popis                                                                                                      | MJ        | Výměra         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>SKL_4_kam_dl</b>    | <b>Pojížděná kamenná dlažba (srpek a ostrůvek) tl. 160 mm</b>                                              | <b>m2</b> | <b>65.580</b>  |
|                        | 65,580                                                                                                     |           | 65.580         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                            |           |                |
| 938908411              | Čištění vozovek splachováním vodou                                                                         | m2        | 532.230        |
| <b>Z_ROV</b>           | <b>Zeleň rovná - travník</b>                                                                               | <b>m2</b> | <b>396.090</b> |
|                        | 351,560+44,530                                                                                             |           | 396.090        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                            |           |                |
| 181111111              | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5  | m2        | 396.090        |
| 181311103              | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                | m2        | 396.090        |
| 181411141              | Založení parterového travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                             | m2        | 396.090        |
| 183403153              | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                             | m2        | 792.180        |
| 183403161              | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5                                                              | m2        | 1 188.270      |
| 184813511              | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně              | m2        | 396.090        |
| 184813521              | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně                 | m2        | 396.090        |
| 185803111              | Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                        | m2        | 396.090        |
| 185804215              | Výpletí záhonu travníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5            | m2        | 396.090        |
| 185804312              | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                     | m3        | 39.656         |
| <b>Z_SVAH</b>          | <b>Zeleň svahová - travník</b>                                                                             | <b>m2</b> | <b>44.530</b>  |
|                        | 44,530                                                                                                     |           | 44.530         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                            |           |                |
| 181111112              | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2        | 44.530         |
| 181411142              | Založení parterového travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2                               | m2        | 44.530         |
| 182251101              | Svahování násypů strojně                                                                                   | m2        | 44.530         |
| 182311123              | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně                                            | m2        | 44.530         |
| 183403253              | Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2                                                            | m2        | 89.060         |
| 183403261              | Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2                                                             | m2        | 133.590        |
| 184813512              | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně             | m2        | 44.530         |
| 184813522              | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně                | m2        | 44.530         |
| 185803112              | Ošetření travníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2                                                       | m2        | 44.530         |
| 185804235              | Výpletí záhonu travníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2           | m2        | 44.530         |
| 185804312              | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                     | m3        | 39.656         |