

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: Město Valtice
Sídlo: nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
Zastoupený: Mgr. Aleš Hofman – starosta
IČO: 002 83 665
DIČ: CZ00283665
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1382007359/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Hofman, starosta
Tel.: 606 795 910, 606 795 910
E-mail: starosta@valtice.eu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jana Fabiřovicová
Tel.: 519 301 410, 734 567 130
E-mail: jana.fabirovicova@valtice.eu

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Sídlo: Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Zdeněk Marek – jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku: ano u Krajského soudu v Brně., oddíl C, vložka 8635.,
IČO: 46992707
DIČ: CZ46992707
Bankovní ústav: KB Hodonín a.s.
Číslo účtu: 94 109-671/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Marek – jednatel společnosti
Tel.: 721 601 704
E-mail: renova.marek@seznam.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Marek – jednatel společnosti
Tel.: 721 601 704
E-mail: renova.marek@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
- 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : „STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY HŘBITOVA MĚSTA VALTICE“

Místo stavby : Jihomoravský kraj, okres Břeclav, p.č. 2770, 2773 a 2769, k.ú. Valtice (776696)

Projektová dokumentace : „STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY HŘBITOVA MĚSTA VALTICE“
vypracovaná společností život památkám o.p.s., Lipová 833, 588 32 Brtnice, IČO: 02044200

Autorský dozor (AD):	: Lukáš Kružík, život památkám o.p.s., Lipová 833, 588 32 Brtnice, tel. 724 752 926, e-mail: lukas.kruzik@zivotpamatkam.cz
Technický dozor (TDS)	: Ing. Roman Svěrák, Levandulová 4303/10, 695 01 Hodonín, tel.: 608 939 600, e-mail: sverak.r@seznam.cz
Koordinátor BOZP	: Pavel Pospíšil, SafeThing s.r.o., Palackého třída 1178/5, 612 00 Brno tel.: 734 416 450, e-mail: pospilis@safething.cz
Stavbyvedoucí Zhotovitele	: Matej Valo, tel.: 733 649 580, renova.valo@seznam.cz

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí provedení rekonstrukce hlavní budovy hřbitova města Valtice dle shora uvedené projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY HŘBITOVA MĚSTA VALTICE“.
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
 - 4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 4.1.4.5 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 - 4.1.4.6 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.1.4.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 4.1.4.12 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
 - 4.1.4.13 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - 4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - 4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

4.3 Geometrické zaměření díla

- 4.3.1 Součástí díla je i geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.
- 4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn a pro potřeby digitální technické mapy ČR v jednotném výměnném formátu.
 - 4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného břemene či jiných věcných práv.
 - 4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby.

4.4 Předání příslušné dokumentace

- 4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne na písemnou výzvu Objednatele, jejíž odeslání se předpokládá v období 3-4/2025.
- 5.1.2 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele dle odst. 5.1.1. Nepřevzetí staveniště ve stanovené lhůtě je považováno za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 5.1.3 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitel povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.

5.2 Lhůta pro dokončení díla

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **360 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací.

- 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 45 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).
- 5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.3 Harmonogram provádění díla
- 5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.
- 5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt
- 5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, v důsledku dodatečných požadavků Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena Projektovou dokumentací nebo Položkovým rozpočtem.
- 5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- 5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.
- 5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy směrem nahoru). Pokud Zhotovitel prokáže, že vícepráce prokazatelně vyžadují delší než výše uvedené prodloužení, zohlední Objednatel tuto skutečnost v úpravě lhůty pro dokončení díla.
- 5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel.
- 5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

- 6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

- 6.1.1.1 Cena 8 121 556,07 Kč
- 6.1.1.2 Cena slovy osm milionů jedno sto dvacet jedna tisíc pět set padesát šest korun českých sedm haléřů
- 6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.2 Obsah ceny
- 6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli.
- 6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. **Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.**
- 6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatel za správnost a úplnost předané projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.
- 6.3 Doklady určující cenu za dílo
- 6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatel v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.
- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo
- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:
- 6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- 6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
- 6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu stavebních prací, dodávek či služeb než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)
- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatel stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze Smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek Smlouvy.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky či služby (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavy, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke Smlouvě a následně uzavrou dodatek ke Smlouvě.

7 **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 7.2.3 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu stavebních prací, dodávek a služeb budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1).
- 7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i stavební práce, dodávky a služby, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

- 7.2.5 Stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele podatelna@valtice.eu a dále na e-mail TDS. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.
- 7.2.7 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90 % celkové sjednané ceny.
- 7.2.8 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 7.2.9 Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bude uhrazena Objednatel Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 7.2.10 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 7.3 Lhůty splatnosti
- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.
- 7.4 Platby za vícepráce
- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,
- 7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
- 7.5.3 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.

- 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.
- 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5 Ostatní smluvní pokuty
- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 8.5.5 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s nepřítomností stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6 Úrok z prodlení
- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, že povinná strana s vyúčtováním smluvní pokuty dle čl. 8.7.3 této smlouvy nesouhlasí, běží nová 14denní lhůta splatnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení, a to ode dne zaslání rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení druhou smluvní stranou.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2 Odstoupení od Smlouvy ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

- 9.1 Předání a převzetí staveniště
- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtách dle čl. 5.1 Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.
- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Stávající inženýrské sítě
- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.5 Vyklizení staveniště
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon.
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru (dále také TDS). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.
- 11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu či zařízení a odsouhlasovat je před jejich samotným zabudováním do díla, pokud splňují kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který rozešle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor stavebníka (TDS).

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.

13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

14.2 Použité materiály a výrobky

14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.

14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.5 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
 - 14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.7 Archeologický průzkum a archeologické nálezy
 - 14.7.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.
 - 14.7.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
 - 14.7.3 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

- 15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
 - 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
 - 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
 - 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

- 15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
- 15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.
- 15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu.

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

- 15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatel, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.

15.4 Stavbyvedoucí

- 15.4.1 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a dále osobu zástupce stavbyvedoucího, a písemně Objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí a jeho zástupce. V případě požadavku Objednatel na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím/zástupcem stavbyvedoucího osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze za podmínek dle této smlouvy.
- 15.4.2 Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby (tj. v době provádění stavebních prací) až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebnímu plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatel, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplývá, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

16.2 Individuální vyzkoušení

- 16.2.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých strojů a zařízení (např. ventilátory, čerpadla, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 16.2.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele a TDS, kteří mají právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 16.2.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 16.2.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 16.2.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

16.3 Komplexní vyzkoušení

- 16.3.1 Je-li předmětem plnění dle této smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 16.3.2 Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 16.3.3 Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 16.3.4 Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele a TDS. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 16.3.5 Náklady komplexního vyzkoušení hradí Zhotovitel. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při komplexním vyzkoušení zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke komplexnímu vyzkoušení i další vlastní odborné pracovníky.
- 16.3.6 Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 16.3.7 Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,

- 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
- 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 17.3 Vady a nedodělky
 - 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.
 - 17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
 - 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
 - 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
 - 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 17.4.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu,
 - 17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
 - 17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
 - 17.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 17.4.1.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána Objednateli dříve,
 - 17.4.1.11 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přijímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
 - 17.4.1.12 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou požadována).
 - 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 - 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):
 - 17.4.3.1 územní rozhodnutí,
 - 17.4.3.2 stavební povolení.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.

17.5 Kontrolní prohlídka

- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba), případně kolaudačního řízení za účelem vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby / kolaudační souhlas.
- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby / kolaudační souhlas, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla vzniklé v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční doby

- 18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Výjimky ze záruky

- 18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 18.3.2 Záruka za dílo se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby, u těchto částí díla platí záruka poskytována výrobcem, není-li stanoveno jinak (např. v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).

18.4 Způsob uplatnění reklamace

- 18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.3 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18.7 Servis technologických zařízení v záruční době

- 18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je příslušnými právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon

spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu jejich záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené nejsou součástí ceny za dílo.

19 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

19.1 Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

19.2 Změna v prohlášení zhotovitele

19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.

19.3 Nepravdivé informace v prohlášení

19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

19.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatelem dle bodu 19.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

19.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

20.1 Vlastnictví díla

20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

20.2 Nebezpečí škody na díle

20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby

- 21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 4 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
- 21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.
- 21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 21.1.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.
- 21.1.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

22 POJIŠTĚNÍ DÍLA

22.1 Pojištění Zhotovitele

- 22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

22.2 Stavebně-montážní pojištění

- 22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

22.4 Doklady o pojištění

- 22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po

celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- 22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy.

22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

23.1 Sociální aspekty

- 23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
23.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
23.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

23.2 Environmentální aspekty

- 23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
23.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
23.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

24 VYŠŠÍ MOC

24.1 Definice vyšší moci

- 24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o

úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

25 ZMĚNA SMLOUVY

25.1 Forma změny Smlouvy

- 25.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 25.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

25.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

- 25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

26 Odstoupení od Smlouvy

26.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 26.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
 - porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
 - opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
 - Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
 - Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
 - Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
 - Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

26.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

- 26.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.
- 26.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od

Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).

- 26.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

26.3 Den účinnosti odstoupení

- 26.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení druhé straně nebo k datu určenému v odstoupení od smlouvy.

26.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 26.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo vyplývajících z jiných právních předpisů, pak povinnosti obou stran jsou následující:

26.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

26.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

26.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

26.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

26.4.1.5 Strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo (bez DPH).

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.1 Závěrečná ustanovení

27.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY HŘBITOVA MĚSTA VALTICE**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.

27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.

27.1.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.

27.1.4 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí.

27.1.5 Strany Smlouvy potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.

27.1.6 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

27.1.7 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

27.2 Příslušnost soudu

27.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

27.3 Volba práva

27.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.

27.3.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

27.4 Platnost a účinnost Smlouvy.

27.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dne jejího podpisu oběma smluvními stranami, nevyplyvá-li z jiného právního předpisu pozdější účinnost.

27.4.2 Smlouva vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb., nedomluví-li se smluvní strany jinak.

27.5 Nedílná součást Smlouvy

27.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací

Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města č. 33 ze dne 10.2.2025.

Ve Valticích, dne:

V Hodoníně dne:

Za Objednatele: Mgr. Aleš Hofman

Za Zhotovitele: Ing. Zdeněk Marek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Valtice
Stavba: Hlavní budova hřbitova města Valtice

KSO:
Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice

CC-CZ:
Datum: 17.01.2025

Zadavatel:
Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707

Projektant:
život památkám o.p.s Brtnice

IČ: 02044200
DIČ: CZ02044200

Zpracovatel:
život památkám o.p.s Brtnice

IČ: 02044200
DIČ: CZ02044200

Poznámka:

Cena bez DPH			8 121 556,07
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 121 556,07	Výše daně 1 705 526,77
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		9 827 082,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Valtice		
Stavba:	Hlavní budova hřbitova města Valtice		
Místo:	p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice	Datum:	17.01.2025
Zadavatel:	Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice	Projektant:	život památkám o.p.s Brtnice
Uchazeč:	RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.	Zpracovatel:	život památkám o.p.s Brtnice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 121 556,07	9 827 082,84
Val-1	Stavební část	7 057 654,35	8 539 761,76
Val-2	Zdravotní instalace	153 588,30	185 841,84
Val-3	Ústřední vytápění	120 645,10	145 980,57
Val-4	Elektroinstalace	512 668,32	620 328,67
Val-5	Ostatní a vedlejší náklady	277 000,00	335 170,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní budova hřbitova města Valtice

Objekt:

Val-1 - Stavební část

KSO:

Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice

CC-CZ:

Datum: 17.01.2025

Zadavatel:

Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ:

DIČ: CZ46992707

Projektant:

život památkám o.p.s Brtnice

IČ:

DIČ: CZ02044200

Zpracovatel:

život památkám o.p.s Brtnice

IČ:

DIČ: CZ02044200

Poznámka:

Cena bez DPH

7 057 654,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 057 654,35	21,00%	1 482 107,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 539 761,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní budova hřbitova města Valtice

Objekt:

Val-1 - Stavební část

Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice

Datum: 17.01.2025

Zadavatel: Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice

Projektant: život památkám o.p.s
Brtnice

Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel: život památkám o.p.s
Brtnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 057 654,35

HSV - Práce a dodávky HSV

4 760 452,33

1 - Zemní práce	535 143,30
2 - Zakládání	69 798,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	303 847,87
4 - Vodorovné konstrukce	290 179,49
5 - Komunikace pozemní	705 731,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	915 169,68
8 - Trubní vedení	88 684,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 207 807,12
997 - Přesun sutě	441 426,26
998 - Přesun hmot	202 665,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 297 202,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	227 287,01
713 - Izolace tepelné	96 240,85
741 - Elektroinstalace - silnoproud	35 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby	177 302,28
764 - Konstrukce klempířské	12 119,40
765 - Krytina skládaná	18 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	483 284,92
767 - Konstrukce zámečnické	99 519,26
771 - Podlahy z dlaždic	25 692,00
772 - Podlahy z kamene	220 219,95
776 - Podlahy povlakové	79 291,33
781 - Dokončovací práce - obklady	228 494,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	467 894,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	99 619,40
795 - Lokální vytápění	26 287,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlavní budova hřbitova města Valtice
Objekt: Val-1 - Stavební část

Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice Datum: 17.01.2025
Zadavatel: Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice Projektant: Život památkám o.p.s Brtnice
Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. Zpracovatel: Život památkám o.p.s Brtnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 057 654,35

D HSV Práce a dodávky HSV 4 760 452,33
D 1 Zemní práce 535 143,30

1	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	36,013	246,00	8 859,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122311101								
VV 0,39*(6,84*4,77) "pokoje"					12,724			
VV (1,59*0,92+1,17*3,9)*0,2 "spíž, chodba"					1,205			
VV 0,39*(6,89*4,77+5,84*3,83) "obř.síň a katafalk"					21,541			
VV 2,92*3,72*0,05 "sklep"					0,543			
VV Součet					36,013			
2	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	29,672	156,00	4 628,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351102								
VV (10*8,63-0,63*0,63*2-0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4)*0,32 "průjezd"					29,672			
3	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	89,856	627,00	56 339,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351103								
VV 91,2*(0,6+1,0)*0,5*1,1+(2,5+5,5)*0,8*1,5					89,856			
4	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,296	1 384,00	1 793,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133312811								
VV 0,6*0,45*0,9 "základ pro komín"					0,243			
VV 1,3*2,7*0,3 "venk.schodiště"					1,053			
VV Součet					1,296			
5	K	133351102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	30,625	1 920,00	58 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133351102								
VV 3,5*3,5*2,5					30,625			
6	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	36,256	309,00	11 203,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211321								
VV 36,013+0,243					36,256			
7	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	72,512	27,00	1 957,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211329								
VV 36,256*2 'Přepočtené koeficientem množství					72,512			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	104,441	312,00	32 585,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137								
VV 36,013+29,672+89,856+1,296+30,625-20,9-62,121					104,441			
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	522,205	32,00	16 710,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139								
VV 104,441*5 'Přepočtené koeficientem množství					522,205			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	203,660	1 050,00	213 843,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221								
VV 104,441*1,95 'Přepočtené koeficientem množství					203,660			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	104,441	22,00	2 297,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201								
12	K	174152102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překozech inženýrských sítí	m3	1,526	87,00	132,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174152102								
VV 0,3*1,3*2,7+0,15*1,0*2,1+0,15*0,7*1,5					1,526			
13	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	2,976	693,00	2 062,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/58343930								
VV 1,526*1,95 'Přepočtené koeficientem množství					2,976			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	62,121	1 556,00	96 660,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101								
VV 80,856-16,416-2,319					62,121			
15	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	20,900	1 149,00	24 014,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201								
VV 30,625-1,225-8,5					20,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	181913112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	191,448	17,00	3 254,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181913112					
		VV	(10*8,63-0,63*0,63*2-0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4)		92,726			
		VV	"průjezd"					
		VV	6,84*4,77 "pokoje"		32,627			
		VV	6,89*4,77+5,84*3,83 "obř.síň a katafalk"		55,233			
		VV	2,92*3,72 "sklep"		10,862			
		VV	Součet		191,448			
	D	2	Zakládání				69 798,38	
17	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	16,416	1 676,00	27 513,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211561111					
		VV	91,2*0,6*0,3		16,416			
18	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zázevu sklonu do 1:2	m2	205,200	48,00	9 849,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110					
		VV	91,2*(0,6+0,3)*2*1,25		205,200			
19	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	243,059	46,00	11 180,71	CS ÚRS 2024 02
		VV	205,2*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		243,059			
20	K	212750131	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 neperforovaná včetně otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	91,200	222,00	20 246,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212750131					
		VV	6,2+40+45		91,200			
21	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,243	4 150,00	1 008,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
		VV	0,6*0,45*0,9 "základ pro komín"		0,243			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				303 847,87	
22	K	310238211	Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,568	6 945,00	10 889,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211					
		VV	0,8*2,0*0,49*2 "katafalk"		1,568			
23	K	314272407	Komínové těleso betonové s integrovanou izolací jednopřůchové s větrací šachtou s izostatickými (keramickými hrdlovými) vložkami D 18 cm v 3 m	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/314272407					
24	K	314272417	Příplatek ke komínovému tělesu betonovému jednopřůchovému s větrací šachtou s izostatickými (keramickými hrdlovými) vložkami D 18 cm ZKD 1 m výšky	m	4,500	5 000,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/314272417					
25	K	314272457	Komínový plášť imitace obezdění pro jednopřůchový betonový komín s větrací šachtou v 2,5 m vložka D 14, 16, 18 cm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/314272457					
26	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	3,000	293,00	879,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168012					
		VV	2+1		3,000			
27	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	2,000	451,00	902,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168021					
28	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,228	8 385,00	1 911,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410					
		VV	0,3*0,2*3,8		0,228			
29	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	2,920	1 450,00	4 234,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202113					
		VV	2,92 "sklep"		2,920			
30	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	5,900	2 470,00	14 573,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202114					
		VV	2,8+3,1		5,900			
31	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	12,420	3 100,00	38 502,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202115					
		VV	2,92+2*4,75 "sklep"		12,420			
32	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	44,430	806,00	35 810,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244211					
		VV	3,71*(2,8+0,7+3,98+1,0)-0,8*1,97*2		28,309			
		VV	3,71*4,77-0,8*1,97		16,121			
		VV	Součet		44,430			
33	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	3,994	875,00	3 494,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221					
		VV	3,71*(0,9+0,92)-0,7*1,97*2		3,994			
34	K	342291121	Ukovení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	37,000	75,00	2 775,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
		VV	3,7*(2*2+4+2)		37,000			
35	K	348273611.R	Dozdívka sloupových hlavic oplocení	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	
36	K	348273612.R	Dozdívka oplocení včetně povrch.úprav	m3	0,675	4 600,00	3 105,00	
		VV	2*2,5*0,3*0,45		0,675			
37	K	382413116	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 8000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382413116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	RMAT0002	jímka plastová kruhová objem 8 m3 včetně nástavce a poklopu	kus	1,000	46 750,00	46 750,00	
39	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	25,800	265,00	6 837,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141111			25,800			
VV		(2,3*6+5,4*7)*0,5						
40	K	985421134	Injektáž trhlín š 10 mm v cihelném zdivu tl přes 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrťů	m	25,800	1 980,00	51 084,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985421134			25,800			
VV		(2,3*6+5,4*7)*0,5						
D 4		Vodorovné konstrukce					290 179,49	
41	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	11,300	7 278,00	82 241,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434191423			11,300			
VV		1,5*3+1,05*2+2,1+1,3*2						
42	M	RMAT0003	stupeň schodišťový kamenný 350/150 mm	m	11,300	18 150,00	205 095,00	
43	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,319	1 226,00	2 843,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111			2,319			
VV		(2,5+5,5)*0,8*0,1+(19,5+17,8)*0,1*0,45						
D 5		Komunikace pozemní					705 731,03	
44	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	92,726	220,00	20 399,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564231011			92,726			
VV		(10*8,63-0,63*0,63*2-0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4) "průjezd"						
45	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	92,726	200,00	18 545,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730001			92,726			
VV		(10*8,63-0,63*0,63*2-0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4) "průjezd"						
46	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	92,726	203,00	18 823,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101			92,726			
VV		(10*8,63-0,63*0,63*2-0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4) "průjezd"						
47	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	92,726	310,00	28 745,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564761101			92,726			
VV		(10*8,63-0,63*0,63*2-0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4) "průjezd"						
48	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	92,726	920,00	85 307,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591411111			92,726			
VV		(10*8,63-0,63*0,63*2-0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4) "průjezd"						
49	M	58381159.R	deska dlažební kamenná	m2	94,581	5 645,00	533 909,75	
VV		92,726*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			94,581			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					915 169,68	
50	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	10,862	126,00	1 368,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131100			10,862			
VV		3,72*2,92 "sklep"						
51	K	611321113	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	10,862	490,00	5 322,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321113			10,862			
VV		3,72*2,92 "sklep"						
52	K	611321123	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	10,862	480,00	5 213,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321123			10,862			
VV		3,72*2,92 "sklep"						
53	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	10,862	570,00	6 191,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321143			10,862			
VV		3,72*2,92 "sklep"						
54	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	10,862	210,00	2 281,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321191			10,862			
VV		3,72*2,92 "sklep"						
55	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31,400	126,00	3 956,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131100			31,400			
VV		((2,92+3,72)*2*2,5-0,9*2,0) "sklep"						
56	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,400	385,00	12 089,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321111			31,400			
VV		((2,92+3,72)*2*2,5-0,9*2,0) "sklep"						
57	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	132,573	430,00	57 006,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121			19,835			
VV		3,25*(4,11+1,06)-0,8*1,97*2+2*(3,25*(0,9+0,9)-0,7*1,97*2) "1.01"						
VV		3,25*(2,8+1,58+1,115+4,77)-0,8*1,97*2+0,66*1,6 "1.02"			31,265			
VV		3,25*4,77-0,8*1,97 "1.03"			13,927			
VV		3,25*(2*0,7+0,115+2,34+2,8)-0,8*1,97+(2,8+2,34)*3,52-1,0*2,0 "1.04"			36,146			
VV		((2,92+3,72)*2*2,5-0,9*2,0) "sklep"			31,400			
VV		Součet			132,573			
58	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	89,339	570,00	50 923,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,25*(4,11+1,06)-0,8*1,97*2+2*(3,25*(0,9+0,9)-0,7*1,97*2) "1.01"		19,835			
	VV		3,25*(2,8+1,58+1,115+4,77)-0,8*1,97*2-1,6*(2,8+0,97) "1.02"		24,177			
	VV		3,25*4,77-0,8*1,97 "1.03"		13,927			
	VV		((2,92+3,72)*2*2,5-0,9*2,0) "sklep"		31,400			
	VV		Součet		89,339			
59	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	132,573	110,00	14 583,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191					
	VV		3,25*(4,11+1,06)-0,8*1,97*2+2*(3,25*(0,9+0,9)-0,7*1,97*2) "1.01"		19,835			
	VV		3,25*(2,8+1,58+1,115+4,77)-0,8*1,97*2+0,66*1,6 "1.02"		31,265			
	VV		3,25*4,77-0,8*1,97 "1.03"		13,927			
	VV		3,25*(2*0,7+0,115+2,34+2,8)-0,8*1,97+((2,8+2,34)*3,52-1,0*2,0 "1.04"		36,146			
	VV		((2,92+3,72)*2*2,5-0,9*2,0) "sklep"		31,400			
	VV		Součet		132,573			
60	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325225					
	VV		2 "1.06"		2,000			
61	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,212	610,00	10 499,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
	VV		(1+2*1,88)*0,452*2*4 "okna"		17,212			
62	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	234,968	320,00	75 189,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325417					
	VV		3,52*(1,174+2*0,185+0,114+0,1+0,45+0,55+0,22+2*1,59+0,92)-1,0*2,07 "1.01"		22,845			
	VV		3,52*(5,41+0,37+0,6+4,77+3,83+4,77)-1,0*2,0*2-3,31*2,2+0,15*(1,2+2,2*2)*2-0,66*1,6 "1.02"		58,862			
	VV		3,52*(2,89*2+4,77)-1,0*2,0+0,15*(1,2+2,2*2) "1.03"		35,976			
	VV		3,52*(6,89+4,77)*2-1,0*2,0*3+0,15*(1,2+2*2,2)*3-1,97*2,02-2,92*3,52+0,3*3,52*2 "1.05"		66,461			
	VV		3,52*(3,83+5,48)*2-1,0*2,0+0,15*(1,2+2,2*2)-0,8*2,05*2-2,92*3,52 "1.06"		50,824			
	VV		Součet		234,968			
63	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	136,430	64,00	8 731,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001					
	VV		(0,8+2*2,05)*2 "1.06"		9,800			
	VV		34,47 "sokl-kámen"		34,470			
	VV		(1+1,88)*2*2*8 "okna"		92,160			
	VV		Součet		136,430			
64	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	28,756	1 459,00	41 955,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
	VV		4,7*3,29*2-1,0*2,17 "štiny JV a SZ"		28,756			
65	K	622326351	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitostí 2 v rozsahu do 10 %	m2	162,826	440,00	71 643,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622326351					
	VV		5,781*0,621*4+2,45*0,63*2+6*0,62+2,25*0,63*4+5,75*0,63*2 "oblouky klenby průjezdu"		34,082			
	VV		7,34*2,06*4+7,34*4,65*2 "klenby průjezdu"		128,744			
	VV		Součet		162,826			
66	K	622326352	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitostí 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	149,288	1 620,00	241 846,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622326352					
	VV		2,77*0,95*4*2 "sloupy průjezdu"		21,052			
	VV		(2,77+2,6*0,66)*(10*2+0,15*4*2+8,59*2+0,15*2)-1,47*3,24*4-3,44*3,24*2-1,97*2,0 "stěny průjezdu"		128,236			
	VV		Součet		149,288			
67	K	622326452	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitostí 3 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	188,075	385,00	72 408,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622326452					
	VV		3,3*0,5*4 "svislé členění fasády"		6,600			
	VV		5,58*(0,2+0,15)*8 "okna"		15,624			
	VV		0,975*11,36*2 "řimsy"		22,152			
	VV		(1,17+1,52)*2*2,2+0,8*3,18*2+0,62*3,44*2 "svislé prvky průjezdu"		21,190			
	VV		2,32*0,3*2+5,95*0,5 "oblouky průjezdu"		4,367			
	VV		2,95*0,4*2+1,45*0,7+4,65*0,55+2,36*0,16+0,3*0,2*4 "štit"		6,550			
	VV		Mezisoučet JZ		76,483			
	VV		3,3*0,5*4 "svislé členění fasády"		6,600			
	VV		5,58*(0,2+0,15)*8 "okna"		15,624			
	VV		0,975*11,36*2 "řimsy"		22,152			
	VV		(1,17+1,52)*2*2,2+0,8*3,18*2+0,62*3,44*2 "svislé prvky průjezdu"		21,190			
	VV		2,32*0,3*2+5,95*0,5 "oblouky průjezdu"		4,367			
	VV		2,95*0,4*2+1,45*0,7+4,65*0,55+2,36*0,16+0,3*0,2*4 "štit"		6,550			
	VV		Mezisoučet SV		76,483			
	VV		(1,5+0,26)*2,25*2+0,98*2,8*2+1,57*2,22*2+1,05*2,8*2+0,62*6,0*2+2,35*0,3*2		35,109			
	VV		Mezisoučet JV, SZ		35,109			
	VV		Součet		188,075			
68	K	622326559	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitostí 4 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,176	570,00	5 800,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622326559					
	VV		0,1*5,8*2 "řimsy JV a SZ"		1,160			
	VV		4,7*0,18*2*2-1,35 "členění fasády vodorovně JV a SZ"		2,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV (0,18+0,15)*2*2,17+1,0*0,15 "dveře vstup byt"		1,582			
			WV 3,3*0,5*4-2,0*0,3*2 "svislé dělení JV a SZ"		5,400			
			Součet		10,176			
69	K	622326559.R	Obnovení profilace soklové části	m2	8,687	1 250,00	10 858,75	
			WV 0,48*(5,85-0,3)+0,48*(2,6+1,9-0,3) "štíty objektu"		4,680			
			WV 0,67*(1,33+1,66)*2 "pilíře JZ"		4,007			
			Součet		8,687			
70	K	622635021	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	100,640	145,00	14 592,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622635021					
			WV 2*(3,55*(0,7+1,3+0,95)-1,35*1,4-0,8)		15,565			
			WV 2*(6,45*(0,7+1,3+0,95)-3*1,35*1,4-3*0,8)		21,915			
			WV (1,72+1,78)*2+4,92-0,97		10,950			
			WV Mezisoučet JZ		48,430			
			WV 2*(3,55*(0,7+1,3+0,95)-1,35*1,4-0,8)		15,565			
			WV 2*(6,45*(0,7+1,3+0,95)-3*1,35*1,4-3*0,8)		21,915			
			WV (1,72+1,78)*2+4,92-0,97		10,950			
			WV Mezisoučet SV		48,430			
			WV 1,89*2		3,780			
			WV Mezisoučet vstup - boky		3,780			
			WV Součet		100,640			
71	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	100,640	120,00	12 076,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101					
			WV 2*(3,55*(0,7+1,3+0,95)-1,35*1,4-0,8)		15,565			
			WV 2*(6,45*(0,7+1,3+0,95)-3*1,35*1,4-3*0,8)		21,915			
			WV (1,72+1,78)*2+4,92-0,97		10,950			
			WV Mezisoučet JZ		48,430			
			WV 2*(3,55*(0,7+1,3+0,95)-1,35*1,4-0,8)		15,565			
			WV 2*(6,45*(0,7+1,3+0,95)-3*1,35*1,4-3*0,8)		21,915			
			WV (1,72+1,78)*2+4,92-0,97		10,950			
			WV Mezisoučet SV		48,430			
			WV 1,89*2		3,780			
			WV Mezisoučet vstup - boky		3,780			
			WV Součet		100,640			
72	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,272	5 270,00	27 783,44	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
			WV 87,86*0,06 "ZB deska přes tvar. IGLU"		5,272			
73	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,225	5 325,00	6 523,13	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311123					
			WV 3,5*3,5*0,1 "pod retenční nádrž"		1,225			
74	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,779	4 930,00	8 770,47	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311125					
			WV (1,59*0,92+1,17*2,73+1,06*1,17+3,32*0,31+2,92*3,72)*0,1 "koupelna, chodba"		1,779			
75	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,272	450,00	2 372,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011					
76	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,779	550,00	978,45	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319012					
77	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,272	503,00	2 651,82	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171					
78	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,567	41 320,00	23 428,44	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
			WV 87,86*4,44*0,001*1,2 "IGLU"		0,468			
			WV (1,59*0,92+1,17*2,73+1,06*1,17+3,32*0,31+2,92*3,72)*1,25*4		0,099			
			WV ,44*0,001 "koupelna, chodba"					
			WV Součet		0,567			
79	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	103,683	355,00	36 807,47	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441225					
			WV 2,34*1,7+0,115*1,64+0,99*2,34 "koupelna"		6,483			
			WV 6,1+22,5+13,8 "1.01-1.03"		42,400			
			WV 33+21,8 "1.05-1.06"		54,800			
			WV Součet		103,683			
80	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	152,566	49,00	7 475,73	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441293					
			WV (2,34*1,7+0,115*1,64+0,99*2,34)*2 "koupelna"		12,966			
			WV (6,1+22,5+13,8)*2 "1.01-1.03"		84,800			
			WV 33+21,8 "1.05-1.06"		54,800			
			WV Součet		152,566			
81	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,600	270,00	972,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450122					
			WV 0,45*1,0*8 "okna"		3,600			
82	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	104,780	122,00	12 783,16	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634111113					
			WV (2,76+4,11)*2 "1.01"		13,740			
			WV (5,41+4,77+0,6)*2 "1.02"		21,560			
			WV (2,89+4,77)*2 "1.03"		15,320			
			WV (2,8+0,7+2,34)*2 "1.04"		11,680			
			WV (4,77+6,89+0,27)*2 "1.05"		23,860			
			WV (3,83+5,48)*2 "1.06"		18,620			
			WV Součet		104,780			
83	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	10,565	1 250,00	13 206,25	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111141 6,84*4,77*0,1 "pokoje" (6,89*4,77+5,84*3,83)*0,1 "obř.síň a katafalk" (1,59*0,92+1,17*2,73+1,06*1,17+3,32*0,31+2,92*3,72)*0,1 "koupelna,chodba" Součet		3,263 5,523 1,779 10,565			
84	K	635111241	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	1,195	950,00	1 135,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111241 2,92*3,72*0,11 "sklep"		1,195			
85	K	636212111	Dlažba z cihel pálených lícových dl 250 mm na MC 5 naplocho	m2	10,862	1 280,00	13 903,36	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636212111 2,92*3,72 "sklep"		10,862			
86	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942611 1+2+2		5,000			
87	M	3624507658	Zárubeň ocelová DEK HR DV 100 levé, šířka 700 mm	kus	3,000	880,00	2 640,00	
			Poznámka k položce: šířka: 700 mm , výška: 1970 mm , tloušťka: 100 mm , tloušťka plechu: 1,5 mm , orientace: levé , materiál: ocel , těsnění: ne , typ: HR - do zdiva Ocelová zárubeň s hranatým profilem ze dvou rámu.					
88	M	3624507666	Zárubeň ocelová DEK HR DV 100 levé, šířka 800 mm	kus	2,000	970,00	1 940,00	
			Poznámka k položce: šířka: 800 mm , výška: 1970 mm , tloušťka: 100 mm , tloušťka plechu: 1,5 mm , orientace: levé , materiál: ocel , těsnění: ne , typ: HR - do zdiva Ocelová zárubeň s hranatým profilem ze dvou rámu.					
89	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	16,000	260,00	4 160,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941112 14+2		16,000			
90	M	RMAT0001.1	Kovaná mřížka 200/200 mm - ozn. Z5	kus	16,000	780,00	12 480,00	
			D 8 Trubní vedení				88 684,20	
91	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	45,300	215,00	9 739,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871260310 19,5+17,8+2,5+5,5		45,300			
92	M	28614205	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10	m	45,980	115,00	5 287,70	CS ÚRS 2024 02
			VV 45,3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		45,980			
93	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260310 12+8		20,000			
94	M	28611874	koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2024 02
95	M	28611878	koleno kanalizační PP KG SN10 110x87°	kus	18,000	49,00	882,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 10+8		18,000			
96	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812111					
97	K	894812117	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 pravý nebo levý přítok	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812117					
98	K	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	5,000	2 450,00	12 250,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812132					
99	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	205,00	1 025,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812149					
100	K	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	5,000	5 120,00	25 600,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812163					
101	K	894812501	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno průtočné 90°	kus	1,000	9 320,00	9 320,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812501					
102	K	894812522	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812522					
103	K	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812529					
104	K	894812536	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení A15 na betonovém prstenci	kus	1,000	2 840,00	2 840,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812536					
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 207 807,12	
106	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	547,050	135,00	73 851,75	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111131 4,5*(7,5+0,5+6,7+3,35+1,5+3,35+1,5+11,44+11,36+0,5+1,5+9,54+9,54+33,82+2*0,5+1,6*2+1,5*2)+6*4,6*2		547,050			
107	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	24 617,250	2,50	61 543,13	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			547,05*45 'Přepočtené koeficientem množství		24 617,250			
108	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	547,050	82,00	44 858,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111831					
109	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	547,050	92,00	50 328,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
110	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	24 617,250	1,00	24 617,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
VV			547,05*45 'Přepočtené koeficientem množství		24 617,250			
111	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	547,050	55,00	30 087,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
112	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	547,050	21,00	11 488,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611111					
113	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	24 617,250	3,00	73 851,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611211					
VV			547,05*45 'Přepočtené koeficientem množství		24 617,250			
114	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	547,050	30,00	16 411,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611811					
115	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	9,000	750,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711114					
VV			2*4,5		9,000			
116	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	405,000	35,00	14 175,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711214					
VV			9*45 'Přepočtené koeficientem množství		405,000			
117	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711814					
118	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	205,662	430,00	88 434,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			6,1+6,5+22,5+13,8 "bytová část"		48,900			
VV			91,1 "průjezd"		91,100			
VV			33,0+21,8 "obř.síň, katafalk"		54,800			
VV			3,72*2,92 "SKLEP"		10,862			
VV			Součet		205,662			
119	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	205,320	157,00	32 235,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
VV			6,1+22,5+13,8+6,5+33+21,8+91,1+10,52		205,320			
120	K	953735113	Odvětrání vodorovně plastovými trubami DN přes 80 do 110 mm ukládanými na sraz	m	11,220	270,00	3 029,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953735113					
P			Poznámka k položce:					
VV			Odvětrávací potrubí přes zdívo - srovnatelná položka					
VV			0,56*3+0,54*3+0,4*2 "bytl.část"		4,100			
VV			0,54*3+0,6+0,3+0,58*2+0,42+0,54+0,56*3+0,4*2		7,120			
VV			"obř.síň,katafalk"		11,220			
VV			Součet		11,220			
121	K	953961214	Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961214					
VV			4 "kotvení sloupku Jekl"		4,000			
122	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965132					
123	K	962031133	Bourání příček nebo příždivek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	30,763	1 057,00	32 516,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
VV			3,52*4,77-0,9*2,0		14,990			
VV			3,52*(3,72+0,3+0,45+0,92)-0,9*2,0-0,7*2,0		15,773			
VV			Součet bytová část		30,763			
124	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,420	920,00	386,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230					
VV			3,52*1,1*0,17-0,17*0,7*2,0		0,420			
VV			Součet byl.část		0,420			
125	K	962032631	Bourání zdíva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	0,988	1 344,00	1 327,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032631					
VV			0,5*0,5*3,95 "komin u bytové části"		0,988			
126	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,982	3 850,00	61 530,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
VV			(10*8,63-0,63*0,63*2-		7,418			
VV			0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4)*0,08 "průjezd"		1,958			
VV			(6,84*4,77)*0,06 "pokoje"		1,022			
VV			(4,08*3,72+0,92*1,59+0,9*0,44)*0,06 "kuchyně,chodba, spíž"		2,756			
VV			(6,89*4,77+0,4*1,97+2,95*0,27)*0,08 "obřadní síň"		1,742			
VV			(5,48*3,83+0,49*0,8*2)*0,08 "katafalk"		1,086			
VV			2,92*3,72*0,1 "sklep"		15,982			
VV			Součet		15,982			
127	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	27,638	3 140,00	86 783,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(10*8,63-0,63*0,63*2-0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4)*0,15 "průjezd"		13,909			
	VV		(6,84*4,77)*0,12 "pokoj"		3,915			
	VV		(4,08*3,72+0,92*1,59+0,9*0,44)*0,18 "kuchyně,chodba, spíž"		3,067			
	VV		(6,89*4,77+0,4*1,97+2,95*0,27)*0,12 "obřadní síň"		4,134			
	VV		(5,48*3,83+0,49*0,8*2)*0,12 "katafalk"		2,613			
	VV		Součet		27,638			
128	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	92,726	420,00	38 944,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081353					
	VV		10*8,63-0,63*0,63*2-0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4 "průjezd"		92,726			
129	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	7,418	577,00	4 280,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082923					
	VV		(10*8,63-0,63*0,63*2-0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4)*0,08 "průjezd"		7,418			
130	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,629	482,00	785,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082933					
	VV		2,92*3,72*0,15 "klenba sklep"		1,629			
131	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	24,754	195,00	4 827,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132					
	VV		0,44*2,0*2		1,760			
	VV		0,15*3,52*5+0,17*3,52+0,15*3,52*2		4,294			
	VV		0,31*2,4*2 "1.02"		1,488			
	VV		(1+2*1,88)*0,452*2*4 "okna"		17,212			
	VV		Součet		24,754			
132	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	15,040	341,00	5 128,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062355					
	VV		1*1,88*4*2		15,040			
133	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	319,00	574,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062455					
	VV		0,9*2,0		1,800			
134	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,400	511,00	5 825,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
	VV		0,9*2*3+0,7*2,0*2 "byt.část"		8,200			
	VV		0,8*2,0*2 "katafalk"		3,200			
	VV		Součet		11,400			
135	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,466	1 665,00	4 105,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033641					
	VV		3,315*2,4*0,31		2,466			
136	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	7,600	427,00	3 245,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031666					
	VV		3,8*2 "1.02"		7,600			
137	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	3,800	2 745,00	10 431,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975021211					
	VV		3,8 "1.02"		3,800			
138	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	11,220	670,00	7 517,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151121					
	VV		0,56*3+0,54*3+0,4*2 "byt.část"		4,100			
	VV		0,54*3+0,6+0,3+0,58*2+0,42+0,54+0,56*3+0,4*2 "obř.síň,katafalk"		7,120			
	VV		Součet		11,220			
139	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	21,725	152,00	3 302,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191					
	VV		2,92*3,72*2 "klenba sklepa 2x"		21,725			
140	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	234,968	52,00	12 218,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141					
	VV		3,52*(1,174+2*0,185+0,114+0,1+0,45+0,55+0,22+2*1,59+0,92)-1,0*2,07 "1.01"		22,845			
	VV		3,52*(5,41+0,37+0,6+4,77+3,83+4,77)-1,0*2,0*2-3,31*2,2+0,15*(1,2+2,2*2)*2-0,66*1,6 "1.02"		58,862			
	VV		3,52*(2,89*2+4,77)-1,0*2,0+0,15*(1,2+2,2*2) "1.03"		35,976			
	VV		3,52*(6,89+4,77)*2-1,0*2,0*3+0,15*(1,2+2,2*2)*3-1,97*2,02-2,92*3,52+0,3*3,52*2 "1.05"		66,461			
	VV		3,52*(3,83+5,48)*2-1,0*2,0+0,15*(1,2+2,2*2)-0,8*2,05*2-2,92*3,52 "1.06"		50,824			
	VV		Součet		234,968			
141	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	97,911	120,00	11 749,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
	VV		0,66*1,6 "1.02"		1,056			
	VV		3,52*(2,8+2,34)-1,0*2,0+0,15*(2*2,0+1,0) "1.04"		16,843			
	VV		((2,92+3,72)*2*2,5-0,9*2,0)*2 "sklep 2x"		62,800			
	VV		(1+2*1,88)*0,452*2*4 "okna"		17,212			
	VV		Součet		97,911			
142	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	46,147	179,00	8 260,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015391					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV 4,15*5,7*2-0,9*2,1-0,8*2,05*2 "JV a SZ fasáda"		42,140			
			WV 0,67*(1,33+1,66)*2 "pilíře JZ"		4,007			
			WV Součet		46,147			
143	K	978019331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	188,075	85,00	15 986,38	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978019331					
			WV 3,3*0,5*4 "svislé členění fasády"		6,600			
			WV 5,58*(0,2+0,15)*8 "okna"		15,624			
			WV 0,975*11,36*2 "řimsy"		22,152			
			WV (1,17+1,52)*2*2,2+0,8*3,18*2+0,62*3,44*2 "svislé prvky průjezdu"		21,190			
			WV 2,32*0,3*2+5,95*0,5 "oblouky průjezdu"		4,367			
			WV 2,95*0,4*2+1,45*0,7+4,65*0,55+2,36*0,16+0,3*0,2*4 "štíť"		6,550			
			WV Mezisoučet JZ		76,483			
			WV 3,3*0,5*4 "svislé členění fasády"		6,600			
			WV 5,58*(0,2+0,15)*8 "okna"		15,624			
			WV 0,975*11,36*2 "řimsy"		22,152			
			WV (1,17+1,52)*2*2,2+0,8*3,18*2+0,62*3,44*2 "svislé prvky průjezdu"		21,190			
			WV 2,32*0,3*2+5,95*0,5 "oblouky průjezdu"		4,367			
			WV 2,95*0,4*2+1,45*0,7+4,65*0,55+2,36*0,16+0,3*0,2*4 "štíť"		6,550			
			WV Mezisoučet SV		76,483			
			WV (1,5+0,26)*2,25*2+0,98*2,8*2+1,57*2,22*2+1,05*2,8*2+0,62*6,0*2+2,35*0,3*2		35,109			
			WV Mezisoučet JV, SZ		35,109			
			WV Součet		188,075			
144	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	162,826	21,00	3 419,35	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015321					
			WV 5,781*0,621*4+2,45*0,63*2+6*0,62+2,25*0,63*4+5,75*0,63*2		34,082			
			WV "oblouky klenby průjezdu"					
			WV 7,34*2,06*4+7,34*4,65*2 "klenby průjezdu"		128,744			
			WV Součet		162,826			
145	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	149,288	34,00	5 075,79	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015331					
			WV 2,77*0,95*4*2 "sloupy průjezdu"		21,052			
			WV (2,77+2,6*0,66)*(10*2+0,15*4*2+8,59*2+0,15*2)-1,47*3,24*4-3,44*3,24*2-1,97*2,0 "stěny průjezdu"		128,236			
			WV Součet		149,288			
146	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	13,710	375,00	5 141,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011112					
			WV (1,75+2,05)*0,5*3,52*2,05 "přístřešek"		13,710			
147	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	289,744	522,00	151 246,37	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011314					
			WV 5,71*2,4*(3,13+2,68)*0,5+(3,23*4,18+0,32*0,32)*(2,44+2,82)*0,5 "demolice WC"		75,588			
			WV (2,13+2,7)*0,5*4,55*5,78 "garáž"		63,512			
			WV 7,78*5,78*(3,12+3,58)*0,5 "bytová část"		150,644			
			WV Součet		289,744			
			WV "Výpočet % podílu konstrukcí"					
			WV 0,3*4,55*(2,13+2,7)*0,5*2+0,3*(2,13+2,7)*5,18-					
			WV 0,3*1,8*2,25+5*5,8*0,15		17,234			
			WV 0,3*7,78*(3,12+3,58)+0,44*0,59*3,58+0,31*5,18*(3,12+3,58)*0,5+0,15*4,75*(3,12+3,58)*0,5+3,35*0,15*(1,31+0,95+2,96)-		24,897			
			WV 0,3*1,3*(2,38+1,17)-0,3*1,0*2,25					
			WV -0,15*(0,6+0,7+0,8)+0,15*7,8*5,6		6,237			
			WV Mezisoučet		48,368			
			WV 0,3*2,4*(3,13+2,68)*0,5+2,68*0,3*5,71+2,85*0,15*5,75-					
			WV 0,3*0,9*2,0		8,601			
			WV 0,3*2,45*3,86+0,3*3,46*(2,44+2,82)*0,5+0,16*(2,44+2,82)*0,5					
			WV *2,95+3,55*4,2*0,15+0,16*2,58*(1,93+0,88+2*1,39)-		9,207			
			WV 0,16*0,8*2,0*3-0,3*2*0,9*2-0,3*0,6*0,55*3					
			WV Mezisoučet		17,808			
			WV "(17,808+48,368)/289,744 = 0,228"					
148	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	0,928	2 275,00	2 111,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511111					
			WV 0,16*2,27*1,9+0,1*1,05*2,27		0,928			
149	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	83,743	2 200,00	184 234,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511116					
			WV 2,41*5,71*0,25+4,18*3,25*0,25 "konstr.podlahy tech.zázemí a WC"		6,837			
			WV 1,4*0,6*(6,6+5,75+3,46)+0,4*1,0*(2,95+1,39*2+1,93+0,9+1,05+2,3) "základy WC"		18,044			
			WV 5,78*12,33*0,25 "konstr.podlahy pod bouraným bytem"		17,817			
			WV 1,4*0,6*(5,18*3+12,33*2)+0,4*1,0*(5,18+2,95+0,8+1,5)		37,940			
			WV "základy pod bytem"					
			WV 0,6*1,05*1,0*0,5+0,3*1,0*3,1*3 "vnější schodiště byt"		3,105			
			WV Součet		83,743			
D	997		Přesun sutě				441 426,26	
150	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	495,253	295,00	146 099,64	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
151	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 886,072	6,00	71 316,43	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			495,253*24 'Přepočtené koeficientem množství		11 886,072			
152	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	482,587	455,00	219 577,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
153	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,666	350,00	4 433,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655					
154	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,000	1 850,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
D 998			Přesun hmot				202 665,00	
155	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	270,220	610,00	164 834,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008					
156	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	270,220	140,00	37 830,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018011					
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 297 202,02	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				227 287,01	
157	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	106,577	16,00	1 705,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
VV			6,84*4,77+3,31*0,31+4,09*3,72+0,19*1,17+1,59*0,92		50,553			
VV			"bytová část"		56,024			
VV			6,89*4,77+5,84*3,83+0,27*2,93 "obř.síň a katafalk"		106,577			
VV			Součet					
158	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,032	45 000,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
VV			106,577*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,032			
159	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	18,301	33,00	603,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
VV			(6,84+4,77)*0,18*2-3,32*0,18 "pokoj"		3,582			
VV			(6,89+4,77+5,84*3,83)*0,18*2 "obř.síň a katafalk"		12,250			
VV			(5,68+3,9)*2*0,15-3,32*0,15+0,31*0,15*2 "chodba,koupelna"		2,469			
VV			Součet		18,301			
160	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	45 000,00	270,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
VV			18,301*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,006			
161	K	711131812	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů samolepicích na sucho z plochy vodorovně	m2	198,611	110,00	21 847,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131812					
VV			10*8,63-0,63*0,63*2-0,63*0,15*14+0,63*3,82*2+0,63*1,48*4		92,726			
VV			"průjezd"					
VV			6,84*4,77 "pokoj"		32,627			
VV			4,08*3,72+0,92*1,59+0,9*0,44 "kuchyně,chodba, spíž"		17,036			
VV			6,89*4,77+0,4*1,97+2,95*0,27 "obřadní síň"		34,450			
VV			5,48*3,83+0,49*0,8*2 "katafalk"		21,772			
VV			Součet		198,611			
162	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	213,153	145,00	30 907,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
VV			(6,84*4,77+3,31*0,31+4,09*3,72+0,19*1,17+1,59*0,92)*2		101,106			
VV			"bytová část"					
VV			(6,89*4,77+5,84*3,83+0,27*2,93)*2 "obř.síň a katafalk"		112,047			
VV			Součet		213,153			
163	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	248,430	280,00	69 560,40	CS ÚRS 2024 02
VV			213,153*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		248,430			
164	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	18,301	170,00	3 111,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
VV			(6,84+4,77)*0,18*2-3,32*0,18 "pokoj"		3,582			
VV			(6,89+4,77+5,84*3,83)*0,18*2 "obř.síň a katafalk"		12,250			
VV			(5,68+3,9)*2*0,15-3,32*0,15+0,31*0,15*2 "chodba,koupelna"		2,469			
VV			Součet		18,301			
165	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	22,346	280,00	6 256,88	CS ÚRS 2024 02
VV			18,301*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		22,346			
166	K	711161220	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 80,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	140,206	136,00	19 068,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161220					
VV			1,1*(0,3+6,58+2*0,26+1,69+0,8+0,29+0,36+10,91+2*0,23+0,37+0,26+0,78+2*0,25+2*0,1+3,35+0,46+11,3+5,87) "byt.část"		49,500			
VV			1,1*((1,1+1,1)*2*2+(1,68+1,43)*2*2+(1,5+1,33)*2*2) "průjezd"		35,816			
VV			1,1*(10,91+0,26+0,37+2*0,23+0,36+1,33+0,26+1,69+11,3+0,37+0,25+5,79+11,3+0,47+3,35+2*0,1+2*0,25+0,8) "obř.síň,katafalk"		54,890			
VV			Součet		140,206			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	127,460	136,00	17 334,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161384						
	VV	(0,3+6,58+2*0,26+1,69+0,8+0,29+0,36+10,91+2*0,23+0,37+0,26+0,78+2*0,25+2*0,1+3,35+0,46+11,3+5,87) "byt.část"			45,000			
	VV	((1,1+1,1)*2*2+(1,68+1,43)*2*2+(1,5+1,33)*2*2) "průjezd"			32,560			
	VV	(10,91+0,26+0,37+2*0,23+0,36+1,33+0,26+1,69+11,3+0,3+0,25+5,79+11,3+0,47+3,35+2*0,1+2*0,25+0,8)			49,900			
	VV	"obř.síň,katafalk"						
	VV	Součet			127,460			
168	K	711211137	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 170 do 200 mm se zabetonováním	m2	87,860	470,00	41 294,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711211137						
	VV	6,84*4,77 "pokoje"			32,627			
	VV	6,89*4,77+5,84*3,83 "obř.síň a katafalk"			55,233			
	VV	Součet			87,860			
169	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	9,296	1 372,00	12 754,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711121						
170	K	998711129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	9,296	122,00	1 134,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711129						
D		713	Izolace tepelné				96 240,85	
171	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	106,577	97,00	10 337,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121						
	VV	6,84*4,77+3,31*0,31+4,09*3,72+0,19*1,17+1,59*0,92			50,553			
	VV	"bytová část"			56,024			
	VV	6,89*4,77+5,84*3,83+0,27*2,93 "obř.síň a katafalk"			106,577			
	VV	Součet						
172	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	223,812	105,00	23 500,26	CS ÚRS 2024 02
	VV	106,577*2,1 "Přepočtené koeficientem množství"			223,812			
173	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	106,577	95,00	10 124,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191132						
174	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	124,215	412,00	51 176,58	CS ÚRS 2024 02
	VV	106,577*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"			124,215			
175	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,479	2 250,00	1 077,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713121						
176	K	998713129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,479	49,00	23,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713129						
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				35 450,00	
177	K	741.01.R	Přívod elektro pro retenční nádrž vč. čerpadla	kpl.	1,000	35 450,00	35 450,00	
D		763	Konstrukce suché výstavby				177 302,28	
178	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,406	970,00	1 363,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121426						
	VV	0,99*(1,25+0,17)			1,406			
179	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	97,200	1 125,00	109 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411						
	VV	6,1+22,5+13,8+33+21,8			97,200			
180	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,483	1 260,00	8 168,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451						
	VV	2,34*1,7+0,115*1,64+0,99*2,34 "koupelna"			6,483			
181	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	103,700	43,00	4 459,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714						
	VV	6,5+6,1+22,5+13,8+33+21,8			103,700			
182	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	103,700	65,00	6 740,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751						
	VV	6,5+6,1+22,5+13,8+33+21,8			103,700			
183	M	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	116,507	36,00	4 194,25	CS ÚRS 2024 02
	VV	103,7*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"			116,507			
184	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	311,100	55,00	17 110,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752						
	VV	6,5+6,1+22,5+13,8+33+21,8			103,700			
	VV	103,7*3 "Přepočtené koeficientem množství"			311,100			
185	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	317,322	65,00	20 625,93	CS ÚRS 2024 02
	VV	311,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			317,322			
186	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	2,204	1 280,00	2 821,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331						
187	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	2,204	1 120,00	2 468,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339						
D		764	Konstrukce klempířské				12 119,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	8,000	68,00	544,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851								
189	K	764246344	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Tižn lesklého plechu rs 330 mm	m	8,000	625,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764246344 VV 8*1,0 8,000								
190	K	764548323	Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z Tižn lesklého plechu průměru 100 mm	m	9,000	718,00	6 462,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764548323 VV 2*4,5 9,000								
191	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,042	2 545,00	106,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764121								
192	K	998764129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,042	155,00	6,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764129								
D 765 Krytina skládaná							18 500,00	
193	K	765.01.R	Provedení otvoru v krytině pro komín včetně jeho začištění a oplechování	kpl.	1,000	18 500,00	18 500,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							483 284,92	
194	K	766.O4	D+M kuchyňské linky 2800+1200+1600 mm - ozn. O4	kus	1,000	179 980,00	179 980,00	
P Poznámka k položce: Cena obsahuje montáž + dodávku kuchyňské linky včetně vybavení a dále dodávku digestoře včetně odtahu od této digestoře - specifikace viz. výpis prvků - ozn. O4								
195	K	766.T2.a	NOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTU VČETNĚ ŽÁRUBNĚ 1000/2070	kus	1,000	28 560,00	28 560,00	
P Poznámka k položce: Cena obsahuje montáž a dodávku dveří včetně všech doplňků vč.povrch.úprav - specifikace viz. výpis prvků - ozn. T2a								
196	K	766.T2.b	REPASE VCHODOVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ - 1970*1970 MM	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
P Poznámka k položce: Cena obsahuje montáž, repasí, doplnění části replik dveří vč.povrch.úprav - specifikace viz. výpis prvků - ozn. T2b								
197	K	766.T3.a	DVEŘE VNITŘNÍ 800/1970	kus	1,000	8 740,00	8 740,00	
P Poznámka k položce: Cena obsahuje montáž a dodávku dveří včetně všech doplňků vč.povrch.úprav - specifikace viz. výpis prvků - ozn. T3a								
198	K	766.T3.B	DVEŘE VNITŘNÍ 800/1970	kus	2,000	8 740,00	17 480,00	
P Poznámka k položce: Cena obsahuje montáž a dodávku dveří včetně všech doplňků vč.povrch.úprav - specifikace viz. výpis prvků - ozn. T3B								
199	K	766.T3.c	DVEŘE VNITŘNÍ 700/1970	kus	2,000	5 630,00	11 260,00	
P Poznámka k položce: Cena obsahuje montáž a dodávku dveří včetně všech doplňků vč.povrch.úprav - specifikace viz. výpis prvků - ozn. T3c								
200	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	15,040	740,00	11 129,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621112 VV 1,0*1,88*8 15,040								
201	M	766.T1.a	ŠPALETOVÉ OKNO - 1000*1880 MM	kus	4,000	18 500,00	74 000,00	
P Poznámka k položce: Cena obsahuje dodávku a výrobu okna vč.povrch.úprav - specifikace viz. výpis prvků - ozn. T1a								
202	M	766.T1.b	ŠPALETOVÉ OKNO S VNITŘNÍ VITRAŽÍ- 1000*1880 MM	kus	4,000	26 980,00	107 920,00	
P Poznámka k položce: Cena obsahuje dodávku a výrobu okna vč.povrch.úprav - specifikace viz. výpis prvků - ozn. T1b								
203	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,000	140,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811 VV 1*8 8,000								
204	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	24,000	95,00	2 280,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691911 VV 3*8 24,000								
205	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914 VV 4+2 "byt.část" 6,000 VV 2 "katafalk" 2,000 VV Součet 8,000								
206	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	8,000	155,00	1 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116 VV 8*1,0 8,000								
207	M	RMAT0006	parapet dubový	m	8,000	1 650,00	13 200,00	
208	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,804	1 850,00	1 487,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766122								
209	K	998766129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,804	980,00	787,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766129								
D 767 Konstrukce zámečnické							99 519,26	
210	K	767.Z1.R	Repase včetně nátěru kovaných jednokřídlových dveří-ozn. Z1	kus	2,000	9 650,00	19 300,00	
P Poznámka k položce: Cena obsahuje nátěry, repasí, doplnění části replik dveří vč.povrch.úprav - specifikace viz. výpis prvků - ozn. Z1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
211	K	767.Z2.R	Repase včetně nátěru kovaných dvoukřídlových vrat - ozn. Z2	kus	1,000	21 500,00	21 500,00	
P			Poznámka k položce: Cena obsahuje nátěry, repasi, doplnění částí replik vrat včetně povrch.úprav - specifikace viz. výpis prvků - ozn. Z2					
212	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,193	2 900,00	559,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767646411 0,55*0,35					
213	M	RMAT0005	revizní dvířka 550*350 mm - ozn. Z4	kus	1,000	2 155,00	2 155,00	
214	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	272,838	48,00	13 096,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995116 2,2*24,84 "jakl 100/1000/10" 54,648 23,55*0,3*2 "platle 300/300/10" 14,130 17,9*3,8*3 "l 160" 204,060 Součet 272,838					
215	M	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce průvlaku	kg	300,122	138,00	41 416,84	
VV			272,838*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 300,122					
216	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,314	2 800,00	879,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767121					
217	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,314	1 950,00	612,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767129					
D 771			Podlahy z dlaždic				25 692,00	
218	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	6,483	6,00	38,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011 2,34*1,7+0,115*1,64+0,99*2,34 "koupelna" 6,483					
219	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,483	35,00	226,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011 2,34*1,7+0,115*1,64+0,99*2,34 "koupelna" 6,483					
220	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	6,483	650,00	4 213,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151022 2,34*1,7+0,115*1,64+0,99*2,34 "koupelna" 6,483					
221	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,800	75,00	60,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021					
222	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	0,880	285,00	250,80	CS ÚRS 2024 02
VV			0,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 0,880					
223	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	22,820	50,00	1 141,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471810 (2,77+3,72)*2-0,8-0,9+2*0,15 "kuchyně" 11,580 (2,73+1,17)*2-0,9*2-0,8-2*0,7 "chodba" 3,800 (1,44+0,92)*2-0,7 "spíž" 4,020 (1,06+1,0)*2-0,7 "sklad" 3,420 Součet 22,820					
224	K	771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty	m2	10,862	80,00	868,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771531801 2,92*3,72 "sklep" 10,862					
225	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	16,705	80,00	1 336,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810 2,77*3,72+0,8*0,15+0,9*0,3 "kuchyně" 10,694 2,73*1,17+0,9*0,44+0,7*0,15*2 "chodba" 3,800 1,44*0,92 "spíž" 1,325 1,06*0,7+0,3*0,48 "sklad" 0,886 Součet 16,705					
226	K	771574417	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	6,483	700,00	4 538,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574417 2,34*1,7+0,115*1,64+0,99*2,34 "koupelna" 6,483					
227	M	59761149	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	7,455	620,00	4 622,10	CS ÚRS 2024 02
VV			6,483*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" 7,455					
228	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,483	420,00	2 722,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112 2,34*1,7+0,115*1,64+0,99*2,34 "koupelna" 6,483					
229	K	771591217	Montáž roznášecí rohože lepené do podlah pod dlažbu	m2	6,483	45,00	291,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591217					
P			Poznámka k položce: Síťovina ze skel vlíken s oky 4*4,5 mm do pružné hydroizolační stěrky					
VV			2,34*1,7+0,115*1,64+0,99*2,34 "koupelna" 6,483					
230	M	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	6,807	165,00	1 123,16	CS ÚRS 2024 02
VV			6,483*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 6,807					
231	K	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	10,880	70,00	761,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591237 (2,34+2,8+0,7)*2-0,8 10,880					
232	M	59054221	páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm	m	11,424	212,00	2 421,89	CS ÚRS 2024 02
VV			10,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 11,424					
233	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	6,483	25,00	162,08	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011								
234	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,309	850,00	262,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771121								
235	K	998771129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,309	2 100,00	648,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771129								
D 772			Podlahy z kamene				220 219,95	
236	K	772421134	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl přes 30 do 50 mm	m	34,700	550,00	19 085,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772421134								
VV			(6,89+0,27+3,83)*2+5,48+4,77+1,45+1,14+0,91+0,94-1,97		34,700			
237	M	58381102	deska dlažební leštěná žula 500x500mm tl 30mm	m2	3,470	1 980,00	6 870,60	CS ÚRS 2024 02
VV 34,7*0,1 *Přepočtené koeficientem množství								
					3,470			
238	K	772421812	Demontáž obkladů soklů do suti z desek z kamene kladených do malty schodišťových	m	34,470	125,00	4 308,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772421812								
VV			(4,77+6,89)*2+0,27*2-2,92-1,97 "obřadní síň"		18,970			
VV			(3,83+5,48)*2-2,92-0,8*2+0,35*4 "katakalk"		15,500			
VV			Součet		34,470			
239	K	772521250	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl přes 30 do 50 mm	m2	54,800	740,00	40 552,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772521250								
VV			33+21,8		54,800			
240	M	58381102	deska dlažební leštěná žula 500x500mm tl 30mm	m2	56,992	2 150,00	122 532,80	CS ÚRS 2024 02
VV 54,8*1,04 *Přepočtené koeficientem množství								
					56,992			
241	K	772522811	Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	56,222	125,00	7 027,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772522811								
VV			6,89*4,77+0,4*1,97+2,95*0,27 "obřadní síň"		34,450			
VV			5,48*3,83+0,49*0,8*2 "katakalk"		21,772			
VV			Součet		56,222			
242	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	54,800	65,00	3 562,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991111								
VV			33+21,8		54,800			
243	K	998772121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene ruční v objektech v do 6 m	t	5,519	850,00	4 691,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772121								
244	K	998772129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z kamene za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	5,519	2 100,00	11 589,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772129								
D 776			Podlahy povlakové				79 291,33	
245	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	42,400	9,00	381,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311								
VV			6,1+22,5+13,8		42,400			
246	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	42,400	54,00	2 289,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321								
VV			6,1+22,5+13,8		42,400			
247	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	32,046	139,00	4 454,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812								
VV			4,07*4,77+0,9*0,15 "pokoj"		19,549			
VV			2,62*4,77 "pokoj"		12,497			
VV			Součet		32,046			
248	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	42,400	301,00	12 762,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776232111								
VV			6,1+22,5+13,8		42,400			
249	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	46,640	646,00	30 129,44	CS ÚRS 2024 02
VV 42,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství								
					46,640			
250	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,760	23,00	684,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811								
VV			(4,07+4,77)*2-0,9*2 "pokoj"		15,880			
VV			(2,62+4,77)*2-0,9 "pokoj"		13,880			
VV			Součet		29,760			
251	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	42,340	192,00	8 129,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111								
VV			(4,11+2,76)*2-0,8*3-0,7*2 "1.01"		9,940			
VV			5,41*2+0,6+0,37+4,77+2,92-0,8*2 "1.02"		17,880			
VV			(4,77+2,89)*2-0,8		14,520			
VV			Součet		42,340			
252	M	28342165	lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem	m	43,187	146,00	6 305,30	CS ÚRS 2024 02
VV 42,34*1,02 *Přepočtené koeficientem množství								
					43,187			
253	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	42,340	54,00	2 286,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421711								
VV			(4,11+2,76)*2-0,8*3-0,7*2 "1.01"		9,940			
VV			5,41*2+0,6+0,37+4,77+2,92-0,8*2 "1.02"		17,880			
VV			(4,77+2,89)*2-0,8		14,520			
VV			Součet		42,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
254	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	4,657	959,00	4 466,06	CS ÚRS 2024 02
	VV		42,34*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		4,657			
255	K	776490101.R	Vložení a dodávka polystyr.pogum.pás do koutu (podlaha-stěna)	m	42,340	69,00	2 921,46	
	VV		(4,11+2,76)*2-0,8*3-0,7*2 "1.01"		9,940			
	VV		5,41*2+0,6+0,37+4,77+2,92-0,8*2 "1.02"		17,880			
	VV		(4,77+2,89)*2-0,8		14,520			
	VV		Součet		42,340			
256	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	42,400	31,00	1 314,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991121					
	VV		6,1+22,5+13,8		42,400			
257	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,214	14 624,00	3 129,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776121					
258	K	998776129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,214	173,00	37,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776129					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				228 494,44	
259	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	42,589	25,00	1 064,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
	VV		3,25*(2,81+2,34+0,7)*2-0,8*1,97-1,0*2,0+0,15*(1,2+2,2)*2 "1.04"		35,469			
	VV		1,6*(2,81+0,97+0,67) "1.02"		7,120			
	VV		Součet		42,589			
260	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	42,589	35,00	1 490,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		3,25*(2,81+2,34+0,7)*2-0,8*1,97-1,0*2,0+0,15*(1,2+2,2)*2 "1.04"		35,469			
	VV		1,6*(2,81+0,97+0,67) "1.02"		7,120			
	VV		Součet		42,589			
261	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	35,469	1 610,00	57 105,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
	VV		3,25*(2,81+2,34+0,7)*2-0,8*1,97-1,0*2,0+0,15*(1,2+2,2)*2 "1.04"		35,469			
262	K	781472239	Montáž obkladů keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	34,449	810,00	27 903,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472239					
	VV		3,25*(2,81+2,34+0,7)*2-0,8*1,97-1,0*2,0 "1.04"		34,449			
263	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	37,894	640,00	24 252,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		34,449*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,894			
264	K	781472241	Montáž obkladů keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	7,120	820,00	5 838,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472241					
	VV		1,6*(2,81+0,97+0,67) "1.02"		7,120			
265	M	59761716	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	8,188	655,00	5 363,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		7,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,188			
266	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	42,589	132,00	5 621,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
267	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	16,500	211,00	3 481,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
	VV		1,6*2 "102"		3,200			
	VV		(1,2+2,2)*2+3,25*2 "1.04"		13,300			
	VV		Součet		16,500			
268	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	17,325	185,00	3 205,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		16,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,325			
269	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781493611					
270	M	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
271	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	42,589	112,00	4 769,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
	VV		3,25*(2,81+2,34+0,7)*2-0,8*1,97-1,0*2,0+0,15*(1,2+2,2)*2 "1.04"		35,469			
	VV		1,6*(2,81+0,97+0,67) "1.02"		7,120			
	VV		Součet		42,589			
272	K	781571131	Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	5,600	650,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781571131					
	VV		2,2*2+1,2		5,600			
273	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	1,232	1 230,00	1 515,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,6*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		1,232			
274	K	781674112	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm lepených flexibilním lepidlem	m	1,200	1 740,00	2 088,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781674112					
275	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	0,198	1 120,00	221,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,2*0,165 'Přepočtené koeficientem množství		0,198			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	K	781734113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 85 do 105 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	25,124	1 230,00	30 902,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781734113 (0,96+1,3+0,7)*4,7*2-(1,3+0,7)*1,35 "JV a SZ fasáda" 25,124								
277	M	KLC.PRCIHB043	Pásek obkladový cihlový	kus	1 256,200	36,00	45 223,20	
P VV Poznámka k položce: Společně: 48 kus/m2 25,124*50 'Přepočtené koeficientem množství 1 256,200								
278	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	1,810	1 850,00	3 348,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121								
279	K	998781129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,810	132,00	238,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781129								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							467 894,08	
280	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	15,076	56,00	844,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311 VV 0,1*4*2,2 "jakl 100/100/10" 0,880 VV (0,3*2+0,3*0,01*4)*2 "platle 200/200/8" 1,224 VV (0,074*4+0,16*2)*3,8*3 "I 200" 7,022 VV Mezisoučet OK 1.02 9,126 VV 0,25*(4,7*2+4,8*3) 5,950 VV Mezisoučet ocel.zárubně 5,950 VV Součet 15,076								
281	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,076	35,00	527,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201 VV 0,1*4*2,2 "jakl 100/100/10" 0,880 VV (0,3*2+0,3*0,01*4)*2 "platle 200/200/8" 1,224 VV (0,074*4+0,16*2)*3,8*3 "I 200" 7,022 VV Mezisoučet OK 1.02 9,126 VV 0,25*(4,7*2+4,8*3) 5,950 VV Mezisoučet ocel.zárubně 5,950 VV Součet 15,076								
282	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,950	50,00	297,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101 VV 0,25*(4,7*2+4,8*3) 5,950 VV Mezisoučet ocel.zárubně 5,950 VV Součet 5,950								
283	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,950	55,00	327,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101 VV 0,25*(4,7*2+4,8*3) 5,950 VV Mezisoučet ocel.zárubně 5,950 VV Součet 5,950								
284	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	312,114	119,00	37 141,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823135 VV 162,826+149,288 312,114								
285	K	783823165	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	188,075	65,00	12 224,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823165								
286	K	783823175	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	10,176	75,00	763,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823175								
287	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	312,114	850,00	265 296,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827125 VV 162,826+149,288 312,114								
288	K	783827145	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	188,075	740,00	139 175,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827145								
289	K	783827165	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	10,176	1 110,00	11 295,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827165								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							99 619,40	
290	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	438,852	32,00	14 043,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121 VV 234,968+57,939 292,907 VV 97,2+6,483 103,683 VV ((2,92+3,72)*2*2,5-0,9*2,0)+2,92*3,72 "sklep" 42,262 VV Součet 438,852								
291	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	438,852	195,00	85 576,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101								
D 795 Lokální vytápění							26 287,10	
292	K	795991003	Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáků hmotnosti přes 150 do 200 kg	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/795991003								
293	M	RMAT0004	Krbová kamna ocelová 6 kW vč. skl. základny z tvrzeného skla	ks	1,000	23 350,00	23 350,00	
P Poznámka k položce: Specifikace - viz. tabulak prvků - ozn. O2, O3								
294	K	998795121	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění ruční v objektech v do 6 m	t	0,185	5 410,00	1 000,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998795121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	998795129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro lokální vytápění za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,185	250,00	46,25	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998795129

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní budova hřbitova města Valtice

Objekt:

Val-2 - Zdravotní instalace

KSO:

Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice

CC-CZ:

Datum: 17.01.2025

Zadavatel:

Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ:

DIČ:

46992707

CZ46992707

Projektant:

život památkám o.p.s Brtnice

IČ:

DIČ:

02044200

CZ02044200

Zpracovatel:

život památkám o.p.s Brtnice

IČ:

DIČ:

02044200

CZ02044200

Poznámka:

Cena bez DPH

153 588,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 588,30	21,00%	32 253,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

185 841,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní budova hřbitova města Valtice

Objekt:

Val-2 - Zdravotní instalace

Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice

Datum: 17.01.2025

Zadavatel: Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice

Projektant: život památkám o.p.s
Brtnice

Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel: život památkám o.p.s
Brtnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **153 588,30**

HSV - Práce a dodávky HSV 25 753,63

1 - Zemní práce 8 917,86

4 - Vodorovné konstrukce 654,68

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 790,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 682,90

997 - Přesun sutě 5 122,29

998 - Přesun hmot 2 585,30

PSV - Práce a dodávky PSV 127 834,67

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 378,82

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 882,13

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 79 296,47

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 14 746,58

751 - Vzduchotechnika 9 530,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlavní budova hřbitova města Valtice
Objekt: Val-2 - Zdravotní instalace

Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice Datum: 17.01.2025
Zadavatel: Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice Projektant: život památkám o.p.s Brtnice
Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. Zpracovatel: život památkám o.p.s Brtnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							153 588,30	
D HSV Práce a dodávky HSV							25 753,63	
D 1 Zemní práce							8 917,86	
1	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,670	435,00	1 161,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312121 (6,4+2,5)*0,6*0,5					2,670			
2	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,068	948,00	1 012,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211321 2,67-1,602					1,068			
3	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	2,136	52,00	111,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211329 1,068*2 'Přepočtené koeficientem množství					2,136			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,068	145,00	154,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 2,67-1,602					1,068			
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,340	210,00	1 121,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139 1,068*5 'Přepočtené koeficientem množství					5,340			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,083	1 500,00	3 124,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 1,068*1,95 'Přepočtené koeficientem množství					2,083			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,068	410,00	437,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201								
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,602	1 120,00	1 794,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 (6,4+2,5)*0,6*0,3					1,602			
D 4 Vodorovné konstrukce							654,68	
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,534	1 226,00	654,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 (6,4+2,5)*0,1*0,6					0,534			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 790,60	
10	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,558	280,00	716,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101 1,750*0,15 15,3*0,15 Součet					0,263 2,295 2,558			
11	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,558	420,00	1 074,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315111 0,263+15,3*0,15					2,558			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 682,90	
12	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	15,300	176,00	2 692,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031134								
13	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	1,750	194,00	339,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031144								
14	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	1,100	1 150,00	1 265,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151121 0,6+0,5					1,100			
15	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,420	1 680,00	2 385,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124 0,65*2+0,12					1,420			
D 997 Přesun suť							5 122,29	
16	K	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,339	410,00	138,99	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,136	550,00	4 474,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			0,339*24 'Přepočtené koeficientem množství			8,136		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,339	1 500,00	508,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D 998			Přesun hmot					2 585,30
19	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,255	850,00	1 066,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008					
20	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,255	1 210,00	1 518,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018011					
D PSV			Práce a dodávky PSV					127 834,67
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					8 378,82
21	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	4,500	302,00	1 359,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174004					
22	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	6,400	308,00	1 971,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005					
23	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160	m	2,500	399,00	997,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174007					
24	K	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160	m	1,000	765,00	765,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174027					
25	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,250	369,00	830,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
VV			0,75+1,5			2,250		
26	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	0,750	608,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
27	K	721226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000	1 074,00	1 074,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226513					
28	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	13,900	48,00	667,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
VV			4,5+6,4+2,25+0,75			13,900		
29	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	3,500	56,00	196,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112					
VV			2,5+1			3,500		
30	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,021	1 975,00	41,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721121					
31	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,021	1 009,00	21,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721129					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					15 882,13
32	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm	m	8,300	29,00	240,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174001					
VV			3,7+2,4+0,8+2*0,4+2*0,3			8,300		
33	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	15,300	41,00	627,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002					
VV			6,3+3,7+2,4*2+0,5			15,300		
34	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	23,600	36,00	849,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221					
VV			15,300+8,3			23,600		
35	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	4,000	226,00	904,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401					
36	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	3,000	434,00	1 302,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111					
37	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	4,000	964,00	3 856,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121					
38	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"	kus	6,000	189,00	1 134,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220151					
VV			3*2			6,000		
39	K	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	3,000	651,00	1 953,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232171					
40	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	2,000	710,00	1 420,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722240121					
41	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	4,000	272,00	1 088,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722240122					
42	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	23,600	48,00	1 132,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
43	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	23,600	54,00	1 274,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246					
VV			15,3+8,3			23,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,025	2 648,00	66,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722121								
45	K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,025	1 365,00	34,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722129								
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							79 296,47	
46	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000	2 124,00	2 124,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022								
47	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	1 225,00	1 225,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131								
48	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	1,000	899,00	899,00	CS ÚRS 2024 02
49	K	725211651	Umyvadlo keramické bílé polozápustné šířky 560 mm připevněné do desky	soubor	1,000	3 049,00	3 049,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211651								
50	K	725241125	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x900 mm	soubor	1,000	2 502,00	2 502,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241125								
51	K	725244144	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvírávé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000	3 760,00	3 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244144								
52	K	725532317	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární stacionární 0,6 MPa 125 l / 2,2 kW	soubor	1,000	46 461,00	46 461,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725532317								
53	K	725535211	Ventil pojistný G 1/2"	kus	1,000	437,00	437,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725535211								
54	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	463,00	463,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112								
55	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	9 880,00	9 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821325								
56	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 789,00	1 789,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613								
57	K	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	1,000	3 788,00	3 788,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841333								
58	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	735,00	735,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102								
59	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103								
60	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	669,00	669,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725865311								
61	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,163	2 716,00	442,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725121								
62	K	998725129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,163	1 428,00	232,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725129								
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							14 746,58	
63	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	14 700,00	14 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041								
64	K	998726131	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v do 6 m	t	0,017	1 850,00	31,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726131								
65	K	998726139	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro instalační prefabrikáty za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,017	890,00	15,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726139								
D 751 Vzduchotechnika							9 530,67	
66	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111131								
67	M	42914101	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h IP44 13W D 100mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	272,00	272,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012								
69	M	42972203	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm	kus	1,000	758,00	758,00	CS ÚRS 2024 02
70	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	3,500	110,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751525082								
71	M	42981651	trouba pevná PVC D 150mm do 45°C	m	4,200	165,00	693,00	CS ÚRS 2024 02
VV 3,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství' 4,200								
72	K	751525083	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751525083								
73	M	28614710	trubka PP, antibakteriální, DN 200mm	m	3,600	1 309,00	4 712,40	CS ÚRS 2024 02
VV 3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství' 3,600								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,021	1 980,00	41,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121								
75	K	998751129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vzduchotechniku za zvětšený přesun za ZKD 50 m	t	0,021	890,00	18,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751129								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní budova hřbitova města Valtice

Objekt:

Val-3 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice

CC-CZ:

Datum: 17.01.2025

Zadavatel:

Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ:

DIČ: CZ46992707

Projektant:

život památkám o.p.s Brtnice

IČ:

DIČ: CZ02044200

Zpracovatel:

život památkám o.p.s Brtnice

IČ:

DIČ: CZ02044200

Poznámka:

Cena bez DPH

120 645,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 645,10	21,00%	25 335,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 980,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní budova hřbitova města Valtice

Objekt:

Val-3 - Ústřední vytápění

Místo:

p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice

Datum:

17.01.2025

Zadavatel:

Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice

Projektant:

život památkám o.p.s
Brtnice

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

život památkám o.p.s
Brtnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	120 645,10
PSV - Práce a dodávky PSV	120 645,10
731 - Ústřední vytápění - kotelny	34 369,71
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	34 057,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	22 763,70
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	29 454,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlavní budova hřbitova města Valtice

Objekt: Val-3 - Ústřední vytápění

Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice
Zadavatel: Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice
Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Datum: 17.01.2025
Projektant: život památkám o.p.s Brtnice
Zpracovatel: život památkám o.p.s Brtnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						120 645,10		
D PSV Práce a dodávky PSV						120 645,10		
D 731 Ústřední vytápění - kotelny						34 369,71		
1	K	731251116	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 15 kW	soubor	1,000	34 161,00	34 161,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731251116								
2	K	998731121	Přesun hmot tonážní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	t	0,035	3 513,00	122,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731121								
3	K	998731129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kotelny za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,035	2 450,00	85,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731129								
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						34 057,00		
4	K	733221204	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	39,800	746,00	29 690,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733221204								
VV					39,800			
5	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	39,800	107,00	4 258,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101								
6	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,028	1 750,00	49,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733121								
7	K	998733129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,028	2 093,00	58,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733129								
D 734 Ústřední vytápění - armatury						22 763,70		
8	K	734211118	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	531,00	3 186,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211118								
9	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	6,000	337,00	2 022,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221536								
10	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000	1 281,00	7 686,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682								
11	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	12,000	301,00	3 612,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261233								
VV					12,000			
12	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000	223,00	1 338,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261406								
13	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	1 355,00	2 710,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291124								
14	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 067,00	2 134,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292714								
15	K	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,013	4 832,00	62,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734121								
16	K	998734129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,013	991,00	12,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734129								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						29 454,69		
17	K	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,000	3 348,00	3 348,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152573								
18	K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	4,000	4 634,00	18 536,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152576								
19	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	782,00	782,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735164511								
20	M	54153054	těleso trubkové přímotopné elektrické 690x750mm 300W	kus	1,000	6 123,00	6 123,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	998735121	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t	0,169	2 688,00	454,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998735129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,169	1 251,00	211,42	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735129

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hlavní budova hřbitova města Valtice
Objekt:
Val-4 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice

CC-CZ:
Datum: 17.01.2025

Zadavatel:
Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707

Projektant:
život památkám o.p.s Brtnice

IČ: 02044200
DIČ: CZ02044200

Zpracovatel:
život památkám o.p.s Brtnice

IČ: 02044200
DIČ: CZ02044200

Poznámka:

Cena bez DPH		512 668,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	512 668,32	21,00%	107 660,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	620 328,67

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní budova hřbitova města Valtice

Objekt:

Val-4 - Elektroinstalace

Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice

Datum: 17.01.2025

Zadavatel: Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice

Projektant: život památkám o.p.s
Brtnice

Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel: život památkám o.p.s
Brtnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **512 668,32**

PSV - Práce a dodávky PSV 217 298,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 104 726,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 55 418,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 27 957,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 25 852,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 353,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 992,00

M - Práce a dodávky M 295 370,32

21-M - Elektromontáže 131 864,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 35 099,00

22-M_1 - CCTV+AV technika 99 087,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 5 013,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 24 307,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlavní budova hřbitova města Valtice
Objekt: Val-4 - Elektroinstalace

Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice Datum: 17.01.2025
Zadavatel: Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice Projektant: život památkám o.p.s Brtnice
Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. Zpracovatel: život památkám o.p.s Brtnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 512 668,32

D PSV Práce a dodávky PSV 217 298,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 104 726,00

1	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	530,000	37,00	19 610,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001

2	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000	32,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130003

3	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	26,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130005

4	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	117,00	936,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130007

5	K	741310023	Montáž přepínač nástěnný 6-střídací s regulací intenzity osvětlení prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	104,00	208,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310023

6	M	345355270	Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, stropní svítidlo - upřesnit dle investora nebo architekta	kus	2,000	3 238,00	6 476,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

7	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	5,000	280,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372022

8	M	50340294	Obřadní síň, katafalk, cena svítidel pouze orientační, cenu upřesnit podle výběru investora nebo architekta	ks	5,000	5 950,00	29 750,00	
---	---	----------	---	----	-------	----------	-----------	--

9	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	8,000	264,00	2 112,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372022

10	M	50340293	Bytové svítidla, cena svítidel pouze orientační, cenu upřesnit podle výběru investora nebo architekta	ks	8,000	2 233,00	17 864,00	
----	---	----------	---	----	-------	----------	-----------	--

11	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	3,000	382,00	1 146,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372022

12	M	000009	Svítidlo sklep,půda IP44, 10W, cena svítidel pouze orientační, cenu upřesnit podle výběru investora nebo architekta	KS	3,000	1 098,00	3 294,00	
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------	--

13	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000	408,00	408,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062

14	M	10.021.2402.1	Svítidlo venkovní IP44-vstup, 15W, cena svítidel pouze orientační, cenu upřesnit podle výběru investora nebo architekta	KS	1,000	1 715,00	1 715,00	
----	---	---------------	---	----	-------	----------	----------	--

15	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	16 842,00	16 842,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003

16	K	748121112.2	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	233,00	233,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/748121112.2

17	M	348121120.1	svítidlo LED nástěnné s vypínačem 1x12W, IP20, svítidlo pod linku včetně zdrojů	kus	1,000	732,00	732,00	
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------	--

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 55 418,00

18	M	10.044.057	Sádra balená á 30 kg	kg	60,000	15,00	900,00	
----	---	------------	----------------------	----	--------	-------	--------	--

19	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	362,00	724,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742111100

20	M	10.052.8251.1	Rozvaděč RH - kompletní včetně zapojení	KS	1,000	39 526,00	39 526,00	
----	---	---------------	---	----	-------	-----------	-----------	--

21	M	10.052.8251.7	Rozvaděč RH1 - kompletní včetně zapojení	KS	1,000	13 300,00	13 300,00	
----	---	---------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

22	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000	128,00	128,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121

23	M	345123005	Autonomní hlásič kouře SD-728-I	kus	1,000	417,00	417,00	
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

24	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044

25	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420001					
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž	27 957,00				
26	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	180,000	42,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001					
27	M	10.074.786	KOPOS Trubka ohebná 1423/1 průměr 23, 320N MONOFLEX	m	180,000	5,00	900,00	
28	K	741110021	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku	m	60,000	27,00	1 620,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110021					
29	M	10.652.942	KOPOS Trubka ohebná 1416 HFPP průměr 16 320N MONOFLEX, balení 100m	m	60,000	8,00	480,00	
30	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
31	M	10.153.147	KOPOS Trubka KOPOFLEX 40 ohebná bezhalogenová žlutá prodej - balení 50m	m	50,000	26,00	1 300,00	
32	K	741111002	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111002					
33	M	1133288	podlahová krabice pro 6modulů, kryt pro krytinu, šedá RAL7031, 4xzásuvka 230V, 2xzásuvka 2xRJ45, audio, kompletní	KS	1,000	4 435,00	4 435,00	
34	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	65,000	48,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112101					
35	M	10.079.363	KOPOS Krabice KU 68-1902 univerzální s víčkem	kus	65,000	11,00	715,00	
36	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112103					
37	M	10.075.335	ELEKTRO BEČOV Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s krytem	kus	1,000	342,00	342,00	
38	K	741112011	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová	kus	14,000	107,00	1 498,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112011					
39	M	10.074.803	KOPOS Krabice KU 68-1903	kus	14,000	62,00	868,00	
40	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
41	M	10.074.498	SEZ Krabice 6455-12 acidur IP67	kus	2,000	142,00	284,00	
42	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	16,000	26,00	416,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112353					
43	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	471,00	471,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/743991100					
D 744			Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	25 852,00				
44	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	40,000	24,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
45	M	341215560.2	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm	m	40,000	13,00	520,00	
46	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	180,000	26,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124003					
47	M	10.049.551	UTP 4x2x0,5 cat.5e bal.305m	M	180,000	12,00	2 160,00	
48	K	742124010	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody pevně	m	20,000	32,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124010					
49	M	110.049.551	Kabel UTP venkovní, Cat. 5e	M	20,000	16,00	320,00	
50	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	3 367,00	3 367,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420021					
51	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420121					
52	M	374511230	zásuvka tv+r	kus	1,000	789,00	789,00	
53	M	741999025.1	stožár STA (dimenzovaný pro antény 90 cm a antény UHF a VKV - 3m teleskopický včetně výložníků a kotvicích systémů	sada	1,000	2 118,00	2 118,00	
54	M	741999029	anténa UHF V + H provedení	ks	1,000	1 381,00	1 381,00	
55	M	741999030	anténa VKV - všesměrová	ks	1,000	1 011,00	1 011,00	
56	M	741999031	Přepěťová ochrana- koaxiální kabel	ks	1,000	825,00	825,00	
57	M	741999041	konektory F - kompresní	ks	3,000	21,00	63,00	
58	M	741999043	instalační materiál, izolace proti vlhkosti	sada	1,000	759,00	759,00	
59	M	741999044	propojovací kabeláž	sada	1,000	393,00	393,00	
60	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	1,000	685,00	685,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230003					
61	M	33091224	Vnitřní IP KAMERA 3MP s podporou protokolu RTSP	ks	1,000	3 716,00	3 716,00	
62	K	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	764,00	764,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230102					
63	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	10,000	11,00	110,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420111					
64	M	8006	Lisovací konektor RJ45, kat.5	ks	10,000	12,00	120,00	
65	K	742430031	Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	1,000	363,00	363,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742430031					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 747			Elektromontáže - kompletace rozvodů				2 353,00	
66	K	747131400	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/747131400					
67	M	10.027.402	ABB Kombinace 3425A-0344 S2 sporáková	kus	1,000	528,00	528,00	
68	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	745,00	745,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002					
69	M	374141350	Domovní zvonek drátový	kus	1,000	800,00	800,00	
D 749			Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				992,00	
70	K	749913110	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	4,000	122,00	488,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/749913110					
71	M	4321001.1	Bezpečnostní tabulka - Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu Plast 2 mm A5 - 200x150 mm	ks	4,000	126,00	504,00	
D M			Práce a dodávky M				295 370,32	
D 21-M			Elektromontáže				131 864,00	
72	K	210100013	Připojení sporák	ks	1,000	290,00	290,00	
73	K	210100014	Připojení el.kotel	ks	1,000	425,00	425,00	
74	K	2101000163	Připojení digestoře	ks	1,000	286,00	286,00	
75	K	210100019.1	Připojení ventilátoru	ks	1,000	141,00	141,00	
76	M	10.902.152.1	100 MTK Ventilátory domovní axiální	KS	1,000	1 560,00	1 560,00	
77	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídací prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310042					
78	M	10.036.294	Spínač GALEA 771020 střídací č.6 IP44	kus	3,000	466,00	1 398,00	
79	K	741310111	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 0/1-tlačítkový vypínací se zapojením vodičů	kus	4,000	93,00	372,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310111					
80	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	4,000	143,00	572,00	
81	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	2,000	137,00	274,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310126					
82	M	345357130	spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	2,000	265,00	530,00	
83	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	1,000	123,00	123,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310231					
84	M	345355750.1	spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost	kus	1,000	346,00	346,00	
85	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídací se zapojením vodičů	kus	6,000	124,00	744,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310233					
86	M	345355550	spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	6,000	231,00	1 386,00	
87	K	741330332	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spínací jednotka 1/1	kus	1,000	111,00	111,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330332					
88	M	10.706.950.21	412104 Tlačítko řazení 1/0, čisté bílá	KS	1,000	258,00	258,00	
89	K	210110142.1	Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení	kus	1,000	52,00	52,00	
90	M	10.706.950.2	412104 Tlačítko řazení 1/0, čisté bílá - zvonek vč. popisovacího pole	KS	1,000	295,00	295,00	
91	K	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	34,000	68,00	2 312,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210111002					
92	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost	kus	34,000	112,00	3 808,00	
93	M	345626930	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	70,000	5,00	350,00	
94	M	345626940	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	60,000	7,00	420,00	
95	M	345626950	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	58,000	9,00	522,00	
96	M	345626960	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	45,000	8,00	360,00	
97	K	741313201	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	3,000	299,00	897,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313201					
98	M	10.028.726	SCHNEIDER Zásuvka CEDAR WDE000540 jednoduchá bílá IP44	kus	3,000	130,00	390,00	
99	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	1,000	359,00	359,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741331075					
100	M	10.027.213.1	TERMOSTAT nástěnný programovatelný	KS	1,000	1 091,00	1 091,00	
101	K	210160011	Montáž spínačů časových se zapojením vodičů	kus	1,000	64,00	64,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210160011					
102	M	61100009.1	DOBEHOVE RELE DT3	ks	1,000	555,00	555,00	
103	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	4,000	97,00	388,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220321					
104	M	68500165	SVORKA ST NA POTRUBÍ	ks	4,000	48,00	192,00	
105	K	210220451	Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	15,000	33,00	495,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220451					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	10180161	VODIC CYY 6 ZELENOSLUTY	m	15,000	33,00	495,00	
107	K	210220451	Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	50,000	26,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220451								
108	M	10180202	VODIC CYY 4 ZELENOSLUTY	m	50,000	22,00	1 100,00	
109	K	210220451	Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	60,000	30,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220451								
110	M	10100175	VODIC CYY 2,5 ZELENOSLUTA	m	60,000	12,00	720,00	
111	K	210220451	Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	15,000	38,00	570,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220451								
112	M	341421600.1	CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý	m	15,000	65,00	975,00	
113	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	20,000	29,00	580,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120501								
114	M	34143308	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x2,50mm2	m	20,000	62,00	1 240,00	CS ÚRS 2024 02
115	K	741120502	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 16 žil uložených volně (např. CGSG)	m	20,000	32,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120502								
116	M	34113020	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 3x2,50mm2	m	20,000	31,00	620,00	CS ÚRS 2024 02
117	K	220271107	Montáž šnůry volně uložené CGSG, CYSY do 3 x 2,5 mm2	m	20,000	22,00	440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220271107								
118	M	34113019	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 3x1,50mm2	m	20,000	32,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
119	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	80,000	30,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122231								
120	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	80,000	27,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
121	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	485,000	48,00	23 280,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611								
122	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	485,000	12,00	5 820,00	CS ÚRS 2024 02
123	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	510,000	43,00	21 930,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611								
124	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	510,000	35,00	17 850,00	CS ÚRS 2024 02
125	K	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	120,000	43,00	5 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122621								
126	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	120,000	22,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 02
127	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	60,000	22,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122641								
128	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
129	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	40,000	23,00	920,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001								
130	M	34113151	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2	m	40,000	24,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
131	K	PD	Přesun dodávek	%	1,000	1 343,00	1 343,00	
132	K	PM	Přidružený materiál	%	3,000	737,00	2 211,00	
133	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	5,000	1 468,00	7 340,00	
134	K	ZV	Zednické výpomoci	%	2,000	912,00	1 824,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							35 099,00	
135	K	220111751	Překlenutí vodoměru	kus	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111751								
136	K	220280221	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	50,000	32,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220280221								
137	M	10.049.145	JABLOTRON SYKFY 3x2x0,5	m	50,000	6,00	300,00	
138	K	220280226	Montáž reproduktorový kabel profesionální 2x2,5 mm2	m	175,000	14,00	2 450,00	
139	M	0001	Reproduktorový kabel profesionální stíněný 2x2,5 mm2	m	175,000	53,00	9 275,00	
140	K	220280229	Montáž koaxiálního kabelu 75ohm	m	70,000	23,00	1 610,00	
141	M	10.698.536	Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal. 150m	M	70,000	15,00	1 050,00	
142	K	220301201	Montáž zásuvky telefonní čtyřpólové pod omítku	kus	2,000	78,00	156,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220301201								
143	M	10.942.065	Zásuvka datová RJ45 kat.5e	KS	2,000	238,00	476,00	
144	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	1 486,00	1 486,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220450007								
145	M	10.652.241	Rozvaděč pro anténní zesilovač, datové rozbočovače	KS	1,000	6 330,00	6 330,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	220731511	Zřízení uzemnění stožáru anténního na objektu	kus	1,000	514,00	514,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220731511								
147	K	220731515	Montáž antény ve výšce přes 5 m	kus	1,000	705,00	705,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220731515								
148	K	220880301	Montáž skříně 19"	kus	1,000	1 234,00	1 234,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220880301								
149	M	1669489	RACK NAST 19" 12U 400x530 REN-12-60/40-B	kus	1,000	4 696,00	4 696,00	
150	M	1694674	PROPOJOVACÍ KABEL RJ45/RJ45 UTP-5-GR	kus	20,000	103,00	2 060,00	
151	M	5001773	PremiumCord HDMI 1.4 propojovací 15m	kus	1,000	973,00	973,00	
D 22-M 1 CCTV+AV technika							99 087,00	
152	K	742230002	Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš	kus	1,000	739,00	739,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230002								
153	M	4445012	31.5" Full HD CCTV LCD monitor pro provoz 24/7, max. rozlišení 1920 x 1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 178° / 178°, 16,7 mil. barev, odezva 5 ms, 1x VGA vstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 2x HDMI vstup, kontrast 1200:1, jas 300 cd/m2, WiFi	ks	1,000	6 989,00	6 989,00	
154	M	4445014	Nástěnný držák pro LCD/LED televize s úhlopříčkou 10–46" (25–117 cm). Možnost náklonu a natočení pro ideální pozorovací úhel, náklon +15/-15°, otočení až o 180° nosnost 20 kg, kompatibilita s VESA standardy až do hodnoty 200 x 200 mm	ks	1,000	693,00	693,00	
155	M	4445015	AVMATRIX SE1217 H.265/ H.264 HDMI STREAMING ENCODER	ks	1,000	5 406,00	5 406,00	
156	M	50013	Montáž AV techniky	kpl	1,000	7 355,00	7 355,00	
157	M	50001	JPA 1506 rozhlasová ústředna	ks	1,000	31 453,00	31 453,00	
158	M	50001.1	PA 300 mikrofon na husím krku	ks	1,000	3 056,00	3 056,00	
159	M	50004	ARS 390 reprosoustava s přepínačem	ks	1,000	1 021,00	1 021,00	
160	M	50005	Obřadní síň - SP 812 reprosoustava s konzolou bílá s transformátorem	ks	4,000	3 678,00	14 712,00	
161	M	50006	Katafalk - SP 812 reprosoustava s konzolou bílá s transformátorem	ks	2,000	4 799,00	9 598,00	
162	M	50007	Obloukový průjezd: CSP 195 zvukový projektor	ks	2,000	2 185,00	4 370,00	
163	M	50005.1	ovládací tablet: obsahující software pro vzdálené ovládání AV techniky pomocí grafického rozhraní z obrazovky ovládacího tabletu	ks	1,000	13 695,00	13 695,00	
D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení							5 013,00	
164	K	468081413	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	10,000	279,00	2 790,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468081413								
165	K	468081415	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	3,000	741,00	2 223,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468081415								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							24 307,32	
166	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1,516	384,00	582,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971111								
167	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,516	458,00	694,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111								
168	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	120,000	56,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101421								
169	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	40,000	116,00	4 640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101422								
170	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	25,000	109,00	2 725,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101422								
171	K	468101432	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm	m	15,000	79,00	1 185,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101432								
172	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	80,000	24,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460932111								
173	M	1978604	HMOZDINKA FISCHER SX PLUS 8X65 568108	kus	80,000	6,00	480,00	
174	M	31142016	vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 4x50mm	100 kus	0,800	76,00	60,80	CS ÚRS 2024 02
175	K	460932112	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru přes 8 do 12 mm	kus	15,000	43,00	645,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460932112								
176	M	31142011	vrut ocelový FeZn zápustná hlava drážka hvězdicová částečný závit 8x100mm	100 kus	0,150	352,00	52,80	CS ÚRS 2024 02
177	M	1222327	HMOZDINKA UZLOVACI HM 10 HL S LEMEM	kus	15,000	2,00	30,00	
178	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	12,128	84,00	1 018,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,516*8 'Přepočtené koeficientem množství	12,128				
179	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,516	2 344,00	3 553,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973116					

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Hlavní budova hřbitova města Valtice		
Objekt:	Val-5 - Ostatní a vedlejší náklady		
Místo:	p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice	Datum:	17.01.2025
Zadavatel:	Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice	Projektant:	život památkám o.p.s Brtnice
Uchazeč:	RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.	Zpracovatel:	život památkám o.p.s Brtnice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	277 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	277 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	82 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	150 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlavní budova hřbitova města Valtice
Objekt: Val-5 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: p.č.2770, 2773 a 2769 - k.ú. Valtice Datum: 17.01.2025
Zadavatel: Město Valtice, nám.Svobody 21, Valtice Projektant: život památkám o.p.s Brtnice
Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. Zpracovatel: život památkám o.p.s Brtnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 277 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 277 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 82 000,00

1	K	011544000	Restaurátorský průzkum	kpl.	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011544000

2	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

4	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby-výrobní dokumentace	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště 150 000,00

5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl.	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	------	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00

6	K	042903000	Ostatní posudky	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042903000

P Poznámka k položce:

Památkářské posudky, posudek zasolení omítek apod.

7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049103000

P Poznámka k položce:

Zábory a podobné náklady

Stavební a obchodní společnost s r.o.
ul. Polní 4057/27, Hodonín 695 01

[illegible]

Ing. Zdeňek Marek, jednatel

