

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/002

Číslo zakázky zhotovitele: 16008

na kompletní dodávku stavby

„Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Příbyslav
Se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
Zastoupený: Martin Kamarád, starosta
IČ: 00268097
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1478051389/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Martin Kamarád, starosta
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Radek Wasserbauer, TDI;
Telefon 737 169 534
E-mail wasserbauer@seznam.cz

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.
Se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Martin Hajzler, jednatel
IČ: 01972197
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-5384720287/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Martin Hajzler, jednatel
K technickému jednání je oprávněn: Petr Hajzler, tel.: 602 436 381, p.hajzler@emhstavebni.cz
Navrátil Jiří, tel.: 737 282 787, navratil@emhstavebni.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Jan Kottik, 725 816 836

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4, této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla s ujednáním ve smlouvě uvedeném a zásadami poctivého obchodního styku. Uzavřená smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.

Obě dvě strany se dohodly v souladu s novým občanským zákoníkem, že jejich závazkový vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem plnění díla je kompletní dodávka stavby „Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav“, provedená v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby, vypracovanou Ing. Františkem Kerberem, Nezvalova 658, 582 22 Příbyslav, IČ: 11003979 v prosinci 2015 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, ze dne 5. 5. 2016, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 2.2. Kompletní dodávkou stavby „Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav“ se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10 % z celkové ceny díla, již nebude reálně zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 4 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 5. 5. 2016 a v této smlouvě o dílo.
- 2.9. Součástí předmětu plnění díla a smlouvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na počítačové disketě ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je součástí smluvní ceny díla projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla předaná ve třech vyhotoveních.
- 2.10. Součástí předmětu díla a smlouvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou.

- 2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené ulici (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, zásobování apod.)
- 2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.13. K realizaci předmětu díla bylo vydáno stavební povolení stavby „Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav“, které vydal MÚ Příbyslav dne 2. 3. 2016 pod čj. 334/2016/OV/KU-3. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci stavby všechny podmínky uvedené ve stavebním povolení.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli v těchto termínech:

Termín dokončení I. etapa do 1. 10. 2016

Termín dokončení II. etapa do 15. 11. 2016

Stavební práce, které se dotýkají interiéru jídelny, je nutné provádět během školních prázdnin v červenci a srpnu 2016.

Harmonogram předloží zhotovitel při podpisu smlouvy k odsouhlasení objednateli a zhotovitel harmonogram odsouhlasí do pěti pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

- 3.2. Staveniště převezme zhotovitel na základě výzvy objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění díla do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
- 3.4. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla.
- 3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané celkové ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2. 5. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.
- 3.6. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.7. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost.
- 3.9. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém

rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

- 3.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.
- 3.11. Místem plnění je město Příbyslav, včetně ploch zařízení staveniště.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	8.200.577,33 Kč
DPH	1.722.121,24 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.922.699,00 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

- 4.2. Smluvní cena je stanovena na základě zadávací projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav“, vypracované Ing. Františkem Kerberem, Nezvalova 658, 582 22 Příbyslav, IČ: 11003979 v prosinci 2015 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 5. 5. 2016, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 4.3. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí díla.
- 4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo.
- 4.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k převzetí díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.
- 4.6. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.7. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

- 4.8. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.
- 4.9. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.
- 5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 65 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zbývajících 35 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu a to v termínu 31. 12. 2016 a 15. 2. 2017, vždy polovina zbývajících částky. Zálohy se neposkytují.
- 5.6. Splatnost prvních 65 % daňových dokladů je stanovena do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání.
- 5.7. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.
Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
 - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ
 - předmět dodávky a název stavby
 - den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
 - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
 - Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
- 5.8. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

- 5.9. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku I. (pokud nebude dohodnuto jinak).
- 5.10. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací a dodávek dle čl. 5 této smlouvy, je Ing. Radek Wasserbauer.
- 5.11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (faxem, e-mailem, zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel.
- 6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.
- 6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné organizace zejména tyto činnosti a doklady:
- kopie listů stavebního deníku
 - všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými orgány, zákony a vyhláškami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze smlouveného předmětu plnění díla, výslovně pak:

- protokoly o tlakových zkouškách použité betonové směsi nebo prohlášení o shodě od výrobce použité betonové směsi.
- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.
- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány.

- 6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.
- 6.9. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční lhůtě, která je stanovena na 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Záruka za jakost v délce 60 měsíců se nevztahuje na některé dodávky technologie (motory, čerpadla atd.), kde dodavatel uvádí kratší záruku. Tyto dodávky strojů a zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
- 7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1 této smlouvy, avšak nejpozději do 10-ti pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se má za doručené dnem a hodinou odeslání faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.
- 7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

- 7.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu menším než projektovaném podle této smlouvy.
- 7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.
- 7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č.j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
- 8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.3 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla
- 8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5 této smlouvy o dílo činí 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5 této smlouvy činí 3.000,-Kč každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 3.4 této smlouvy, a to ve výši 3.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ.
- 8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
- 8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 8.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením stejné právní povinnosti.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Při podpisu smlouvy bude objednateli předložen závazný příslib pojišťovny o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 10 mil. Kč během realizace stavby.
- 9.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této smlouvy.
- 10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
- Projektovou dokumentaci stavby ve dvou kompletních vyhotoveních k datu podpisu smlouvy o dílo.
 - Právoplatné stavební povolení stavby včetně dokladové části k datu podpisu smlouvy o dílo.

- 10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla podle ustanovení čl.12.1. této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.
- 11.4. Porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavateli po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

- 13.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo telegramem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokojí nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

14.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
- 14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je, když:
- a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
 - b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,
 - c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
 - d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,
 - e) zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých povinností daných mu touto smlouvou
 - f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.
- 14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle

této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část-jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak:

- a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,
- b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
- c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
- d) s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:

- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
- b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště,
- c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4, bod a) této smlouvy,
- d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurs.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo inženýrská organizace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. inženýrské organizace. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla.

- 15.2. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo inženýrské organizace.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

- 16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.
- 16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při montážních pracích apod.
- 16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak
- 16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastníků se na realizaci stavby a to po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací předmětu díla.
- 16.8. Zhotovitel je povinen umožnit na staveništi jednotlivým firmám objednaným městem Přebyslav za účelem revizí, oprav apod. vyplývajících ze smluvních vztahů města Přebyslav. Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.
- 16.9. Demontované vybavení zůstává majetkem města Přebyslavi, demontáž, skladování a přemísťování musí probíhat dle pokynů objednatele.
- 16.10. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV a řídit se jím. Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.
- 16.11. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě.

16.12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb.

16.13. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

16.14. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

16.15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

16.16. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

16.17. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště.

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

- 17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17 této smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.
- 17.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.
- 17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům ZŠ jak pro pěší, tak pro dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod.
- 17.10. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP), který dle zákona č.309/2006 Sb. vykonává objednatel prostřednictvím Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená koordinátorem BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
- 18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán

zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.

- 18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 19.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, podstatné porušení smlouvy, náhradu škody) vzniklé zhotoviteli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 19.2. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje ve výši 500.000,-Kč a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla.
- 19.3. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši platné do doby převzetí díla objednatel. Pokud zhotovitel nepředloží originál záruční listiny, bude to objednatel považováno za podstatné porušení smlouvy a smlouva nenabude účinnosti. Bankovní záruku je možné nahradit rovněž převodem shodné částky na účet objednatele.
- 19.4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení neodvolatelné bankovní záruky (vystavené bankou se sídlem anebo pobočkou v ČR), zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto Smlouvou a ve sjednaném termínu.
- 19.5. Písemné potvrzení o poskytnutí bankovní záruky (závazný příslib) vystavené bankou musí být objednateli přeloženo nejpozději v den podpisu této Smlouvy.
- 19.6. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 500.000,-Kč, s platností o 10 pracovních dnů delší než je stanoven termín převzetí díla objednatel.
- 19.7. Bankovní záruka musí být vyplatitelná na požádání objednatele, ve kterém objednatel uvede důvod čerpání bankovní záruky dle této smlouvy.
- 19.8. Zhotovitel je povinen v termínu předání díla bez vad a nedodělků předat objednateli originál bankovní záruky ve výši 3% z ceny díla bez DPH jako jistinu na odstranění případných vad a nedodělků platnou po dobu 18 měsíců od termínu předání a převzetí díla, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají ze smlouvy o dílo. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky uplynutím 18 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být platná po dobu 18 měsíců. V případě nepředložení bankovní záruky se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý den prodlení s předáním bankovní záruky. Bankovní záruka musí vyplatitelná na první požadavek objednatele po té, co zadavatel poskytne potřebné informace a důvody, na jejich základě žádá uvolnění bankovní záruky.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání jednání učinily.

- 20.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
- 20.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 20.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy.
- 20.5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.
- 20.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 20.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 20.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem předložení bankovní záruky dle čl. 9. Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.
- 20.9. Prodávající je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit kupujícímu seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 20.10. V případě, že zhotovitel během realizace stavby změní subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový subdodavatel vstoupí do práv a povinností předchozího subdodavatele se všemi atributy předchozího subdodavatele v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. v platném znění.
- 20.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Přibyslav dne 11. 5. 2016 usnesením číslo 77/2016.
- 20.12. Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 20.13. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

20.14. Přílohy smlouvy

- 1/ položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 5. 5. 2016 (x listů A4)
- 2/ podrobný týdenní harmonogram postupu výstavby
- 3/ závazný příslib pojišťovny o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 10 mil. Kč během realizace stavby
- 5/ písemné potvrzení o poskytnutí bankovní záruky

V Bosni dne 6. 6. 2016

V Příbyslavi dne 6. 6. 2016

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

IČ: 01972197, DIČ: CZ01972197

Provozovna:

Bosch 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

Martin Hajzler

jednatel

EMH stavební CZ s.r.o.

Na Rokytce 1032/24

180 00 Praha 8

Objednatel:



Martin Kamarád

starosta

Město Příbyslav

Bechyňovo náměstí 1

582 22 Příbyslav

Stavba : **Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav**

Zhotovitel : EMH stavební CZ s.r.o.

Zadavatel : Město Příbyslav

Projektant: Ing. František Kerbr, Nezvalova 658, Příbyslav

Poznámka : Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace položky definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz.

Pokud je v soupise použita individuální položka, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem a v ostatním se pak řídí technickými a kvalitativními podmínkami tohoto sborníku, k němuž popsáný druh stavební práce přísluší.

Základ pro sníženou DPH :	0,00 Kč
Snížená DPH : 15%	0,00 Kč
Základ pro základní DPH :	8 200 577,33 Kč
Základní DPH : 21%	1 722 121,24 Kč
Cena celkem :	9 922 699,00 Kč

Datum:

Datum: 5.5.2016

Jméno:

Jméno: Martin Hajzler

EMH stavební CZ s.r.o.

Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197

Provozovna:

Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

Za zadavatele

Za zhotovitele

POKYNY PRO PRÁCI SE SOUPISEM PRACÍ:

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Součástí uložení výkopku a skládku je i Protokol o vyluhovatelnosti odpadů a třídy vychovatelnosti podle přílohy 2 vyhlášky č.294/2005 Sb. Náklad na tento protokol musí uchazeč započítat do položky skládkovného.
- 3) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 4) Nedílnou přílohou soupisu prací je mimo jiné projektová dokumentace stavby.
- 5) U položek, kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka, je dodávka a montáž součástí jedné položky a takto musí být uchazečem o veřejnou zakázku oceněna.
- 6) V případě, že uchazeč činící nabídku nebude schopen určit rozsah či věcnou náplň některé z položek z výkazu výměr, je povinen v rámci zadávacího řízení učinit dotaz za účelem zjištění náplně položky, jestliže tak neučiní, bere se, že je mu obsah všech položek znám a v průběhu stavby nebude brán zřetel na případná nedorozumění a požadavky na vícepráce vzniklé nepochopením rozsahu a obsahu jednotlivých položek.
- 7) Je-li uvedeno v názvu položky D+M, jedná se o dodávku včetně montáže, součástí takové položky je kromě hlavního materiálu i pomocný materiál nutný k montáži (lepidla, hmoždinky, šrouby, apod.)
- 8) U veškerých položek (pokud není u položky uvedeno jinak) je množství uvedeno bez prořezu, prořez je nutné započítat do cen položek dle zvyklostí dodavatele, požadavky na vícepráce z titulu vzniku prořezu nebudou v rámci stavby uznány jako oprávněné.
- 9) Položky převzaté z cenové soustavy RTS. Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky).
- 10) Tyto pokyny platí pro všechny jednotlivé soupisy prací.
- 11) U žádné z položek soupisu prací nesmí být jako nabídková cena uvedeno 0,-Kč.
- 12) Jednotlivé dílčí soupisy obsahují pro snazší výpočet a ulehčení práce potencionálního dodavatele činícího nabídku vzorce pro výpočet celkových cen za položku a celé oddíly, tyto vzorce a vzájemné provázání celých souborů musí však potencionální dodavatel zkontrolovat a případně provést opravu jím zjištěných nesprávných vzorců a jednotlivých návazností. Pokud tak dodavatel neučiní, či učiní nesprávně a bude tento fakt mít vliv na neúplnost či nesprávnost nabídky, může zadavatel tuto nabídku bez dalšího hodnocení vyřadit z hodnocení.
- 13) Součástí dodávky stavby jsou veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné :
 - 1) Revize:

Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí, inženýrských sítí nebo stavebních prací.
 - 2) Individuální a komplexní vyzkoušení:

Do této položky patří náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
 - 3) Zkušební provoz:

Do této položky patří náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Rekapitulace rozpočtů

List č.3


Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	Vedlejší a ostatní náklady	72720,00		72720,00
2	Stavební řešení	8127857,33		8127857,33
	celkem	8200577,33		8200577,33

Rekapitulace stavebního řešení

List č.4

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	I.ETAPA	4071902,97		4071902,97
2	II.ETAPA	3150889,36		3150889,36
3	Elektroinstalace	905065,00		905065,00
	celkem	8127857,33		8127857,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:	Název stavby :	List č.5
	Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav	
Rozpočet:	Název rozpočtu :	SKP :
	Vedlejší a ostatní náklady	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Zadavatel : Město Příbyslav	Náklady na MJ :	
	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Ing. František Kerbr	Zhotovitel : EMH stavební CZ s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší a ostatní náklady
Dodávka celkem	0,00	72 720,00
Z Montáž celkem	0,00	
R HSV celkem	0,00	
N PSV celkem	0,00	
ZRN celkem	0,00	
	0,00	
HZS	0,00	
RN II. a III. hlavy	0,00	
ZRN+HZS	0,00	
Za zadavatele		Za zhotovitele
Jméno:		Jméno: Martin Hajzler
Datum :		Datum: 5.5.2016
Podpis:		Podpis:
		EMH stavební CZ s.r.o. Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197 Provozovna: Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště 
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	72 720,00 Kč
DPH	21 % činí :	15 271,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		87 991,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav</i>	List č.6
Rozpočet :	<i>Vedlejší a ostatní náklady</i>	

REKAPITULACE VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

1	Vedlejší náklady	24 500,00 Kč
2	Ostatní náklady	48 220,00 Kč
	CELKEM	72 720,00 Kč

Položkový rozpočet vedlejších a ostatních nákladů


List č.7

Stavba :	Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav
Objekt :	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Vedlejší náklady				
1	004 11-1020	Vypracování projektové dokumentace Výrobní dokumentace Prostorové akustiky	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
2	005 12-1010	Vybudování zařízení staveniště Popis: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
3	005 12-1020	Provoz zařízení staveniště Popis: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	005 12-1030	Odstranění zařízení staveniště Popis: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
5	005 12-2	Provozní vlivy Popis: Ztížené podmínky provádění stavebních prací způsobené omezováním dopravním provozem.	soubor	1,00	500,00	500,00
Celkem za		1 Vedlejší náklady				24 500,00
Díl: 2		Ostatní náklady				
6	005 21-1080 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Popis: Montáž a demontáž oplocení staveniště výšky 2m, včetně ochrany před vstupem nepovolaných osob a osvětlení.	m	30,00	250,00	7 500,00
7	005 21-1080 R2	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Popis: Pronájem 4měsíce	m	30,00	150,00	4 500,00
8	005 21-1080 R3	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Popis: Dovoz a odvoz oplocení staveniště	m	30,00	100,00	3 000,00
9	005 21-1080 R4	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Popis: Zajištění pronájmu buňky TOI-TOI	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
10	005 21-1080 R5	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Popis: Pronájem buňky TOI-TOI	den	124,00	30,00	3 720,00
11	005 23-1010	Revize Popis: Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. (Revize elektro, atd.)	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
12	005 24	Předání a převzetí díla Popis: Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby. Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě.	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
13	005 24-1010	Projektové práce Popis: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateliv požadované formě a požadovaném počtu, přičemž na požadovaný počet se považují 2 x tištěné paré a 1 x elektronické paré, za požadovanou formu se považuje 2 x tištěná podoba a 1 x elektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1x elektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls.	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za		2 Ostatní náklady				48 220,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

List č.8

Stavba:	Název stavby :	JKSO :
	Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav	
Objekt:	Název objektu :	SKP :
	I. ETAPA	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Zadavatel : MĚSTO Příbyslav	Náklady na MJ :	
	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Ing. František Kerbr	Zhotovitel : EMH stavební CZ s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		
	Dodávka celkem	0,00
Z	Montáž celkem	19 372,00
R	HSV celkem	1 412 137,67
N	PSV celkem	2 640 393,30
	ZRN celkem	4 071 902,97
	HZS	0,00
	RN II. a III. hlavy	4 071 902,97
	ZRN+HZS	4 071 902,97
Za zadavatele		Za zhotovitele
Jméno:		Jméno: Martin Hajzler
Datum :		Datum: 5.5.2016
Podpis:		Podpis:
		EMH stavební CZ s.r.o. Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 IČ: 01972197, DIČ: CZ01972197 Provozovna: Boseň 42, 195 01 Mnichovo Hradiště 
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	4 071 902,97 Kč
DPH	21 % činí :	855 100,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 927 003,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav</i>	List č.9
Objekt :	<i>I.ETAPA</i>	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	372 136	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	51 175	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů, omítky	43 360	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	85 950	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	69 208	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	525 137	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	51 720	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	32 476	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	28 766	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	129 814	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	22 397	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	200 869	0	0	0
714	Izol akustické a protiotřesové	0	1 432 885	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	12 456	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	54 709	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	106 681	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	42 380	0	0	0
734	Armatury	0	2 515	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	4 440	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	124 137	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	5 351	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	43 505	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	33 280	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	46 675	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	77 196	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	249 386	0	0	0
781	Obklady keramické	0	45 970	0	0	0
783	Nátěry	0	63 607	0	0	0
784	Malby	0	94 350	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	19 372	0
	CELKEM OBJEKT	1 412 138	2 640 393	0	19 372	0

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		I. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311 23-8133.R00	Zdivo 30 AKU P+D P10 na MVC 5, tl.300 mm	m2	42,37	1 415,00	59 953,55
		Výkaz výměr: $(4,75+5,3)*3,4+(0,5*3,5)+(5,8+6)*0,4+(1,15*1,5)=42,37m^2$				
2	311 23-8130.R00	Zdivo 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 mm	m2	7,14	867,00	6 190,38
		Výkaz výměr: $(7,75+10,1)*0,4=7,14m^2$				
3	311 32-1411.R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30)	m3	1,06	2 670,00	2 830,20
		Popis: Železobetonový práh.				
		Výkaz výměr: $(4,75+5,3)*0,35*2=1,06m^3$				
4	311 35-1105.R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	7,04	318,00	2 238,72
		Výkaz výměr: $(4,75+5,3)*0,35*2=7,04m^2$				
5	311 35-1106.R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	7,04	96,00	675,84
6	311 36-1821.R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10S05	t	0,15	25 100,00	3 815,20
7	342 25-5024.R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm	m2	39,06	473,00	18 475,38
		Výkaz výměr: $(2,7+2,5+0,95+2,35)*3,5+(1,4+0,9)*3,5-(0,9*2)*4-(0,8*2)*(0,3*3,2)=39,06m^2$				
8	340 23-8212.RT2	Zazdívká otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	8,00	587,00	4 696,00
9	342 25-R1	Oprava u okna skladu a úklidové buňky po vyzdění příčky vč.materiálu	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
10	342 R1	Sanitární příčky, včetně dveří a příslušenství	m	6,40	2 400,00	15 360,00
		Popis: Detailní popis viz technická zpráva stavební část.				
11	342 26-R1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.155 mm	m2	93,82	840,00	78 808,80
		Popis: Desky zvukové izolační tl.15mm, izolace minerální vata.				
		Výkaz výměr: $(5,8+6)*3,5+(9,75+7,35)*3,2-(1,1*2)=93,82m^2$				
12	342 26-R2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm	m2	3,15	905,00	2 850,75
		Popis: Desky zvukové izolační tl.15mm, izolace minerální vata.				
		Výkaz výměr: $(1,3*3,5)-(0,7*2)=3,15m^2$				
13	342 26-R3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.155 mm	m2	14,83	991,00	14 696,53
		Popis: Desky zvukové izolační tl.15mm, izolace minerální vata.				
		Výkaz výměr: $(4,75*3,5)-(0,9*2)=14,83m^2$				
14	342 26-R4	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm	m2	20,80	1 240,00	25 792,00
		Popis: Desky zvukové izolační tl.15mm, izolace minerální vata.				
		Výkaz výměr: $(6,4*3,5)-(0,8*2)=20,8m^2$				
15	342 26-R5	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm	m2	3,96	683,00	2 704,68
		Popis: Vyztužení sádrokart příčky pro osazení umyvadel. Desky zvukové izolační tl.15mm.				
		Výkaz výměr: $(1,2+1)*1,8=3,96m^2$				
16	317 94-1121.RU	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.12	t	0,58	30 000,00	17 340,00
		Výkaz výměr: $(1,6*5)+(1,6*2)+(2,7*5)+(1,75*5)+(1,4*2)+(6*2)=48,25m$				
		IPN 120: $11,10kg*48,25m=536kg+8%=578kg$				
17	317 94-1123.RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,43	30 400,00	13 002,08
		Výkaz výměr: $(2,5*5)+(2,5*6)=27,5m$				
		IPN 140: $14,4kg*27,5m=396kg+8%=427,7kg$				
18	317 R1	Nadpraží dveřních otvorů	m	16,05	266,00	4 269,30
		Popis: Vyplnění prostoru betonem C16/20 a zdíven z CP, včetně bednění.				
		Výkaz výměr: $1,6+1,6+2,7+1,75+1,4+2+2,5+2,5=16,05m$				
19	342 26-R6	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg., bez izolace	m2	76,34	581,00	44 353,54
		Kotvicí prvky rozmístit pro zatížení 60 kg.m-2. Spodní úroveň doplněna profily pro zavěšení akustických segmentů. Opláštění podhledu				
		Výkaz výměr: hudební sálek $9,85*7,75=76,34m^2$				
20	342 26-R7	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg., bez izolace	m2	75,08	521,00	39 116,68
		Kotvicí prvky rozmístit pro zatížení 60 kg.m-2. Spodní úroveň doplněna profily pro zavěšení akustických segmentů. Opláštění podhledu				
		Výkaz výměr: prostor učebny a chodby $(5,2*10,15)+(9,85*2,2)+(1,4*0,45)=75,08m^2$				
21	342 26-4051.RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	22,15	568,00	12 581,20
		Výkaz výměr: hygienické zařízení $(3,45*5,4)+(2,2*1,6)=22,15m^2$				
22	342 26-4091.R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	22,15	18,50	409,78
23	342 26-4098.RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	22,15	35,00	775,25
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				372 135,86
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		I. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	430 32-1414.R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30)	m3	4,39	2 860,00	12 555,40
		Výkaz výměr: $(1,3+3,45)*1,51*0,18+(0,275*0,19*1,51)*5+(0,2*0,14*1,51)*2+(1,35*1,55*0,18)+(0,275*0,19*1,55)*2+(1,55*1,55*0,18)+(3,7*1,6*0,18)+(0,275*0,19*1,6)*5,5+(0,3*0,4*1,6)=4,39m^3$				
25	430 36-1821.R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505	t	0,23	26 300,00	5 943,80
26	431 35-1121.R00	Bednění podestě přímočarých - zřízení	m2	15,60	505,00	7 878,00
		Výkaz výměr: $(1,05+3,45+0,15+1,35+1,41)*1,55+(3,7+0,3)*1,4=15,60m^2$				
27	431 35-1122.R00	Bednění podestě přímočarých - odstranění	m2	15,60	81,00	1 263,60
28	433 35-1131.R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	7,70	438,00	3 372,60
		Výkaz výměr: $(0,19*1,51)*10+(0,19*1,55)*4+(0,19*1,6)*12=7,7m^2$				
29	433 35-1132.R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	7,70	81,00	623,70
30	433 R1	Zabezpečení stávajícího schodiště	kus	1,00	560,00	560,00
		protečení.				
31	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	36,00	200,00	7 200,00
		Popis: Stavební pomocné práce - připomoce - příprava pro provedení nového železobetonového schodiště.				
32	Specifikace	Materiál k stavebním připomocem	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
		Popis: stavební materiál pro přípravu nového schodiště.				
33	413 94-1123.RT5	Osazení válcovaných nosníků ve strozech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 20	t	0,34	27 050,00	9 278,15
		Popis: Nosný práh příčky - osazení +zabetonování.				
		Výkaz výměr: $6,9*2=13,8m^2$ 23kg=317,40kg+8%=343kg				
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				51 175,25
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
34	601 01-1147.RT2	Stěrka na strozech sádrová s penetrací	m2	151,42	128,00	19 381,76
		Popis: Sádrokartonový podhled.				
		Výkaz výměr: $76,34+75,08=151,42m^2$				
35	602 01-1147.RT2	Stěrka sádrová s penetrací	m2	163,58	112,00	18 320,96
		Popis: Stěrka na sádrokartonových příčkách.				
		Výkaz výměr: $(6,4+4,75+1,3)*2*3,5+(5,8+6)*3,5+(9,75+7,2)*3,2+(0,1*1,5)*3=183,14m^2$				
		odpočet otvory $(0,9*2)*2+(0,8*2)*2+(1*2)*2+(1,2*2)*2=15,60m^2$				
		odpočet obklady $2,2*1,8=3,96m^2$				
		$183,14-15,6-3,96=163,58m^2$				
36	601 02-1147.R00	Stěrka vyrovnávací, ručně s penetrací	m2	17,57	96,00	1 686,72
		Popis: Vyrovnávací stěrka s výztužnou vrstvou - perlínka.				
		Výkaz výměr:				
		boky schodiště = 2,8m2				
		deska zdola $(1,05+3,05+0,15)*1,30+(1,35*1,35)+(1,4+3,6+0,3)*1,4=14,77m^2$				
		$2,8+14,77=17,57m^2$				
37	601 02-1143.R00	Omítka stropů štuková, ručně s penetrací	m2	17,57	226,00	3 970,82
		Popis: Schodiště - boky + deska zdola.				
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				43 360,26
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
38	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	198,46	198,00	39 295,08
		Výkaz výměr:				
		$(4,75+5,3+2,7+2,5+1+2,05)*2+(0,5*2)*10+(0,2*2)*2+(1,15*1,5)*2+(2,1*0,5)+(2,2*0,5)+(2,1*0,2)*2+(2,2*0,2)*2+(0,6*1,8)=147,3m^2$				
		otlučené keram.obklady 38,32m2				
		odpočet keramické obklady $1,2*1,8=2,16m^2$				
		schodiště 15m2				
		$147,3+38,32-2,16=183,46m^2$				
39	612 42-1131.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	381,51	48,00	18 312,48
		Výkaz výměr: $332,01+49,50=381,51m^2$				
40	612 40-1291.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	22,00	155,00	3 410,00
41	612 40-1391.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	32,00	307,00	9 824,00
42	622 90-4121.R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	55,29	81,00	4 478,49
		Výkaz výměr:				
		plocha po otlučení keram.obkladů 36,21m2				
		5% po demontáži obložení stěn =19,08m2				
		$36,21+19,08=55,29m^2$				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		I.ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	123,60	86,00	10 629,60
		Výkaz výměr: okna (1,2+1,8)*2*13+(1,5+1,8)*2*2+(1,2+1,2)*2*3+(1,5+1,5)*2*3=123,60m				
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				85 949,65
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
44	631 31-5611.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,55	2 702,00	4 188,10
		Popis: Rampa ve spojovacím krčku.				
		Výkaz výměr: 4*1,55*pr.0,25=1,55m3				
45	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,03	24 400,00	780,80
		Výkaz výměr: 6,2m2*4,44kg=27kg+15%přesah=32kg				
46	632 45-1032.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	39,38	128,00	5 040,64
		Popis: Vyrovnávací potěr po vybourání dlažby.				
		Výkaz výměr: sociální zařízení (3,45*5,4)+(1*0,4)+(0,4*1,4)=19,59m2				
		spojovací chodba (3,4*1,55)+(1,55*0,2)*2+(1,6*0,6)+(2,1*5,95)+(1,1*0,4)=19,79m2				
		19,59+19,79=39,38m2				
47	631 31-2131.R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,65	3 010,00	1 956,50
		Popis: Oprava podlah po vytvoření železobetonového prahu.				
		Výkaz výměr: (4,75+5,3)*0,5*0,13=0,65m3				
48	631 R1	Oprava podlah po vybourání otvorů pro dveře	m2	3,39	610,00	2 067,90
		Výkaz výměr: (1*0,5)*2+(2,1*0,5)+(0,2*0,2)+(2,02*0,5)+(1*0,2)=3,39m2				
49	632 41-5102.R00	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	383,15	144,00	55 173,60
		Výkaz výměr:				
		Místnost č.2.02=60,50m2				
		Místnost č.2.03=52,80m2				
		Místnost č.2.04=50,90m2				
		Místnost č.2.05=26,70m2				
		Místnost č.2.07=33,35m2				
		Místnost č.2.08=22,95m2				
		Místnost č.2.09=27m2				
		Místnost č.2.10=24,95m2				
		Místnost č.2.11=3,50m2				
		Místnost č.2.12=8,80m2				
		Místnost č.2.15=31,90m2				
		Místnost č.2.16=20,60m2				
		Místnost č.2.17=16,20m2				
		Místnost č.2.24=3m2				
		Celkem 383,15m2				
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				69 207,54
Díl: 64		Výplně otvorů				
50	766 R1	Montáž dřevěných oken-smrk,4-vrstvá lamela včetně dopravy	m	123,60	360,00	44 496,00
		Výkaz výměr: (1,2+1,8)*2*13+(1,5+1,8)*2*2+(1,2+1,2)*2*3+(1,5+1,5)*2*3=123,60m				
51	Specifikace O1a	Dřevěná okna 1200x1800mm	kus	9,00	14 003,00	126 027,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu š.400mm, horizontální žaluzie a sítě proti hmyzu.				
52	Specifikace O1b	Dřevěná okna 1200x1800mm	kus	4,00	15 011,00	60 044,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu š.400mm, předokenní rolety a sítě proti hmyzu.				
53	Specifikace O2a	Dřevěná okna 1500x1800mm	kus	1,00	15 936,00	15 936,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu š.400mm, horizontální žaluzie.				
54	Specifikace O2b	Dřevěná okna 1500x1800mm	kus	1,00	15 936,00	15 936,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu š.400mm, předokenní rolety.				
55	Specifikace O3a	Dřevěná okna 1200x1200mm	kus	1,00	9 430,00	9 430,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu š.400mm, horizontální žaluzie a sítě proti hmyzu.				
56	Specifikace O3b	Dřevěná okna 1200x1200mm	kus	2,00	8 872,00	17 744,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu š.400mm, horizontální žaluzie..				
57	Specifikace O11	Dřevěná okna 1500x1500mm	kus	3,00	10 883,00	32 649,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu š.400mm.				
58	648 99-1113.R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	27,96	115,00	3 215,40
		Popis: Montáž parapetních desk - dodávka materiálu ve specifikaci s okny.				
		Výkaz výměr: (1,26*16)+(1,56*5)=27,96m				
59	766 67-0011.R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	18,00	1 080,00	19 440,00

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		I.ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	Specifikace Da1	Dveře vnitřní plně dřevěné obložkové + obložka otevíravé, 1100/1970mm	kus	1,00	11 770,00	11 770,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů.				
		HPL laminát, kování kliky/klika+madlo nerez, zámek FAB (generální klíč), obložka š.250mm, vzduchová neprůzvučnost Rw=min.42dB.				
61	Specifikace Da1	Dveře vnitřní plně dřevěné obložkové + obložka otevíravé, 1100/1970mm	kus	1,00	12 510,00	12 510,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů.				
		neprůzvučnost Rw=min.42dB.				
62	Specifikace Da2	Dveře vnitřní plně dřevěné obložkové + obložka otevíravé, 900/1970mm	kus	1,00	12 510,00	12 510,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů.				
		HPL laminát, kování kliky/klika+madlo nerez, zámek FAB (generální klíč), obložka š.250mm, vzduchová neprůzvučnost Rw=min.42dB.				
63	Specifikace Da2	Dveře vnitřní plně dřevěné obložkové + obložka otevíravé, 900/1970mm	kus	5,00	11 770,00	58 850,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů.				
		HPL laminát, kování kliky/klika+madlo nerez, zámek FAB (generální klíč), vzduchová neprůzvučnost Rw=min.42dB.				
64	Specifikace Da3	Dveře vnitřní plně dřevěné obložkové + obložka otevíravé, 800/1970mm	kus	2,00	11 770,00	23 540,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů.				
		HPL laminát, kování kliky/klika+madlo nerez, zámek FAB (generální klíč), vzduchová neprůzvučnost Rw=min.42dB.				
65	Specifikace D3	Dveře vnitřní plně dřevěné obložkové + obložka otevíravé, 900/1970mm	kus	4,00	7 180,00	28 720,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů.				
		HPL laminát, kování kliky/klika+madlo nerez, zámek FAB (generální klíč).				
66	Specifikace D3	Dveře vnitřní plně dřevěné obložkové + obložka otevíravé, 900/1970mm	kus	1,00	8 980,00	8 980,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů.				
		HPL laminát, kování kliky/klika+madlo nerez, zámek FAB (generální klíč), samozavírač.				
67	Specifikace D4	Dveře vnitřní plně dřevěné obložkové + obložka otevíravé, 800/1970mm	kus	1,00	8 980,00	8 980,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů.				
		HPL laminát, kování kliky/klika+madlo nerez, zámek FAB (generální klíč).				
68	Specifikace D4	Dveře vnitřní plně dřevěné obložkové + obložka otevíravé, 800/1970mm	kus	1,00	7 180,00	7 180,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů.				
		HPL laminát, kování kliky/klika+madlo nerez, zámek FAB (generální klíč), samozavírač.				
69	Specifikace D5	Dveře vnitřní plně dřevěné obložkové + obložka otevíravé, 700/1970mm	kus	1,00	7 180,00	7 180,00
		Popis. Podrobný popis tabulka otvorů.				
		HPL laminát, kování kliky/klika+madlo nerez, zámek FAB (generální klíč).				
	Celkem za	64 Výplně otvorů				525 137,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
70	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	51,00	68,00	3 468,00
		Výkaz výměr: 34m*1,5=51m2				
71	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	72,00	102,00	7 344,00
		Výkaz výměr: 48*1,5=72m2				
72	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	263,92	155,00	40 907,60
		Výkaz výměr: (75*1,5)+151,42=263,92m2				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				51 719,60
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
73	953 94-1211.R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	31,00	46,00	1 426,00
		Výkaz výměr: 20ks pro rampu + 11ks pro schodiště				
		20+11=31kusů				
74	766 R1	Montáž a dodávka madel dřevěných (rampa)	m	27,00	1 150,00	31 050,00
		Výkaz výměr: rampa 4,15*4=16,6m				
		schodiště 10,40m				
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				32 476,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
75	962 03-1132.R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	30,75	57,00	1 752,75
		Výkaz výměr: (0,5*2,1)+(5,4+1,2*4)*3,22-(0,6*2*5)=30,75m2				
76	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	18,00	6,00	108,00
77	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	33,00	164,00	5 412,00

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		I. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výkaz výměr: $(0,7*2)*5+(0,9*2)*2+(1*2)*10+(1,2*2)=33m^2$				
78	965 04-2131.RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,44	1 902,00	2 738,88
		Popis: Vybourání rýhy v betonové mazanině pro nosný práh práh pod přičky.				
		Výkaz výměr: $(4,75+5,3)*0,7*0,13+6,9*0,3*0,25=1,44m^3$				
79	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	32,00	200,00	6 400,00
		Popis: Vyspravení podlah po provedení nosných prahů a přiček.				
80	Specifikace	Materiál pro stavební přípomocce	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		Popis: Stavební materiál pro opravu podlah po vybourání rýh.				
81	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	45,58	38,80	1 768,50
		Výkaz výměr: sociální zařízení $(3,45*5,4)+(1*0,4)+(0,4*1,4)=19,59m^2$				
		spojovací chodba $(7,4*1,55)+(1,55*0,2)*2+(1,6*0,6)+(2,1*5,95)+(1,1*0,4)=25,99m^2$				
		19,59+25,99=45,58m2				
82	965 04-2141.RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	2,64	1 657,00	4 374,48
		Výkaz výměr: sociální zařízení $(3,45*5,35)+(1*0,4)+(0,4*1,4)=19,42m^2*0,1=1,94m^3$				
		spojovací krček $(4*1,55)*0,1+(1,55*0,3*0,2)=0,71m^3$				
		1,94+0,71=2,65m3				
83	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	14,00	7,00	98,00
84	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	18,00	8,00	144,00
85	968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých pl. 2 m2	m2	6,05	107,00	647,35
		Výkaz výměr: $(1,2*1,2)*3+(1,15*1,5)=6,05m^2$				
86	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých pl. 4 m2	m2	40,23	88,00	3 540,24
		Výkaz výměr: $(1,2*1,8)*13+(1,5*1,8)*2+(1,5*1,5)*3=40,23m^2$				
87	968 09-5002.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	28,95	27,00	781,65
		Výkaz výměr: $(1,25*16)+(1,55*5)+1,2=28,95m$				
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				28 765,85
Díl: 97		Prorážení otvorů				
88	971 03-3581.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 90 cm, MVC	m3	0,45	1 170,00	526,50
		Výkaz výměr: $1,25*0,9*0,4=0,45m^3$				
89	971 03-3641.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, do tl. 30 cm, MVC	m3	0,59	559,00	329,81
		Popis: Položka použita pro vybourání otvoru ve zdi tl. 20 cm.				
		Výkaz výměr: $(1*2,2)+(0,2*2,2)+(1,5*0,2)=2,94*0,2=0,59m^3$				
90	971 03-3651.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, do tl. 60 cm, MVC	m3	4,73	631,00	2 984,63
		Položka použita pro vybourání otvorů ve zdi tl. 50 cm.				
		Výkaz výměr: $(1*2,2)*2+(2,1-1*2,2)+(2,2-1)*2,2=4,73m^3$				
91	973 03-1335.R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	14,00	173,00	2 422,00
92	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	38,32	53,00	2 030,96
		Výkaz výměr: $(9*1,35)+(1,5+4,95+3,35+3,95)*1,75=36,21m^2$				
		$(0,4*1,2)*4+(1,2+0,75)*0,3=2,11m^2$				
		36,21+2,11=38,32m2				
93	974 03-R1	Vysekání rýh ve zdi cihelné 30x30cm	m	2,10	205,00	430,50
		Popis: Vysekání rýh pro AKU přičky.				
		Výkaz výměr: $0,35*6=2,1m$				
94	974 03-R2	Vysekání rýh pro uložení schodiště	soubor	1,00	500,00	500,00
95	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	52,00	200,00	10 400,00
		Popis: Opravy zdiva po vybourání zdiva, otvorů, rýh a kapes.				
96	Specifikace	Materiál pro stavební přípomocce	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
		Popis: Stavební materiál pro opravu zdiva - stěn, stropů a u schodiště, po vybourání zdiva, otvorů, rýh a kapes.				
97	978 01-3111.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	381,51	2,00	763,02
		Popis: Oprava pod obložením stěn.				
		Výkaz výměr: $332,01+49,5=381,51m^2$				
98	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	36,21	45,00	1 629,45
		Popis: Otlučení podkladu pod keramickými obklady.				
99	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	73,48	182,00	13 373,31
		Výkaz výměr:				
		$19,40765+17,58864+4,32588+0,119+0,29348+22,5994+8,72756+0,4252+0,99516=73,47971t$				
100	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	73,48	151,00	11 095,43
		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
101	979 08-2121.R00	$73,47971*12=881,75652t$	t	881,76	17,00	14 989,86
102	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	73,48	255,00	18 737,32
103	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km započteno 15km	t	1 102,20	9,80	10 801,52

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav				
Objekt :		I. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	979 suť stav.	Poplatek za uložení suti tříděné - směs betonu, cihel, maltý atd.	t	34,31	180,00	6 175,08
		Výkaz výměr: 16,42385+17,58864+0,29348=34,30597 t				
105	979 R1	Poplatek za uložení suti tříděné - plasty, izolanty, desky	t	16,46	900,00	14 816,16
		Výkaz výměr: 2,9838+4,32588+8,72756+0,4252=16,46244 t				
106	979 kov	Poplatek za uložení suti tříděné - kov	t	1,11	-1 600,00	-1 771,36
		Výkaz výměr: 0,1119+0,99516=1,10706 t				
107	979 dřevo	Poplatek za uložení suti tříděné - dřevo	t	22,60	800,00	18 079,52
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				129 813,71
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
108	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	72,97	282,00	20 578,72
		Výkaz výměr:				
		36,59545+12,55967+1,51566+7,85225+10,34084+2,15361+1,73788+0,09954+0,10227+0,01773=				
		72,97418 t				
109	999 28-1196.R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	72,71	25,00	1 817,83
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22 396,55
Díl: 713		Izolace tepelné				
110	713 19-0816.R00	Odstranění tepelné izolace, perlit tl. do 10 cm	m2	165,11	25,00	4 127,75
		Výkaz výměr: tl.60mm: 15,65*10,55=165,11m2				
111	713 10-0832.R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	165,11	12,00	1 981,32
		Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně				
112	713 12-1111.R1	dodávky polystyren tl. 30 mm	m2	4,30	14,50	62,35
		Výkaz výměr: (475+5,3)*0,3+8,4*0,2=4,3m2				
113	713 11-1122.R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím	m2	6,03	68,00	410,04
		Výkaz výměr: (4,75+5,3)*0,3+2=8,03m2				
114	Specifikace	Minerální rohož tl.150mm	m2	7,00	150,00	1 050,00
		Výkaz výměr: 6,03+15%prořez=7m2				
115	713 12-1121.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	351,59	28,00	9 844,52
		Výkaz výměr:				
		historická část tl.120mm*2=240mm (24,95*12,75)+(24,8*2,70):2=351,59m2				
116	713 11-1121.RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	165,11	128,00	21 134,08
		Výkaz výměr: novodobá část tl.100mm*2=200mm (15,65*10,55)=165,11m2				
117	713 12-1111.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	165,11	14,50	2 394,10
		Výkaz výměr: 15,65*10,55=165,11m2				
118	Specifikace	Minerální vlna tl.120 mm	m2	734,00	125,00	91 750,00
		Popis: max.Lambda =0,036W/mK, max. objemová hmotnost 25 kg/m3				
		Výkaz výměr: 351,59*2+2%=734m2				
119	Specifikace	Minerální vlna tl.100 mm	m2	505,00	105,00	53 025,00
		Popis: max.Lambda = 0,035 W/mK, min.objemová hmotnost 40kg/m3.				
		Výkaz výměr: 165,11*3+2%=505m2				
120	713 19-1100.RT9	Položení izolační fólie - difúzní včetně dodávky fólie PE	m2	516,70	21,00	10 850,70
		Výkaz výměr: 351,59+165,11=516,70m2				
121	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	4,43	580,00	2 569,46
122	998 71-3194.R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km	t	4,43	305,00	1 351,18
123	998 71-3199.R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km	t	17,72	18,00	318,97
	Celkem za	713 Izolace tepelné				200 869,46
Díl: 714		Izol akustické a protiotřesové				
124	SAP	Solitérní akustické prvky 1200x1200x40mm na bázi skelné vlny, dodávka, montáž, přesun hmot	kus	73,00	2 535,00	185 055,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 2 828 Kč				
125	ASO	Akustický stěnový obklad 1200x600x20mm dodávka, montáž, přesun hmot	m2	67,00	4 420,00	296 140,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1m2 : 7 542 Kč				
126	OPS	Obklad přední stěny sálu dodávka, montáž, přesun hmot	kus	1,00	85800	85 800,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 96 750 Kč.				
127	OZS	Obklad zadní stěny sálu dodávka, montáž, přesun hmot	kus	1,00	144300	144 300,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 119 475 Kč.				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav				
Objekt :		I. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
128	OSO	Obkla stěny sálu s okny dodávka, montáž, přesun hmot	kus	1,00	59150	59 150,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 33 900 Kč.				
129	OSD	Obklad stěny sálu s dveřmi dodávka, montáž, přesun hmot	kus	1,00	143520	143 520,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 59 870 Kč.				
130	ABS	Akustický baldachýn segmentový dodávka, montáž, přesun hmot	kus	1,00	163800	163 800,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 162 570 Kč.				
131	OK	Okenice - otevíravé části obkladu OSO dodávka, montáž, přesun hmot	kus	2,00	11960	23 920,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 22 200 Kč.				
132	PO	Podium - dodávka, montáž, přesun hmot	kus	1,00	148200	148 200,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 146 880 Kč.				
133	DV	Povrchová úprava dveří v čelní stěně v designu obkladu, dodávka, montáž, přesun hmot	kus	1,00	13000	13 000,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 13 500 Kč.				
134	MZP	Měření činitele zvukové pohltivosti	kus	3,00	13000	39 000,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 13 000 Kč.				
135	MDD-V	Vstupní měření doby dozvuku	kus	3,00	7500	22 500,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 7 500 Kč.				
136	MDD-E	Etapové měření doby dozvuku	kus	7,00	7500	52 500,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 7 500 Kč.				
137	MDD-Z	Závěrečné měření doby dozvuku	kus	7,00	8000	56 000,00
		Popis: Viz prostorová akustika - specifikace.				
		Bezpečná cena 1 kusu 8 000 Kč.				
Celkem za		714 Izol akustické a protiotřesové				1 432 885,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
138	721 17-6212.R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	6,00	462,00	2 772,00
139	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	12,00	167,00	2 004,00
140	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	10,00	182,00	1 820,00
141	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	24,00		
		Popis: Položka použita pro práce spojené s provedením kanalizace nezahrnuté v položkách - vedení kanalizace v podlahách, ve stěnách - drážky, vybourání, vyspravení.				
142	Specifikace	Dodávka materiálu pro stavební přímocí	soubor	1,00	800,00	800,00
143	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	30,00	16,00	480,00
144	721 R1	Napojení potrubí na stávající kanalizace	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
145	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,07	510,00	35,34
146	998 72-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km	t	0,07	545,00	37,77
147	998 72-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. další 1km	t	0,42	16,20	6,74
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				12 455,85
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
148	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	46,00	44,00	2 024,00
149	722 13-0821.R00	Demontáž šroubení do G 6/4	kus	16,00	77,00	1 232,00
150	722 29-0822.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,11	1 414,00	158,23
151	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	12,00	224,00	2 688,00
152	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	76,00	273,00	20 748,00
153	722 23-5112.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 20	kus	2,00	219,00	438,00
154	722 22-0121.R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	16,00	317,00	5 072,00
		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25				
155	722 18-2001.R1	Samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	88,00	30,00	2 640,00
		Tepelná návlaková izolace pouzdro min.+Al tl.20mm				
156	Specifikace	88m+10%=97m	m	97,00	73,00	7 081,00

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		I.ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
157	722 R1	Maloobjemový elektrický závěsný zásobníkový ohřívač vody 10 l - dodávka+montáž	kus	2,00	4 410,00	8 820,00
158	722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	88,00	9,60	844,80
159	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	88,00	22,00	1 936,00
160	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	24,00		
Popis: Položka použita pro práce spojené s provedením vodovodu nezahrnuté v položkách - vedení vodovodu v podlahách, ve stěnách - drážky, vybourání, vyspravení.						
161	Specifikace	Dodávka materiálu pro stavební přípomocce	soubor	1,00	500,00	500,00
162	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,53	464,00	246,11
163	998 72-2194.R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	t	0,53	464,00	246,11
164	998 72-2199.R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1km	t	2,12	16,20	34,37
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						54 708,61
Díl: 725		Zařizovací předměty				
165	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích včetně splachovací nádrže	soubor	5,00	151,00	755,00
166	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol	soubor	9,00	98,00	882,00
167	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné	soubor	9,00	56,00	504,00
168	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	9,00	10,00	90,00
169	725 59-0812.R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,29	1 286,00	377,44
170	725 01-3135.R00	Klozet kombi, bílý (dodávka vč.nádrže, sedátka s poklopem, instalační sady+montáž)	soubor	2,00	5 455,00	10 910,00
171	725 01-R1	Klozet invalidní kombi (dodávka vč.nádrže,sedátka s poklopem, instalační sady+montáž)	kus	1,00	6 195,00	6 195,00
172	725 01-R2	Madlo k WC sklopné, dodávka+montáž	kus	2,00	2 045,00	4 090,00
173	725 01-7130.R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé (dodávka vč.sifonu, inst.sady+montáž)	soubor	10,00	1 570,00	15 700,00
174	725 21-2370.R00	Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00	2 180,00	2 180,00
175	725 01-7138.R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	10,00	1 116,00	11 160,00
176	725 01-R3	Madlo k umyvadlu pevné	kus	2,00	525,00	1 050,00
177	725 01-R1	Zpětné osazení umyvadla na šrouby	soubor	2,00	320,00	640,00
178	725 31-9101.R1	Dřez nerez s odkládáním dodávka+montáž	soubor	2,00	2 155,00	4 310,00
179	725 82-9201.RT	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	16,00	2 045,00	32 720,00
180	725 01-6105.R00	Pisoár, ovládání automatické, bílý	soubor	1,00	9 980,00	9 980,00
181	725 01-9101.R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00	4 620,00	4 620,00
182	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,39	506,00	198,71
183	998 72-5194.R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km	t	0,39	715,00	280,78
184	998 72-5199.R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km	t	1,57	24,00	37,70
Celkem za 725 Zařizovací předměty						106 680,62
Díl: 733		Rozvod potrubí				
185	733 16-0804.R00	Demontáž potrubí z měděných trubek d 54 mm	m	34,00	35,00	1 190,00
186	733 R1	Demontáž příslušenství potrubí	kus	8,00	20,00	160,00
187	733 89-0803.R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	1,00	929,00	924,54
188	733 16-1109.R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm	m	44,00	693,00	30 492,00
189	733 16-1107.R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm	m	4,00	385,00	1 540,00
190	733 R2	Nátěr potrubí Cu; 2x základní + 2x vrchní email (dodávka+montáž)	m2	5,20	92,00	478,40
191	733 R3	Tlaková zkouška potrubí DN 32	soubor	1,00	288,00	288,00
192	733 R4	Zaslepení odbočky	kus	4,00	144,00	576,00
193	998 73-3103.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,32	929,00	296,26
194	998 73-3194.R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1km	t	0,32	380,00	121,18
195	998 73-3199.R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí další 1km	t	1,28	10,40	13,27
196	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	24,00	200,00	4 800,00
Popis: Položka použita pro práce spojené s provedením vedením ústředního topení nezahrnuté v položkách.						
197	Specifikace	Dodávka materiálu pro stavební přípomocce.	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za 733 Rozvod potrubí						42 379,65
Díl: 734		Armatury				
198	734 20-0812.R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	4,00	33,00	132,00
199	734 20-9104.R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4	kus	4,00	72,00	288,00
200	Specifikace	Šroubení regulov.uzav.	kus	4,00	520,00	2 080,00
201	998 73-4103.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,01	708,00	5,24

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		I.ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
202	998 73-4194.R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 1 km	t	0,01	1 304,00	9,65
203	998 73-4199.R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury další 1 km	t	0,03	11,60	0,35
	Celkem za	734 Armatury				2 515,23
Díl:	735	Otopná tělesa				
204	735 15-1821.R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	4,00	92,00	368,00
205	735 R1	Příplatek pro zpětnou montáž	kus	4,00	120,00	480,00
206	735 15-9220.R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	4,00	288,00	1 152,00
207	735 49-4811.R1	Vypuštění vody ze soustavy	soubor	1,00	960,00	960,00
208	735 R2	Napuštění vody ze soustavy	soubor	1,00	1 480,00	1 480,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				4 440,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
209	762 21-4811.R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m včetně zábradlí	m	39,20	135,00	5 292,00
210	762 R1	Odstranění dřevěných prvků v prostoru schodiště	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
211	762 84-R1	Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř. s omítkou na rákos	m2	151,42	34,00	5 148,28
		Výkaz výměr: $(9,85*7,75)+(5,2*10,15)+(9,85*2,2)+(1,4*0,45)=151,42m^2$				
212	762 81-2370.R1	Montáž záklopu, z OSB/III desek tl.22mm včetně dodávky	m2	165,11	342,00	56 467,62
		Popis: Zaklopení dřevěných stropníků.				
		Výkaz výměr: novodobá část $15,65*10,55=165,11m^2$				
213	762 51-0020.RA	Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná vč.konstrukce, desky tloušťky 18 mm	m2	11,25	279,00	3 138,75
		Výkaz výměr: Lávka šířka 0,625m a délka 18m= $11,25m^2$				
214	762 33-2931.R1	Zesílení příhradových vazníků včetně dodávky řeziva, spoj.prostředků	m	282,00	118,00	33 276,00
		Popis: Zesílení příhradových vazníků - pro zřízení nového podhledu - podrobně viz stavebně konstrukční část.				
		všechny kovové prvky musí s antikorozní povrchovou úpravou.				
		Výkaz výměr:				
		horní pás $50/160mm$: $6m*2*2*6kusů=144m=1,152m^3$				
		spodní pás $11,5m*6*2=138m=0,483m^3$				
		$1,152+0,483=1,635m^3+10\%=1,80m^3$				
		Celkem $144+138=282m$				
215	762 R2	Zesílení stropníků, včetně dodávky materiálu. Bezpečná cena 16 500 Kč.	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Popis: Všechny dřevěné prvky použité v konstrukcích ošetřeny fungicidní a insekticidní ochranou proti dřevokazným houbám a hmyzu, všechny kovové prvky musí s antikorozní povrchovou úpravou.				
216	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,73	780,00	2 911,35
217	998 76-2194.R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	3,73	340,00	1 269,05
218	998 76-2199.R00	Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km	t	14,93	9,00	134,37
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				124 137,42
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
219	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm pro zpětnou montáž	m	27,75	36,00	999,00
		Výkaz výměr: $1,25*16+1,55*5=27,75m$				
220	764 41-0291.R00	Montáž oplechování parapetů Pz	m	27,75	155,00	4 301,25
221	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,03	1 080,00	27,86
222	998 76-4194.R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km	t	0,03	790,00	20,38
223	998 76-4199.R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km	t	0,10	25,00	2,58
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				5 351,08
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
224	766 41-1812.R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	332,01	48,00	15 936,48
		Výkaz výměr:				
		$(6,4+9,65+6,5+8,85)-(1,2*4+1*2)=25,6m$				
		$(10,45+5,8+10,65+5,05+0,6*2+0,3*2+0,4*2)-1=33,55m$				
		$(1,55+7,4+0,5+5,95+2,1+0,4+6,55+7,2)-(1*2)=29,65m$				
		$(4,25+4,3+0,9*2+4,3+6)-(1,8+1,1+1)=16,75m$				
		$(5,4+10,15*2-1)=30,1m$				
		$(28,4*2+0,75+2,2+0,4*2+0,5+1,95)-(1*10)=53m$				
		$(2,8+5,9+0,4)*2-0,9=17,3m$				
		$(9,9+5,3+0,4)*2+0,3*6-(1+1,2)=12,4m$				
		$25,6+33,55+29,65+16,75+30,1+53+17,3+27,8+12,4=246,15-keram.obklad 9=237,15*1,4=332,01m^2$				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		I.ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
225	766 41-1821.R00	Demontáž dřevěného obložení stěn Výkaz výměr: 0,4*3+7,75+0,2+9,85+7,75-1*2=24,75*2=49,50m2	m2	49,50	58,00	2 871,00
226	766 R1	Obložení stupnic a podstupnic dřev.deskami Popis: Obložení a dodávka dřev.deskami lakovaný dub, lepení PUR lepidlem. Výkaz výměr: (0,275*9)*1,3+(0,19*10)*1,3+(0,275*3)*1,35+(0,19*4)*1,35+(0,275*11)*1,4+(0,1*12)*1,4=15,26m2	m2	15,26	620,00	9 461,20
227	766 R2	Podlahy - dřevo lakovaný dub, PUR lepidlo montáž+dodávka Popis: Podesty schodiště. Výkaz výměr: (1,35*1,3)+(1,4*1,7)=4,14m2	m2	4,14	1 800,00	7 452,00
228	766 R3	Úprava dveří u vstupu do školy Popis: Pro elektrický zámek a montáž a dodávka panikové klíky.	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
229	766 R4	Úprava dveří u vstupu z uličky Popis: Pro elektrický zámek.	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
230	766 R5	2 schodišťové stupně délky 1250mm místnost 2.05, dodávka+montáž	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
231	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,23	620,00	141,42
232	998 76-6194.R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1km	t	0,23	580,00	132,30
233	998 76-6199.R00	Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km	t	0,91	12,00	10,95
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				43 505,35
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
234	767 20-0001.RA0	Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry	m	10,40	3 200,00	33 280,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				33 280,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
235	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby Výkaz výměr: 25,55+11,04+3,16+2,30+1,21+1+3,72=47,98m2	m2	47,98	28,00	1 343,44
236	771 57-0014.RA1	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci Výkaz výměr: Spojovací chodba.	m2	25,55	302,00	7 716,10
237	Specifikace	Dlažba keramická 300x300mm protiskluzná, pastelové barvy 2 odstíny (70/30) Výkaz výměr: 25,55+5%=27m2	m2	27,00	300,00	8 100,00
238	771 57-5022.RA1	Dlažba s izolací 20 x 20 cm do tmele dlažba ve specifikaci Popis: Hygienické zázemí - izolace - hydroizolační nátěr dvousložkový (na cementové bázi). Výkaz výměr: Místnost č.2.18=3,16m2 Místnost č.2.19=2,30m2 Místnost č.2.20=11,04m2 Místnost č.2.21=1,21m2 Místnost č.2.22=3,72m2 Místnost č.2.23=1m2 3,16+2,30+11,04+1,21+3,72+1=22,43m2	m2	22,43	607,00	13 615,01
239	Specifikace	Dlažba sliutá keramická 200x200mm protiskluzná, pastelové barvy 2 odstíny (70/30) Výkaz výměr: 22,43+5%=24m2	m2	24,00	300,00	7 200,00
240	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby Popis: Keram.soklík. Výkaz výměr: soc.zařízení (0,4*2)+0,5+1,1+1,05+0,6+0,1+3,55+5,4)=13,10*0,1=1,31m2 1,31+3=4,31m2	m2	4,31	28,00	120,68
241	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Výkaz výměr: 13,10+29,95=43,05m	m	43,05	62,00	2 669,10
242	Specifikace	Soklík keramický sliutý neglazovaný 300x80x9mm Výkaz výměr: 43,05+5%=45m	m	45,00	90,00	4 050,00
243	771 11-1121.R00	Montáž podlahových lišt dilatačních Výkaz výměr: (1,55*2)+(2,1*2)=7,30m	m	7,30	18,00	131,40
244	Specifikace	Lišta dilatační pro dlažby (plastový profil)	m	8,00	140,00	1 120,00
245	998 77-1102.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,34	240,00	320,93
246	998 77-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km	t	1,34	180,00	240,70
247	998 77-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km	t	5,35	9,00	48,14
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				46 675,49
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		I.ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
248	775 51-0010.RA	Podlahy vlysové lepené do tmele vlysy bukové tloušťky 21 mm, 1. jakost	m2	50,90	1 460,00	74 314,00
		Popis: Položka použita pro dřevěnou průmyslovou mozaiku dubovou, tl.min.15mm, celoplošně lepená, lakovaná - hedvábný lesk.				
		Výkaz výměr: Hudební sálek 6,7*7,6=50,9m2				
249	775 41-3023.R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš.10 cm	m	21,10	38,00	801,80
		Výkaz výměr: Hudební sálek 6,7*2+7,6+0,4*3-1,1=21,10m				
250	Specifikace	Soklová lišta	m	23,00	90,00	2 070,00
		Výkaz výměr: 21,1+10%=23m				
251	998 77-5102.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,01	580,00	6,67
252	998 77-5194.R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy vlysové do 1 km	t	0,01	290,00	3,34
253	998 77-5199.R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy vlysové další 1km	t	0,05	15,00	0,69
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				77 196,50
Díl: 776		Podlahy povlakové				
254	776 51-1820.R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	425,20	84,00	35 716,80
		Výkaz výměr: označení ve stávajícím stavu:				
		Místnost č.2.02=57,30m2				
		Místnost č.2.03=52,80m2				
		Místnost č.2.04=76,35m2				
		Místnost č.2.05=33,60m2				
		Místnost č.2.07=58,40m2				
		Místnost č.2.08=61,10m2				
		Místnost č.2.09=8,80m2				
		Místnost č.2.13=6,95m2				
		Místnost č.2.14=53,70m2				
		Místnost č.2.15=16,20m2				
		Celkem 425,2m2				
255	776 40-1800.R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	237,15	7,00	1 660,05
256	776 59-1100.RT	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení	m2	332,25	92,00	30 567,00
		Popis: Položka použita pro položení vinylových podlah.				
		Výkaz výměr:				
		Místnost č.2.02=60,50m2				
		Místnost č.2.03=52,80m2				
		Místnost č.2.05=28,25m2(včetně obložení schod.stupňů)				
		Místnost č.2.07=33,35m2				
		Místnost č.2.08=22,95m2				
		Místnost č.2.09=27m2				
		Místnost č.2.10=24,95m2				
		Místnost č.2.11=3,50m2				
		Místnost č.2.12=8,80m2				
		Místnost č.2.15=31,90m2				
		Místnost č.2.16=21,60m2				
		Místnost č.2.17=17,20m2				
		Místnost č.2.24=3m2				
		Celkem 332,25m2				
257	Specifikace	Vinylové pásy tl.2,5mm, nášlapná vrstva 0,8mm třída zatížení 34	m2	360,00	400,00	144 000,00
		Výkaz výměr: 332,25+8%=360m2				
258	775 41-3023.R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš.10 cm	m	273,00	38,00	10 374,00
		Popis: Položka použita pro soklovou lištu k vinylovým podlahám.				
		Výkaz výměr:				
		Místnost č.2.02=52,9m				
		Místnost č.2.03=29,7m				
		Místnost č.2.05=21,45m				
		Místnost č.2.07=23,75m				
		Místnost č.2.08=19,2m				
		Místnost č.2.09=21m				
		Místnost č.2.10=18,7m				
		Místnost č.2.11=7,1m				
		Místnost č.2.12=14,3m				
		Místnost č.2.15=22,1m				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		I.ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost č.2.16=18,3m				
		Místnost č.2.17=17,9m				
		Místnost č.2.24=6,6m				
		Celkem 273m				
259	Specifikace	Soklová lišta k vinylovým podlahám	m	280,00	90,00	25 200,00
		Výkaz výměr: 273+2%=280m				
260	998 77-6102.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	2,95	280,00	825,02
261	998 77-6194.R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. do 1 km	t	2,95	310,00	913,42
262	998 77-6199.R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. další 1km	t	11,79	11,00	129,65
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				249 385,93
Díl: 781		Obklady keramické				
263	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	68,24	28,00	1 910,72
		Výkaz výměr:				
		(1,2*6+1+2,8+3+0,3)*1,8+(0,95+2,75+1,6+2,7+2,4+2,4+0,95+0,95+2,1+1,65+2,2+0,6)*2=68,24m2				
264	781 47-5114.R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x30 cm	m2	68,24	302,00	20 608,48
265	781 47-9711.R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	25,74	15,00	386,10
266	781 67-5114.R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x30 cm	m	0,59	115,00	67,85
		Popis: Položka použita pro montáž obkladů parapetů a ostění.				
		(1,2+0,75)*0,3=0,59m2				
267	Specifikace	Obklad keramický 20x30cm, včetně spárovacího tmele	m2	75,00	300,00	22 500,00
		Výkaz výměr: 68,24+0,59=68,83+8%=75m2				
268	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,09	240,00	261,36
269	998 78-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické do 1 km	t	1,09	180,00	196,02
270	998 78-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické další 1km	t	4,36	9,00	39,20
	Celkem za	781 Obklady keramické				45 969,73
Díl: 783		Nátěry				
271	783 82-R1	Nátěr syntetický povrchů stěn, 1xzákladní+2xemail	m2	40,00	262,00	10 480,00
272	783 60-2821.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením nebo chem.odstraňovačem	m2	161,48	115,00	18 570,20
		Výkaz výměr: (2,35*2,15)*3+(1,2*2,1)*5+(0,75*2,1)+(1,05*2,1)*5=40,37m2*4=161,48m2				
273	783 60-1811.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken přebroušení	m2	161,48	9,00	1 453,32
274	783 62-4930.R1	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 1x+2x +1x email + tm	m2	161,48	205,00	33 103,40
		Popis: Položka obsahuje vyspravení, tmelení, impregnační nátěr, 2x základní syntetický, tmelení, 1x vrchní email syntetický s UV ochranou - bílý.				
	Celkem za	783 Nátěry				63 606,92
Díl: 784		Malby				
275	784 45-0074.RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 1x	m2	315,00	36,00	11 340,00
		Výkaz výměr: Sádrokartonové kce: 151,42+163,58=315m2				
276	784 40-1801.R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	739,85	9,00	6 658,65
		Výkaz výměr: 50% z 1479,70m2=739,85m2				
277	784 12-7201.R00	Vyhlazení tmelem , 1 x	m2	443,90	72,00	31 960,80
		Výkaz výměr: 30% z 1479,7m2=443,90m2				
278	784 12-1101.R00	Penetrace podkladu, 1 x	m2	1 479,70	9,00	13 317,30
279	784 12-5312.R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 479,70	21,00	31 073,70
		Výkaz výměr:				
		Místnost č.2.01=129m2				
		Místnost č.2.02=257,5m2				
		Místnost č.2.03=90,8m2				
		Místnost č.2.04=56m2				
		Místnost č.2.05=78,2m2				
		Místnost č.2.06=122,2m2				
		Místnost č.2.07=93,2m2				
		Místnost č.2.08=87,4m2				
		Místnost č.2.09=79,1m2				
		Místnost č.2.10=53,3m2				
		Místnost č.2.11=17,3m2				
		Místnost č.2.12=58,2m2				
		Místnost č.2.18+2.23=77m2				
		Místnost č.2.15=105,6m2				
		Místnost č.2.12=82m2				
		Místnost č.2.11=66,7m2				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		I.ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost č.2.12=26,2m2				
		Celkem 1479,70m2				
	Celkem za	784 Malby				94 350,45
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
280	240 R1	Stropní ventilátor v SDK podhledu dodávka+montáž	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
		klapkou, vzduchový výkon: 105m3/hod., 50 Pa, 50W/230V, spouštěn s umělým osvětlením (PIR čidlo), včetně příslušenství a				
281	240 R2	Stropní ventilátor v SDK pohledu dodávka + montáž	kus	3,00	1 150,00	3 450,00
		klapkou, vzduchový výkon: 80m3/hod., 40 Pa, 50W/230V, spouštění PIR čidlem, včetně příslušenství a montážního materiálu.				
282	240 R3	Kruhový průchozí stěnový ventil ze schod.prostoru	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
		dodávka+montáž				
283	240 R4	Kruhové potrubí Spiro profil 125mm	m	8,00	184,00	1 472,00
		Popis: Vzduchotechnické potrubí včetně závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu, pružných				
		vložek, podíl tvarovek 30%.				
284	240 R5	Kruhové potrubí Spiro profil 160mm	m	4,00	225,00	900,00
		Popis: Vzduchotechnické potrubí včetně závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu, pružných				
		vložek, podíl tvarovek 30%.				
285	240 R6	Samotížná žaluziová klapka pro pr.160mm+přechod,	kus	1,00	1 700,00	1 700,00
		pozink., 200/200mm, dodávka+montáž				
286	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	32,00	250,00	8 000,00
		Popis: Vytvoření a následné utěsnění prostupů.				
287	Specifikace	Materiál ke stavebním přípomocem	soubor	1,00	500,00	500,00
288	240 R7	Zajištění přívodních šterbin	kus	1,00	400,00	400,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				19 372,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

List č.32

Stavba:	Název stavby :	JKSO :
	Stavební úpravy družiny na ZUS Přibyslav	
Objekt:	Název objektu :	SKP :
	II. ETAPA	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Zadavatel : MĚSTO Přibyslav	Náklady na MJ :	
	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Ing. František Kerbr	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
	Dodávka celkem	0,00	
Z	Montáž celkem	0,00	
R	HSV celkem	2 162 781,50	
N	PSV celkem	988 107,86	
	ZRN celkem	3 150 889,36	
	HZS	0,00	
	RN II. a III. hlavy	3 150 889,36	
	ZRN+HZS	3 150 889,36	

Za zadavatele		Za zhotovitele	
Jméno:		Jméno:	Martin Hajzler
Datum :		Datum:	5.5.2016
Podpis:		Podpis:	
		EMH stavební CZ s.r.o. Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 IČ: 01972197, DIČ: CZ01972197 Provozovna: Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 150 889,36 Kč
DPH	21 % činí :	661 687,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 812 576,00 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	95 504	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	42 737	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	66 553	0	0	0	0
5 Komunikace	16 964	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	40 043	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější-historická část	412 678	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	225 703	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	352 959	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	178 821	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	16 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	60 538	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	96 393	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	58 751	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	66 753	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	347 321	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	99 325	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	43 117	0	0	0
734 Armatury	0	7 486	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	9 810	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	160 204	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 760	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	34 276	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	71 527	0	0	0
781 Obklady keramické	0	17 335	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	68 598	0	0	0
783 Nátěry	0	41 082	0	0	0
784 Malby	0	18 513	0	0	0
62a Úpravy povrchů vnější-zateplení nov.části a k	472 708	0	0	0	0
62c Štukatéřské práce	25 930	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 162 782	988 108	0	0	0

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		II. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	34,45	30,00	1 033,50
		Popis: Odstranění betonové dlažby na západní straně novodobé části a severní a jižní straně krčku pro zpětné použití.				
		Výkaz výměr: $(7,6+11,2)*1,5+(4,65+4,55+3,3)*0,5=34,45m^2$				
2	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	13,55	30,00	406,50
		Popis: Odstranění okapového chodníku u novodobé části.				
		Výkaz výměr: $(11,5+9,75+5,8)*0,5=13,55m^2$				
3	113 10-7111.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	48,00	72,00	3 456,00
		Výkaz výměr: $34,45+13,55=48m^2$				
4	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	2,03	34,00	69,02
		Popis: Sejmutí ornice tl. 150mm.				
		Výkaz výměr: $(12+9,75+5,3)*0,5=13,53*0,15=2,03m^3$				
5	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných dočasná skládka ornice	m3	2,03	17,00	34,51
6	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	85,62	510,00	43 666,20
		Výkaz výměr:				
		pro drenáž $(7,6+10,2+9,75+5,3)*1*1+(13*1*1,2)+(4,65+4,55+3,3)*1*0,5=54,70m^3$				
		podlaha jídelny $(13,35*10,15)+(1,75*8,5)+(0,35*6,05)+(0,3*5,65)+(1,2*0,35)=154,62m^2*0,2=30,92m^3$				
		$54,70+30,92=85,62m^3$				
7	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	85,62	52,00	4 452,24
8	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	85,62	66,00	5 650,92
9	162 20-1210.R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	92,76	60,00	5 565,60
		Výkaz výměr: $30,92*3=92,76m^3$				
10	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	32,25	181,00	5 837,25
		Výkaz výměr: $54,70-1,38-16,49-4,58=32,25m^3$				
11	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	32,25	17,00	548,25
12	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 pro zásyp	m3	32,25	132,00	4 257,00
13	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m pro zásyp	m3	32,25	24,00	774,00
14	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	53,37	220,00	11 741,40
		Výkaz výměr: $54,7-32,25+17,28=39,73m^3$				
15	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	53,37	130,00	6 938,10
16	181 30-1102.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	15,00	31,00	465,00
17	181 20-1101.R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	135,25	4,50	608,63
		Výkaz výměr: $(12+9,75+5,3)*5=135,25m^2$				
	Celkem za	1 Zemní práce				95 504,12
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
18	212 57-2111.R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	1,38	640,00	883,20
		Popis: Lože pod podkladní beton vnější drenáže.				
		Výkaz výměr: $7,6+11,2+11+9,75+6,3=45,85m*0,6*0,5=1,38m^3$				
19	212 75-5116.R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože + revizní šachty á 20 m (2 ks)	m	45,85	174,00	7 977,90
		Výkaz výměr: $7,3+11,2+11,6+9,75+6=45,85m$				
20	212 97-1110.R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	110,04	18,00	1 980,72
		Výkaz výměr: $45,85*2,4=110,04m^2$				
21	Specifikace1	Geotextilie 300g/m2	m2	132,00	17,00	2 244,00
		Výkaz výměr: $110,04m^2+20\% \text{ přesah}=132m^2$				
22	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	16,49	181,00	2 984,69
		Popis: Zásyp kamenivem vnější drenáže.				
		Výkaz výměr: $45,85m*0,6*0,6=16,49m^3$				
23	Specifikace2	Kamenivo drcené fr. 16/32 pro drenážní zásyp	m3	16,49	166,00	2 737,34
24	Specifikace3	Doprava kameniva z lomu na staveniště předpoklad do 20km	m3	16,49	288,00	4 749,12
25	631 31-3411.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 (B 10)	m3	4,58	2 589,00	11 857,62
		Popis: podkladní beton pro vnější drenážní potrubí.				
		Výkaz výměr: $(45,85m*0,6*0,18)-(45,85*3,14*0,08*0,08)*2=4,58m^3$				
26	631 35-1101.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	9,29	220,00	2 043,80
		Výkaz výměr: $7+11,2+12,2+9,75+5,7+0,6=46,45m*0,2=9,29m^2$				
27	631 35-1102.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	9,29	50,00	464,50
28	631 35-R1	Vytvoření žlábků - pro potrubí v mazaninách	m	45,85	105,00	4 814,25

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		II. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				42 737,14
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
29	319 30-0011.RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie cihelné zdivo tloušťky 30 cm	m	2,55	1 980,00	5 049,00
		Popis: Metoda dle WTA.				
		Položka obsahuje - postupně podřezání zdiva řetězovou pilou ve spáře				
		vložení izolační PE fólie tl.2mm				
		zaklínování pevnostními klíny				
		prořiznutá spára se zainjektuje pod tlakem cementovou maltou s plastifikátorem				
30	319 30-0012.RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie cihelné zdivo tloušťky 45 cm	m	27,10	2 010,00	54 471,00
		Popis: Metoda dle WTA.				
		Položka obsahuje - postupně podřezání zdiva řetězovou pilou ve spáře				
		vložení izolační PE fólie tl.2mm				
		zaklínování pevnostními klíny				
		prořiznutá spára se zainjektuje pod tlakem cementovou maltou s plastifikátorem				
		Výkaz výměr: 9,75+7,6+9,75=27,1m				
31	311 23-8113.R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm	m2	3,71	795,00	2 949,45
		Popis: Nadezdění atik.				
		Výkaz výměr: (7,4+7,45)*0,25=3,71m2				
32	311 R1	Ukotvení zdiva ke stávající atice	m	14,85	91,00	1 351,35
		Výkaz výměr: 7,4+7,45=14,85m				
33	319 20-2331.R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 15 cm	m2	6,60	414,00	2 732,40
		Výkaz výměr: 5,5*1,2=6,6m2				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				66 553,20
Díl: 5		Komunikace				
34	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	29,80	188,00	5 602,40
		Výkaz výměr: (7,6+11,2)*1,35+(4,65+4,55+3,3)*0,35=29,80m2				
35	979 05-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výpíní kamen. těžným	m2	29,80	22,00	655,60
36	596 81-1111.RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	13,55	379,00	5 135,45
		Popis: Okapový chodník.				
37	451 57-7777.R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm	m2	43,35	81,00	3 511,35
		Výkaz výměr: 29,8+13,55=43,35m2				
38	451 57-9777.R00	Přípl. za další 1cm kameniva těžného nad 10cm	m2	216,75	9,50	2 059,13
		Výkaz výměr: 43,35*5=216,75m2				
	Celkem za	5 Komunikace				16 963,93
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
39	612 R1	Vyčištění zdiva vnitřního ocelovým kartáčem od zbytků omítky a nečistot	m2	28,85	81,00	2 336,85
		Výkaz výměr: (9,75+0,35*2+10,15+11,45)*0,9=28,85m2				
40	612 R2	Vysátí plochy pro sanační vnitřní omítky a stěrky izolace prům.vysavačem od prachu	m2	28,85	8,00	230,80
41	612 43-3310.RT1	Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 25 mm omítka dle WTA (dva kroky) - stěny	m2	28,85	612,00	17 656,20
		Popis: Skladba omítky dle směrnice WTA:				
		Sanační přednástřík s krytím 50% plochy na očištěné zdivo				
		s krytím 100% plochy pro hydroizolační stěrku				
		Sanační omítka ve dvou vrstvách tl.25mm				
		Sanační štuk				
42	612 43-R1	Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 15mm omítka vyrovnávací dle WTA - stěny	m2	28,85	218,00	6 289,30
43	612 43-R2	Fluátování zdiva a spár před provedením sanačních omítek vč.následné neutralizace vč.materiálu	m2	28,85	74,00	2 134,90
44	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	132,50	86,00	11 395,00
		Výkaz výměr: (1,2+2,4)*2*8+(1,5+2,4)*2*2+(1,2+1,5)*2*2+(0,6+0,9)*2+(0,85+0,9)*2*3+(0,8+1,2)*2*2+(1,15+1,85)*2*3+(1,2+3,3)*2=132,5m				
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				40 043,05
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější-historická část				
45	622 90-4121.R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	651,31	81,00	52 756,11
		Výkaz výměr: 498,69+133+(13,35+1,5*2)*1,2=651,31m2				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav				
Objekt :		II. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	518,31	48,00	24 878,88
47	622 90-4115.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	133,00	67,00	8 911,00
48	622 42-2222.R00	Oprava vněj. omítek II, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	498,69	181,00	90 262,89
		Výkaz výměr:				
		Pohled západní				
		plocha $(25,6*8,4)-(2,65*3,7)-(3,5*3,6)=192,99m^2$				
		podhledy římsy $(0,2+0,4+0,15+0,1)*(25,6+0,45)=22,14m^2$				
		podhledy římsy $(0,2+0,15)*(22,95+0,15*2)=8,14m^2$				
		odpočet otvory $(2,35*2,15)*3+(1,15*1,85)*3+(1,15*2,2)+(1,1*2,1)=26,38m^2$				
		ostění a nadpraží $(2,35+2,15*2)+(1,15+1,85*2)*3+(1,15+2,2*2)=30,6*0,25=7,65m^2$				
		$(1,1+2,1*2)*1,1=5,53m^2$				
		$192,99+22,14+8,14-26,38+7,65+5,53=210,37m^2$				
		Pohled východní a severní:				
		plocha $(26,5*8,4)+(2,9*6,85)+(3,5*1,1):2+(3,7*3,1)+(3,7*1,8):2+(3,5*4,85)+(3,3*0,6)=278,16m^2$				
		podhledy římsy $(0,2+0,4+0,15+0,1)*(26,5+0,45*2)=23,04m^2$				
		podhledy římsy $(0,2+0,15)*(29,4+0,15)=10,34m^2$				
		Odpočet otvory $(1,2*2,1)*5+(0,75*2,1)+(1,1*1,8)*3+(1,8*2,7)+(1,7*2,8)+(1*2)+(1,2*1,2)+(0,6*0,9)*4=35,34m^2$				
		ostění a nadpraží $(1,2+2,1*2)*5+(0,75+2,1*2)=36,95*0,25=9,24m^2$				
		$(1+2*2)+(0,6+0,9*2)*4=15,4*0,3=2,88m^2$				
		$278,16+23,04+10,34-35,34+9,24+2,88=288,32m^2$				
		$210,37+288,32=498,69m^2$				
49	622 42-5322.R00	Oprava vněj. omítek V, do 30%, štuk na 100% plochy	m2	133,00	580,00	77 140,00
		Výkaz výměr:				
		Pohled jižní				
		$(13,75+0,1*2)*8,4=117,8m^2$				
		$3,3*2,65=8,75m^2$				
		podhledy říms $(0,2+0,4+0,15+0,1)*(13,75+0,45*2)=12,45m^2$				
		podhledy říms $(0,2+0,15)*(13,75+0,15*2)=4,92m^2$				
		odpočet otvory				
		$(1,05*2,1)*5+(1,05*2,05)*4+(1,65*2,85)=24,34m^2$				
		ostění a nadpraží $(5,4+15*0,25)=13,54m^2$				
		$117,8+8,75+12,45+4,92-24,34+13,54=133m^2$				
50	622 47-1317.RU2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová Baunit SilikatColor	m2	505,29	192,00	97 015,68
		Výkaz výměr: $498,69+6,6=505,29m^2$				
51	622 47-1319.RU2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota nátěrová Baunit SilikonColor	m2	133,00	340,00	45 220,00
52	612 43-3310.RT1	Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 25 mm omítka dle WTA (dva kroky) - vnější stěny	m2	6,60	623,00	4 111,80
		Výkaz výměr: $5,5*1,2=6,60m^2$				
53	612 43-R1	Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 30 mm omítka vyrovnávací dle WTA - vnější stěny	m2	20,10	284,00	5 708,40
		Výkaz výměr: $16,75*1,2=20,1m^2$				
54	612 43-R2	Fluátování zdiva a spár před provedením sanačních omítek vč. následné neutralizace vč. materiálu	m2	20,10	74,00	1 487,40
55	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	199,44	26,00	5 185,44
		Výkaz výměr: $(1,2*1,8)*13+(1,5*1,8)*2+(1,2*1,2)*3+(1,2*2,1)*5+(0,75*2,1)+(1,05*2,1)*5+(2,2*1,95)*3+(1,5*1,5)*3+(0,6*0,9)+(1,2*1,5)*2+(1,2*2,4)*8+(1,5*2,4)*2+(1,2*3,3)+(1,65*2,6)+(0,85*0,9)*3+(0,8*0,9)*2+(1,15*1,85)*3+(1,15*2,2)+(1*2)+(1,05*2,05)*4+(1,65*2,85)+(3,3*3,8)*2+(1,1*1,8)*3+(2,2*2,85)+(1,7*2,8)+(1*2)+(0,6*0,9)*4=199,44m^2$				
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější-historická část				412 677,60
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
56	631 31-5621.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (B 25)	m3	23,19	2 782,00	64 514,58
		Popis: Podkladní beton v jídelně C20/25 XC2.				
		Výkaz výměr:				
		$(13,35*10,15)+(1,75*8,5)+(0,35*6,05)+(0,3*5,65)+(1,2*0,35)=154,62m^2$				
		$154,62*0,15=23,19m^3$				
57	631 36-1921.RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,96	24 400,00	23 424,00
		Výkaz výměr: $154,62m^2*5,40kg=834,95kg+15\%přesah=960kg$				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav				
Objekt :		II. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	632 41-1150.R1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 80 mm cementový potěr	m2	154,62	787,00	121 685,94
		Popis: Včetně dilatace od stěn vložením PUR pásky, dilatace v ploše dodatečným řezáním. Výkaz výměr: (13,35*10,15)+(1,75*8,5)+(0,35*6,05)+(0,3*5,65)+(1,2*0,35)=154,62m2				
59	631 57-1003.R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	15,46	1 040,00	16 078,40
		Výkaz výměr: 154,62m2*0,1=15,46m3				
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				225 702,92
Díl:	64	Výplně otvorů				
60	766 R1	Montáž dřevěných oken - smrk, 4-vrstvá lamela včetně dopravy	m	123,50	300,00	37 050,00
		Výkaz výměr: (1,2+2,4)*2*8+(1,5+2,4)*2*2+(1,2+1,5)*2*2+(0,6+0,9)*2+(0,85+0,9)*2*3+(0,8+1,2)*2*2+(1,15+1,85)*2*3=123,5m				
61	Specifikace O4a	Dřevěná okna 1200x2400mm	kus	4,00	16 625,00	66 500,00
		Popis: Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu, horizontální žaluzie a sítě proti hmyzu.				
62	Specifikace O4b	Dřevěná okna 1200x2400mm	kus	4,00	17 741,00	70 964,00
		Popis: Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu, horizontální žaluzie.				
63	Specifikace O5	Dřevěná okna 1500x2400mm	kus	2,00	19 135,00	38 270,00
		Popis: Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu, horizontální žaluzie.				
64	Specifikace O6a	Dřevěná okna 1200x1500mm	kus	1,00	10 799,00	10 799,00
		Popis: Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu, horizontální žaluzie a sítě proti hmyzu.				
65	Specifikace O6b	Dřevěná okna 1200x1500mm	kus	1,00	11 497,00	11 497,00
		Popis: Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu, horizontální žaluzie.				
66	Specifikace O7	Dřevěná okna 600x900mm	kus	1,00	4 054,00	4 054,00
		Popis: Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu, horizontální žaluzie.				
67	Specifikace O8	Dřevěná okna 850x900mm	kus	3,00	4 559,00	13 677,00
		Popis: Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu, horizontální žaluzie.				
68	Specifikace O9a	Dřevěná okna 800x1200mm	kus	1,00	5 370,00	5 370,00
		Popis: Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu, horizontální žaluzie a sítě proti hmyzu.				
69	Specifikace O9b	Dřevěná okna 800x1200	kus	1,00	5 742,00	5 742,00
		Popis: Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu, horizontální žaluzie.				
70	Specifikace O4a	Dřevěná okna 1250x1850mm	kus	3,00	14 439,00	43 317,00
		Popis: Podrobný popis tabulka otvorů. Včetně vnitřního parapetu, horizontální žaluzie a sítě proti hmyzu.				
71	641 R1	Montáž Al dveří včetně dopravy	m	9,00	241,00	2 169,00
72	641 R2	Montáž parotěsnící a paropropustné uzávěry včetně dodávky materiálu	m	132,50	60,00	7 950,00
73	Specifikace Dvv	Hliníkové vchodové dveře jednokřídlé s nadsvětlikou bílé, 1200x3300mm	kus	1,00	35 600,00	35 600,00
		Popis: Podrobný popis viz tabulka otvorů.				
	Celkem za	64 Výplně otvorů				352 959,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
74	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 086,00	38,00	41 268,00
		Výkaz výměr: (7,45*4,2)+(7,45*2,6)+(1,6*3,5)+(11,2*7,2)+(4,8*3,5)+(3,6*4,8)+(22*9,2)+(7,1*7,9)+(11*2*7,5)+(11*2*2))+2+(9,75*7,2)+(4*3)+(6,5*2)+(26,5*9)+(2,9*7,5)+(4*4*3,8)+(3,3*3,7)+(13,35*9,6)+(3,3*6,3)=1086m2				
75	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 172,00	33,00	71 676,00
		Předpoklad 2 měsíce.				
76	941 94-R1	Příplatek za budování lešení na střeše	m2	53,00	16,00	848,00
		Výkaz výměr: 26,5*2=53m2				
77	941 94-R2	Zakrytí střeš pro montáž lešení	m2	53,00	38,00	2 014,00
78	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 086,00	5,00	5 430,00
79	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 172,00	10,00	21 720,00
80	944 94-5013.R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	16,00	115,00	1 840,00
81	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	32,00	90,00	2 880,00
82	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 086,00	24,00	26 064,00
83	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 086,00	3,50	3 801,00
84	944 94-5813.R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	16,00	80,00	1 280,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				178 821,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
85	95 R1	Demontáž zařízení a zpětná montáž ve výdejné jídlu	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
86	95 R2	Repas sklepních oken s nátěrem 1050x350mm demontáž, repas+montáž	kus	6,00	700,00	4 200,00
87	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	24,00	200,00	4 800,00

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		II. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Popis: Demontáž a zpětná montáž veškerých prvků na fasádách + případný nátěr syntetický 1x+1x.				
88	Specifikace	Materiál ke stavebním připomocem	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				16 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
89	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	30,92	1 657,00	51 234,44
		Výkaz výměr: podkladní beton tl.100mm + vrchní beton s potěrem tl.100mm (13,35*10,15)+(1,75*8,5)+(0,35*6,05)+(0,3*5,65)+(1,2*0,35)=154,62m2*0,12=30,92m3				
90	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	42,44	38,80	1 646,67
		Výkaz výměr: (2,1*10,15)+(1,75*8,5)+(0,35*6,05)+(0,3*5,65)+(1,2*0,35)+(1*2)=42,44m2				
91	978 05-7331.R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic	m	32,05	56,00	1 794,80
		Popis: Odsekání soklíku keramického. Výkaz výměr: 0,35*2+9,75+10,15+11,45=32,05m				
92	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	24,00	7,00	168,00
93	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	10,00	8,00	80,00
94	968 06-2354.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	4,76	187,00	890,12
		Výkaz výměr: (0,6*0,9)+(0,85*0,9)*3+(0,8*1,2)*2=4,76m2				
95	968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	3,60	107,00	385,20
		Výkaz výměr: (1,2*1,5)*2=3,6m2				
96	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	36,62	88,00	3 222,56
		Výkaz výměr: (1,2*2,4)*8+(1,5*2,4)*2+(1,15*1,85)*3=36,62m2				
97	968 08-3012.R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	3,96	113,00	447,48
		Výkaz výměr: 1,2*3,3=3,96m2				
98	968 09-5002.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	24,75	27,00	668,25
		Výkaz výměr: (1,25*10)+(1,55*2)+0,65+(0,9*3)+(0,85*2)+(1,2*3)=24,75m				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				60 537,52
Díl: 97		Prorážení otvorů				
99	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	28,85	45,00	1 298,25
		Výkaz výměr: (9,75+0,35*2+10,15+11,45)*0,9=28,85m2				
100	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	55,98	34,50	1 931,31
		Výkaz výměr: (7,6*1,5)+(11,2-1,2)*0,9+(11+0,17)*0,7+(9,75*0,9)+(4,65-1,65+0,2*2+4,55+3,3)*1,1=49,38m2 5,5*1,2=6,6m2m2 49,38+6,6=55,98m2				
101	978 01-5231.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	498,69	6,80	3 391,09
102	978 01-5341.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 30 %	m2	133,00	10,70	1 423,10
103	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	237,49	38,50	9 143,37
		Výkaz výměr: 28,85+55,98+20%*498,69+30%*133+13,02=237,49m2				
104	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,85	182,00	336,70
105	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	98,87	151,00	14 928,68
106	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	395,46	17,00	6 722,85
107	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	98,87	255,00	25 210,68
108	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km započteno 15km	t	1 482,98	9,80	14 533,21
		Poplatek za uložení suti tříděné - směs betonu, cihel, malty atd.				
109	979 sut'		t	96,37	180,00	17 346,02
110	979 R1	Poplatek za uložení suti tříděné - plasty, izolace, desky	t	1,65	900,00	1 485,36
111	979 kov	Poplatek za uložení suti tříděné - kov	t	0,85	-1 600,00	-1 357,12
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				96 393,49
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
112	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	166,39	282,00	46 922,97
113	999 28-1196.R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	166,39	25,00	4 159,84
114	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláští výšky do 25 m	t	18,72	282,00	5 279,24
115	999 28-1296.R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláští, příplatek do 5km	t	18,72	25,00	468,02
116	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	16,01	105,00	1 680,58
117	998 22-3094.R00	Přesun hmot, komunikace dlažďený, příplatek 5 km	t	16,01	15,00	240,08
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				58 750,72
Díl: 711		Izolace proti vodě				
118	711 48-2020.RZ1	Izolační systém novopová fólie, svisle včetně dodávky fólie a doplňků	m2	24,92	162,00	4 037,04
		Popis: Ochrana zateplovacího systému ETICS, izolant XPS pod terénem. Výkaz výměr: (7,6+10+11,32+9,9+3,16+4,55+3,3)*0,5=24,92m2				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		II. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
119	711 R1	Ukončovací nerez lišta tl.plechu 1,5mm, rš 120mm provětrávací - montáž + dodávka	m	49,83	81,00	4 036,23
		Výkaz výměr: 7,6+10+11,32+9,9+3,16+4,55+3,3=49,83m				
120	711 47-1051.RZ	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	154,62	258,00	39 891,96
		Popis: Provedení včetně natavení fólie na fóli vloženou do řezané spáry.				
		Výkaz výměr: (13,35*10,15)+(1,75*8,5)+(0,35*6,05)+(0,3*5,65)+(1,2*0,35)=154,62m2				
121	711 49-1172.RZ	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	309,24	39,00	12 060,36
		Výkaz výměr: 154,62*2=309,24m2				
122	711 21-2002.R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	20,10	318,00	6 391,80
		Popis: Hydroizolační nátěr na cementové bázi (proti pronikání vlhkosti ze zdiva do omítky; flexibilní dvousložkový, mrazu odolný).				
		Výkaz výměr: (16,75*1,2)=20,1m2				
123	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,60	420,00	251,54
124	998 71-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km	t	0,60	105,00	62,88
125	998 71-1199.R00	Přípl. zvětš. přesun, izol. proti vodě další 1 km	t	2,40	9,00	21,56
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				66 753,37
Díl:	712	Živičné krytiny				
126	712 R1	Očištění živičné krytiny	m2	86,00	8,00	688,00
		Popis: Očištění živičné krytiny tlakovou vodou a drhnutím koštětem - střešní plášť v úrovni 1.NP.				
		Výkaz výměr: vodorovné i svislé plochy (8,4*11,2)-(2,4*3,4)=86m2				
127	712 R2	Oprava živičné krytiny přitavením asfaltového pásu typu S - 25% , včetně materiálu	m2	86,00	58,00	4 988,00
		Popis: Střešní plášť v úrovni 1.NP.				
128	712 30-0832.R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 2vrstvé	m2	19,00	12,00	228,00
		Popis: Střešní plášť spojovacího krčku.				
		Výkaz výměr: vodorovné i svislé plochy 7,45*2,55=19m2				
129	712 R3	Příprava podkladu, vyrovnaní nerovností, vyspravení reprofiláčnické maltou, uhlazení povrchu	m2	19,00	605,00	11 495,00
130	712 31-1101.R00	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP	m2	24,07	6,50	156,46
		Popis: Střešní plášť spojovacího krčku.				
		Výkaz výměr: vodorovné a svislé plochy (7,45*3,05)+(2,25*0,3)*2=24,07m2				
131	Specifikace	Penetrační nátěr ALP	kg	8,50	31 500,00	267 750,00
		Výkaz výměr: 24,07m2*0,35=8,5kg				
132	712 34-1559.RT	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva materiál ve specifikaci	m2	24,07	69,00	1 660,83
133	Specifikace	Asfaltový modifikovaný pás typ PYE PV230 S4	m2	29,00	115,00	3 335,00
		Výkaz výměr: 24,07+20% prořez=29m2				
134	712 39-1171.RT	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	110,07	14,00	1 540,98
		Výkaz výměr: 24,07+86=110,07m2				
135	Specifikace	Geotextilie ze skelných vláken min. 120g/m2	m2	132,00	15,00	1 980,00
		Výkaz výměr: 110,07+20%prořez=132m2				
136	712 37-0010.RA0	Povlaková krytina střeš do 10°, termoplasty	m2	114,20	380,00	43 396,00
		Popis: Hydroizolační fólie střešní z mPVC s PES výztužnou vložkou tl.1,5mm - kotvená.				
		Položka obsahuje dodávku fóli, lišt, pásků, rohů, koutů, spojovací materiál atd.				
		Výkaz výměr: vodorovné i svislé plochy 1.NP : (8,4*11,2)-(2,4*3,4)=86m2				
		2. NP (8,05*3,5)=28,20m2				
		86+28,20=114,20m2				
137	712 37-8003.R00	Atiková okapnice RŠ 250 mm	m	14,90	300,00	4 470,00
		Výkaz výměr: 7,45*2=14,90m				
138	721 27-3200.R00	Souprava ventilační střešní HL	kus	2,00	1 680,00	3 360,00
139	712 R4	Návaznost střešního pláště na sousední stěny	m	22,80	86,00	1 960,80
		Výkaz výměr: 10,5+5,1+1,85+5,35=22,8m				
140	998 71-2102.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,54	440,00	236,46
141	998 71-2194.R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 1 km	t	0,54	105,00	56,43
142	998 71-2199.R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny další 1km	t	2,15	9,00	19,35
	Celkem za	712 Živičné krytiny				347 321,29
Díl:	713	Izolace tepelné				
143	713 14-1125.R00	Izolace tepelná střeš, desky	m2	201,55	64,00	12 899,20
		Výkaz výměr:				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		II. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Sřešní plášť v úrovni 1.NP: (7,6*10,25)-(2,2*3,2)=70,90m ² *2=141,80m ²				
		Sřešní plášť v úrovni 2.NP: (7,45*2,3)=17,15m ² *3=51,45m ²				
		Atiky: 7,6+7,45=15,05*0,55=8,30m ²				
		141,8+51,45+8,3=201,55m ²				
144	283-75705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	24,36	1 550,00	37 758,00
		Výkaz výměr: 70,9*2+17,15*2+8,3=184,40m ² +10%prořez=203m ² *0,12=24,36m ³				
145	Specifikace	Deska izolační stabilizov. EPS 150S spádovaný	m3	0,70	1 720,00	1 204,00
		Výkaz výměr: 17,15*0,04=0,70m ³				
146	713 R1	Atika - vodovzd.překlička tl.18mm, š.550mm	m	14,90	225,00	3 352,50
		Popis: Osazení + dodávka překližky a spojovacího materiálu.				
		Výkaz výměr: 7,45+7,45=14,90m				
147	713 12-1121.RT	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	154,62	28,00	4 329,36
		Výkaz výměr: (13,35*10,15)+(1,75*8,5)+(0,35*6,05)+(0,3*5,65)+(1,2*0,35)=154,62m ²				
148	283-75705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	22,73	1 550,00	35 231,50
		Výkaz výměr: 154,62m ² +5%prořez=162,35m ² *0,14=22,73m ³				
149	713 19-1100.RTG	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	154,62	21,00	3 247,02
150	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,36	580,00	789,96
151	998 71-3194.R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km	t	1,36	305,00	415,41
152	998 71-3199.R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km	t	5,45	18,00	98,07
	Celkem za	713 Izolace tepelné				99 325,02
Díl:	733	Rozvod potrubí				
153	733 16-0801.R00	Demontáž potrubí z měděných trubek d 28 mm	m	102,00	27,00	2 754,00
154	733 89-0801.R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,11	929,00	104,23
155	733 16-1104.R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	20,00	291,00	5 820,00
156	733 16-1106.R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	82,00	340,00	27 880,00
157	733 R1	Nátěr potrubí Cu; 2x základní + 2x vrchní email (dodávka+montáž)	m2	5,60	62,00	347,20
158	733 19-0106.R00	Ťlaková zkouška potrubí DN 32	m	102,00	6,00	612,00
159	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	24,00	200,00	4 800,00
		Popis: Položka použita pro práce spojené s provedení potrubí a montáží ústředního topení.				
160	Specifikace	Dodávka materiálu pro stavební připojce	soubor	1,00	200,00	200,00
161	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,80	329,00	262,94
162	998 73-3194.R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1km	t	0,80	380,00	303,70
163	998 73-3199.R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí další 1km	t	3,20	10,40	33,24
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				43 117,31
Díl:	734	Armatury				
164	734 20-0812.R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	10,00	33,00	330,00
165	734 20-9104.R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 včetně dodávky	kus	10,00	407,00	4 070,00
166	734 R1	Montáž a dodávka hlavice termostatické pro veřejné budovy	kus	10,00	306,00	3 060,00
167	998 73-4101.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	708,00	8,78
168	998 73-4194.R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 1 km	t	0,01	1 304,00	16,17
169	998 73-4199.R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury další 1 km	t	0,05	11,60	0,58
	Celkem za	734 Armatury				7 485,52
Díl:	735	Otopná tělesa				
170	735 11-1810.R1	Demontáž těles otopných litinových článkových	kus	10,00	232,00	2 320,00
171	735 R1	Příplatek za zpětnou montáž	kus	10,00	125,00	1 250,00
172	735 49-4811.R1	Vypuštění vody ze soustavy	soubor	1,00	960,00	960,00
173	735 11-9140.R00	Tělesa otopná litinová - zpětná montáž	kus	10,00	380,00	3 800,00
174	735 R2	Napouštění vody ze soustavy	soubor	1,00	1 480,00	1 480,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				9 810,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
175	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, do 30°	m	13,35	28,00	373,80
		Výkaz výměr: 2,8+3,1+7,45=13,35m				
176	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, do 45°	m	6,50	28,00	182,00
177	764 35-9811.R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	1,00	22,00	22,00
178	764 35-9820.R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	7,00	22,00	154,00
179	764 45-4801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	20,40	22,00	448,80
		Výkaz výměr: 3,7+3,7+3,4+4,5+5,1=20,4m				
180	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	45,50	22,00	1 001,00

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		II. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výkaz výměr: 8,3+8,5+8,3+10,2*2=45,5m				
181	764 R1.1	Demontáž lapače nečistot pro zpětnou montáž	kus	5,00	98,00	490,00
182	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	79,60	26,00	2 069,60
		Výkaz výměr:				
		1,25*26+0,65+1,55*7+0,9*3+0,85*2=48,40m				
		(2,4*3)+(1,25*5)+0,8+(1,1*9)+(1,15*3)+(1,2*3)=31,20m				
		48,4+31,2=79,6m				
183	764 R2	Rozebrání a po zateplení montáž pozin.krytiny vč.dodávky příslušných doplňků	m	11,50	830,00	9 545,00
		Výkaz výměr: 4,6+6,5+0,4=11,5m				
184	764 33-1832.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	37,50	26,00	975,00
		Výkaz výměr: 10,2+4,95+1,7+4,65+2,25*2+4,6+6,5+0,4=37,50m				
185	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	30,00	26,00	780,00
		Výkaz výměr: 7,6+7,4=15m*2=30m				
186	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	4,03	55,00	221,65
		Výkaz výměr: 2,6*1,55=4,03m2				
187	764 R1.2	Napojení odpadních trub na stávající kanalizaci + lapač nečistot	kus	7,00		
188	764 42-1870.R00	Demontáž oplechování říms, rš od 400 do 500 mm	m	69,85	28,00	1 955,80
		Výkaz výměr: (13,9+3,3+23,25+29,4=69,85m				
189	764 90-8102.RT2	Kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm v ostatních barvách	kus	2,00	420,00	840,00
190	764 90-8109.RT2	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm v ostatních barvách	m	20,40	465,00	9 486,00
191	764 90-8110.RT2	Odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm v ostatních barvách	m	45,50	560,00	25 480,00
192	764 90-8303.R00	Oplechování parapetů, rš 330 mm	m	21,30	395,00	8 413,50
		Popis: Oplechování parapetu z ocel. žárově zinkovaného plechu s polyesterovým lakováním.				
		Výkaz výměr: (2,4*3)+(1,25*5)+0,8+(1,15*3)+(1,2*3)=21,3m				
193	764 90-8304.R00	Oplechování parapetů, rš 400 mm	m	58,30	460,00	26 818,00
		Popis: Oplechování parapetu z ocel. žárově zinkovaného plechu s polyesterovým lakováním.				
		Výkaz výměr: (1,25*26)+(1,55*7)+0,65+(0,9*3)+(0,85*2)+(1,1*9)=58,3m				
194	764 90-R1	Oplechování stříšky z ocel. žárově zink. plechu s polyesterovým lakováním	m2	3,64	1 480,00	5 387,20
		Výkaz výměr: 2,6*1,4=3,64m2				
195	764 R3	Zakrytí zateplení - oprava střešní krytiny vč.dodávky materiálu	m	3,00	400,00	1 200,00
196	764 R4	Oplechování říms rš400mm	m	69,85	480,00	33 528,00
		Popis: Ocelový plech, žárově zinkovaný, povrch lakovaný, odstín červená - tmavá.				
197	764 R5	Ocelový plech tvaru L tl.5mm, žárově zinkovaný	m	7,00	750,00	5 250,00
		Popis: Plech kotven do stávajícího střešního pláště.				
198	764 R6	Oplechování přechodu stěny a střechy rš 400 mm	m	28,25	480,00	13 560,00
		Popis: Oplechování z ocel. žárově zinkovaného plechu s polyesterovým lakováním.				
		Výkaz výměr: 10,5+5,1+5,35+3,15+0,4+1,9=28,25m				
199	764 R7	Krycí lišta rš 100 mm - lemování zdí	m	28,25	120,00	3 390,00
		Popis: Oplechován z ocel. žárově zinkovaného plechu s polyesterovým lakováním.				
200	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	32,00	200,00	6 400,00
		Popis: Stavební práce spojené s oplechováním zdí - oprava střechy krčku.				
201	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,13	1 080,00	1 223,86
202	998 76-4194.R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km	t	1,13	790,00	895,23
203	998 76-4199.R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km	t	4,53	25,00	113,33
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				160 203,76
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
204	766 41-1812.R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	57,50	48,00	2 760,00
		Výkaz výměr: 10,15*1,6=16,24m2				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 760,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
205	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	42,44	28,00	1 188,32
		Výkaz výměr:				
		(2,1*10,15)+(1,75*8,5)+(0,35*6,05)+(0,3*5,65)+(1,2*0,35)+(1*2)=42,44m2				
206	771 57-0014.RA	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	42,44	302,00	12 816,88

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUS Příbyslav				
Objekt :		II. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
207	Specifikace	Dlažba keramická 300x300mm protiskluzná, pastelové barvy 2 odstíny (70/30)	m2	45,00	300,00	13 500,00
		Výkaz výměr: 42,44+5%=45m2				
208	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	15,00	62,00	930,00
209	Specifikace	Soklík keramický	m	16,00	90,00	1 440,00
210	771 R1	Nerezová přechodová lišta	m	12,20	320,00	3 904,00
211	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,09	240,00	261,58
212	998 77-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km	t	1,09	180,00	196,18
213	998 77-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km	t	4,36	9,00	39,24
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				34 276,19
Díl:	776	Podlahy povlakové				
214	776 51-1820.RT1	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	112,20	84,00	9 424,80
		Výkaz výměr: 11,25*10,15=114,20-2=112,20m2				
215	776 59-1100.RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení	m2	112,20	92,00	10 322,40
216	Specifikace	Vinylové pásy tl. 2,5mm, nášlapná vrstva 0,8mm třída zatížení 34	m2	117,81	400,00	47 124,00
		Výkaz výměr: 112,20+5%=117,81m2				
217	775 41-3023.R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 10 cm	m	31,00	38,00	1 178,00
		Popis: Položka použita pro soklovou lištu.				
218	Specifikace	Soklová lišta k vinylovým podlahám	m	32,00	90,00	2 880,00
		Výkaz výměr: 31+2%=32m				
219	998 77-6101.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,94	280,00	264,01
220	998 77-6194.R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. do 1 km	t	0,94	310,00	292,30
221	998 77-6199.R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. další 1km	t	3,77	11,00	41,49
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				71 527,00
Díl:	781	Obklady keramické				
222	781 77-5008.RV4	Obklad vnější keram. režný hladký 250x65, tmel +spárovací hmota	m2	23,61	315,00	7 437,15
		Výkaz výměr: (7,6+11,2-1,2)*0,45+(11,28*0,3)+(9,9*0,45)+(4,6*0,3)+(6,5+0,4)*0,3+(4,79-1,65+4,55+3,3)*0,4=23,61m2				
223	Specifikace	Dodávka keramických pásek obkladových vnějších	m2	27,00	350,00	9 450,00
		Popis: Dlažba mrazuvzdorná, protiskluzná, keramická min. tl. 12mm.				
		Výkaz výměr: 23,61+15% prořez=27m2				
224	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,98	240,00	235,63
225	998 78-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické do 1 km	t	0,98	180,00	176,72
226	998 78-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické další 1km	t	3,93	9,00	35,34
	Celkem za	781 Obklady keramické				17 334,85
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
227	782 R1	Oprava kamenného soklu na jižní straně	m2	13,50	840,00	11 340,00
		Popis: Celá jižní strana a 2*1,5m západní a východní strana kamenného soklu se demontuje. Odstraní se dřívější zásahy, provede se doplnění opravnými kamenickými hmotami sjednocující opravená místa s původními částmi kamene, včetně mechanického očištění - pemrlování nebo jehličkováním, případně pískováním. Chybějící kámen se nově vyrobí. Po rekonstrukci úložné plochy budou prvky zpětně osazeny.				
		Výkaz výměr: (8,25*1,2)+(1,5*1,2)*2=13,5m2				
228	782 R2	Oprava kamenného soklu na východní a západní straně	m2	31,79	760,00	24 160,40
		Popis: Provede se doplnění opravnými kamenickými hmotami sjednocující opravená místa s původními částmi kamene, včetně mechanického očištění - pemrlování nebo jehličkováním, případně pískováním. Chybějící kámen se nově vyrobí.				
		Výkaz výměr:				
		Pohled východní (12,8*pr.0,9)+(12,4*pr.0,5)=17,72m2				
		Pohled západní (11,1*pr.0,7)+(9,9*pr.1)=17,67m2				
		odpočet (1,5*2)*2=3,6m2				
		17,72+17,67-3,6=31,79m2				
228a	Specifikace	Dodávka kamenného obkladu; pískovec; desky tl. 80mm, rozměr desek 0,6x1,1m	m3	1,11	2 600,00	2 886,00
229	782 R3	Oprava portálu průjezdu	kus	1,00	28 000,00	28 000,00
		Popis: Provede se doplnění opravnými kamenickými hmotami sjednocující opravená místa s původními částmi kamene, včetně mechanického očištění - pemrlování nebo jehličkováním, případně pískováním.				
230	998 78-2101.R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	3,30	420,00	1 384,43
231	998 78-2194.R00	Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 1 km	t	3,30	215,00	708,69

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav				
Objekt :		II. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
232	998 78-2199.R00	Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene další 1km	t	13,19	9,00	118,67
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				68 598,18
Díl:	783	Nátěry				
233	783 60-2821.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením nebo chem.odstraňovačem	m2	58,20	115,00	6 693,00
		Výkaz výměr: $(1,05*2,05)*4+(1,1*1,8)*3=14,55*4=58,20m^2$				
234	783 60-1811.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken přebroušení	m2	58,20	9,00	523,80
235	783 60-2823.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením nebo chem.odstraňovačem	m2	62,95	115,00	7 239,25
		Výkaz výměr: $7,30+5,65+8,3+8,1+3,7+8+21,9=62,95m^2$				
236	783 60-1813.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří přebroušení	m2	62,95	9,00	566,55
237	783 62-4930.RR	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 1x2x+1x email +1x tm	m2	121,15	205,00	24 835,75
		Popis: Položka obsahuje vyspravení, tmelení, impregnační nátěr, 2x základní syntetický, tmelení, 1x vrchní email syntetický s UV ochranou - bílý.				
		Výkaz výměr: $58,2+62,95=121,15m^2$				
238	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email	m2	12,00	102,00	1 224,00
	Celkem za	783 Nátěry				41 082,35
Díl:	784	Malby				
239	784 40-1801.R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	165,00	9,00	1 485,00
		Výkaz výměr: 50% z 330=165m2				
240	784 12-7201.R00	Vyhlazení tmelem, 1 x	m2	99,00	72,00	7 128,00
		Výkaz výměr: 30% z 330=99m2				
241	784 12-1101.R00	Penetrace podkladu, 1 x	m2	330,00	9,00	2 970,00
242	784 12-5312.R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	330,00	21,00	6 930,00
		Výkaz výměr: Jídelna $49,4m*3,55+154,62=330m^2$				
	Celkem za	784 Malby				18 513,00
Díl:	62a	Úpravy povrchů vnější-zateplení nov.části a krčku				
243	622 90-4121.R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	49,38	81,00	3 999,78
		Výkaz výměr: $(7,6*1,5)+(11,2-1,2)*0,9+(11+0,17)*0,17+(9,75*0,9)+(4,65-1,65+0,2*2+4,55+3,3)*1,1=49,38m^2$				
244	622 90-R1	Vysátí plochy pro sanační vnější omítky a stěrkové izolace prům.vysavačem	m2	49,38	8,00	395,04
245	612 43-3310.RT	Omítky sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 25 mm omítky dle WTA (dva kroky) - vnější stěny	m2	49,38	623,00	30 763,74
246	612 43-R1	Omítky sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 20 mm omítky vyrovnávací dle WTA - vnější stěny	m2	49,38	258,00	12 740,04
247	622 R1	Očištění fasádních ploch mechanické 1x	m2	381,46	81,00	30 898,26
		Výkaz výměr: plocha $4,31+22,67+0,94+28,37+329,14+9,48-49,38=345,53m^2$ otvory $(1,2+1,5)*2*2+(0,6+0,9)*2+(1,2+3,3)*2+(1,5+2,4)*2*2+(1,2+2,4)*2*8+(1,2+1,8)*2*13+(1,5+1,8)*2*2+(1,2+1,2)*2*2+(1,65+2,9*2)+(1,5+1,5)*2*3+(0,85+0,9)*2*3+(0,8+1,2)*2*2=239,55*0,15=35,93m^2$ $345,53+35,93=381,46m^2$				
248	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	381,46	48,00	18 310,08
249	622 31-1016.R00	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 160 mm	m	78,35	98,00	7 678,30
		Výkaz výměr: $7,6+11,2-1,20+11,32+9,91+1,86+5,11+4,6+6,5+0,4=57,30m$ $7,4-1,65+4,55+3,3+7,45=21,05m$ Celkem $57,30+21,05=78,35m$				
250	622 31-R1	Zateplovací systém ETICS, XPS tl. 140 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2	m2	4,31	856,00	3 689,36
		Výkaz výměr: $(1,84+5,09+7,45)*0,3=4,31m^2$				
251	622 31-1524.RV	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	22,67	768,00	17 410,56
		Výkaz výměr: $(7,6+11,2-1,2)*0,45+(11,28-3,14)*0,3+(0,9*0,45)+(4,6*0,3)+(6,5+0,4)*0,3+(4,79-1,65+4,55+3,3)*0,4=22,67m^2$				
252	622 31-R2	Zateplovací systém ETICS, XPS tl.310mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,94	1 245,00	1 170,30
		Výkaz výměr: $3,14*0,3=0,94m^2$				
253	622 31-1514.R00	Izolace ETICS XPS tl. 140 mm, bez PU	m2	28,37	768,00	21 788,16
		Popis: Zateplení stěn pod pozinkovanou krytinou.				
		Výkaz výměr: $(4,6+6,5+0,4)*0,3=3,45m^2$				
		Popis: Zateplení stěn pod terénem.				

Položkový rozpočet						
Stavba :		Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav				
Objekt :		II. ETAPA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výkaz výměr: $(7,6+10+11,32+9,9+3,16+4,55+3,3)*0,5=24,92m^2$				
		Celkem 3,45+24,92=28,37m ²				
254	622 31-1835.RT3	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ²	m ²	329,14	776,00	255 412,64
		Výkaz výměr:				
		$(3,15*1,7):2+(6,5+0,4)*2,8+(4,81*3,75)+(7,4*4,5)+(4,55+3,3)*3,6+(7,45*4,15)+(2,9*0,16)+(2,9*2,57=$				
		451,11m ²				
		odpočet zateplení XPS 26,98m ²				
		odpočet zateplení XPS 0,94m ²				
		odpočet zateplení min.desky 9,48m ²				
		odpočet otvory $(1,15*1,45)*2+(0,55*0,85)+(1,15*3,27)+(1,45*2,35)*2+(1,15*2,35)*8+(1,15*1,75)*13+$				
		$(1,45*1,75)*2+(1,15*1,15)*2+(1,6*2,87)+(1,45*1,45)*3+(0,8*0,85)*3+(0,75*1,15)*2=84,57m^2$				
		451,11-4,31-22,67-0,94-9,48-84,57=329,14m ²				
255	622 31-R3	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 330 mm s omítkou silikonovou 3,2kg/m ²	m ²	9,48	1 320,00	12 513,60
		Výkaz výměr: $3,16*3=9,48m^2$				
256	622 31-1853.RU4	Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky PV 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ²	m ²	58,54	620,00	36 294,80
		Výkaz výměr: $(1,2+1,45*2)*2+(0,6+0,85*2)+(1,2+2,82*2)+(1,5+2,35*2)*2+(1,2+2,35*2)*8+$				
		$(1,2+1,75*2)*13+(1,5+1,75*2)*2+(1,2+1,15*2)*2+(1,6+2,57*2)+(1,5+1,45*2)*3+(0,85*3)*3+$				
		$(0,8+1,15*2)*2=188,83*0,31=58,54m^2$				
257	622 31-R4	Zateplovací systém ETICS, ostění, XPS tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2kg/m ²	m ²	0,44	626,00	275,44
		Výkaz výměr: $(0,45*2)+(0,3*2)=1,5*0,29=0,44m^2$				
258	622 31-1564.R00	Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm	m ²	13,84	649,00	8 982,16
		Výkaz výměr: $(1,2*25)+0,6+(1,5*7)+(0,85*3)+(0,8*2)=44,65*0,31=13,84m^2$				
259	622 31-R3	Příplatek za protiplísňovou úpravu	m ²	435,94	22,00	9 590,68
		Výkaz výměr: $26,98+0,94+339,56+9,48+58,54+0,44=435,94m^2$				
260	622 47-2162.R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně	m ²	4,14	192,00	794,88
		Výkaz výměr: Stříška $(2,4*1,4)+(2,4*0,15)+(1,4*0,3)=4,14m^2$				
	Celkem za	62a Úpravy povrchů vnější-zateplení nov.části a krčku				472 707,82
Díl:	62c	Štukatérské práce				
261	622 42-R1	Oprava šambrány u okna 1.NP	kus	4,00	1 270,00	5 080,00
		Popis pro veškeré štukatérské prvky:				
		tlakovou vodou se snížením tlaku - nesmí dojít k porušení prvků. Budou odborně opraveny a repasovány štukatérskými opravnými				
		staveništní přesun hmot a případné uložení štukatérských prvků.				
262	622 42-R2	Oprava šambrány u dveří 1.NP	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
263	622 42-R3	Oprava šambrány u okna 1,05x2,1m - 2.NP	kus	5,00	1 270,00	6 350,00
264	622 42-R4	Oprava dekorativní výzdoby pod okny 2.NP	kus	5,00	900,00	4 500,00
265	622 42-R5	Oprava dekorativní výzdoby nad okny 2.NP - D1	kus	2,00	1 400,00	2 800,00
266	622 42-R6	Oprava dekorativní výzdoby nad okny 2.NP - D2	kus	2,00	1 400,00	2 800,00
267	622 42-R7	Oprava dekorativní výzdoby nad okny 2.NP - D3	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
268	622 42-R8	Oprava hlavice pilastru	kus	2,00	700,00	1 400,00
	Celkem za	62c Štukatérské práce				25 930,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY DRUŽINY NA ZUŠ PŘIBYSLAV, BECHYŇOVO NÁMĚSTÍ 35, PŘIBYSLAV, 582 22

Poř. Kód	Popis	MJ	množství	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
ESI Elektroinstalace silnoprůd						
100 Rozvaděče						
49 622						
101.	Rozvaděč RS1	ks	1,0	34 402,80	1 038,38	35 441
102.	Rozvaděč RS2	ks	1,0	10 438,80	1 038,38	11 477
103.	Hlavní ochranná přípojnice	ks	2,0	919,20	432,66	2 704
200 Osvětlovací tělesa, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická specifikace viz Kniha svítidel přílohou TZ						
413 234						
201.	1 - Závěsné zářivkové svítidlo 1x54W s leštěnou parabolickou mřížkou, účinnost svítidla 70%	ks	9,0	1 416,00	194,70	14 496
202.	2 - Závěsné zářivkové svítidlo 2x28W s leštěnou parabolickou mřížkou, účinnost svítidla 70%	ks	9,0	1 476,00	194,70	15 036
203.	3 - Závěsné zářivkové svítidlo 2x54W s leštěnou parabolickou mřížkou, účinnost svítidla 70%	ks	2,0	1 692,00	194,70	3 773
204.	4Z - Závěsné zářivkové svítidlo 2x28W s vysoce propustným opalovým difuzorem (propustnost 80%), účinnost svítidla 62%	ks	6,0	1 644,00	194,70	11 032
205.	4ZN - Závěsné zářivkové svítidlo 2x28W s vysoce propustným opalovým difuzorem (propustnost 80%), účinnost svítidla 62% + 1-hodinový nouzový modul	ks	2,0	23 196,00	194,70	46 781
206.	5D - Stmívatelné přisazené zářivkové svítidlo 2x54W DALI s vysoce propustným opalovým difuzorem (propustnost 80%), účinnost svítidla 62%	ks	4,0	2 529,60	194,70	10 897
207.	5DN - Stmívatelné přisazené zářivkové svítidlo 2x54W DALI s vysoce propustným opalovým difuzorem (propustnost 80%), účinnost svítidla 62% + 1-hodinový nouzový modul	ks	2,0	3 319,20	194,70	7 028
208.	5ZD - Stmívatelné závěsné zářivkové svítidlo 2x54W DALI s vysoce propustným opalovým difuzorem (propustnost 80%), účinnost svítidla 62%	ks	6,0	2 460,00	194,70	15 928
209.	5ZDN - Stmívatelné závěsné zářivkové svítidlo 2x54W DALI s vysoce propustným opalovým difuzorem (propustnost 80%), účinnost svítidla 62% + 1-hodinový nouzový modul	ks	1,0	3 238,80	194,70	3 434
210.	6Z - Závěsné zářivkové svítidlo 2x54W s vysoce propustným opalovým difuzorem (propustnost 80%), účinnost svítidla 62% (11 svítidel se zdrojem ref. Osram LUMILUX DELUXE T5 HO 54W / 965 - Ra 90, Top 6500 K, světelný tok 3800 lumen)	ks	49,0	2 881,20	194,70	150 719
211.	6ZN - Závěsné zářivkové svítidlo 2x54W s vysoce propustným opalovým difuzorem (propustnost 80%), účinnost svítidla 62% + 1-hodinový nouzový modul (zdroj ref. Osram LUMILUX DELUXE T5 HO 54W / 965 - Ra 90, Top 6500 K, světelný tok 3800 lumen)	ks	1,0	3 585,60	194,70	3 780
212.	6Z - Závěsné zářivkové svítidlo 3x54W s vysoce propustným opalovým difuzorem (propustnost 80%), účinnost svítidla 62%	ks	4,0	3 864,00	194,70	16 235
213.	6ZN - Závěsné zářivkové svítidlo 3x54W s vysoce propustným opalovým difuzorem (propustnost 80%), účinnost svítidla 62% + 1-hodinový nouzový modul	ks	2,0	4 524,00	194,70	9 437
214.	7 - Skleněné nástěnné kruhové žárovkové svítidlo max. 2x60W E27 triplex opál mat	ks	4,0	1 039,20	194,70	4 936
215.	7N - Skleněné nástěnné kruhové zářivkové svítidlo 2x32W triplex opál mat + 1-hodinový nouzový modul	ks	7,0	1 612,80	194,70	12 653
216.	8N - Skleněné závěsné kulové svítidlo 3x32W triplex opál mat s 1-hodinovým nouzovým modulem, lankový závěs 1 m	ks	17,0	2 282,40	194,70	42 111
217.	9 - Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo 2x54W PC difuzor, IP65	ks	2,0	1 056,00	194,70	2 501
218.	10 - Tříkruhová systémová lišta 3F - 2,6m, 230V, vč. kotvení, závěsů, koncovek + 2 x Hliníkový reflektor s úchyttem na lištu 230V RX7s 150W	ks	2,0	8 038,80	389,39	16 856
219.	N1 - Nástěnné nouzové zářivkové svítidlo s piktogramem 1x6W 1 hodina, IP42, Třída ochrany II	ks	18,0	1 140,00	194,70	24 025
220.	N2 - Závěsné nouzové LED svítidlo s oboustranným piktogramem 1x5W 1 hodina, IP44, Třída ochrany II	ks	1,0	1 380,00	194,70	1 575
300 Koncové prvky, vč. příp. kotvícího materiálu						
57 992						
301.	Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vicerámečků, instalačních krabic.	ks	5,0	139,20	86,53	1 129
302.	Spínač řaz. 5, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vicerámečků, instalačních krabic.	ks	8,0	158,40	86,53	1 959
303.	Spínač řaz. 6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vicerámečků, instalačních krabic.	ks	3,0	145,20	108,16	760
304.	Spínač řaz. 6+6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vicerámečků, instalačních krabic.	ks	6,0	177,60	108,16	1 715
305.	Spínač řaz. 7, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vicerámečků, instalačních krabic.	ks	1,0	177,60	108,16	286
306.	Spínač tlačítkový, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vicerámečků, instalačních krabic.	ks	9,0	141,60	86,53	2 053
307.	Stmívač pro otočné ovládání a tlačítkové spínání přístroj potenciometru pro systém dali, IP20 ref. ABB 2117/11 U	ks	6,0	1 416,00	129,80	9 275
308.	Spínač řaz. 6, IP44, 250V/10A.	ks	1,0	146,40	86,53	233
309.	Snímač přítomnosti - pohybové čidlo IP20, dosah 12m, 270°	ks	10,0	996,00	129,80	11 258
310.	Snímač přítomnosti - pohybové čidlo IP20, dosah 12m, 360°	ks	5,0	1 356,00	129,80	7 429
311.	Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. rámečků, vicerámečků, instalačních krabic.	ks	90,0	134,40	64,90	17 937
312.	Časové relé DT3	ks	4,0	722,40	129,80	3 409
	Koncový dveřní spínač 6A / 230V	ks	1,0	420,00	129,80	550
400 Kabelové trasy, montážní materiál						
28 701						
401.	Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu.	ks	35,0	73,2	129,8	7 105
402.	Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání.	m	450,0	13,2	34,61	21 515
403.	Svorky ochranného pospojování + CU pásek	kpl	1,0	16,8	64,9	82
500 Kabelové rozvody						
65 919						
501.	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5	m	370,0	10,15	21,63	11 759
502.	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5	m	650,0	10,15	21,63	20 657
503.	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5	m	440,0	16,5	21,63	16 777
504.	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5	m	250,0	16,74	21,63	9 593
505.	Kabel s Cu jádrem 4x1	m	105,0	21,72	21,63	4 552
506.	Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 10mm2 zž	m	50,0	30,0	21,63	2 582
600 Ostatní materiál a montáže						
91 994						
601.	Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, kotvící materiál ...)	kpl	1,0	8 119,2	-	8 119
602.	Demontáž stávajících el. rozvodů	kpl	1,0	-	24 921,15	24 921
603.	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,0	3 123,6	-	3 124
604.	Zařízení staveniště	kpl	1,0	22 402,8	-	22 403
605.	Koordinace mezi profesemi.	kpl	1,0	-	2 076,76	2 077
606.	Výkony spojené s pracemi v budově, stavební přimocce.	kpl	1,0	-	4 153,52	4 154
607.	Drážkování do zdí, průrazy stropy	kpl	1,0	-	10 383,81	10 384
608.	Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla (příp. prodloužení přívodních kabelů do rozvaděčů RS dle stavu při realizaci, režie, doprava, atp.)	kpl	1,0	4 093,2	-	4 093
609.	Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků.	kpl	1,0	-	519,19	519
610.	Revize a revizní zprávy.	kpl	1,0	-	6 057,22	6 057
611.	PD skutečného provedení.	kpl	1,0	-	5 624,56	5 625
612.	Zaškolení obsluhy.	kpl	1,0	-	519,19	519
700 Strukturovaná kabeláž						
90 193						
701.	Datový rozvaděč 19", 18U přisazený, prosklené dveře, zámek,	ks	1,0	3 079,2	-	3 079
702.	Patchpanel 24 portů CAT5E	ks	2,0	2 744,4	-	5 489
703.	Výzvací panel 1U	ks	2,0	420,0	-	840
704.	Napájecí panel s přepětovou ochranou 19"	ks	1,0	1 380,0	-	1 380
705.	Ventilační jednotka 4 ventilátory včetně termostatu	ks	1,0	3 234,0	-	3 234
706.	Políčka 19"	ks	1,0	1 368,0	-	1 368
707.	Konektor RJ45 CAT5E	ks	30,0	138,0	-	4 140
708.	Montážní sada	ks	7,0	84,0	-	588
709.	Patch kabel 0,5m UTP, CAT5E	ks	10,0	27,6	-	276

Poř.	Kód	Popis	MJ	množství	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
710.		Patch kabel 1m UTP, CAT5E	ks	10,0	33,6	–	336
711.		Kompletní zásuvka 2x RJ45/u, CAT5E, vč. krytky a rámečku	ks	10,0	298,8	–	2 988
712.		Kabel U/UTP CAT5E	m	570,0	6,3	–	3 591
713.		Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku, D 20	m	550,0	13,8	–	7 590
714.		Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku, D 32	m	10,0	17,52	–	175
715.		Krabice přístrojová pod omítku KU68	ks	10,0	9,6	–	96
716.		Krabice protahovací pod omítku KO68	ks	15,0	10,8	–	162
717.		<i>Ostatní náklady</i>			–	–	
718.		Popis modulu RJ45	kpl	1,0	–	43,27	43
719.		Popis segmentu UTP	kpl	1,0	–	43,27	43
720.		Měření segmentu UTP cat. 5E	kpl	1,0	–	5 191,91	5 192
721.		Ceková kontrola sítě	kpl	1,0	–	6 489,88	6 490
722.		Měřicí protokoly - komplet	kpl	1,0	–	3 461,27	3 461
723.		Montáž periferních přístrojů	kpl	1,0	–	1 730,84	1 731
724.		Montáž kabelových tras a uložení kabelů, pomocné montážní práce ...	kpl	1,0	–	37 900,91	37 901

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PRACÍ - 1.6.2016 - 15.11.2016 (celková doba plnění činí 25 týdnů)

1.6.2016 - 15.11.2017

Boseň 42, 298 01 Mnichovo Hradiště



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Číslo pojistné smlouvy: 21476049-17

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník EMH stavební CZ s.r.o., IČ 01972197, Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 21476049-17.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

20 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

5000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 29. 2. 2016 do 27. 2. 2017.

Pojištění se sjednává s automatickou prodloužením.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 23. 3. 2016

Michaela Kunešová, z.č. 5104
telefon: 795 860 348
Pojišťovací agent zastupující
Podpis Česká pojišťovna a.s. v režimu plné moci

TC9004001014

02204098742119



S-VPJA02/N



Pojistná smlouva číslo: 21476049-17
 Stav k datu 23. 3. 2016
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003025

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: EMH stavební CZ s.r.o.
 IČO: 01972197

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 23. 3. 2016.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

15 000 000,-

NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?

ANO

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a tržaskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,

zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného

Městský soud v Praze v Městský Soud V Praze, č. oddíl C, vložka 214067, ze dne 8. 8. 2013, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

20 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

02204098742055

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
- g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opravy tohoto vadného výrobku, je vadná.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč 500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 5 000,-

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- d) vzniklé na zvířatech,
- e) vzniklé na motorových vozidlech,
- f) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč 300 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč 5 000,-

Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Pojistná smlouva č.: 21476049-17
Stav k datu 23. 3. 2016

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálními obtěžováními nebo zneužíváním;
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uvedeno jinak.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistné nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Základní rozsah	38 512,-
02	Doložka V70 Čisté finanční škody	2 850,-
03	Doložka V723 Věci převzaté nebo užívané	1 927,-
04	Doložka V111 Regresní náhrady	4 750,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		48 039,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 40,00 % tj. v Kč		19 216,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		28 824,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 23. 3. 2016 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. oddíl C, vložka 214067

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v

Kučerka

dne 23. 3. 2016 v 16 hodin 00 minut

EMH stavební CZ s.r.o.

Michaela KUNEŠOVÁ
5104

EMH stavební CZ s.r.o.

Na Rokycce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197

Provozovna:
Bošně 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

Michaela Kunešová, z.č. 5104

telefon: 725 860 348

pojišťovací agent zastupující

Českou pojišťovnu, a.s. na základě plné moci

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy