

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

M 1:250

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- 01

PROVOZNÍ OBJEKT A ZASTŘEŠENÍ
- 02

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY
- 03

PŘÍPOJKA VODOVODU (není součástí SR)
- 04

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (není součástí SR)
- 05

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- 06

PŘELOŽKA SÍTĚ CETIN (není součástí SR)
- 07

PŘIPOJENÍ ELEKTRO, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ AREÁLU (není součástí SR)

LEGENDA

- ROZVODY NN - KABELY AYKKY

KABELY VO - CYKY-J 4x10/HDPE63 + FeZn30/4

CHRÁNIČKA PVC110 V KOMUNIKACI V HLoubCE 1,2m - ZALOŽIT PŘI VÝSTAVBĚ KOMUNIKACE

TUHÁ CHRÁNIČKA HDPE110 POD KOMUNIKACÍ V HLoubCE 1,2m, PŘECHOD KOMUNIKACE PROTĹAKEM
- SVĚTLIDLO VO LED BGP703 T25 1 xLED HB600-11200 lm-45/727 DX10, 42W, IP66, modrá barva, stožár standardu "Želetava"- SAL77H P81-1,2-BGB, montážní výška svítidla 8,0m, stožár a výložník žárové zinkovaný od výrobce, patka modrá

Svítidlo přechodové- asymetrické- LED - BGP75W, 5000lm, IP66, na zeleném stožáru kruhového průřezu, l=6m nad zemí, s výložníkem l=3,5m, s dopravními značkami IP6 s reflexním rámečkem, výložník žárové zinkovaný od výrobce, opatřený reflektorními plochy, zemní část stožáru opatří plastovým návlékem nebo nástríkem
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ NN NA STOŽÁRU

ROZVADĚČ NN V PILÍŘI

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR K DEMONTÁŽI A PŘEMÍSTĚNÍ

POZNÁMKA

- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ

PŘED ZAPOČÍTÁNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO ROZDÁT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O JEJICH VYTÝČENÍ DETEKTOREM NEBO Z DOKUMENTACE. V ZÁDNĚM PŘÍPADĚ NELZE POUŽIT KÓT Z PŘÍLOŽENÉ SITUACE

VEŠKERÉ ROZVODY VO A INSTALACE PROVÁDĚT V SOULADU SE STANDARDY OBCE A DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE OSVĚTLENÍ

KABELY VO BUDOU ULOŽENY V ZEMI V CÉLE DÉLCE V CHRÁNIČCE HDPE 63, KABELY NN PŘIMO V ZEMI, VE VÝKOPU 35x80cm, V HLoubCE 70cm, NA PÍSKOVÉ LOŽE II 10cm, PŘEKRYTÝ BUDOU VRSTVOU PÍSKU TL. 10cm A OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FOLIÍ

POD STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ ULOŽIT KABELY VO A NN V TUIHÉ CHRÁNIČCE HDPE110 V HLoubCE 1,2m, PŘECHOD KOMUNIKACE BUDE PROVEDEN PROTĹAKEM

POD NOVÝMI KOMUNIKACEMI ULOŽIT KABELY VO V OHĚBNĚ DVOUVRSTVĚ CHRÁNIČCE HDPE110 V HLoubCE 1,2m, PŘECHOD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN PŘEKOPEM PŘI VÝSTAVBĚ

STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY BUDOU OPATŘENY ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OD VÝROBCE, ZEMNÍ ČÁST STOŽÁRU BUDE OPATŘENA PLASTOVÝM NÁVLÉKEM NEBO NÁSTRÍKEM

ZÁKLADY PRO STOŽÁRY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE STOŽÁRŮ A DLE VÝKRESU ŘEZŮ

LEGENDA:

- NAVRŽENÉ PLOCHY KOMUNIKACÍ - ASFALTOBETON

NAVRŽENÉ VJEZDY DO OBJEKTŮ - ŽULOVÁ KOSTKA 10/10

NAVRŽENÉ ZPEV. PLOCHY - DLAŽBA SE ŠÍROKOU SPÁROU

NAVRŽENÉ PLOCHY STÁNÍ BUS - ŽULOVÁ KOSTKA 10/10

STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY - PŘEDLÁŽDĚNÍ

NAVRŽENÉ CHODNÍKY - BET. DLAŽBA

NAVRŽENÉ ZELENÉ PLOCHY

BEZPEČNOSTNÍ PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA (dle TP213)
- VJEZDY DO OBJEKTŮ

STROMY KE KÁCENÍ

NAVRŽENÁ ZELEN

C.
 Zakresy podzemních inženýrských zařízení neslouží jako výtyčovací výkres - před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytýčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů

SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		
ZODP. PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		
VYPRACOVAL	HORSKÝ		
KONTROLOVAL	ING. SEDLÁK		
OBJEDNATEL, INVESTOR			
NÁZEV AKCE:			st. 33 DOPRAVNÍ TERMINÁL ŽELETAVA
FORMÁT		6 A4	
DATUM		KVĚTEN 2022	
STUPĚN		DSP, PDPS	
ZAK. Č.		2022-000010	
PÁŘE Č.			
OBSAH		MĚRITKO	Č. VÝKRESU
Koordinální situační výkres		1 : 250	C.3