

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

### Smluvní strany

**Objednatel:** Římskokatolická farnost Rosice nad Labem  
zastoupená P. Bc.Th. Jan Uhlíř, administrátor excurrendo farnosti  
Sídlo: Kostelní 92, 530 02 Pardubice 2  
IČ: 64242978  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1210193319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):  
Ing. Petr Kolbaba, vikariátní stavební technik BiHK

Mobil: 605 227 117

E-mail: [kolbaba.petr@dihk.cz](mailto:kolbaba.petr@dihk.cz)

(dále jen objednatel)

### A

**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.  
zastoupená Ing. Radek Loučka – jednatel společnosti  
Sídlo: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice  
IČ: 45537453  
DIČ: CZ 45537453  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 17103-524/0600

Osoba oprávněná jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

p. M. Bartoníček

(dále jen zhotovitel)

## I. Předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje přímo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (celkové dílo) „**Dokončení opravy střechy nad lodí kostela sv. Václava v Rosicích nad Labem**“. Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací vypracovanou Františkem Smejkalem a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 27.5.2023, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla celková obnova střechy nad lodí kostela, spočívající ve výměně střešní krytiny, včetně laťování, lokální výměny staticky narušených a prohnilých trámů, klempířských prvků v Cu plechu a opravě hromosvodu i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

Objednatel si vyhrazuje právo, že z důvodu nedostatečného finančního krytí nebude část díla stanoveného touto smlouvou provedena. Objednatel a zhotovitel o jednotlivých etapách díla uzavřou písemný dodatek, ve kterém ujednají jednotlivé etapy provedení díla, jejich harmonogram a cenový rozsah, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení. Pro tyto jednotlivé etapy platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo. Nebudou-li dodatky k jednotlivým etapám uzavřeny, provede zhotovitel dílo bez dalšího podle této smlouvy.

2. Součástí díla jsou dále
  - všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá,
  - zřízení, provozování a likvidace vlastního zařízení staveniště, vč. uvedení těchto prostor do původního stavu,
  - zajištění veškerých dokladů a atestů o použitých materiálech nebo dodávkách,
  - likvidace odpadů vzniklých při provozu zařízení staveniště,
  - spolupráce při případné úpravě projektové dokumentace s projektantem a objednatelem,

Místo plnění: kostel sv. Václava v Rosicích nad Labem

## II. Splnění díla a doba plnění

1. Dílo specifikované v článku I. této smlouvy je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přejímá. Dílo (popř. ujednanou etapu díla) je zhotovitel povinen předat jako celek. Za řádně ukončené, považují smluvní strany dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, a to ani ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Termín plnění:  

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Zahájení:</b>             | <b>srpen 2023</b>         |
| <b>Dokončení etapy 2023:</b> | <b>do 30.11. 2023</b>     |
| <b>Dokončení díla:</b>       | <b>předpoklad do 2026</b> |

### III.

#### Cena

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele úplným položkovým rozpočtem stavby. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je pevná a maximální za provedení díla a že nese nebezpečí změny okolností.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b> | <b>1 681 956,14 Kč</b> |
| DPH 21%                     | 353 210,79 Kč          |
| <b>CELKOVÁ CENA s DPH</b>   | <b>2 035 166,93 Kč</b> |

#### Cena I. etapy díla 2023

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b> | <b>415 404,17 Kč</b> |
| DPH 21%                     | 87 234,88 Kč         |
| <b>CELKOVÁ CENA s DPH</b>   | <b>502 639,05 Kč</b> |

2. Jakékoliv navýšení ceny oproti odst. 1 z jakéhokoliv důvodu má zhotovitel právo účtovat pouze na základě předem uzavřeného písemného dodatku včetně výslovného ujednání o celkové částce, o kterou bude cena navýšena; shodně platí i v případech, kdy se objednatel a zhotovitel dohodnou na rozšíření rozsahu díla, avšak nedohodnou se výslovně na celkové částce, o kterou bude cena navýšena.
3. DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů podle data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Případné změny rozsahu nebo standardu požadovaného předmětu plnění budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Drobné změny budou odsouhlaseny a podepsány zástupci obou stran formou zápisu ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku nemůže způsobit navýšení ceny ani být dodatkem ke smlouvě.
5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na splnění díla uvedeného v čl. I. této smlouvy, zajištění přístupů a příjezdů na staveniště, hrazení správních pokut a veškerých ostatních nákladů nezbytných pro řádné zhotovení díla.

### IV.

#### Vyúčtování ceny a placení

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány v rámci dodatků dle čl. I. měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek, maximálně však v průběhu provádění díla do 90% ceny díla. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neoprávněný a neplatný.
2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková

částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) a po předání nezbytných dokladů ke kolaudaci díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč), rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.

3. Po písemném předání ukončeného díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel poslední fakturu, včetně pozastávky s náležitostmi účetního a daňového dokladu, zejména:
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní firmu, a sídlo zhotovitele a objednatele, IČO, DIČ
  - předmět plnění a den jeho splnění,
  - udání ceny díla,
  - den odeslání faktury a den její splatnosti,
  - částka k fakturaci, s vyznačením částky odpovídající sjednané pozastávce,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena platba za provedené práce.
4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu.

## **V.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z fakturované částky s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu za prodlení s řádným ukončením díla (resp. jeho etapy) v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli další smluvní pokutu, a to ve výši 500,-Kč za každou započatou hodinu prodlení.
4. Smluvní pokutu je objednatel rovněž oprávněn přímo započíst oproti ceně díla/nebo jeho části, kterou účtuje zhotovitel.
5. Uvedená ujednání o smluvní pokutě se nedotýkají náhrady škody, které je každá ze smluvních stran oprávněna požadovat.

## **VI.**

### **Základní podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s místem provádění díla řádně seznámil a že toto místo shledal způsobilým k provádění sjednaného díla za podmínek v této smlouvě uvedených a ke staveništi nemá výhrad. Náklady za energie a média hradí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen na své náklady tyto prostory udržovat v pořádku, provádět úklid a po ukončení stavební činnosti předat objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon technického dozoru stavebníka na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat a likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty s provedením nezbytných zkoušek před tímto zakrytím.
6. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a tuto prověřil a prohlašuje, že na jejím základě lze dílo řádně provést.
7. Zhotovitel povede stavební deník podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V souladu s tím, zhotovitel povede deník způsobem dle publikace „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ zpracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
8. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (jeho zástupce), bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího, který bude provádět denní zápisy do deníku. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet a přebírat kopie jednotlivých zápisů TDS a statutární zástupce objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné v rámci přijímacího řízení.
9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, resp. třetích osob, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Takovou skutečnost smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dnů před dokončením díla vyzve objednatele k převzetí zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem.
11. Pokud závazné předpisy či české technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.
12. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude bez vad a bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle předané projektové dokumentace a bude způsobilé ke svému účelu. Záruční doba počíná běžet v den protokolárního převzetí díla (resp. jeho etapy) objednatelem.
13. V případě zjištění vady díla (resp. jeho etapy) v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatně vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie (ohrožení na zdraví či životech, vzniku škod apod.), je povinen nastoupit do 24 hodin a závadu co nejrychleji opravit. Zhotovitel není povinen odstranit vady, za které prokazatelně neodpovídá. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu; veškeré tím vzniklé náklady se zavazuje uhradit objednateli zhotovitel nejpozději do 30-ti dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
14. Smluvní strany jsou povinny po dobu zhotovování díla a po dobu běhu záruční lhůty sdělovat veškeré nezbytné informace pro doručování písemností.
15. Kooperaci díla a nástupu pracovníků zajistí zhotovitel.

16. Zhotovitel bude informovat neprodleně objednatele o závadách na objektu nebo jeho zařízeních, zjištěných během plnění předmětu smlouvy, které by ohrožovalo majetek objednatele nebo plnění předmětu smlouvy.
17. V ceně díla je zahrnuto, že zhotovitel bude v souvislosti s dílem poskytovat objednateli odborné konzultace při projednávání technické problematiky a zvyšování kvality provozu a v případě potřeby účastnit se při technických a veřejnosprávních jednáních vztahujících se k předmětu smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným prováděním díla „Pojištění odpovědnosti za škody“, a to na minimální výši 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje uhradit v plné výši případné škody, za které odpovídá.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případné pokuty či sankce a jejich příslušenství udělené orgány státní správy za porušení obecně závazných bezpečnostních, požárních, zdravotních nebo ekologických předpisů, jak svými zaměstnanci, tak subdodavateli zhotovitele udělených v souvislosti s plněním smlouvy.
20. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
21. Objednatel umožní zhotoviteli v dohodnutých termínech a na dohodnutou dobu vypnutí určených technologických zařízení pro provedení připojení a pro zkoušky.
22. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami, přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele (zadavatele), bez nároku na náhradu škody nebo újmy, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.
23. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
  - ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
  - předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů,
  - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
25. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu díla nebo oprav. Případnou škodu se zavazuje uhradit v plné výši.
26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté nepředvídatelné překážky znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.
27. Do dvou dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést úklid jak v prostorách realizace stavební činnosti, tak v prostoru zařízení staveniště a tato deklarace bude součástí předávacího protokolu.
28. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací, odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.
29. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené při provádění díla. Při provádění prací bude postupovat maximálně opatrně. Bude dbát na to, aby nebyl poškozen majetek či zdraví objednatele ani dalších osob. V případě poškození bude ihned informovat zástupce majitele objektu a zajistí nápravu. Zhotovitel se zavazuje uhradit vzniklé škody v plné výši. Zhotovitel se zavazuje, že bez naléhavého důvodu nebudou práce probíhat v neděli.

30. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy PO a BOZP a nese zodpovědnost za jejich dodržování svými zaměstnanci a subdodavateli.

## **VII.**

### **Informace o zpracování osobních údajů**

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na [www.bihk.cz](http://www.bihk.cz) v sekci kontakty.

## **VIII.**

### **Další ujednání**


1. U skutečností, které výslovně tato smlouva neřeší, se smluvní strany řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
2. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy (případně ve znění dodatků) nebo její části v dosud neprovedeném rozsahu díla odstoupit s účinky ke dni odstoupení; v případě odstoupení ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny díla podle stavu prací ke dni odstoupení.
3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou cestou. Zástupci smluvních stran se k řešení takových rozporů sejdou na základě výzvy v místě provádění díla nejpozději ve lhůtě 10- ti dnů ode dne doručení takové výzvy.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva/dodatek podléhá, dle Kodexu kanonického práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatele), jinak je neplatná/ný.“
6. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy a v případě porušení tohoto ustanovení se zavazují nahradit druhé straně škodu, vzniklou v souvislosti s porušením tohoto ustanovení smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a nepřebírat žádné požadavky a instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. Zhotovitel dále bude zodpovědný za organizaci práce, disciplínu, plnění povinností a výkon svého personálu. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů nebo dokumentace. Dozor ze strany objednatele nad prováděním díla nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za provedení díla bez vad.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu smlouvy uváděné přílohy.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (1x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1 x zhotovitel).
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena vážně, nikoliv v tísní.
11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo pro účely dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V Pardubicích dne 29.5.2023


za objednatele:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
ROSICE NAD LABEM  
Kostelní 92 • 530 02 Pardubice  
IČ: 642 42 978

  
.....  
administrátor

za zhotovitele:

LOUČKA Pardubice s.r.o.  
jednatel: Ing. Radek Loučka  
Legionářská 573, 533 51 Pardubice  
IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453

  
.....  
jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 1845/2023 dne 19.6.2023



  
.....  
Mons. Jan Vokál  
diecézní biskup

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla  
č. 2 – Položkový rozpočet I. etapy 2023



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Kostel sv. Václava v Rosice nad Labem

JKSO

Název objektu: Kostel sv. Václava v Rosice nad Labem

EČO

Název částí: hlavní loď

Místo

Rosice nad Labem

Objednatel: Římskokatolická farnost Rosice nad Labem

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |              | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                         |  |           |
|--------------------------|--------------|---------|--------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|-------------------------|--|-----------|
| 1                        | HSV          | Dodávky |              | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště 3,5 |  |           |
| 2                        |              | Montáž  | 314 422,00   | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Mimostav. Doprava 3,5   |  |           |
| 3                        | PSV          | Dodávky |              | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy            |  |           |
| 4                        |              | Montáž  | 1 334 554,61 | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy          |  |           |
| 5                        | "M"          | Dodávky |              |                     |                  |  |      | 17                           | Ostatní                 |  |           |
| 6                        |              | Montáž  |              |                     |                  |  |      | 18                           | NUS z rozpočtu          |  | 32 979,53 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 1 648 976,61 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  | 0,00 | 19                           | NUS (ř. 13-18)          |  |           |
| 20                       | HZS          |         |              | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady         |  |           |

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum a podpis 27.5.2023

Razítko

Razítko

Razítko

### D Celkové náklady

|    |                       |                  |              |
|----|-----------------------|------------------|--------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22   |                  | 1 681 956,14 |
| 24 | 15 %                  | DPH              | 0,00         |
| 25 | 21 %                  | 1 681 956,14 DPH | 353 210,79   |
| 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |                  | 2 035 166,93 |

### E Přípočty a odpočty

|    |                     |  |      |
|----|---------------------|--|------|
| 27 | Dodávky objednatele |  | 0,00 |
| 28 | Klouzavá doložka    |  | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnění + -      |  | 0,00 |

LOUČKA Pardubice s.r.o.  
Jednatel: Ing. Radek Loučka  
Legionářská 573, 533 51 Pardubice  
IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dokončení opravy střechy nad lodí kostela sv. Václava v Rosicích nad Labem

Objednatel: Římskokatolická farnost Rosice nad Labem

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo: Pardubice VII-Rosice

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

314 422,00

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

256 432,00

|          |     |           |                                                                                             |        |            |          |           |
|----------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------|
| 1        | 003 | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m        | m2     | 675,000    | 140,00   | 94 500,00 |
| 2        | 003 | 941311211 | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2     | 40 500,000 | 1,90     | 76 950,00 |
| 675 * 60 |     |           |                                                                                             |        | 40 500,000 |          |           |
| 3        | 003 | 941311812 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m      | m2     | 675,000    | 85,00    | 57 375,00 |
| 4        | 003 | 943311111 | Montáž lešení prostorového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m               | m3     | 74,000     | 95,00    | 7 030,00  |
| 5        | 003 | 943311811 | Demontáž lešení prostorového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m             | m3     | 74,000     | 85,00    | 6 290,00  |
| 6        | 003 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                            | m2     | 210,000    | 25,00    | 5 250,00  |
| 7        | 003 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                          | m2     | 210,000    | 9,70     | 2 037,00  |
| 8        | 013 | 997013011 | Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m                         | t      | 0,000      | 5 000,00 | 0,00      |
| 9        | 013 | 997013325 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně                | t      | 0,000      | 1 900,00 | 0,00      |
| 10       | R   | 941035201 | Doprava lešení                                                                              | soubor | 1,000      | 7 000,00 | 7 000,00  |

### 99 Přesun hmot

57 990,00

|    |     |           |                                                                                                            |   |        |          |           |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 11 | 013 | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně (přesun krytiny na kontejner) | t | 12,600 | 2 100,00 | 26 460,00 |
| 12 | 013 | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m                                                                     | m | 20,000 | 600,00   | 12 000,00 |
| 13 | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením                              | t | 12,600 | 350,00   | 4 410,00  |
| 14 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                   | t | 12,600 | 300,00   | 3 780,00  |
| 15 | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)                      | t | 12,600 | 900,00   | 11 340,00 |

## PSV Práce a dodávky PSV

1 334 554,61

### 741 Elektromontáže - silnoproud

47 664,00

|    |   |           |                                                                                                  |     |        |          |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 16 | R | 7414100R1 | Hromosvod PZ demontáž původního vedení vč. podpěr                                                | m   | 48,000 | 68,00    | 3 264,00  |
| 17 | R | 7414100R2 | Hromosvod PZ nová střešní část do původního stavu napojení na stávající zemnění + 2 ks nový jmač | m   | 48,000 | 800,00   | 38 400,00 |
| 18 | R | 7418100R3 | Revizní zpráva hromosvodu                                                                        | kus | 1,000  | 6 000,00 | 6 000,00  |

### 762 Konstrukce tesařské

679 668,67

|    |     |           |                                                                                     |    |         |           |           |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 19 | 762 | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně                                     | m3 | 2,600   | 1 900,00  | 4 940,00  |
| 20 | 762 | 762331921 | Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m        | m3 | 2,600   | 320,00    | 832,00    |
| 21 | 605 | 605121210 | Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m                                  | m3 | 2,600   | 15 000,00 | 39 000,00 |
| 22 | 762 | 762342211 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm | m2 | 187,320 | 320,00    | 59 942,40 |

|                         |     |           |                                                                                       |     |           |           |            |
|-------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 23                      | 605 | 605141140 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m                               | bm  | 1 613,541 | 48,00     | 77 449,97  |
| 24                      | 762 | 762342811 | Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m                           | m2  | 187,320   | 75,00     | 14 049,00  |
| 25                      | 762 | 762381012 | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m       | kus | 8,000     | 7 000,00  | 56 000,00  |
| 26                      |     | 605121301 | Řezivo pro montážní podepření, heverování                                             | m3  | 0,425     | 10 000,00 | 4 250,00   |
| 27                      |     | 605111352 | Řezivo fošny středové, š. 200mm, tl. 25, dl. 5,0 m                                    | m3  | 0,210     | 19 000,00 | 3 990,00   |
| 57                      | 762 | 762332941 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovanými průřezové plochy do 224 cm2 | m   | 39,000    | 1 700,00  | 66 300,00  |
| 58                      | 605 | 60512131  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2                                              | m3  | 1,326     | 20 000,00 | 26 520,00  |
| 29                      | R   | 762521901 | Oprava konstrukce krovu protézováním                                                  | m3  | 2,600     | 90 000,00 | 234 000,00 |
| 28                      | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny             | m3  | 3,926     | 1 700,00  | 6 674,20   |
| 30                      | R   | 763331501 | Vyrovnaní konstrukce krovu vrchními klíny                                             | m2  | 187,320   | 280,00    | 52 449,60  |
| 31                      | R   | 783819501 | Očištění konstrukce krovu rýžovým kartáčem                                            | m3  | 21,500    | 1 200,00  | 25 800,00  |
| 32                      | 762 | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m                            | t   | 2,930     | 1 800,00  | 5 274,00   |
| 33                      | 762 | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace                | t   | 2,930     | 750,00    | 2 197,50   |
| 0,375641025641026 * 7,8 |     |           |                                                                                       |     | 2,930     |           |            |

#### 764 Konstrukce klempířské

184 681,20

|    |     |           |                                                                                                      |        |             |          |           |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|-----------|
| 34 | 764 | 764231230 | Lemování zdí Cu tvrdá krytina rš 330 mm                                                              | m      | 20,000      | 1 850,00 | 37 000,00 |
| 35 | 764 | 764252203 | Žlab Cu podokapní půlkruhový rš 330 mm do 45°                                                        | m      | 29,000      | 2 200,00 | 63 800,00 |
| 36 | R   | 764295465 | Střešní prvky - kříž, lemování Cu                                                                    | kus    | 0,000       | 0,00     | 0,00      |
| 37 | 764 | 764352811 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°                                            | m      | 29,000      | 30,00    | 870,00    |
| 38 | 764 | 764359811 | Demontáž kotlík kónický do 45°                                                                       | kus    | 3,000       | 30,00    | 90,00     |
| 39 | R   | 764500321 | Spojovací materiál pro klempířské prvky                                                              | soubor | 1,000       | 7 000,00 | 7 000,00  |
| 40 | 764 | 764234411 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm | m2     | 20,000      | 2 400,00 | 48 000,00 |
| 41 | 764 | 764554203 | Odpadní trouby Cu kruhové D 120 mm                                                                   | m      | 12,000      | 950,00   | 11 400,00 |
| 42 | 764 | 764751113 | Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm                                                    | m      | 12,000      | 950,00   | 11 400,00 |
| 43 | 764 | 764751133 | Odpadní trouby Lindab koleno BK D 120 mm                                                             | kus    | 3,000       | 500,00   | 1 500,00  |
| 44 | 764 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m                                | %      | 181 060,000 | 0,02     | 3 621,20  |

#### 765 Konstrukce pokrývačské

365 390,74

|               |     |           |                                                                                                |     |           |          |            |
|---------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 45            | 765 | 765111102 | Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 45° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí      | m2  | 187,320   | 450,00   | 84 294,00  |
| 46            | 596 | 596600100 | taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm                                                | kus | 6 743,520 | 29,00    | 195 562,08 |
| 47            | 765 | 765111821 | Demontáž krytiny keramické hladké sklonu přes 30° na sucho do suti                             | m2  | 187,320   | 85,00    | 15 922,20  |
| 48            | 765 | 765111831 | Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°                       | m2  | 187,320   | 42,00    | 7 867,44   |
| 49            | 765 | 765111865 | Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti          | m   | 12,600    | 85,00    | 1 071,00   |
| 50            | 765 | 765114311 | Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým        | m   | 12,600    | 1 400,00 | 17 640,00  |
| 51            | 765 | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve (dočasně)         | m2  | 187,320   | 45,00    | 8 429,40   |
| 52            | 283 | 283292520 | fólie difúzní JUTAFOL D Standard 140 g/m2 (dočasně)                                            | m2  | 196,686   | 52,55    | 10 334,92  |
| 187,32 * 1,05 |     |           |                                                                                                |     | 196,686   |          |            |
| 53            | 765 | 998765111 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m (nová krytina bobrovka)         | t   | 11,557    | 1 700,00 | 19 646,90  |
| 54            | 765 | 998765111 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace (nová krytina bobrovka) | t   | 11,557    | 400,00   | 4 622,80   |

#### 783 Dokončovací práce - nátěry

57 150,00

|    |   |           |                                                                               |    |         |        |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 55 | R | 783783321 | Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační | m2 | 381,000 | 150,00 | 57 150,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|            |                                    |                  |
|------------|------------------------------------|------------------|
| <b>VRN</b> | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> | <b>32 979,53</b> |
|------------|------------------------------------|------------------|

|             |                            |                  |
|-------------|----------------------------|------------------|
| <b>VRN3</b> | <b>Zařízení staveniště</b> | <b>32 979,53</b> |
|-------------|----------------------------|------------------|

|    |     |           |                     |   |       |      |           |
|----|-----|-----------|---------------------|---|-------|------|-----------|
| 56 | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | ##### | 0,02 | 32 979,53 |
|----|-----|-----------|---------------------|---|-------|------|-----------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b> | <b>1 681 956,14</b> |
|-----------------------|---------------------|

Pardubice 2023 - 05 - 27

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - 2023

Název stavby: Kostel sv. Václava v Rosice nad Labem  
 Název objektu: Kostel sv. Václava v Rosice nad Labem  
 Název části: hlavní loď

JKSO  
 EČO  
 Místo: Rosice nad Labem  
 IČ: 45537453  
 DIČ: CZ45537453

Objednatel: Římskokatolická farnost Rosice nad Labem  
 Projektant:  
 Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Rozpočet číslo: Zpracoval:

Dne:

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady  | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|-------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky             | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště 3,5    |
| 2  | Montáž 62 968,00        | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | Mimostav. Doprava 3,5      |
| 3  | PSV Dodávky             | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž 344 290,99       | 11 | 0,00                  | 16 | Provozní vlivy             |
| 5  | "M" Dodávky             |    |                       | 17 | Ostatní                    |
| 6  | Montáž                  |    |                       | 18 | NUS z rozpočtu 8 145,18    |
| 7  | ZRN (ř. 1-8) 407 258,99 | 12 | DN (ř. 8-11) 0,00     | 19 | NUS (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS                     | 21 | Kompl. činnost 0,00   | 22 | Ostatní náklady            |

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum a podpis 29.5.2023

Razítko

Razítko

Razítko

## D Celkové náklady

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22   | 415 404,17 |
| 24 | 15 % DPH              | 0,00       |
| 25 | 21 % 415 404,17 DPH   | 87 234,88  |
| 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | 502 639,05 |

## E Přípočty a odpočty

|    |                     |      |
|----|---------------------|------|
| 27 | Dodávky objednatele | 0,00 |
| 28 | Klouzavá doložka    | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnění + -      | 0,00 |

LOUČKA Pardubice s.r.o.  
 Jednatel: Ing. Radek Loučka  
 Legionářská 573, 533 51 Pardubice  
 IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453

## REKAPITULACE ROZPOČTU - 2023

**Stavba:** Kostel sv. Václava v Rosice nad Labem  
**Objekt:** Kostel sv. Václava v Rosice nad Labem  
**Část:** hlavní loď  
**JKSO:**

**Objednatel:** Římskokatolická farnost Rosice nad Labem  
**Zhotovitel:** LOUČKA Pardubice s.r.o.  
**Datum:** 29.5.2023

| Kód | Popis                              | Cena celkem |
|-----|------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                  | 3           |
|     | HSV                                | 62 968,00   |
|     | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 49 098,00   |
|     | Přesun hmot                        | 13 870,00   |
|     | PSV                                | 344 290,99  |
|     | Elektromontáže - silnoproud        | 0,00        |
|     | kce tesařské                       | 261 572,00  |
|     | Konstrukce klempířské              | 0,00        |
|     | Konstrukce pokrývačské             | 56 018,99   |
|     | Dokončovací práce - nátěry         | 26 700,00   |
|     | VRN                                | 8 145,18    |
|     | VRN                                | 8 145,18    |
|     | Celkem bez DPH                     | 415 404,17  |
|     | DPH 21 %                           | 87 234,88   |
|     | Celkem vč. DPH                     | 502 639,05  |

|                         |     |           |                                                                                       |     |         |           |            |
|-------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 23                      | 605 | 605141140 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m                               | bm  | 120,000 | 48,00     | 5 760,00   |
| 24                      | 762 | 762342811 | Demontáž laťování střech z latí osově vzdáleností do 0,22 m                           | m2  | 30,000  | 75,00     | 2 250,00   |
| 25                      | 762 | 762381012 | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m       | kus | 0,400   | 7 000,00  | 2 800,00   |
| 26                      |     | 605121301 | Řezivo pro montážní podepření, heverování                                             | m3  | 0,000   | 10 000,00 | 0,00       |
| 27                      |     | 605111352 | Řezivo fošny středové, š. 200mm, tl. 25, dl. 5,0 m                                    | m3  | 0,000   | 19 000,00 | 0,00       |
| 57                      | 762 | 762332941 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovanými průřezové plochy do 224 cm2 | m   | 0,000   | 1 700,00  | 0,00       |
| 58                      | 605 | 60512131  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2                                              | m3  | 0,000   | 20 000,00 | 0,00       |
| 29                      | R   | 762521901 | Oprava konstrukce krovu protézováním                                                  | m3  | 2,000   | 90 000,00 | 180 000,00 |
| 28                      | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny             | m3  | 1,900   | 1 700,00  | 3 230,00   |
| 30                      | R   | 763331501 | Vyrovnání konstrukce krovu vrchními klíny                                             | m2  | 30,000  | 280,00    | 8 400,00   |
| 31                      | R   | 783819501 | Očištění konstrukce krovu rýžovým kartáčem                                            | m3  | 8,300   | 1 200,00  | 9 960,00   |
| 32                      | 762 | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m                            | t   | 2,600   | 1 800,00  | 4 680,00   |
| 33                      | 762 | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace                | t   | 2,600   | 750,00    | 1 950,00   |
| 0,375641025641026 * 7,8 |     |           |                                                                                       |     | 2,930   |           |            |

#### 764 Konstrukce klempířské

0,00

|    |     |           |                                                                                                      |        |       |          |      |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------|
| 34 | 764 | 764231230 | Lemování zdí Cu tvrdá krytina rš 330 mm                                                              | m      | 0,000 | 1 850,00 | 0,00 |
| 35 | 764 | 764252203 | Žlab Cu podokapní půlkruhový rš 330 mm do 45°                                                        | m      | 0,000 | 2 200,00 | 0,00 |
| 36 | R   | 764295465 | Střešní prvky - kříž, lemování Cu                                                                    | kus    | 0,000 | 0,00     | 0,00 |
| 37 | 764 | 764352811 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°                                            | m      | 0,000 | 30,00    | 0,00 |
| 38 | 764 | 764359811 | Demontáž kotlík kónický do 45°                                                                       | kus    | 0,000 | 30,00    | 0,00 |
| 39 | R   | 764500321 | Spojovací materiál pro klempířské prvky                                                              | soubor | 0,000 | 7 000,00 | 0,00 |
| 40 | 764 | 764234411 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm | m2     | 0,000 | 2 400,00 | 0,00 |
| 41 | 764 | 764554203 | Odpadní trouby Cu kruhové D 120 mm                                                                   | m      | 0,000 | 950,00   | 0,00 |
| 42 | 764 | 764751113 | Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm                                                    | m      | 0,000 | 950,00   | 0,00 |
| 43 | 764 | 764751133 | Odpadní trouby Lindab koleno BK D 120 mm                                                             | kus    | 0,000 | 500,00   | 0,00 |
| 44 | 764 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m                                | %      | 0,000 | 0,02     | 0,00 |

#### 765 Konstrukce pokrývačské

56 018,99

|               |     |           |                                                                                                |     |           |          |           |
|---------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 45            | 765 | 765111102 | Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 45° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí      | m2  | 30,000    | 450,00   | 13 500,00 |
| 46            | 596 | 596600100 | taška bobrovka základní segmentový řez18x38 cm                                                 | kus | 1 050,000 | 29,00    | 30 450,00 |
| 47            | 765 | 765111821 | Demontáž krytiny keramické hladké sklonu přes 30° na sucho do suti                             | m2  | 30,000    | 85,00    | 2 550,00  |
| 48            | 765 | 765111831 | Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°                       | m2  | 30,000    | 42,00    | 1 260,00  |
| 49            | 765 | 765111865 | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti          | m   | 0,000     | 85,00    | 0,00      |
| 50            | 765 | 765114311 | Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým        | m   | 0,000     | 1 400,00 | 0,00      |
| 51            | 765 | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve (dočasné)         | m2  | 33,000    | 45,00    | 1 485,00  |
| 52            | 283 | 283292520 | fólie difúzní JUTAFOL D Standard 140 g/m2 (dočasné)                                            | m2  | 33,000    | 52,55    | 1 733,99  |
| 187,32 * 1,05 |     |           |                                                                                                |     | 196,686   |          |           |
| 53            | 765 | 998765111 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m (nová krytina bobrovka)         | t   | 2,400     | 1 700,00 | 4 080,00  |
| 54            | 765 | 998765111 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace (nová krytina bobrovka) | t   | 2,400     | 400,00   | 960,00    |

#### 783 Dokončovací práce - nátěry

26 700,00

|    |   |           |                                                                               |    |         |        |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 55 | R | 783783321 | Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační | m2 | 178,000 | 150,00 | 26 700,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

---

|            |                                    |                 |
|------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>VRN</b> | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> | <b>8 145,18</b> |
|------------|------------------------------------|-----------------|

|             |                            |                 |
|-------------|----------------------------|-----------------|
| <b>VRN3</b> | <b>Zařízení staveniště</b> | <b>8 145,18</b> |
|-------------|----------------------------|-----------------|

|    |     |           |                     |   |             |      |          |
|----|-----|-----------|---------------------|---|-------------|------|----------|
| 56 | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 407 258,990 | 0,02 | 8 145,18 |
|----|-----|-----------|---------------------|---|-------------|------|----------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b> | <b>415 404,17</b> |
|-----------------------|-------------------|

Pardubice 2023 - 05 - 29