

| Císlo       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.PP | 1.NP | 2. NP          | 3.NP | střecha | Celkem         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|---------|----------------|
| <b>X6-1</b> | <p>Vnější okenní parapet včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)<br/>v celé ploše uložen na klínu z minerální vlny<br/>Materiál: vypalovaný lakovaný hliníkový plech<br/>Barva bílá</p> <p>rozvinutá šířka 210 mm</p> <p>29430 mm</p>                                                                                                                                                                       |      |      | 1 ks           |      |         | 1 ks           |
| <b>X6-2</b> | <p>Systém pro ozelenění fasády – materiál nerezové kotevní prvky a lanka</p> <p>Rozměr      3,60 × 5,05 m<br/>                  16,0 × 4,90 m</p> <p>Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části.</p> |      |      | 2 kpl<br>1 kpl |      |         | 2 kpl<br>1 kpl |
| <b>X6-3</b> | <p>Atiková okapnice RŠ 200 mm se svislou pohledovou hranou 40 mm<br/>Materiál: poplastovaný plech VIPLANYL – barva bílá</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                |      | 91 m    | 91 m           |
| <b>X6-4</b> | <p>Lemování zdiva strojovny VZT na střeše tělocvičny<br/>Tmelící lišta L profil RŠ 250 mm<br/>Materiál: poplastovaný plech VIPLANYL – barva bílá</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                |      | 17 m    | 17 m           |

| Císlo       | Popis                                                                                                                                                                                                         | 1.PP | 1.NP | 2. NP | 3.NP | střecha | Celkem |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|---------|--------|
| <b>X6-5</b> | Pojistný přepad na střeše tělocvičny<br>Vodorovná střešní vpust s integrovanou PVC manžetou DN 100 TW 110 PVC V<br>+ pojistný přepad TWN OVER<br>+ 1, 2 m trubka KG DN 100<br>Pohledová část trubky bude bílá |      |      |       |      | 2 kpl   | 2 kpl  |
| <b>X6-6</b> | Pojistný přepad na střeše tělocvičny<br>Vodorovná střešní vpust s integrovanou PVC manžetou DN 125 TW 125 PVC V<br>+ pojistný přepad TWN OVER<br>+ 1, 2 m trubka KG DN 125<br>Pohledová část trubky bude bílá |      |      |       |      | 2 kpl   | 2 kpl  |
| <b>X6-7</b> | Certifikovaný bezpečnostní zádržný systém<br><br>Viz samostatná příloha                                                                                                                                       |      |      |       |      | 1 kpl   | 1 kpl  |

| Císlo       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.PP | 1.NP  | 2. NP | 3.NP | střecha | Celkem |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|---------|--------|
| <b>X6-8</b> | <p>Ocelový žebřík š.400 mm s ochranným košem.</p> <p>Jeden štěrín požárního žebříku se vybaví požárním potrubím DN 75 opatřeným na obou koncích pevnými spojkami B(75) s tlakovými víčky.</p> <p>Ve spodní části bude provedena uzamykatelná bariéra zabraňující vstupu na žebřík neoprávněné osobě. Součástí zábrany bude i vodorovná část pro uzavření ochranného koše.</p> <p>Provedení bude odpovídat platným předpisům a ČSN.</p> <p>Včetně výstupní plošiny se zábradlím na ploché střeše.</p> <p>Plošina bude z žárově zinkovaných ocelových profilů a pororoštu. Bude splňovat požadavky ČSN 743282 a to zejména rozměr, druh a výšku zábradlí</p> <p>Ochranný koš bude proveden a z tahokovu kotveného do vodorovných, ocelových, kruhových rámců.</p> <p>Rozměr plošiny: 1500 × 700 mm</p> <p>Povrch ... žárový zinek + bílý nátěr</p> <p>Délka žebříku ... 6,0 m</p> <p>Šířka ..... 400 mm</p> |      |       |       |      | 1 kpl   | 1 kpl  |
| <b>X6-9</b> | <p>Repase stávající ocelové konstrukce basketbalového koše včetně odrazové desky a všech doplňků</p> <p>Demontáž, odstranění stávajících nátěrů, otryskání, obroušení, doplnění chybějících dílů, oprava poškozených částí, nový nátěr základní + vrchní, kompletace, montáž na místo</p> <p>Barva bude určena v rámci projektu interiéru</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 2 kpl |       |      |         | 2 kpl  |

| Císlo        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.PP | 1.NP  | 2. NP | 3.NP | střecha | Celkem |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|---------|--------|
| <b>X6-10</b> | Repase stávající konstrukce šplhacích tyčí včetně podlahových pouzder<br>Demontáž, odstranění stávajících nátěrů, otryskání, obroušení, doplnění chybějících dílů, oprava poškozených částí, nový nátěr základní + vrchní, kompletace, montáž na místo<br>Barva bude určena v rámci projektu interiéru |      | 1 kpl |       |      |         | 1 kpl  |
| <b>X6-11</b> | Repase stávající konstrukce šplhacích lan<br>Demontáž, odstranění stávajících nátěrů, otryskání, obroušení, doplnění chybějících dílů, oprava poškozených částí, nový nátěr základní + vrchní, kompletace, montáž na místo<br>Barva bude určena v rámci projektu interiéru                             |      | 1 kpl |       |      |         | 1 kpl  |
| <b>X6-12</b> | Repase stávající konstrukce hrazdy včetně podlahových pouzder<br>Demontáž, odstranění stávajících nátěrů, otryskání, obroušení, doplnění chybějících dílů, oprava poškozených částí, nový nátěr základní + vrchní, kompletace, montáž na místo<br>Barva bude určena v rámci projektu interiéru         |      | 1 kpl |       |      |         | 1 kpl  |
| <b>X6-13</b> | Repase stávající konstrukce kruhů<br>Demontáž, odstranění stávajících nátěrů, otryskání, obroušení, doplnění chybějících dílů, oprava poškozených částí, nový nátěr základní + vrchní, kompletace, montáž na místo<br>Barva bude určena v rámci projektu interiéru                                     |      | 1 kpl |       |      |         | 1 kpl  |

| Císlo        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.PP | 1.NP  | 2. NP | 3.NP  | střecha | Celkem |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|--------|
| <b>X6-14</b> | <p>Repase stávající konstrukce kúlů na odbíjenou včetně pouzder</p> <p>Demontáž, odstranění stávajících nátěrů, otryskání, obroušení, doplnění chybějících dílů, oprava poškozených částí, nový nátěr základní + vrchní, kompletace, montáž na místo, nové zátky pouzder se vsazenou podlahovou krytinou</p> <p>Barva bude určena v rámci projektu interiéru</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 1 kpl |       |       |         | 1 kpl  |
| <b>X6-15</b> | <p>Repase stávajících žebřin</p> <p>Demontáž, odstranění stávajících nátěrů, obroušení, doplnění chybějících dílů, oprava poškozených částí, nový nátěr základní + vrchní, kompletace, montáž na místo</p> <p>Barva bude určena v rámci projektu interiéru</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 1 kpl |       |       |         | 1 kpl  |
| <b>X6-16</b> | <p>Ochranná síť na okna v tělocvičně</p> <p>Konstrukce z ocelových trubek 26×3 mm, na kterých bude navlečena polyamidová síť s velikostí ok 40 mm. Trubky budou ocelovými objímkami s trnem dole kotveny do stěny, nahoře z boku do žlb. vazníků a v polovině pole ke stropní konstrukci. Síť bude v místě sloupů rozdělena na jednotlivá pole a sešněrována s možností rozdělení pro přístup k oknům kvůli čištění a údržbě.</p> <p>7 × pole dl. 3,60 m<br/>2 × pole dl. 2,1 m</p> <p>Délka – 29,5 m<br/>Výška – 2,85 m<br/>Barva bílá</p> <p>Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části.</p> |      |       |       | 1 kpl |         | 1 kpl  |

| Císlo        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.PP | 1.NP  | 2. NP | 3.NP | střecha | Celkem |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|---------|--------|
| <b>X6-17</b> | <p>Dřevěný obklad stěn tělocvičny do výšky 3 m</p> <p>Včetně otevíravé části s dvojkřídlovými vraty š. 3450 mm a jednokřídlovými dveřmi š. ~ 1300 mm, výška 2545 mm u skladiště cvičebních pomůcek, zakrytí těles UT a kapotáže instalací</p> <p>Březová překližka multiplex tl. 15 mm na podkladním roštu s roztečí 600 mm kotveném do stěn</p> <p>Vrata a dveře – konstrukce z ocelových tenkostěnných profilů opláštěná březovou překližkou multiplex</p> <p>Celková plocha – 261 m<sup>2</sup></p> <p>Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části.</p> |      | 1 kpl |       |      |         | 1 kpl  |
| <b>X6-18</b> | <p>Systémová kačírková lišta pro napojení na mPVC střešní folii</p> <p>výška: 45 mm<br/>šířka: 120 mm<br/>materiál: nerez</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |      | 18 m    | 18 m   |