

REKAPITULACE Položkových rozpočtů stavby

Stavba : E3030/02/6

BLANSKO - ul.Zahradní

Parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí

Objednatel : Město Blansko

IČO : 279943

DIČ : CZ00279943

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s., OZ oblast morava, závod Morava jih

Videňská 104, 619 00 Brno

IČO : 45274924

DIČ : CZ45274924

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena v Kč s DPH	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	DPH 15%
SO 1-8	E3030/01/6 Vedlejší náklady	612 465,70	506 170,00	106 295,70	
SO 1-8	E3030/02/6 Ostatní náklady	145 200,00	120 000,00	25 200,00	
SO 1-8	E3030/02/6 SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav.práce	9 634 064,81	7 962 037,04	1 672 027,78	
SO 1-8	E3030/02/6 SO 02 komunikace,chodníky,parkovací plochy	4 364 279,58	3 606 842,63	757 436,95	
SO 1-8	E3030/02/6 SO 05 venkovní osvětlení a parkovací systém	895 334,10	739 945,54	155 388,56	
SO 1-8	E3030/02/6 SO 06 Odvodnění,dešťová kanalizace	591 757,76	489 056,00	102 701,76	
SO 1-8	E3030/02/6 SO 07 Sadové úpravy,modelace terenu,zeleň	809 025,53	668 616,14	140 409,39	
SO 1-8	E3030/02/6 SO 08 odstranění RD a okolní zástavby	828 688,09	684 866,19	143 821,90	
Celkem za stavbu		17 880 815,57	14 777 533,53	3 103 282,04	

- a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- k) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!:

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány:

EUROVIA (50)
VINCE
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videňská 104, 619 00 BRNO, IČ: 45274924

Za zhotovitele : Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Za objednatele :

Položkový rozpočet E3030/01/6 Vedlejší náklady

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.	Rozpočet E3030/01/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	Vedlejší náklady

Přís.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001112U00	Geodetické vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
2	11000113U00	Geodetické práce v průběhu realizace výstavby - zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček atp.	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
3	11000114U00	Zábory, ohraničení, značení, zajištění příjezdů a přístupů k sousedním nemovitostem	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	11000115U00	Zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
5	12112200RR1	Předání a převzetí staveniště a dokončené stavby a díla	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
6	12112200RR2	Zkoušky a revize	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
7	12112200RR3	Geometrický plán	kpl	1,00	48 000,00	48 000,00
8	12112200RR4	Realizační projektová dokumentace - SO 003, SO 004 a dle popisu v obchodních podmínkách	kpl	1,00	100 000,00	100 000,00
9	123120000XR	Koordinační a kompletační činnost	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
10	12112200RR5	Vybavení zrealizované stavby v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
11	12112200RR5	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi a ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za:	0	Přípravné a pomocné práce				325 000,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
12	180402111R00	Regenerace a založení trávníku výsevem v rovině úprava ploch po dokončení stavby	m2	1 600,00	16,00	25 600,00
13	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 600,00	2,00	3 200,00
14	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 600,00	3,00	4 800,00
15	00572422	Směs travní -obnova plochy 3 dkg na m2:1600*0,03	kg	48,00	120,00	5 760,00
16	25234000.A	herbicid totální bal. po 1 litru	l	5,00	230,00	1 150,00
Celkem za:	18	Povrchové úpravy terénu				40 510,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
17	464531111R0T	Zřízení čistič zony - kamenivo frakce 16-32 tl.300 mm vč.zahutnění 60m2 - pro celou stavbu:60*0,3	m3	18,00	620,00	11 160,00
Celkem za:	46	Zpevněné plochy				11 160,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	914111111URR	Mříž ocel. oplocení přenosného-provizorní oplocení staveniště H 2m vč.pronámu na 4 měsíce 4 měsíce:230	m	230,00	150,00	34 500,00
19	914111112URR	Zábrana proti prachu na oplocení před DD folie š.1,5 m:80*1,5	m2	120,00	60,00	7 200,00
20	914111113URR	Pravidelné zkrápění vodou na staveništi předpoklad 1x denně:50 ochrana proti prašnosti:	den	50,00	800,00	40 000,00
21	914111114URR	Zaslepení podzemních rozvodů inž.sítí uRD č.p.1108 (vodovod,plynovod,UPEC,O2): objednávka prací u správce sítí:1	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za:	91	Doplňující práce na komunikaci				101 700,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
22	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.příjezdových cest	m2	6 000,00	3,00	18 000,00
Celkem za:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 000,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
23	720 R.pol	Provizorní přívod vody ze stávajícího RD DN 25 vč.stavebních úprav a přípojných armatur do ZS:40	bm	40,00	245,00	9 800,00
Celkem za:	720	Zdravotechnická instalace				9 800,00

CELKEM BEZ DPH

506 170,00

Položkový rozpočet E3030/02/6 Ostatní náklady

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	Ostatní náklady

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0	Přípravné a pomocné práce				
1	01 ON	Vyhotovení PD skutečného provedení stavby	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
2	02 ON	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
Celkem za:		0: Přípravné a pomocné práce				120 000,00

CELKEM BEZ DPH	120 000,00
-----------------------	-------------------

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav.práce

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106121RRR	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dlaždice 300x300mm vč podloží do 30 cm :30	m2	30,00	38,00	1 140,00
				30,00		
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm u vjezdu do ul.Zahradní:5*15	m2	75,00	57,00	4 275,00
				75,00		
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm původní povrch napojení komunikace: v ul. Zahradní:5*15	m2	75,00	54,00	4 050,00
				75,00		
4	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl.20 cm:5165*0,2	m3	1 033,00	30,00	30 990,00
				1 033,00		
5	122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3 úpravy:((18+30)*0,5)*87+(3,8*0,5)*67+(17,5+5)*0,5*22*0,5+4*11,5*1,1 6)*(1,5*0,5)*0,5 (po odstraň.oplocení a soklu:	m3	2 553,90	92,00	234 958,80
				2 539,65		
				14,25		
6	122501101R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3 skalnaté podloží:25	m3	25,00	414,00	10 350,00
				25,00		
7	139601103T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 boxy:47*0,5*0,65+4,75*0,5*0,65*9+4,55*0,5*0,65*8+1,1*1,1*0,65*9 výkopy pro závary,terminál a pokladnu:1*1*0,9+0,5*0,5*0,9*4	m3	49,88	850,00	42 395,62
				48,08		
				1,80		
8	139601104R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6 podloží:038*0,5*0,65+4,75*0,5*0,65*7+4,55*0,5*0,65*7+1,1*1,1*0,65*	m3	39,01	1 308,00	51 029,00
				39,01		
9	162201102R00	Vodorovné přemístění podkl. vrstev do 50 m pro další použití 75*0,2	m3	15,00	38,00	570,00
				15,00		
10	162201102R0T	Vodorovné přemístění ornice do 50 m bude použito pro modelaci terenu:380	m3	380,00	38,00	14 440,00
				380,00		
11	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.3-6 do 50 m z toho 35+330=365:365	m3	365,00	38,00	13 870,00
				365,00		
12	162701102R00	Vodorovné přemístění ornice do 7000 m 380 m3 ponechat pro další použití:1033-380	m3	653,00	181,00	118 193,00
				653,00		
13	162701152R0T	Vodorovné přemístění výkopku z hor.3-6 do 7000 m 365+14,25	m3	2 303,14	181,00	416 868,34
				2 303,14		
14	171201205U00	Skládkovné - ornice	m3	653,00	44,00	28 732,00
15	171201206U00	Skládkovné - ostatní zeminy	m3	2 303,14	260,00	598 816,40
16	171204112R00	Uložení sypaniny do nasypu na mezideponii pro zpětný dosyp dle PD:365	m3	365,00	82,00	29 930,00
				365,00		
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním beton.recyklát bet.recyklát:(2+1,2)*0,5*1,5*67+(2+0,5)*0,5*2,5*85+16+6+12*5*1,15	m3	517,43	305,00	157 814,63
				517,43		
18	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním původní zeminou	m3	35,00	93,00	3 255,00
19	132219 R.pol	Rýhy hloubené ručně -přeložení kabelu vč.zásypu a uložení ochranné folie výkop a zásyp vč kabelu O2:12	m	12,00	708,00	8 496,00
				12,00		
20	139601102R	Ruční výkop patek pro oplocení-vrtáno D 250 mm hl.50 cm(zemina 1-3) 30 patek:30*0,5 22 patek u RD č.p.1107+1108:22*0,5	m	26,00	130,00	3 380,00
				15,00		
				11,00		
Celkem za 1 Zemní práce						1 773 553,79
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
21	273313311R00	Beton základových desek prostý C 8/10 (B 10) zpevněná plocha park.boxů tl.100 mm:5,15*5,25*0,1*15	m3	40,56	2 888,00	117 126,59
				40,56		

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav.práce

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 01,03,04 park.boxy,park.míst

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem
22	273313311R01	Beton základových desek prostý C 8/10 (B 10) -podkladní beton opěrné stěny tl.10 cm-152m2:152*0,1	m3	15,20	2 888,00	43
23	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 XC2 do výkopu+10%:(85,15*0,5*0,65+4,75*0,5*0,65*16)*1,1 (1,1+1,1+0,65*16+4,55*0,5*0,65*15)*1,1	m3	95,87	3 052,00	292
24	274313621R0X	Beton základ opěrné stěny a svislá část C 20/25 XC2, XF1 betonováno do výkopu+10%:(80,1+0,7*0,4*2)*1,1 část:0,3*1,0*11+0,3*2*(8+8+10)+0,3*1,5*7+0,3*1*14	m3	114,98	3 433,00	394
25	274361521R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 11 375 vč.ohybů,spojení,montáže ks:1,2*580*0,00104*1,03 dlto spona R 8 dl.0,8 á 200mm - 580 ks:0,8*580*0,000499*1,03 dlto R 12 průběžně:116*0,00104*1,03 (782,2bm+prostřh):(85*3+6*3+(85+6+6)*2*0,8+14*3*5,5+14*0,8*5,5*2	t	1,71	32 700,00	55
26	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli žárově Pzn 91ks:91*0,33*0,000499*1,03 185:185*0,5*0,00178*1,03 délka 500 mm: vše Pzn:	t	0,19	87 200,00	16
27	274361921RT5	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí drát 6,0 oka 150/150 200m2:200*0,004*1,03	t	0,82	28 340,00	23
28	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí drát 8,0 oka 100/100 87,5m2:87,5*0,0079*1,03	t	0,71	28 340,00	20
29	275311124U00	Základ patka prostý beton C12/15 osazení sloupků oplocení a vzpěr do výkopu:0,025*30 dlto u RD č.p.1107+1108:0,54	m3	1,29	2 290,00	2
30	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20 základek pro závoru,termínál a pokladnu:1*1*0,9+0,5*0,5*0,9*4	m3	1,80	3 106,00	5
31	279351105R00	Bednění stěn opěrné zdi -zřízení 1*11*2+2*26*2+1,5*7*2+1*14*2	m2	175,00	327,00	57
32	279351106R00	Bednění stěn opěrné zdi - odstran.	m2	175,00	110,00	19
33	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm 5,15*5,25*0,15*15	m2	60,83	87,00	5
34	27454 R.pol	osazení chrániček do základ.patek,osazení kotevní sady-vč dodávky závoda,termínál a pokladna:3	kpl	3,00	2 180,00	6
Celkem za		2.Základy a zvláštní zakládání				1 060,7
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
35	711132101R00	Montáž Nopovy folie- svislá pásy na sucho 2,8*(85+11)	m2	268,80	15,00	4
36	28323110	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 2000 mm s prořezem a přeložením:268,8*1,05	m2	282,24	35,00	9
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				13 9
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
37	311321344U00	Zed' nosná-36cm ŽBC16/20 do bed tváric plot.tvarovky tl.200+300 mm:(15,3+1,3)*0,3	m3	4,98	3 700,00	18
38	334214521U00	Opěr zed' nadzákl kámen do gabionu sítě svařované Pzn,lomový kámen šedý,vrstvený vápenec:	m3	183,45	3 960,00	726

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav.práce

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav

Pč.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		z místních zdrojů (Jihomoravský kraj) - šířka 300mm:26,35		26,35		
		dtto ale šířka 500mm:154,6+2,5*2*0,5		157,10		
39	348361115R00	Výztuž zábradlí nebo zidek, ocel 10 425 (BSt 500 S)	t	0,56	32 700,00	18 390,48
		plotových tvarovek R 16 mm:((3*(85+11)+(0,6*96))*0,00158)*1,03		0,56		
40	348922211R00	Zdivo plotové tl.20cm z bet.tvar.hladkých přirod.	m2	6,60	621,00	4 098,60
41	348922311R00	Zdivo plotové tl.30cm z bet.tvar.hladkých přirod.	m2	51,00	665,00	33 915,00
42	348924131R00	Stříška plotová pro zeď tl.20cm z tvar.hlad. přír.	m	11,00	500,00	5 500,00
43	348924231R00	Stříška plotová pro zeď tl.30cm z tvar.hlad.přir.	m	85,00	610,00	51 850,00
Celkem za		33 Svislé a kompletní konstrukce				858 642,08
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
44	38381	Parkovací otevřené boxy - prefabrikované výrobky železobetonové prvky	kus	16,00	5 650,00	90 400,00
		sloupky:16		16,00		
45	38382	Dtt - stěny betonové prvky	kus	31,00	27 300,00	846 300,00
46	38383	Dtto - stužidla	kus	15,00	7 700,00	115 500,00
47	38384	Dtto - stropní betonový prvek	kus	71,00	4 430,00	314 530,00
48	38385	Dtto - Ucpávky bet.prvků	kus	706,00	10,00	7 060,00
49	38386	Dtto - řez betonových prvků podélný	bm	5,58	390,00	2 176,20
50	38387	Dtto - tmelení vnějších spar polyuret.tmel	kpl	1,00	330,00	330,00
51	38388	Dtto - tmelení vnitřních spar akrylát	kpl	1,00	210,00	210,00
52	38389	Dtto - montáž betonových prvků	soubor	1,00	468 000,00	468 000,00
		vč.dopravy na stavbu:1		1,00		
Celkem za		38 Kompletní konstrukce				1 844 506,20
Díl:	43	Schodiště				
53	430321111R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 8/10 (B 10)	m3	0,85	2 964,00	2 519,40
		podkladní beton plocha 17m2 tl.5 cm:17*0,05		0,85		
54	430321212R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C12/15 (B12,5)	m3	5,40	3 052,00	16 480,80
		betonová deska pod schody:5,4		5,40		
55	430351110R00	Bednění schodist jakýkoliv sklon	m2	16,00	327,00	5 232,00
56	430351129R00	Odbed schodist jakýkoliv sklon	m2	16,00	65,00	1 040,00
57	430361921RT2	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,07	28 340,00	2 023,48
		17*0,004*1,05		0,07		
58	593722988	Stupeň schod. 350/150/1500 vč osazení	kus	36,00	1 308,00	47 088,00
Celkem za		43 Schodiště				74 383,68
Díl:	46	Zpevněné plochy				
59	271532213U00	Násyp kamenivo hrubé 8-16mm	m3	150,00	817,00	122 550,00
		doplnění podloží po odstranění násypů:150		150,00		
60	271532215U0X	Štěrkový násyp 8-16mm - spádový tl.50 - 250 mm	m3	74,80	817,00	61 111,60
		5,5*85*0,16		74,80		
61	464531113R00	zásyp z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu	m3	16,00	534,00	8 544,00
		zahmutí jámy po vybourání bet.šachty v terenu:4*2,5*1,6		16,00		
62	631571002R01	Násyp z kameniva těženého fr. 8 -16 tř. I	m3	17,00	817,00	13 889,00
		odvodnění střechy par.boxů:85*0,5*0,4		17,00		
Celkem za		46 Zpevněné plochy				206 094,60
Díl:	5	Komunikace				
63	564721109RT0	Podklad z kameniva drceného vel.4-8 mm,tl 3 cm	m2	574,30	33,00	18 951,90
		6*85		510,00		
		dtto pod dlažbu 30/30/5:38+26+0,3		64,30		
64	564801100U00	Podklad pod bet.dlaždice štěrkořiti 5cm	m2	41,40	44,00	1 821,60
		dtto :68*0,3		20,40		
		dtto kolem stěny gabionů pod dlažbu:64*0,3		19,20		
		dtto podél jižní stěny boxů:6*0,3		1,80		

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav.práce

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	596211212U00	Klad zámek dl tl80 nad -300m2 celkem 6*85=510m2 z toho šedá:478 dělicí pruhy - červená:32	m2	510,00 478,00 32,00	190,00	96 900,00
66	596811111RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z pisku tl.50 včetně dlaždic betonových 30/30/5 dlažba betonová:68*0,3 dřto ale:38+26*0,3 dřto ale dlažba podél jižní strany boxů:6*0,3	m2	68,00 20,40 45,80 1,80	392,00	26 656,00
67	59211873	betonová zábrana pod kola 230/150/1900	kus	33,00	1 300,00	42 900,00
68	59245261R	Dlažba betonová šedá přírodní 20x20x8 barva přírodní - šedá:478*1,03	m2	492,34 492,34	178,00	87 636,52
69	59245262	Dlažba barevná 20x20x8 (červená) dělicí pruhy parkovacích míst:32*1,03	m2	32,96 32,96	202,00	6 657,92
70	69366013	Textilie netkaná 300g/m2 vč.uložení odvodnění střechy park.boxů:85*1,05	m2	89,25 89,25	39,00	3 480,75
Celkem za 51 komunikace						285 004,69
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
71	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5) spádový beton tl.10-120mm:5,5*85*0,065	m3	30,39 30,39	305,00	9 268,19
72	631315622R00	Mazanina betonová tl. 10- 15 cm C 20/25 (B 25) se vsypem střední provozní zátěž ve spádu 1%:5,7*5,6*0,125*15	m3	59,85 59,85	392,00	23 461,20
73	631316111R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy 5,6*5,5*15	m2	462,00 462,00	50,00	23 100,00
74	631319012U0T	Přípl mazanina -15 přehlazení 57,75	m3	57,75 57,75	349,00	20 154,75
75	631319151R00	Příplatek za přehlaž. mazanin tl. 8 -12 cm 30,3875	m3	30,39 30,39	349,00	10 605,24
76	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm 30,3875	m3	30,39 30,39	54,00	1 640,93
77	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm podlaha park.boxů:468*1,05*0,004	t	1,97 1,97	28 340,00	55 705,10
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						143 935,40
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
78	935931333UT	Odvodňovací žlab betonový bez spádu do bet.C12/15:85	m	85,00 85,00	890,00	75 650,00
79	271532213U0D	Obsyp drenážního potrubí kamenivo hrubé 8-16mm 0,3*0,5*96 dřto drenáž u opěrných stěn:0,5*0,3*163	m3	38,85 14,40 24,45	818,00	31 779,30
80	273313311R0X	Beton podkladní prostý C 8/10 (B 10) pod drenáží:0,1*0,5*96 pod drenáž u opěrných stěn-vyspádovaný:0,1*0,5*163	m3	12,95 4,80 8,15	2 290,00	29 655,50
81	935932113U00	Osazení beton žlabu š 200- do betonu C12/15 0,4*0,4*85-(0,25*0,25*85)	m3	8,29 8,29	2 725,00	22 583,44
82	935933112U0T	Drenážní hadice - D 100 mm vč.uložení celoperforovaná dřto:86+12 dřto drenáž u opěrných stěn:163	m	261,00 98,00 163,00	39,00	10 179,00
83	935933112XT	Drenážní hadice - DN 110 mm vč.uložení celoperforovaná 19*3+10*2+13*3	m	116,00 116,00	39,00	4 524,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						174 371,24
Díl:	96	Bourání konstrukcí				

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav.práce

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
84	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB šachta u vjezdu do upravovaných prostor bet.šachta:1,6*4*0,3+2,5*4*0,2*2+1,2*0,2*2,5*2+1,6*4*0,2	m3	8,40	3 706,00	31 130,40
85	962023591R0T	Bourání betonového soklu oplocení u RD č.p.1107 +č.p.1108 0,3*1*(44-6)	m3	11,40	2 070,00	23 598,00
86	965024121R00	Bourání betonových žlabů z desek plochy do 1 m2 odstranění odvod.žlabu na úpatí svahu š.1m:21	m2	21,00	89,00	1 869,00
87	966631110R00	Odstranění původního sloupu el.vedení vč.betonové patky(strojně)	kus	2,00	2 725,00	5 450,00
Celkem za:		96 Bourání konstrukcí				62 047,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
88	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	2 688,28	27,00	72 583,59
Celkem za:		99 Staveništní přesun hmot				72 583,59
Díl:	711	Izolace proti vodě				
89	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku 0,2kg na m2:(6+2,8+5,5)*85+6*2,8*2	m2	1 249,10	15,00	18 736,50
90	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 1249,1	m2	1 249,10	76,00	94 931,60
91	711491171R00	Podkladní textilie, vodorovná-montáž textilie sorpění :510 textilie:1249,1 textilie:6*85 dřto netkaná PP 300g na m2:173 dřto drenáž u opěrných stěn:2*163 dřto po odstranění bet.žlabů u úpatí svahu:57*1,8	m2	2 870,70	16,00	45 931,20
92	711491175R00	Izolace tlaková, připevnění přitlačné lišty montáž přitlačné lišty svislé hydroizolace na stěnách:85+5+5+6+6	m	107,00	35,00	3 745,00
93	28318191T	Lišta těsnící přitlačná - materiál hydroizolace svislá na stěnách:107*1,03	m	110,21	92,00	10 139,32
94	62832910E	Pás asfaltovaný těžký-vložka z polyesterové rohože 1249,1*1,03	m2	1 286,57	98,00	126 084,15
95	62836163.BB	Pás asfaltovaný těžký asf.,nosná vložka skelné vlákno 1249,1*1,03	m2	1 286,57	98,00	126 084,15
96	67390986	Textilie sorpění š.120 cm zachycující únik ropných látek:510*1,03	m2	525,30	72,00	37 821,60
97	68536775	Plst' metrová vpichov 1249,1*1,03	m2	1 286,57	101,00	129 943,87
98	69365997	Textilie netkaná separační 300g/m2 ((0,6+1,2)*96)*1,03 dřto drenáž u opěrných stěn:2*163 dřto po odstranění bet.žlabu u úpatí svahu:57*1,8	m2	606,58	33,00	20 017,27
99	693660194	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2 6*85*1,03	m2	525,30	48,00	25 214,40
100	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	5 252,30	1,00	5 252,30
Celkem za		711 Izolace proti vodě				643 901,37
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
101	762341036U00	Bednění střeš OSB 22 sraz	m2	4,20	425,00	1 785,00
102	762712110RT3	Montáž dřevěných prvků stříšky včetně dodávky řeziva, hranol 6/12 dřevěný hranol:10,3	m	10,30	348,00	3 584,40
103	762911111R00	Impregnace řeziva nátěrem	m2	12,11	48,00	581,18

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav.práce

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		4,2*2+10,3*0,36		12,11		
	Celkem za:	762 Konstrukce tesárské				5 950,58
	Díl: 764	Konstrukce klempířské				
104	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2	4,50	728,00	3 276,00
105	67352217	Podstřešní folie pod plechovou krytinu 4,2*1,15	m2	4,83	65,00	313,95
	Celkem za:	764 Konstrukce klempířské				3 589,95
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
106	762812570RT3	Montáž výplně zábradlí materiál š.140mm včetně dodávky a typových uchyť.profilů	m2	86,40	480,00	41 472,00
		vč.povrchové úpravy:(85+11)*0,9		86,40		
107	767 sub.01	sklopné sloupky - zábrany proti vjezdu vč.osazení 4 ks šroubu	kus	30,00	3 924,00	117 720,00
108	767222110R0T	Montáž zábradlí z Jackel prof. 60/60/3	m	96,00	278,00	26 688,00
109	76722210R00	Montáž zábradlí schodišťové z Jackel prof.	m	14,00	278,00	3 892,00
110	767911120R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m použít původní demontované pletivo(jen práce):(38+26) H pletiva 1,5 m(poplastované):	m	64,00	65,00	4 160,00
111	767911812U0T	Dmž drát pletivo v do -1,5 m vč.ocelových a bet. sloupků odevzdat objednateli- svinout pletivo,nepoškodit sloupky: POZOR - pro další použití:200 Oplocení u RD č.p.1107+1108 vč.10 ks bet.sloupků:(27-1)*1,5	m	239,00	61,00	14 579,00
				200,00		
				39,00		
112	767912150U00	Mž +dod napínací lanka 3x lanko na 1bm:68*3	m	204,00	17,00	3 468,00
				204,00		
113	767912150U0R	Mž +dod napínací drát -15° U RD č.p.1107+1108:3*(38+26)	m	192,00	17,00	3 264,00
				192,00		
114	767912260U00	Přiháčkování pletiva k drátu 15° nap.drát:192	m	192,00	24,00	4 608,00
				192,00		
115	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m Odtranění původního oplocení před domy č.p.1107+1108:(44-6) (H pletiva 1,2m):	m	38,00	65,00	2 470,00
				38,00		
116	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,00	272,00	272,00
117	767920260R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2	kus	1,00	1 635,00	1 635,00
118	767998106R00	Ocel zábradlí z Jackel prof 60/60/3 mm sloupky ,vodorovné přičle:1504 sloupky,přičle -zábradlí na schodišti(jackl.40/40/3):102 ocel plochá 250/125/8 ks 8:15,7 materiál žárově Pzn: spoj mat šroub M10 vč podložek a matic:3,9 +ocel.kotva M10/80 - 16 ks:	kg	1 625,60	140,00	227 584,00
				1 504,00		
				102,00		
				15,70		
				3,90		
119	767999103R00	D+M atypických konstrukcí hmotnosti do 250 kg Stříška nosná konstrukce stříšky nad pokladnou: Jackel 100/100/6+ocel.pásavina:124 žárově Pzn:	kg	124,00	172,00	21 328,00
				124,00		
120	767911270U00	Dodávka a Mž stroj pletivo v -1,8 m poplast zelené oko max 50/50 tl.drátu min 3,1mm:68	m	68,00	131,00	8 908,00
				68,00		
121	7679121 R.pol	přichycení pletiva k lanku vč.zajištění proti rozplétání zajištění očko z váz.drátu tl.2 mm po 50 cm(136 ks):68 na horním a spodním nap.lanku:	m	68,00	9,00	612,00
				68,00		
122	767914110R02	Osazení sloupků a vzpěr (použit z původního demontovaného oplocení) poplastovaný materiál sloupky:22	kus	30,00	305,00	9 150,00
				22,00		

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav.práce

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 01,03,04 park.boxy,park.místa-stav

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dtto vzpěry:8 U RD č.p.1107+1108:		8,00		
123	767914111	Sloupek oplocení H 2200 mm Pzn,plast zelený vč.osazení	kus	25,00	469,00	11 725,00
124	767914112	Vzpěra Pzn a PVC 2000/38 mm zelená vč osazení	kus	5,00	420,00	2 100,00
125	767914113	Branka ocel.Pzn 1300/1800 mm vč.sloupků výplň branky pletivo(dtto oplocení)	kus	1,00	7 630,00	7 630,00
		nátěr polyuretanovou barvou kompletní systém:1		1,00		
126	767914114	Brána ocel.Pzn plast 6000/1800mm otevíravá vč.sloupků a nátěru	kus	1,00	38 150,00	38 150,00
		kompletní sestava:1		1,00		
		nátěr polyuretanovou barvou - zelený odstín:				
127	767914115	napínáky a ostatní spojovací prvky	kg	4,50	174,00	783,00
128	767914116	napínací lanko Pzn D 5mm +plast zelený(78bm-role)	role	3,00	218,00	654,00
129	60624147	Výplň zábradlí z kompozitního materiálu na bázi dřeva a plastu š.140 mm tl.10mm	m2	96,00	959,00	92 064,00
		7 ks do m2:(85+11)		96,00		
130	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3 579,53	1,00	3 579,53
Celkem za:		767 Konstrukce zámečnické				648 495,53
Díl:	776	Podlahy povlakové				
131	776572100RV1	Lepení z pásů textilních na stěnu park.boxů včetně zátežového koberce tl 5mm	m2	240,00	65,00	15 600,00
		š.1m dl.4 m-60 ks:4*60		240,00		
Celkem za:		776 Podlahy povlakové				15 600,00
Díl:	783	Nátěry				
132	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email +2 x	m2	12,60	332,00	4 183,20
		ocel.bran stávajících s pletivem v rámu 3*1,5m:3,15*2*2		12,60		
		2 ks:				
Celkem za:		783 Nátěry				4 183,20
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
133	979098155U00	Skládkovné skryvka +asfalt+doprava	t	31,57	163,00	5 145,91
		asf.:13,57		13,57		
		kamenivo kontraminované:18		18,00		
134	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	88,01	283,00	24 905,70
135	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	528,04	13,00	6 864,47
136	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	88,01	54,00	4 752,33
137	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	88,01	22,00	1 936,13
138	979086213RXX	Nakládání odpadu ze stavebí činnosti a vybour.hmot na dopravní prostředek	t	88,01	110,00	9 680,66
139	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	88,01	196,00	17 249,18
Celkem za:		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				70 534,38

CELKEM BEZ DPH

7 962 037,04

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 02 komunikace, chodníky, parkovací plochy

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul. Zahradní-park.boxy a park.nad nemocnicí	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 02 komunikace, chodníky, parkovací

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3 70,84+17,78+12,45+8,81+22,34+12,81+7,46+52,93+8,43	m3	213,85	92,00	19 674,20
2	162201102R00	Vodorovné přemístění podkl. vrstev do 50 m pro další použití	m3	213,85	38,00	8 126,30
Celkem za 1 Zemní práce						27 800,50
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
3	271572212U00	Násyp podkladní pod komunikace betonový recyklat: 5,93+61,74+243,04+141,78+27,69+101,5+66,8+21,98 pokrač.: 11,88+36,20+2,44 hutněno po 30 cm na 45MPa:	m3	720,98	414,00	298 485,72
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						298 485,72
Díl: 5 Komunikace						
4	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm, tl. 4cm Prosívka parkoviště: 930 rozšíř. pod obrubníky: (336-154)*0,5+40,5*0,5 u opěrné stěny z gabionů pod dlažbu: (42,5+19,5+5+34+14+5+3+16)*0,3	m2	1 082,95	32,00	34 654,40
5	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm asfalt: 402 dlažba komunikace: 1115 dlažba distanční: 930 kostka: 19 podloží hutnit na 45 MPa:	m2	2 466,00	154,00	379 764,00
6	564782112R00	Trativod z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. rozměr 40x40 cm trativod 40x40 obal. geotextilie - délka 190 m: 0,4*0,4*190	m3	30,40	850,00	25 840,00
7	564801100U00	Podklad pod bet. dlaždice šterkodrti 5cm pod dlažbu kolem stěny z gabionů: 41,7	m2	41,70	34,00	1 417,80
8	564801115R0T	Podklad filtrační látka CINIS tl. 20 cm: 930 materiál zajišťuje objednatel - jen pokládka:	m2	930,00	21,00	19 530,00
9	564801300U00	Podklad komunikací šterkodrti 15cm chodníky: 244 sjezdy: 23 podloží hutnit na 45 MPa:	m2	267,00	92,00	24 564,00
10	564801400U00	Podklad komunikací šterkodrti 20cm výměry asfalt: 402 dlažba komunikace: 1115 kostka: 19 přídlažba rozšíření a obrubník a žlaby: 154*0,6+207*0,2 podloží hutnit na 45 MPa:	m2	1 669,80	125,00	208 725,00
11	565211111U00	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 15cm podklad na sjezdech: 23	m2	23,00	272,00	6 256,00
12	573111114R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp. z asfaltu 2 kg/m2	m2	402,00	28,00	11 256,00
13	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	402,00	15,00	6 030,00
14	577114124RT2	Beton asf. ACP 16+ nad 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	402,00	354,00	142 308,00
15	577132311R00	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	402,00	337,00	135 474,00
16	577132311RT4	Ztlížené pracovní podmínky při pokládce asfaltu v oblouku a spádu - plochy 101-200 m2 40 % plochy: 402*0,4	m2	160,80	1,00	160,80
17	591141110R00	Kladení dlažby ABK 20-25 50x25x10 přídlažba vč. materiálu š 25cmx50 tl 10 cm: 154*0,25	m2	38,50	981,00	37 768,50
18	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm plocha za vjezdem: 19	m2	19,00	637,00	12 103,00
19	596212233U00	Klad zámek dl tl 80 -distanční dlažba 240x240x80 přirodní barva: 852 červená barva-vodorovné značení: 78	m2	930,00	190,00	176 700,00
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník+relief+na sjezdech: 244+9,1+23	m2	276,10	190,00	52 459,00

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 02 komunikace, chodníky, parkovací plochy

Stavba : E3030/02/6 BLANSKO-ul. Zahradní-park.boxy a park.nad nemocnicí		Rozpočet E3030/02/6
Objekt : SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí		SO 02 komunikace, chodníky, parkovací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm komunikace	m2	1 115,00	190,00	211 850,00
22	596811111RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z písku tl.50 včetně dlaždic betonových 30/30/5	m2	41,70	457,00	19 056,90
		lemování stěn z gabionů:(42,5+19,5+5+34+14+5+3+16)*0,3		41,70		
23	711491171RT1	Podkladní textilie, vodorovná(rášlový úplet) materiál ve specifikaci 930*2	m2	1 860,00	16,00	29 760,00
				1 860,00		
24	58380129	Kostka dlažební 12/12 štípaná litř. 1t=4,0m2	T	4,65	2 520,00	11 717,50
		plocha za vjezdem materiál:(19*0,12*1,98)*1,03		4,65		
25	59211873	betonová zábrana pod kola 230/150/1900 u gabionů	kus	12,00	1 485,00	17 820,00
26	59245261	Dlažba betonová šedá přírodní 20x20x8 bez zkosených hran 1115*1,03	m2	1 148,45	305,00	350 277,25
				1 148,45		
27	59245263	Dlažba betonová šedá přírodní 20x20x6 bez zkosených hran plochy chodníku:244*1,03	m2	251,32	240,00	60 316,80
				251,32		
28	59245265	Dlažba zámková přírodní 20x10x6 na sjezdech dodávka:23*1,03	m2	23,69	142,00	3 363,98
				23,69		
29	59245267	Dlažba reliéfní červená 20x20x6 červená 9,1*1,03	m2	9,37	349,00	3 271,18
				9,37		
30	592453098	Dlažba distanční přírodní 24x24x8 852*1,03	m2	877,56	272,00	238 696,32
				877,56		
31	592453099	Dlažba distanční červená 24x24x8 vodorovné značení:78*1,03	m2	80,34	338,00	27 154,92
				80,34		
32	69365993R	Textilie netk.vpich. 350g/m2 do š.250cm dodávka a položení pod obal kamenivo travivodu 40x40 roz.šířka 120 cm:190*1,2*1,05	m2	239,40	35,00	8 379,00
				239,40		
33	6936602001	Textilie netkaná šíře 200 cm,115g/m2 930*2*1,03	m2	1 915,80	19,00	36 400,20
				1 915,80		
Celkem za:		51 Komunikace				2 293 074,54
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
34	914501111R00	Montáž trub.nástavce na sloupek svislé dopr.značky	kus	19,00	87,00	1 653,00
35	914511112U00	Mtz sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	19,00	981,00	18 639,00
36	915111112U00	Souvis čára -125 reflex bílá barva v boxech V10b:32*5	m	198,50	32,00	6 352,00
		V12a:15*2				
		V10f:8,5				
37	917732111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/15	m	32,50	218,00	7 085,00
		nájezdový obrubník:32,5		32,50		
38	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/20	m	287,00	218,00	62 566,00
39	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	336,00	228,00	76 608,00
40	917862111RT9	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15-přechodový	m	8,00	228,00	1 824,00
41	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 (32,5+287+336+8)*0,25*0,25	m3	41,47	2 289,00	94 922,00
				41,47		
42	918101112R00	Příplatek - obloukové obrubníky 0,5m	kus	32,00	327,00	10 464,00
43	919735113R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 10 - 15 cm napojení na stávající vozovku:18	m	18,00	81,00	1 458,00
				18,00		
44	40445023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá B2:2	kus	2,00	1 046,00	2 092,00
				2,00		
45	40445023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá B13 - 3,5t:1	kus	1,00	1 046,00	1 046,00
				1,00		
46	40445029.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá C2:2	kus	4,00	1 046,00	4 184,00
				2,00		
		C4a na ostrůvku a u závor:2		2,00		
47	40445041.A	Značka dopr inf IP 4a - 800/300 fól 1, EG 7letá IP4a:2	kus	2,00	745,00	1 490,00
				2,00		
48	40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá IP4b:1	kus	1,00	745,00	745,00
				1,00		

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 02 komunikace, chodníky, parkovací plochy

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.nad nem	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 02 komunikace, chodníky, parkovací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	40445050.A	Značka dopr inf IP 10-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	9,00	882,00	7 938,00
		IP10a:1		1,00		
		IP11a:1		1,00		
		IP12+dod.tabulka:7		7,00		
50	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	kus	19,00	555,00	10 545,00
51	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	19,00	602,00	11 438,00
52	59248057.AR	Ostatní kompletační příslušenství pro osazení dopravních značek	kus	19,00	58,00	1 102,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						322 151,08
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
53	935931333UT	Odvodňovací žlab pro střední zátěž š.100mm	m	118,45	517,00	61 238,65
		115*1,03		118,45		
54	9359313344UT	Odvodňovací žlab pro střední zátěž š.150 mm	m	87,55	741,00	64 874,55
		85*1,03		87,55		
55	9359313345UT	Odvodňovací žlab pro střední zátěž š.300mm	m	7,21	3 842,00	27 700,82
		7*1,03		7,21		
56	935932112U00	Osazení žlabu + rošt vč vpustí,čel	m	207,00	218,00	45 126,00
57	936 R.pol.1	Připojovací materiály,čela,koncové odvodní kanálky a ostatní spojovací a kompletační materiál	kpl	1,00	7 412,00	7 412,00
		+kalový koš u vjezdu na parkoviště:1		1,00		
58	935931334UT	litinový rošt vč.dist.úchytů v délkách 50 cm š.100 mm	m	118,45	1 046,00	123 898,70
		š.100:115*1,03		118,45		
59	935931335UT	litinový rošt vč.dist.úchytů v délkách 50 cm š.150 mm	m	87,55	1 482,00	129 749,10
		85*1,03		87,55		
60	935931336UT	litinový rošt vč.dist.úchytů v délkách 50 cm š.300 mm	m	7,21	2 118,00	15 270,78
		7*1,03		7,21		
Celkem za 93Dokončovací práce inženýrských staveb						475 270,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
61	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	4 223,56	45,00	190 060,18
Celkem za 99Staveništní přesun hmot						190 060,18

CELKEM BEZ DPH	3 606 842,63
-----------------------	---------------------

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 05 venkovní osvětlení a parkovací systém

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 05 venkovní osvětlení a parkovac

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	2100 sub.01 a M21-2100 sub.01	Elektro instalace -osvětlení parkoviště,parovací systém a rozvody pro person.vstup - viz samostatný rozpoč příloha č.1	kpl	1,00	739 945,54	739 945,54
		Rozvaděč RE+RM:1		1,00		
		osvětlení parkoviště+zemní práce:				
		parkovací systém +zemní práce:				
		person.vstup+zemní práce:				
		HZS:				
		viz příloha - samostatný rozpočet:				
		vč. PPV :				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				739 945,54

CELKEM BEZ DPH	739 945,54
-----------------------	-------------------

Pozn.: Rozpis celkové ceny viz samostatná příloha č. 1

Položkový rozpočet - PŘÍLOHA č. 1

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, PARKOVACÍ SYSTÉM nad NEMOCNICÍ CELKOVÁ REKAPITULACE

	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	16 115,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	580,14	161,15
Montáž - materiál		311 628,00
Montáž - práce		110 065,00
Mezisoučet 1	16 695,14	421 854,15
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		25 311,25
Zemní práce		276 085,00
Mezisoučet 2	16 695,14	723 250,40
Základní náklady		739 945,54
Ostatní náklady - zahrnuto v VN a ON celé stavby (zde se neocení)		
Vedlejší náklady celkem - zahrnuto v VN a ON celé stavby (zde se neocení)		
Náklady celkem bez DPH		739 945,54

Výsledná částka se přenesse do hlavního rozpočtu!

Součty odstavců - přehled rekapitulací jednotlivých částí	Materiál	Montáž
ROZVÁDĚČ "RE+RM"	15 265,00	850,00
PARKOVIŠTĚ nad NEMOCNICÍ	311 628,00	110 065,00
OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ	251 178,00	57 685,00
PARKOVACÍ SYSTÉM	23 980,00	8 095,00
KABELOVÉ ROZVODY pro PERSON. VSTUPY	31 470,00	12 085,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	0,00	32 200,00
ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY	276 085,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY pro VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	181 365,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY pro PARKOVACÍ SYSTÉM	31 360,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY - PERSONÁL	63 360,00	0,00

Pol.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	ROZVÁDEČ "RE+RM"								
	<i>Sdružený elmérový rozvaděč s neplombovatelnou částí</i>								
1.	typ "ER 112/INKP 7P - S3/4 v pilíři	ks	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	JISTIČ 1-PÓL., CHAR. "B"								
2.	LPN-25B-1 -25A	ks	1,00	65,00	65,00	150,00	150,00	215,00	215,00
	SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ a PŘEPĚTÍ- typ 1+2								
3.	SPC12,5 1-pólový svodič, 12,5 kA (10/350)	ks	1,00	5 300,00	5 300,00	250,00	250,00	5 550,00	5 550,00
	PROUDOVÝ CHRÁNIC 2-PÓL. s NADPROUD. OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA								
4.	OLI-16C-1N-030A -16A	ks	3,00	1 300,00	3 900,00	150,00	450,00	1 450,00	4 350,00
	ROZVÁDEČ "RE+RM" - celkem				15 265,00		850,00		16 115,00
	PARKOVIŠTĚ nad NEMOCNICÍ								
	OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ								
5.	SP100/NSP1P v PILÍŘI	ks	1,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
	LISTA ELEKTROINSTALACNÍ VC. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
6.	LHD20x20 hranatá	m	90,00	14,00	1 260,00	30,00	2 700,00	44,00	3 960,00
	KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54								
7.	8110 117x117x42	ks	15,00	60,00	900,00	30,00	450,00	90,00	1 350,00
	DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65								
8.	K 9255 10-25 mm, Cu, 5 pó. svorkovnice	ks	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST s PROTAHOVACÍM DRÁTEM								
9.	1225 D d 25 mm, pevně	m	10,00	16,00	160,00	20,00	200,00	36,00	360,00
	TRUBKA TUHÁ								
10.	4032 LA d 32 mm, pevně	m	85,00	28,00	2 380,00	20,00	1 700,00	48,00	4 080,00
	OHEBNÁ CHRÁNIČKA								
11.	KF09063 světlost 52mm	m	330,00	38,00	12 540,00	25,00	8 250,00	63,00	20 790,00
	KABEL SILOVÝ,IZOL.PVC								
12.	CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevně	m	15,00	14,00	210,00	13,00	195,00	27,00	405,00
13.	CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně	m	50,00	17,00	850,00	15,00	750,00	32,00	1 600,00
14.	CYKY-J 5x2,5 mm2 , pevně	m	140,00	28,00	3 920,00	15,00	2 100,00	43,00	6 020,00
15.	CYKY-J 4x16 mm2	m	360,00	165,00	59 400,00	20,00	7 200,00	185,00	66 600,00
	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. s vývodkou do 1 kV, kabelů silových celoplastových								
16.	EPKT 0633 (4x16 až 35)	ks	22,00	510,00	11 220,00	100,00	2 200,00	610,00	13 420,00
	SLOUPY BEZPATICOVÉ								
17.	SLOUP SB6, žár.zinek	ks	11,00	5 400,00	59 400,00	900,00	9 900,00	6 300,00	69 300,00
18.	Termoplastová úprava	ks	11,00	800,00	8 800,00	0,00	0,00	800,00	8 800,00
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ na SLOUP								
19.	SGS 101/SON-T 70W,IP23 ozn. "A"	ks	11,00	2 000,00	22 000,00	250,00	2 750,00	2 250,00	24 750,00
	STOŽÁROVÁ VÝZBOJ								
20.	EKM 2035	ks	11,00	660,00	7 260,00	150,00	1 650,00	810,00	8 910,00
	SVÍTIDLO SLOUPKOVÉ								
21.	KHA 9/AL 36-96 CR-35W CDM/T, ozn. "C"	ks	3,00	7 900,00	23 700,00	650,00	1 950,00	8 550,00	25 650,00
22.	GEL FILOFILL 1200 ml	ks	1,00	550,00	550,00		0,00	550,00	550,00
	NÁSTĚNNÉ IP 44								
23.	46134 IN-174 HF, 60W (kompaktní zdroj 13W, LED žárovka- E27)	ks	15,00	1 350,00	20 250,00	250,00	3 750,00	1 600,00	24 000,00
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
24.	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	350,00	35,00	12 250,00	30,00	10 500,00	65,00	22 750,00
	OCELOVÝ DRÁT POZINK. +PVC								
25.	PVC Drát Fe/Zn ø 10/13mm v PVC plášti, pevně	m	20,00	110,00	2 200,00	20,00	400,00	130,00	2 600,00
	SVORKA HROMOSVODNÍ								
26.	SR3b spoj pásek-drát	ks	26,00	23,00	598,00	40,00	1 040,00	63,00	1 638,00
	OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ - celkem				251 178,00		57 685,00		308 863,00
	PARKOVACÍ SYSTÉM								
27.	ROZVÁDEČ "RE+RM"	ks	1,00	16 115,00	16 115,00	0,00	0,00	16 115,00	16 115,00
	OHEBNÁ CHRÁNIČKA								
28.	KF09050 světlost 41mm	m	120,00	20,00	2 400,00	25,00	3 000,00	45,00	5 400,00
	KABEL SILOVÝ,IZOL. PVC								
29.	CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně	m	75,00	17,00	1 275,00	15,00	1 125,00	32,00	2 400,00
30.	CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	10,00	114,00	1 140,00	25,00	250,00	139,00	1 390,00
	UKONČENÍ KABELŮ								
31.	do 4x10 mm2	ks	6,00	0,00	0,00	100,00	600,00	100,00	600,00
	MONTÁŽ ROZVÁDEČE								

32.	*RE+RM*	ks	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	OCEROVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
33.	Drát ø 10mm Fe/Zn	m	75,00	16,00	1 200,00	20,00	1 500,00	36,00	2 700,00
34.	Drát ø 10mm Fe/Zn v PVC plášti	m	15,00	110,00	1 650,00	20,00	300,00	130,00	1 950,00
	SVORKA	ks	8,00	25,00	200,00	40,00	320,00	65,00	520,00
35.	SK+1 křížová+mezideska				23 980,00		8 095,00		32 075,00
	PARKOVACÍ SYSTÉM - celkem								
	KABELOVÉ ROZVODY pro PERS. VSTUPY	ks	2,00	950,00	1 900,00	0,00	0,00	950,00	1 900,00
36.	SP100/NSP1P v PILÍŘI	m	9,00	220,00	1 980,00	45,00	405,00	265,00	2 385,00
	TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ	m	20,00	18,00	360,00	20,00	400,00	38,00	760,00
37.	Ø400 ZN d 40 mm, pevně	m	120,00	18,00	2 160,00	20,00	2 400,00	38,00	4 560,00
38.	Ø400 ZN d 40 mm, pevně	m	120,00	18,00	2 160,00	20,00	2 400,00	38,00	4 560,00
39.	KF09040 světlost 32mm s protahovacím drátem pro DATA	m	130,00	114,00	14 820,00	25,00	3 250,00	139,00	18 070,00
40.	KABEL SILOVÝ, IZOL. PVC	ks	1,00	350,00	350,00	150,00	150,00	500,00	500,00
41.	JISTIČ 3-PÓL CHAR. "B", DOPLNĚNÍ STÁV. "RH"	m	20,00	342,00	6 840,00	35,00	700,00	377,00	7 540,00
42.	LPN-16B-3 -16A	ks	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	KABEL SE SNÍŽENOU HORLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHĚN - B2 ca, s1, d0	m	20,00	342,00	6 840,00	35,00	700,00	377,00	7 540,00
43.	1-CXKH-V-J 4x10 mm2, pevně	ks	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65	ks	6,00	0,00	0,00	100,00	600,00	100,00	600,00
44.	K 9105 4-10 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice	ks	2,00	0,00	0,00	650,00	1 300,00	650,00	1 300,00
	UKONČENÍ KABELŮ	ks	2,00	0,00	0,00	650,00	1 300,00	650,00	1 300,00
45.	do 4x10 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	650,00	1 300,00	650,00	1 300,00
	MONTÁŽ ROZVÁDEČE	ks	2,00	0,00	0,00	650,00	1 300,00	650,00	1 300,00
46.	SP 100/NSP 1P	m	135,00	16,00	2 160,00	20,00	2 700,00	36,00	4 860,00
47.	OCEROVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	5,00	110,00	550,00	20,00	100,00	130,00	650,00
	Drát ø 10mm Fe/Zn	m	5,00	110,00	550,00	20,00	100,00	130,00	650,00
	Drát ø 10mm Fe/Zn v PVC plášti	ks	2,00	25,00	50,00	40,00	80,00	65,00	130,00
48.	SVORKA	ks	2,00	25,00	50,00	40,00	80,00	65,00	130,00
	SK+1 křížová+mezideska				31 470,00		12 085,00		43 555,00
	KABELOVÉ ROZVODY pro PERS. VSTUPY - celkem								
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	15,00	0,00	0,00	350,00	5 250,00	350,00	5 250,00
49.	Uprava stavajících zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	350,00	1 050,00	350,00	1 050,00
50.	Uprava stavajících rozvaděčů	hod	2,00	0,00	0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
51.	Vyhledání pripojovacího místa	hod	2,00	0,00	0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
52.	Napojení na stavající zařízení	hod	25,00	0,00	0,00	350,00	8 750,00	350,00	8 750,00
53.	Nespecifikované montáže	hod	10,00	0,00	0,00	350,00	3 500,00	350,00	3 500,00
	KOORDINACE POSTUPU	hod	10,00	0,00	0,00	350,00	3 500,00	350,00	3 500,00
54.	práci s ostatními profesemi	hod	20,00	0,00	0,00	350,00	7 000,00	350,00	7 000,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK dle ČSN 331500	hod	15,00	0,00	0,00	350,00	5 250,00	350,00	5 250,00
55.	Revizní technik	hod	15,00	0,00	0,00	350,00	5 250,00	350,00	5 250,00
56.	Spolupráce s revizním technikem				0,00		32 200,00		32 200,00
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY - celkem				5 000,00				5 000,00
57.	Podružný materiál				311 628,00		110 065,00		421 693,00
	PARKOVIŠTĚ nad NEMOCNICÍ - celkem								
	ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY								
	ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ								
58.	VYTRHÁNÍ DLAŽBY	m2	25,00	45,00	1 125,00	0,00	0,00	45,00	1 125,00
	Betonové dlaždice, spáry zalité	m3	13,00	2 400,00	31 200,00	0,00	0,00	2 400,00	31 200,00
59.	VÝKOP JÁMY pro STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ	m3	6,50	2 100,00	13 650,00	0,00	0,00	2 100,00	13 650,00
	Zemina třídy 5, ručně (0,5m3)	m3	6,00	120,00	720,00	0,00	0,00	120,00	720,00
60.	ZÁKLAD z BETONU B10	m3	1,50	180,00	270,00	0,00	0,00	180,00	270,00
61.	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,50	180,00	270,00	0,00	0,00	180,00	270,00
62.	ZÁHOZ JÁMY, ÚPRAVA POVRCHU	m3	1,50	180,00	270,00	0,00	0,00	180,00	270,00
	V zemi třídy 5-7	m3	1,50	180,00	270,00	0,00	0,00	180,00	270,00
	ODVOZ ZEMINY	m3	1,50	180,00	270,00	0,00	0,00	180,00	270,00
	Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	1,50	180,00	270,00	0,00	0,00	180,00	270,00
	HLOUBENÍ KABEL. RÝHY	m3	1,50	180,00	270,00	0,00	0,00	180,00	270,00

63.	Zemina třídy 4, š.500mm, hl.800mm ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	m	300,00	285,00	85 500,00	0,00	0,00	285,00	85 500,00
64.	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	300,00	70,00	21 000,00	0,00	0,00	70,00	21 000,00
65.	Do šířky 20cm ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	300,00	18,00	5 400,00	0,00	0,00	18,00	5 400,00
66.	Zemina třídy 4, š.500mm, hl.800mm celkem	m	300,00	75,00	22 500,00	0,00	0,00	75,00	22 500,00
					181 365,00	0,00			181 365,00
ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY - PARKOVACÍ SYSTÉM									
67.	HLOUBENÍ KABEL. RÝHY Zemina třídy 4, š.500mm, hl.800mm ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE	m	70,00	285,00	19 950,00	0,00	0,00	285,00	19 950,00
68.	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	70,00	70,00	4 900,00	0,00	0,00	70,00	4 900,00
69.	Do šířky 20cm ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	70,00	18,00	1 260,00	0,00	0,00	18,00	1 260,00
70.	Zemina třídy 4, š.500mm, hl.800mm ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY pro PARK. SYSTÉM - celkem	m	70,00	75,00	5 250,00	0,00	0,00	75,00	5 250,00
					31 360,00	0,00			31 360,00
ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY - PERSONÁLNÍ VSTUPY									
71.	HLOUBENÍ KABEL. RÝHY Zemina třídy 4, š.500mm, hl.800mm ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE	m	120,00	285,00	34 200,00	0,00	0,00	285,00	34 200,00
72.	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	120,00	75,00	9 000,00	0,00	0,00	75,00	9 000,00
73.	Do šířky 20cm ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	120,00	18,00	2 160,00	0,00	0,00	18,00	2 160,00
74.	Zemina třídy 4, š.500mm, hl.800mm VYBOURÁNÍ OTVORU ve STĚNĚ BETONOVÉ do PRŮM. 60mm	m	120,00	75,00	9 000,00	0,00	0,00	75,00	9 000,00
75.	Stěna do 450mm celkem	ks	3,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 000,00	9 000,00
					63 360,00	0,00			63 360,00
ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY - celkem									
					276 085,00	0,00			276 085,00

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 06 Odvodnění,dešťová kanalizace

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park..r	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 06 Odvodnění,dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720a	Venkovní kanalizace				
1	720 a	Odvodnění,dešťová kanalizace viz samostatný rozpoč příloha č.2				
	Celkem za:	720a Venkovní kanalizace	kpl	1,00	489 056,00	489 056,00
						489 056,00

CELKEM BEZ DPH

489 056,00

Pozn.: Rozpis celkové ceny viz samostatná příloha č. 2

Položkový rozpočet - PŘÍLOHA č. 2

Stavba: E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.nad nemocnicí
 Objekt: SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí

Rozpočet : E3030/02/6
 SO 06 odvodnění, dešťová kanalizace

Zemní práce

227 086,00

1.	Hloubení rýh š. do 2,0 m, tř. 3 (100 x 1,0 x 1,6) + (0,8 x 2 x 47 + 2 x 2 x 0,8 x 4 + 0,2 x 4)	m3	248,80	290,00	72 152,00
2.	Hloubení jam , tř. 3 (1,7 x 1,7 x 3,14 x 3,5) + (1,85 x 1,85 x 3,14 x 1,6)	m3	49,30	225,00	11 092,50
3.	ŽB deska tl. 200 mm C20/25 (1,7 x 1,7 x 3,14 x 0,2) + (1,85 x 1,85 x 3,14 x 0,2)	m3	3,90	4 200,00	16 380,00
4.	Bet. deska tl. 150 mm C 12/15 (0,6 x 0,6 x 0,15 4)	m3	0,22	2 550,00	561,00
5.	Odvoz a uložení výkopku na skládku do 10,0 km vč. uložení a skládkovného (42,2 + 32,3 + 40)	m3	114,50	455,00	52 097,50
6.	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním (100 x 1,0 x 0,1)	m3	10,00	425,00	4 250,00
7.	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním (100 x 1,0 x 0,3) + (1,5 x 0,8 x 1 x 3)	m3	33,60	465,00	15 624,00
8.	Štěr 8/16 - obsyp vsakovacího prvku (0,8 x 1 x 48)	m3	38,40	730,00	28 032,00
9.	Zásyp rýh, jam a objektů - výkopek (120 + 17,0 + 36)	m3	173,00	90,00	15 570,00
10.	Pažení rýhy příložené - zřízení, odstranění (10 x 3,6 x 2)	m2	72,00	66,00	4 752,00
11.	Odstranění krytu asfaltového vč. podkladu vč. uložení na skládku (5 x 1,0)	m2	5,00	465,00	2 325,00
12.	Vyspravení krytu asfaltového po překopech vč. podkladu (5 x 1,0)	m2	5,00	850,00	4 250,00

Potrubí

261 970,00

	Potrubí z trub plastových kanalizačních - vč. osazení a dodání (výkres č. D.6.3 a D.6.6)				
13.	KG DN 100 SN 8	m	3,00	145,00	435,00
14.	KG DN 150 SN 8	m	97,00	210,00	20 370,00
15.	Zasakovací potrubí perforované DN 300, perforace 360 x 1,5 mm vč. geotextilního rukávu výkres č. D.6.6	m	47,00	800,00	37 600,00
16.	Šachty plastové typové kanalizační DN 400 vč. poklopu litinového pojízdného, dna a prodloužení (výkres D.6.4 + D.6.5)	soub.	3,00	8 300,00	24 900,00
17.	Šachty filtrační s filtračním košem DN 400 vč. poklopu 1,5t, h=2,0 m (výkres č. D.6.6)	soub.	3,00	4 700,00	14 100,00
18.	Šachty čistící DN 400 vč. poklopu 1,5t, h=2,0 m (výkres č. D.6.6)	soub.	1,00	6 700,00	6 700,00
19.	Netkaná filtrační geotextilie 200g/m2 (47,5 x (0,85 + 0,85 + 1 + 1))	m2	176,00	30,00	5 280,00
20.	Retenční nádrž RN 1 (4,6 m3) DN 2500 prefabrikovaná (výkres D.6.4 + D.6.5)	soub.	1,00	54 000,00	54 000,00
	zákrytová deska				
	dno h=2,0 m				
	poklop litinový DN 600 D400				
21.	Retenční nádrž RN 2 (7,2 m3) DN 2200 prefabrikovaná (výkres D.6.4 + D.6.5)	soub.	1,00	77 000,00	77 000,00
	zákrytová deska				
	skruž h=1,0 m - 2 ks				
	dno h=2,0 m				
	poklop litinový DN 600 D400				
22.	Regulační prvek typový - 6,0 l/s (výkres D.6.4 + D.6.5)	ks	2,00	760,00	1 520,00
23.	Napojení na stávající kanalizaci (výkres D.6.3)	ks	3,00	4 500,00	13 500,00
24.	Zkouška těsnosti	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00

Ostatní náklady - zahrnuto v VN a ON celé stavby (zde se neoceňuje)

Vedlejší náklady celkem - zahrnuto v VN a ON celé stavby (zde se neoceňuje)

CELKEM bez DPH

489 056,00

Výsledná částka se přenese do hlavního rozpočtu!

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 07 Sadové úpravy,modelace terenu,zeleň

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 07 Sadové úpravy,modelace terenu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	30,00	260,00	7 800,00
		volné pařezy:8		8,00		
		skupinové pařezy 2 skupiny:2*6		12,00		
		pařezy po keřích u RD č.p.1107+1108:10		10,00		
2	161201399R00	Štěpkování a drcení dřevní hmoty	m3	3,68	2 600,00	9 568,00
		0,3*0,6*8		1,44		
		0,2*0,6*6*2		1,44		
		10*0,2*0,4		0,80		
3	161201400R0T	Odvoz dřevní hmoty štěpkované do kompostárny Blansko	m3	3,68	250,00	920,00
4	162201102R0T	Vodorovné přemístění ornice do 50 m	m3	392,00	110,00	43 120,00
		z deponie ve stavební ploše:1568*0,25		392,00		
5	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm rovina a svah 1:5	m2	1 568,00	6,00	9 408,00
6	271521111RTT	Dodávka a rozmístění kamenných bloků velikost cca 80*80*100cm	m3	35,20	750,00	26 400,00
		počet kusů - 55:55*0,8*0,8*1		35,20		
		šedý vrstevnatý vápenec:				
		kraj jihomoravský:				
7	271531111RKT	Dodávka a rozprostření netříděného kameniva kraj Jihomoravský	m3	8,00	750,00	6 000,00
		z rozstřelu velikost maximálně 60*60*80 cm:8		8,00		
8	271532212U00	Násyp kamenivo hrubé 16-32mm kraj jihomoravský	m3	11,51	680,00	7 827,82
		tl.vrstvy 7 cm:164,45*0,07		11,51		
9	122201401R0l	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 (zářez)	m3	8,00	100,00	800,00
		vytvoření zářezu do svahu-pěšina k lavičkám:				
		pod terénní vlnou:2*0,5*0,5*8*2		8,00		
10	182101101R0l	Vytvoření terénní vlny pod spodní částí parkoviště využít vyříděnou zeminu z HTÚ	m3	330,00	126,00	41 580,00
11	628501561	Drátěné spony D 5mm L 30 cm uchycení geotextilie	kus	180,00	5,00	900,00
12	69366070T	textilie syntetika 100% 150 g/m2 pod štěrk vč uložení zemní folie	m2	229,74	15,00	3 446,10
		20% ztrátne:191,45*1,2		229,74		
Celkem za:	1 Zemní práce					157 769,92
Díl: 112		Biologická rekultivace				
13	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	58,00	20,00	1 160,00
14	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině a svahu 1:5	kus	58,00	35,00	2 030,00
15	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,58	300,00	174,00
		10 litrů/rostlina:58*0,01		0,58		
16	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	0,58	280,00	162,40
17	181100100RR	Údržba dřevin do května 2017	kus	58,00	100,00	5 800,00
18	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	174,00	1,00	174,00
		3 ks/rostlina:58*3		174,00		
19	184004724R00	půdní kondicioner keře	kg	2,90	165,00	478,50
		0,05kg/rostlina:58*0,05		2,90		
20	02662140D	Cotoneaster horizontalis - výška/60-80 cm	kus	58,00	90,00	5 220,00
		58		58,00		
Celkem za:	112 Biologická rekultivace					15 198,90
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
21	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině a svahu do 1:5	m2	1 541,00	8,00	12 328,00
		1541		1 541,00		

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 07 Sadové úpravy,modelace terenu,zeleň

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 07 Sadové úpravy,modelace terenu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
22	182301135R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2	m2	1 541,00	44,00	67 804,00
		použit vyříděnou ornici z původního terenu:1541		1 541,00		
23	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině a svahu 1:5 0,6	m2	1 541,00	1,00	1 541,00
24	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 541,00	0,50	770,50
25	183403253R00	Příprava půdy hrabáním v rovině a svahu 1:5 0,4	m2	627,20	2,00	1 254,40
		1568*0,4		627,20		
26	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině a svahu 1:5	m2	1 541,00	1,50	2 311,50
27	00572422	Směs travní	kg	46,23	120,00	5 547,60
		3,5dkg na 1m2:1541*0,03		46,23		
28	25234000.A	Herbicid totální bal. po 1 litru	l	7,50	220,00	1 650,00
	Celkem za	17 Konstrukce zeleň				93 207,00
Díl: 181		Sadové úpravy				
29	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 stromy	kus	56,00	900,00	50 400,00
30	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině stromy	kus	56,00	350,00	19 600,00
31	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	56,00	185,00	10 360,00
32	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvíř. z rákosy v rovině a svahu do 1:5	kus	56,00	100,00	5 600,00
33	184921094R0T	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5	m2	69,00	40,00	2 760,00
		stromy m2:69		69,00		
		poznámka - 14 ks je vsazeno do štěrku:				
34	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	4,48	300,00	1 344,00
		80litrů/strom:56*0,08		4,48		
35	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	4,48	280,00	1 254,40
36	181100100RR	Údržba dřevin (stromů) do května 2017	kus	56,00	100,00	5 600,00
37	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	840,00	1,00	840,00
		15ks/strom:56*15		840,00		
38	184004724R00	půdní kondicioner stromy	kg	28,00	165,00	4 620,00
		0,5kg/strom:56*0,5		28,00		
39	02652357	Prunus mahaleb /obv.kmene 14-16 cm	kus	9,00	1 600,00	14 400,00
		vzrostlé stromy v airpotech-letní výsadba:9		9,00		
40	02656003	Acer campestre obv.kmene 14-16 cm	kus	10,00	3 000,00	30 000,00
		vzrostlé stromy v airpotech - letní výsadba:10		10,00		
41	02661278	Prunus avium Plena obv.kmene 14 -16 cm	kus	8,00	2 000,00	16 000,00
		vzrostlé stromy v airpotech - letní výsadba:8		8,00		
42	02661280	Acer pseudoplatanus obv.kmene 14-16cm	kus	14,00	3 000,00	42 000,00
		vzrostlé stromy v airpotech - letní výsadba:14		14,00		
43	02661597	Pyrus calleryana Chanticleer obv.km 14-16 cm	kus	15,00	2 000,00	30 000,00
		vzrostlé stromy v airpotech - letní výsadba:15		15,00		
44	05121140	Kůra mulčovací,nákup a dovoz	m3	6,90	850,00	5 865,00
		mocnost 10 cm:69*0,1		6,90		
45	052172101A	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.1 6-7 cm odkomněná délka 300 cm	kus	168,00	120,00	20 160,00
		3ks/strom:56*3		168,00		
46	70921340	chránička z bambusu	kus	56,00	86,00	4 816,00
	Celkem za	181 Sadové úpravy				265 619,40
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny a doly				
47	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	10,00	55,00	550,00
48	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině do jamky se zalitím	kus	10,00	40,00	400,00
49	184921094R0T	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5	m2	2,50	40,00	100,00
50	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,10	300,00	30,00
		10litrů rostlina:10*0,01		0,10		

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 07 Sadové úpravy,modelace terenu,zeleň

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 07 Sadové úpravy,modelace terenu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
51	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	0,10	280,00	28,00
52	181100100RR	Údržba dřevin do května 2017	kus	10,00	100,00	1 000,00
53	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 3 ks/dřevina:10*3	kus	30,00	1,00	30,00
54	184004724R00	půdní kondicioner proucí dřeviny 0,1kg/dřevina:10*0,1	kg	1,00	165,00	165,00
55	02656009	Parthenocissus quinquefolia Engeimanit /v-140-150 cm	kus	10,00	55,00	550,00
56	05121140	Kůra mulčovací,nákup a dovoz	m3	0,25	850,00	212,50
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						3 065,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
57	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 3-4cm Prosívka	m2	73,00	45,00	3 285,00
		pod bet.obrubníky na ležato:73		73,00		
58	917712111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	292,00	180,00	52 560,00
		4 ks do 1 m2(73m2):73*4		292,00		
		pochůzní plochy:				
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						55 845,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
59	998231311R0T	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	798,21	50,00	39 910,42
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						39 910,42
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
60	767 sub.5	Odpadový koš pro hřiště vč.montáže +upínací páska objem 50 litrů:5	kus	5,00	2 800,00	14 000,00
				5,00		
61	767 sub.6	Lavice vč.kotvení do betonových patek vč.úchytných kot.prvků do bet.základku	kus	4,00	6 000,00	24 000,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						38 000,00

CELKEM BEZ DPH	668 616,14
-----------------------	-------------------

Položkový rozpočet E3030/02/6 SO 08 odstranění RD a okolní zástavby

Stavba :	E3030/02/6 BLANSKO-ul.Zahradní-park.boxy a park.n	Rozpočet E3030/02/6
Objekt :	SO 1-8 parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí	SO 08 odstranění RD a okolní zástav

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001111U0S	Přípravné práce pře zahájení demoličních prací zaměření, konzultace	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za:	0 Přípravné a pomocné práce				5 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	762111811R0T	Demontáž oplocení z hranolků, prken nebo latí boční oplocení na soklíku z kamene:21*2	m2	42,00	45,00	1 890,00
3	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel sokl oplocení přední část:11,5*0,5*0,45 dtto z boku levá strana (pod dřevěným oplocením):0,5*0,55*18,5 opěrná stěna za domem:0,4*2*10	m3	15,68 2,59 5,09 8,00	1 600,00	25 080,00
4	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 betonová plocha za domem:0,3*10*3	m3	9,00 9,00	2 300,00	20 700,00
5	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 2 m2 okna :0,9*1,4+1,2*1,6+0,5*0,7+0,3*0,4*2+0,9*0,9	m2	4,58 4,58	138,00	632,04
6	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 4 m2 okna 1,8*1,6:1,8*1,6*4	m2	11,52 11,52	110,00	1 267,20
7	968062558R00	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. do 5 m2 2,2*2,2	m2	4,84 4,84	90,00	435,60
8	968072456R00	Vybourání dveřních zárubní pl. nad 2 m2 vstupní dveře+balkon 1*2,5+0,85*2,2	m2	4,37 4,37	130,00	568,10
	Celkem za:	96 Bourání konstrukcí				50 572,94
Díl: 98		Demolice				
9	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní (9,7*9,54*4,9)+0,5-(4,6*4,8*2,5)	m3	171,52 171,52	185,00	31 730,85
10	981011414R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MC 9,7*9,54*5+19,3*2,48+8,2*2,48	m3	530,89 530,89	450,00	238 900,50
11	981012711R00	Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 10 % spodní stavba 0,7*0,8*9,7+ 0,6*0,8*9,7*2+0,6*0,8*9,54*3 0,45*0,6*4,65+0,45*0,6*3,82 0,10*9,7*9,54	m3	40,02 28,48 2,29 9,25	320,00	12 807,14
	Celkem za:	98 Demolice				283 438,48
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767911821R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m	m	15,00	40,00	600,00
13	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m vč.sloupků 11,5*2,5	m	14,00 14,00	65,00	910,00
14	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg demontáž ocelových prvků bourané budovy+zábradlí:5,8+2,8*+1,4*13	kg	56,76 56,76	30,00	1 702,80
	Celkem za:	767 Konstrukce zámečnické				3 212,80
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
15	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo části krovu a stropu:0,98 okna a dveře:0,325	t	1,31 0,98 0,33	1 400,00	1 827,00
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	358,75	320,00	114 800,83
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 152,52	10,00	21 525,16
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	358,75	150,00	53 812,89
19	979086213RXX	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	358,75	120,00	43 050,31
20	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	358,75	300,00	107 625,78
	Celkem za:	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				342 641,96

CELKEM BEZ DPH

684 866,19

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

PODMÍNKY PRO DODÁVKU FILTRAČNÍ LÁTKY A ZPŮSOB JEJÍHO POUŽITÍ

„Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“

1. Užitné vzory, filtrační látka:

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že ke dni uzavření smlouvy o dílo je na základě licenční smlouvy uzavřené se společností CINIS spol. s r.o., sídlem Lázeňská 212, 431 41 Údlice, IČ: 18383165, oprávněn využívat licenci k užitnému vzoru č. CZ 22012 U1 s názvem „Zařízení v tělese parkoviště, zabezpečující podzemní vody před kontaminací uhlovodíky“ zapsaného u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 28. 03. 2011 a dále užitného vzoru č. CZ 21919 U1 s názvem „Sorbent pro zneškodňování nerozpuštěných anorganických a organických látek ve vodném prostředí“ zapsaného u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 07. 03. 2011 (dále jen „užitné vzory“).

Uvedená licenční smlouva je uzavírána z důvodu, že příslušnými správními úřady byla v územním řízení schválena jakou součástí stavby filtrační látka, které je chráněna uvedenými užitnými vzory (např. závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydaný Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí dne 25. 3. 2015 pod č.j. JMK 21073/2015). Z povahy licenční smlouvy pak vyplývá, že ji uzavírá budoucí vlastník předmětu díla.

Na základě licenční smlouvy objednatel uzavřel kupní smlouvu na 186 m³ filtrační látky CINIS® dle užitných vzorů se společností Agrostav Pardubice, akciová společnost, sídlem Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČ 46506063.

2. Podmínky záruky za filtrační látku:

Společnost CINIS spol. s r.o. společně se společností Agrostav Pardubice, akciová společnost poskytují objednateli na filtrační látku záruku v délce trvání 10 let od dokončení stavby. Podmínky pro uplatnění práva z platné záruky je mimo jiné podmíněné uložení filtrační látky na připravenou plochu s nataženou oddělovací síťovinou – rašlový úplet: síťovina, hustý úplet z polyethylenu, gramáž min. 115 g/m², stínění min. 60%, ošetření proti UV záření (má vliv na odolnost proti biologické činnosti (bakterie, plísňe apod.)) odolná proti slabým kyselinám a zásadám, umožňuje zapracování do aktivních konstrukčních vrstev parkovišť a komunikací (např. JUTA ADAMOV).

3. Termín a způsob dodání filtrační látky:

Vztah společnosti Agrostav Pardubice, akciová společnost a objednatele

Společností Agrostav Pardubice, akciová společnost (v postavení prodávajícího) je povinna dodat filtrační látku objednateli (v postavení kupujícího) do místa plnění v termínu nejpozději do 14 dnů ode dne písemné výzvy objednatele k dodání filtrační látky v množství, jak bylo dohodnuto v kupní smlouvě. Za písemnou formu se považuje i výzva objednatele na dodání zboží uplatněná e-mailem. Objednatel je oprávněn pověřit výzvou k dodání filtrační látky zástupce zhotovitele stavby. Pověřenou osobu zhotovitele stavby včetně kontaktních údajů sdělí objednatel společností Agrostav Pardubice, akciová společnost písemně (za písemnou formu se považuje i sdělení e-mailem). Společnost Agrostav Pardubice, akciová společnost s oprávněnou osobou zhotovitele stavby dohodnou přesný termín a čas dodání filtrační látky v rámci uvedené lhůty.

Společností Agrostav Pardubice, akciová společnost odevzdá objednateli společně s filtrační látkou i doklady, které se k filtrační látce vztahují, zejména prohlášení o shodě a certifikát a jako předávací protokol potvrzení

dodacího listu, vše v českém jazyce.

O odevzdání a převzetí zboží bude pořízen písemný předávací protokol – respektive oběma smluvními stranami potvrzený dodací list. Dodací list musí být datován, ze strany společnosti Agrostav Pardubice, akciová společnost bude podepsán řidičem, který filtrační látku bude přepravovat (ze strany objednatele půjde o pověřenou osobu zhotovitele stavby). Datum podpisu předávacího protokolu (dodacího listu) je dnem odevzdání filtrační látky.

Pokud se filtrační látka nepovede vyložit do 60 minut z příčin na straně objednatele, zaplatí objednatel prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou i započatou hodinu čekání na vykládku. Agrostav Pardubice negarantuje návoz této látky stroji umožňující boční výklop materiálu.

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na objednatele okamžikem převzetí filtrační látky od společnosti Agrostav Pardubice, akciová společnost v místě plnění.

Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele dnem zaplacení kupní ceny společnosti Agrostav Pardubice, akciová společnost, čímž se rozumí připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.

Vztah objednatele a zhotovitele – obchodní podmínky

Objednatel pověří výzvou k dodání filtrační látky zástupce zhotovitele stavby. Zhotovitel si společností Agrostav Pardubice, akciová společnost dohodnou přesný termín a čas dodání filtrační látky.

Zhotovitel je povinen dát objednateli kopii písemného pokynu - objednání filtrační látky. Zhotovitel se zavazuje, že na základě domluvy s objednatelem pověří konkrétní osobu/osoby k převzetí filtrační látky v místě plnění od společnosti Agrostav Pardubice, akciová společnost, a tato osoba filtrační látku také převezme a předávací protokol podepíše.

Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady zajistí složení filtrační látky z přistavených dopravních automobilů, z důvodu, že Agrostav Pardubice negarantuje návoz této látky stroji umožňující boční výklop materiálu, Zhotovitel tuto skutečnost zohlední do způsobu a termínu realizace stavby.

Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se filtrační látka nepovede vyložit do 60 minut z příčin na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou i započatou hodinu čekání na vykládku.

4. Postup výstavby parkoviště stanovený poskytovatelem licence:

- a) Položení drenážní vrstvy - drcené kamenivo, štěrkopísek praný zrnitost 4-8 mm , tl. vrstvy 30-50mm na upravenou pláň parkoviště, na drenážní vrstvě musí být dosaženo ($\min.E_{def,2}=45\text{MPa}$).
- b) Položení syntetické síťoviny - raši v optimální šíři návinu, při pokládce pokládat s přesahem 0.1 m jednotlivé návinu aby nedošlo k nežádoucímu zatlačení drceného kameniva do filtrační látky.
- c) Navezení vrstvy filtrační látky Cinis - výška vrstvy 200 mm přímo na rašlový úplet (zamezení možnosti znečištění filtrační látky kolmatujícími příměsemi)
- d) Filtrační vrstvu zhutnit
- e) Položit syntetickou síťovinu, aby nedošlo k nežádoucímu zatlačení drceného kameniva do filtrační látky
- f) Po navezení vrstvy kameniva drceného (KD) 16 – 63 mm provést hutnění. Na vrstvě KD musí být dosaženo $\min.E_{def,2}=60\text{MPa}$. Drcené kamenivo musí být prosto kolmatujících příměsí (na povrchu vrstvy (jíl, zemina, organické látky)
- g) Při práci na hutnění se vyvarovat kontaminací všech vrstev minerálním znečištěním kolmatujících příměsí.
- h) Rozprostření drceného kameniva frakce 4 – 8 mm
- ch) Položení zámkové dlažby se zásypem distančních spár kamenivem a závěrečné hutnění.