

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Budova Městského úřadu	Objednatel:	MÚ Lysá nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební práce - vzduchotechnika	Projektant:	Ing. Zdeněk Zikán	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Husovo nám.23/1, Lysá nad Labem	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	84
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	64 346,70	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	169 099,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	101 102,19	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	82 941,76				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		23 719,16						
ZRN celkem		441 209,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		26 472,54
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	467 682,00
Základ 21%	467 682,00	DPH 21%	98 213,22	Celkem včetně DPH	565 895,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Green Vision s.r.o.
		26.7.2021
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Budova Městského úřadu	Doba výstavby:	Objednatel:	MÚ Lysá nad Labem
Druh stavby:	Stavební práce - vzduchotechnika	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Zdeněk Zikán
Lokalita:	Husovo nám.23/1, Lysá nad Labem	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
Zpracoval:		Zpracováno d 30.04.2021	Zpracováno dne:	30.04.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	31	Zdi podpěrné a volné	4 981,38	1 083,27	6 064,65
	34	Stěny a příčky	3 884,10	5 975,10	9 859,20
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	18 223,09	25 522,47	43 745,56
	61	Úprava povrchů vnitřní	13 128,95	28 294,35	41 423,30
	62	Úprava povrchů vnější	3 629,86	4 775,74	8 405,60
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 434,33	2 679,03	8 113,36
	94	Lešení a stavební výtahy	3 760,93	14 161,16	17 922,10
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 001,52	6 036,58	7 038,10
	953	Dokončující konstrukce	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	H99	Staveništní přesuny hmot	0,00	6 569,17	6 569,17
	97	Bourací práce	3 302,54	84 360,59	87 663,13
	S	Přesuny sutí	0,00	3 390,05	3 390,05
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	27 409,37	17 959,93	45 369,30
	713	Izolace tepelné	8 941,70	18 975,10	27 916,80
	764	Konstrukce klempířské	10 690,76	8 989,24	19 680,00
	766	Konstrukce truhlářské	12 677,97	5 842,03	18 520,00
	771	Podlahy z dlaždic	37 850,78	19 007,90	56 858,68
	783	Nátěry	1 449,67	8 701,83	10 151,50
	784	Malby	2 081,94	10 436,74	12 518,68
			Celkem:		441 209,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Budova Městského úřadu	Doba výstavby:	Objednatel:	MÚ Lysá nad Labem
Druh stavby:	Stavební práce - vzduchotechnika	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Zdeněk Zikán
Lokalita:	Husovo nám.23/1, Lysá nad Labem	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	30.04.2021	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
31		Zdi podpěrné a volné				4 981,38	1 083,27	6 064,65	
1	311271175R00	Zdivo z tvárníc hladkých tl. 20 cm-atika	m2	6,450	92,00	470,75	122,65	593,40	RTS I / 2021
2	311271177R00	Zdivo z tvárníc hladkých tl. 30 cm	m2	41,930	125,00	4 400,94	840,31	5 241,25	RTS I / 2021
3	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně	t	0,023	10 000,00	109,69	120,31	230,00	RTS I / 2021
		<i>Varianta: vysekání drážky, dodávka profilů I 120-nad dveře</i>							
34		Stěny a příčky				3 884,10	5 975,10	9 859,20	
4	342264051RT2	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	37,250	158,00	1 945,27	3 940,23	5 885,50	RTS I / 2021
		<i>Varianta: desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace</i>							
5	342270042RA0	Příčka z desek hladkých, tloušťka 10 cm	m2	15,150	158,00	1 547,98	845,72	2 393,70	RTS I / 2021
6	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	6,000	158,00	190,76	757,24	948,00	RTS I / 2021
7	342941122R00	Připojení příček ke stropu nastřelenou kotvou	m	4,000	158,00	200,09	431,91	632,00	RTS I / 2021
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				18 223,69	25 522,47	43 745,56	
8	411354236R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	76,320	158,00	10 806,60	1 251,96	12 058,56	RTS I / 2021
		<i>Varianta: 1.NP, 2.NP</i>							
9	413100010RAB	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků cihlami	kus	9,000	99,00	260,45	630,55	891,00	RTS I / 2021
		<i>Varianta: nosník výšky 300 mm</i>							
10	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22	t	3,176	1 000,00	7,05	3 168,95	3 176,00	RTS I / 2021
11	13482715	Týč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235	t	2,128	1 000,00	2 128,00	0,00	2 128,00	RTS I / 2021
12	13483315	Týč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235	t	0,480	1 000,00	480,00	0,00	480,00	RTS I / 2021
13	13384340	Týč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235	t	0,823	1 000,00	823,00	0,00	823,00	RTS I / 2021
14	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch do č. 12	t	0,120	1 000,00	0,28	119,72	120,00	RTS I / 2021
15	13331860	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 110x110x 6 mm	t	0,081	1 000,00	81,00	0,00	81,00	RTS I / 2021
16	13331782	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 80x80x 8 mm	t	0,033	1 000,00	33,00	0,00	33,00	RTS I / 2021
17	13331714	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x6 mm	t	0,015	1 000,00	15,00	0,00	15,00	RTS I / 2021
18	413321315R00	Základy pro osazení tlumičů z betonu železového C 20/25	m3	0,840	1 000,00	711,64	128,36	840,00	RTS I / 2021
19	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	11,200	1 000,00	2 516,99	8 683,01	11 200,00	RTS I / 2021
20	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	11,200	1 000,00	0,00	11 200,00	11 200,00	RTS I / 2021
21	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)	t	0,070	10 000,00	360,08	339,92	700,00	RTS I / 2021
61		Úprava povrchů vnitřní				13 128,95	28 294,35	41 423,30	
22	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	103,300	158,00	5 295,11	11 026,29	16 321,40	RTS I / 2021
		<i>Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu</i>							
23	602011131RT3	Omlítka jednovrstvá hlazená i, ručně	m2	103,300	158,00	3 080,18	13 241,22	16 321,40	RTS I / 2021
		<i>Varianta: tloušťka vrstvy 5 mm</i>							
24	602016193R00	Penetrace stěn	m2	103,300	85,00	4 753,67	4 026,83	8 780,50	RTS I / 2021
62		Úprava povrchů vnější				3 629,86	4 775,74	8 405,60	
25	622311131RT6	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl. 80 mm	m2	53,200	158,00	3 629,86	4 775,74	8 405,60	RTS I / 2021
		<i>Varianta: s omlítkou , lepidlo</i>							
63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 434,33	2 679,03	8 113,36	
26	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	5,960	158,00	614,30	327,38	941,68	RTS I / 2021
		<i>Varianta: z betonu prostého-strop</i>							
27	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,960	158,00	0,00	941,68	941,68	RTS I / 2021
28	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,268	10 000,00	2 096,87	583,13	2 680,00	RTS I / 2021
		<i>Varianta: průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80</i>							
29	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,355	10 000,00	2 723,16	826,84	3 550,00	RTS I / 2021
94		Lešení a stavební výtahy				3 760,93	14 161,16	17 922,10	
30	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	35,431	158,00	1 825,28	3 772,81	5 598,10	RTS I / 2021
31	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	78,000	158,00	1 935,65	10 388,35	12 324,00	RTS I / 2021
		<i>Varianta: montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc</i>							
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 001,52	6 036,58	7 038,10	
32	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	35,431	158,00	76,66	5 521,43	5 598,10	RTS I / 2021
33	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 16, ampule	kus	32,000	45,00	924,85	515,15	1 440,00	RTS I / 2021
953		Dokončující konstrukce				7 000,00	3 000,00	10 000,00	
34	9531199VD	Zednické zapravení po vybouráních otvorech+malba	kpl	1,000	10 000,00	7 000,00	3 000,00	10 000,00	
		<i>Varianta: Dodávka+montáž - cena orientační</i>							
H99		Staveništní přesuny hmot				0,00	6 569,17	6 569,17	
35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	41,577	158,00	0,00	6 569,17	6 569,17	RTS I / 2021
97		Bourací práce				3 302,54	84 360,59	87 663,13	
36	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	1,156	2 580,00	0,00	2 982,48	2 982,48	RTS I / 2021
37	973031344R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	9,000	999,00	629,07	8 361,93	8 991,00	RTS I / 2021
		<i>Varianta: pro 1 nosníky</i>							
38	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	6,000	950,00	0,00	5 700,00	5 700,00	RTS I / 2021
39	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	6,000	1 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	RTS I / 2021
40	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	114,000	220,00	2 550,00	22 722,05	25 080,00	RTS I / 2021
41	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	7,000	250,00	97,28	1 652,72	1 750,00	RTS I / 2021
42	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	7,000	280,00	107,29	1 852,71	1 960,00	RTS I / 2021
43	971035561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 45 cm, MC	m3	0,592	2 800,00	24,24	1 633,36	1 657,60	RTS I / 2021
44	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.45 cm, MVC	m3	0,810	2 800,00	68,51	2 199,49	2 268,00	RTS I / 2021
45	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,850	2 800,00	18,20	2 361,80	2 380,00	RTS I / 2021
		<i>Varianta: věnec,atika</i>							
46	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových.D 75 a 100 mm	m	3,100	158,00	0,00	489,80	489,80	RTS I / 2021
47	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm	m	7,200	158,00	0,00	1 137,60	1 137,60	RTS I / 2021
48	712300010RAA	Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvě	m2	38,871	158,00	0,00	6 141,62	6 141,62	RTS I / 2021
		<i>Varianta: z asfaltových pásů</i>							
49	713104211R00	Odstř.tep.isolace střech pl.,kotr.,EPS tl.do 100mm	m2	38,871	158,00	0,00	6 141,62	6 141,62	RTS I / 2021
50	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	21,484	158,00	0,00	3 394,47	3 394,47	RTS I / 2021
51	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	21,484	158,00	0,00	3 394,47	3 394,47	RTS I / 2021
52	979100014RAB	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	21,484	158,00	0,00	3 394,47	3 394,47	RTS I / 2021
		<i>Varianta: svislá doprava z 2.NP ručním nošením</i>							
S		Přesuny suti				0,00	3 390,05	3 390,05	
53	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	3,653	158,00	0,00	577,17	577,17	RTS I / 2021
54	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	0,084	158,00	0,00	13,27	13,27	RTS I / 2021
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,719	158,00	0,00	2 799,60	2 799,60	RTS II / 2020
712		Izolace střech (živičné krytiny)				27 409,37	17 959,93	45 369,30	
56	712997001RT1	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu	m	35,400	158,00	904,12	4 689,08	5 593,20	RTS I / 2021
		<i>Varianta: polystyren ve specifikaci</i>							
57	28375867	Klín EPS tl. 30-120 mm	m2	44,000	300,00	13 200,00	0,00	13 200,00	RTS I / 2021
58	712371801RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC	m2	43,011	300,00	9 283,46	3 619,84	12 903,30	RTS I / 2021
		<i>Varianta: 1 vrstva - včetně fólie tl. 2,0 mm</i>							
59	711491172RZ2	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	39,876	300,00	4 021,72	7 941,02	11 962,80	RTS I / 2021
		<i>Varianta: včetně dodávky textilie geo</i>							
60	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,171	10 000,00	0,00	1 710,00	1 710,00	RTS I / 2021
713		Izolace tepelné				8 941,70	18 975,10	27 916,80	
61	713141221RK5	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	43,864	300,00	4 595,53	8 563,67	13 159,20	RTS I / 2021
		<i>Varianta: standard</i>							
62	713141121R00	Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá	m2	39,876	300,00	2 991,38	8 971,42	11 962,80	RTS I / 2021
63	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 x 100 mm	m3	4,516	300,00	1 354,80	0,00	1 354,80	RTS II / 2020
64	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,144	10 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	RTS I / 2021
764		Konstrukce klempířské				10 690,76	8 989,24	19 680,00	
65	764255401R00	Žláby z Ti Zn plechu, zaatkové, rš 500 mm	m	7,000	1 850,00	7 880,26	5 069,74	12 950,00	RTS I / 2021
66	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	6,500	300,00	1 101,01	848,99	1 950,00	RTS I / 2021
67	764530410RAB	Oplechování zdi atik z TiZn plechu	m	12,900	300,00	1 709,50	2 160,50	3 870,00	RTS I / 2021

Varianta: rš 330 mm								
68	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,091	10 000,00	0,00	910,00	910,00 RTS I / 2021
766		Konstrukce truhlářské				12 677,97	5 842,03	18 520,00
69	766660112RAA	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm	kus	2,000	6 000,00	10 677,97	1 322,03	12 000,00 RTS I / 2021
Varianta: dřevěné plně, PB 30, 90/197								
70	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	2,000	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00 RTS I / 2021
71	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,000	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00 RTS I / 2021
72	54914624	Dveřní kování - dle výběru	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00 RTS I / 2021
73	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,052	10 000,00	0,00	520,00	520,00 RTS I / 2021
771		Podlahy z dlaždic				37 850,78	19 007,90	56 858,68
74	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v int.	m2	37,250	458,00	12 498,95	4 561,55	17 060,50 RTS I / 2021
Varianta: nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace								
75	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	25,000	158,00	307,29	3 642,71	3 950,00 RTS I / 2021
76	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	37,250	158,00	1 192,22	4 693,28	5 885,50 RTS I / 2021
77	597623141	Dlaždice keramické 30x30 - dle výběru	m2	41,738	485,00	20 242,93	0,00	20 242,93 RTS II / 2020
78	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	25,000	158,00	230,45	3 719,55	3 950,00 RTS I / 2021
79	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	39,750	85,00	3 378,93	-0,18	3 378,75 RTS I / 2021
80	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,594	1 500,00	0,00	2 391,00	2 391,00 RTS I / 2021
783		Nátěry				1 449,67	8 701,83	10 151,50
81	783220010RAB	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednonásobný krycí-I nosníky	m2	64,250	158,00	1 449,67	8 701,83	10 151,50 RTS I / 2021
Varianta: Malby								
784		Malby				2 081,94	10 436,74	12 518,68
82	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	95,390	65,00	1 283,89	4 916,46	6 200,35 RTS I / 2021
83	784195112R00	Malba standard,bílá, bez penetrace, 2 x	m2	59,955	65,00	274,02	3 623,05	3 897,08 RTS I / 2021
84	784195412R00	Malba sytě bílá, bez penetrace, 2 x	m2	37,250	65,00	524,03	1 897,22	2 421,25 RTS I / 2021
Varianta: SDK								
Celkem:							441 209,00	

Poznámka: