

PROJEKCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV

projektování pozemkových a krajinářských úprav, vodohospodářských staveb,
inženýrských a zemědělských staveb

Nemocniční č. 53, 787 01 Šumperk

tel. 0605522275

e-mail: svab.v @ email.cz

Rekonstrukce koryta potoka v obci Vikýřovice

Zjednodušená projektová dokumentace oprav a udržovacích prací
(návrh technického řešení a rozpočet stavebních prací)

pro

Obec Vikýřovice

Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice



Vypracoval : Ing. Václav Š v á b

pare číslo:

V Šumperku, květen 2018

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikace stavby

Vodní tok: Bezejmenný vodní tok protékající intravilánem obce
Místo: k.ú. Vikýřovice
Parcelní číslo: 1350/3
Okres: Šumperk

A.1.1. Označení stavby

Název akce: **Rekonstrukce koryta potoka v obci Vikýřovice -**
zjednodušená projektová dokumentace

A.1.2. Stavebník

Stavebník: Obec V i k ý ř o v i c e
Petrovská 168
788 13 Vikýřovice
IČ: 635898
DIČ: -

A.1.3. Projektant

Projektant: Ing Václav Š v á b – Projekce pozemkových úprav,
ČKAIT – 1200732, autorizovaný technik pro vodohospodářské
stavby
Adresa: Nemocniční 53, Šumperk
IČ: 14599295
DIČ: -
Tel.: 583 314 223

A. 2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

A.2.1. Obec, kraj, katastrální území

Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Obec: Vikýřovice
Katastrální území: Vikýřovice

Projektová dokumentace byla projednána:

- 1) Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2, 787 01 Šumperk
- 2) CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 000 Praha
- 3) T-mobile, Czech Republic, c.z., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4
- 4) Vodafone, Vinohradská 3217/167, 10000 Praha 10
- 5) ČEZ DISTRIBUCE a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- 6) Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
- 7) ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
- 8) RWE distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1 657 02 Brno

A.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

A. 6. Údaje o plnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, či územně plánovací informace

Na připravovanou stavbu se nevztahují žádné omezující podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí, či územně plánovací informace.

A. 7. Věcné a časové vazby na okolí

Realizace stavby není věcně ani časově vázaná na žádná další opatření v území.

A. 8. Předpokládaná lhůta výstavby

Zahájení : 06/2019

Ukončení : 12/2019

A. 9. Předpokládané náklady na stavbu

Propočtové náklady na realizaci uvedené stavby jsou odhadovány ve výši 2,3 mil. Kč (bez DPH)

A. 10. Stavebně technické řešení

- Technické řešení

SO 01 – Rekonstrukce koryta potoka

Příprava staveniště

1) Před vlastním zásahem do koryta vodního toku vyzve stavebník pobřežníky k demontáži zařízení, která se nacházejí na pozemku koryta potoka (odběrné objekty- přehrážky, udírny, přístřešky)

2) Zhotovitel zajistí vytyčení trasy a ověření hloubek uložení sítí technické infrastruktury v prostoru stavby.

3) Zajištění přístupu do stávajícího koryta potoka po dobu opravy vyžaduje odstranění stávajícího oplocení podél jeho břehů v úseku:

PB - úsek km 0,000 až 0,020 (sejmutí pletiva bez odstranění sloupků)

LB - úsek 0,170 až 0,205 (sejmutí pletiva včetně odstranění sloupků)

V úseku km 0,170 až 0,205 budou současně s oplocením dočasně odstraněny i 2 ks přístupových branek.

Po dokončení stavebních prací bude oplocení obnoveno, včetně přístupových branek. Lze předpokládat, že obnovu oplocení bude možné realizovat částečně ze sejmutého pletiva