



Město Třebenice

Smlouva o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Třebenice
Paříkovo nám. 1
411 13 Třebenice

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Eva Hajná – starostka

Zástupce ve věcech technických:

Bc. Slávek Holeyšovský, referent stavební

Bankovní spojení:

KB pob. Litoměřice
Č. účtu: 19-6122471/0100

IČ:

00264521

DIČ:

CZ0026451

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

VIJA STAVBY s.r.o.
Brňany 124
412 01 Brňany

Zástupce ve věcech smluvních:

Vít Jakubíček

Zástupce ve věcech technických:

Vít Jakubíček

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank
Číslo účtu: 221493291/0600
05528976
CZ05528976

IČ:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Preambule

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě cenové nabídky vybrané jako nejvhodnější ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Modernizace v ZŠ Třebenice“. Zhotovitel prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

Článek 1 **Předmět smlouvy**

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí, řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo podrobně specifikované v článku 2. této smlouvy, a to v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „**Modernizace v ZŠ Třebenice**“, a objednatel se zavazuje provedené dílo za podmínek v této smlouvě sjednaných od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas, v požadovaném rozsahu, způsobem, kvalitě a termínech provede předmět díla dle této smlouvy, včetně všech souvisejících činností, prací a dodávek, a splní veškeré ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.
- 1.3. V případě rozporu mezi jakoukoliv informací, údajem stanoveným ve výše uvedených dokumentech nebo instrukcích, má objednatel právo písemně zhotoviteli určit, která z těchto informací, dokumentů či instrukcí je rozhodující. Zhotovitel se zavazuje takovým určením objednatele řídit.
- 1.4. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, ČSN EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP, platnými standardy komory architektů a autorizovaných inženýrů vztahující se k zakázce v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení, a to na základě vzájemně odsouhlaseného rozpočtu za cenu díla.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za dodržení veškerých platných právních a technických předpisů v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace Zakázky a které se na dílo vztahují. Zhotovitel je povinen u výrobků a použitých materiálů určených objednatelem předložit k odsouhlasení vzorky materiálů a barvy materiálů a výrobků.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny povrchy, konstrukce a plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem na jeho náklady do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem na jeho náklady nahrazeny novými.

Článek 2 **Specifikace díla**

Dílo dle této smlouvy spočívá v realizaci stavebních prací a souvisejících činností a dodávek.

Specifikace objektů:

Paříkovo nám čp. 133, 411 13 Třebenice, na st. p. 236/1 v k. ú. Třebenice, ZŠ II. st.
Paříkovo nám čp. 138, 411 13 Třebenice, na st. p. 247 v k. ú. Třebenice, ZŠ I. st.

Součástí díla dle této smlouvy jsou následující dodávky, práce, úkony, služby a činnosti zhotovitele:

- 2.1. Kompletní a komplexní realizace stavebních prací, činností a dodávek v rozsahu a způsobem stanovým v zadávací dokumentaci a nabídkou zhotovitele;
- 2.2. Kompletní a komplexní provedení díla, kterým se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, konstrukcí, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání, a které zahrnuje zejména následující práce, činnosti a dodávky zhotovitele:
 - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - b) zajištění zařízení místa realizace, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
 - c) vyklizení místa realizace a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených pracemi na díle do původního stavu,
 - d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu výhradně po předchozí písemné dohodě s objednatelem nebo příslušným vlastníkem; a
 - (ii) prostor místa plnění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s provedením díla.
 - e) zajištění uložení veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, a jejich ekologická likvidace a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zmíněné poplatky hradí na své náklady zhotovitel,
 - f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života a zdraví osob a majetku, řádné označení všech nebezpečných míst;
 - g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; zmíněné poplatky a nájemné hradí na své náklady zhotovitel;
 - h) zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění díla v případě, že se v prostoru provádění díla nacházejí
 - i) zajištění ochrany všech staveb a pozemků, které s realizací díla bezprostředně sousedí anebo by mohly být jakkoli realizací dotčeny,
 - j) zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí díla,
 - k) zajištění bezpečnosti při provádění díla a realizace opatření v souladu s technickými, právními či jinými předpisy týkajícími se BOZP (zákon č. 309/2006), zejména určení odpovědného pracovníka zhotovitele (OZO) a předcházení škod na zdraví osob vykonávajících profesní výkony (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců či jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem)
 - l) plnění povinností a odpovědnost za dodržování předpisů požární ochrany (PO),

- m) zajištění čistoty v místě realizace a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na místo realizace, jakož i všech pozemních komunikací, veřejných prostranství, případně jakýkoli věcí, které byly činností zhotovitele znečištěny,
 - n) vyhotovení nebo zajištění vyhotovení průběžné fotodokumentace z průběhu provádění díla, (zejména těch prací, které se stanou dalším postupem nepřístupnými nebo budou zakryty), pokud nebude dohodnuto jinak
 - o) zajištění pravidelné účasti zhotovitele na všech kontrolních dnech stavby,
 - p) provádění bezplatného záručního servisu během záručních lhůt podle této smlouvy a podle zákona,
 - q) oprava pozemních komunikací, pozemků, staveb a dalších věcí poškozených v důsledku realizace díla;
 - r) zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby zajistí prořez a úpravu zeleně v blízkosti realizace akce včetně potřebného povolení – tyto práce musí být zahrnuty v celkové ceně;
- 2.3. Součástí díla dle této smlouvy je dále provedení veškerých dalších prací, činností a dodávek, a to i těch v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedených, které jsou nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla dle této smlouvy.
Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku s názvem **„Modernizace v ZŠ Třebenice“**.
- 2.4. Případné práce uskutečněné nad rámec této smlouvy, které nebylo možné předvídat a budou nutné k plnění předmětu díla budou vedeny jako vícepráce odsouhlasené vždy předem oběma smluvními stranami a smluvně zajištěny uzavřením vzestupně číslovaného písemného dodatku k této smlouvě.

Článek 3 **Pojištění**

- 3.1. Zpracovatel má uzavřenou ke dni podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmy způsobené třetím osobám.

Článek 4 **Místo plnění**

Paříkovo nám čp. 133, 411 13 Třebenice, na st. p. 236/1 v k. ú. Třebenice, ZŠ II. st.
Paříkovo nám čp. 138, 411 13 Třebenice, na st. p. 247 v k. ú. Třebenice, ZŠ I. st.

Článek 5 **Termín plnění**

- 5.1. Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy o dílo.
Termín dokončení prací a protokolární předání díla je do **30.09.2025**.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 3. této smlouvy. Po předání dokončeného díla bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.
- 5.3. Případné změny řešení projektu a jejich vliv na zhotovení budou řešeny po dohodě smluvních stran uzavřením dodatku ke smlouvě. Odchytky, které budou mít vliv na termín plnění, budou také řešeny uzavřením dodatku ke smlouvě.
- 5.4. Podmínkou zahájení prací je uzavřená smlouva o dílo,

Článek 6

Cena díla

- 6.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF, cenu za dílo jako cenu pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH:	1 415 677 Kč
DPH 21 %:	297 292 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	1 712 969 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6., odst. 6.2. této smlouvy.

- 6.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:
v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v předmětu plnění díla (vícepráce). Cena těchto prací bude stanovena na základě vzájemné dohody smluvních stran;
- 6.3. Cena díla je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném nabídkou zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě. V ceně jsou zohledněny veškeré práce, služby a výkony, kterých je potřeba trvale či dodatečně k zahájení, provedení a k dokončení díla a předání díla.

Článek 7

Platební podmínky a fakturace

- 7.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě vystaveného daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“) bezhotovostní platbou. Cena díla bude hrazena na základě vystaveného daňového dokladu.
- 7.2. Doba splatnosti faktury je 30 dní od prokazatelného doručení faktury (originál faktury + 1 kopie) včetně kopie zápisu o převzetí a předání zhotoveného předmětu smlouvy, resp. jeho části. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po protokolárním předání a převzetí zhotoveného díla, resp. příslušného stupně projektové dokumentace. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli. Do doby splatnosti opravené či doplněné (nové) faktury není objednatel v prodlení s úhradou kupní ceny. Lhůta splatnosti 30 dní v takovémto případě počíná běžet až od prokazatelného doručení opravené či doplněné (nové) faktury. Dokladem o částečném splnění díla bude zápis o předání a převzetí zhotoveného díla, resp. příslušného stupně projektové dokumentace, potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena faktura.
- 7.3. Objednatel neposkytuje finanční zálohy.
- 7.4. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
- 7.5. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy.

Článek 8

Přechod vlastnického práva

- 8.1. Vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem jeho protokolárního předání a převzetí díla.

Článek 9

Odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost předmětu díla, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň.
- 9.3. **Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny po dobu 36 měsíců ode dne předání díla objednateli.**
- 9.4. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny.
- 9.5. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl.
- 9.6. Vady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 15 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za takovéto vady jím odstraněné neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem uhrazeny.
- 9.7. Za vadu není považováno jiné technické řešení vyvolané objednatelem nebo dotčenými orgány po předání díla.
- 9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval.

Článek 10

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Od 10. dne prodlení s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 1000 Kč z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Od 10. dne prodlení se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 1000 Kč z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo části díla po dobu, po kterou je v prodlení objednatel s poskytnutím součinnosti zhotoviteli. V takovém případě, a v případě výskytu objektivních překážek, které zhotovitel ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky odstraněny, není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů, bude změna příslušných podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem. Objektivní překážkou v plnění se rozumí zejména nemožnost dořešení smluvních

- a majetkoprávních vztahů správců sítí nebo jiných provozovatelů technické infrastruktury, souhlasů dotčených orgánů a účastníků řízení apod.
- 10.4. Zhotovitel není v prodlení v případě, že vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí bylo vydáno bez zavinění zhotovitele v prodlení oproti zákonným lhůtám.

Článek 11.

Ostatní ujednání

- 11.1. Objednatel se zavazuje na vyžádání zhotovitele doplnit potřebné podklady, nutné k provedení díla.
- 11.2. Újmy, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a souvisejícími předpisy.
- 11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit předmět plnění třetím osobám bez souhlasu objednatele.
- 11.5. Na případné změny projektové dokumentace vyvolané odlišným řešením požadovaným dotčenými orgány nebo objednatelem (po předání díla) budou uzavřeny vzestupně číslované dodatky k této smlouvě.
- 11.6. Dílo nebo jeho část bude ukončeno podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem.
Za objednatele jako jeho zástupce je oprávněn činit úkony při přejímacím řízení, zejména převzít kompletní dílo či jeho část a podepsat předávací protokol samostatně kterýkoliv zástupce ve věcech technických.
- 11.7. Zhotovitel souhlasí s účastí na případných kontrolách ze strany poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo obrany.

Článek 12.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit od smlouvy, zejména pokud:
- a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
 - b) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní.
- 12.2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu újmy.
- 12.3. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou.

Článek 13.

Vyšší moc

- 13.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, přírodní pohromy, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.

- 13.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.
- 13.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.
- 13.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.
- 13.6. Zpožděná nebo vadná služba poddodavatele nebude považována za působení vyšší moci. Za vyšší moc se nepovažuje nemoc zhotovitele ani poddodavatele, v případě, že je jím fyzická osoba, nebo jeho zaměstnanců.
- 13.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

Článek 14.


Závěrečná ustanovení

- 14.1. Na základě dohody smluvních stran lze tuto smlouvu měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými smluvními stranami s podpisy na téže listině.
- 14.2. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
- 14.3. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Města Třebenice.
- 14.4. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Krycí list nabídky, Příloha č. 2 – Položkový rozpočet.
- 14.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejného znění a významu s hodnotou originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 14.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem této smlouvy a jejích příloh a nemají k němu žádných výhrad, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.8. Smlouva byla dne 19. 5. 2025 schválena Radou města Třebenice usnesením č. UR – 181 – 10/25.

V Třebenicích dne 21. 5. 2025

V Brňanech dne 21. 5. 2025

Za objednatele:



Město Třebenice
Ing. Eva Hajná, starostka

Za zhotovitele:



VIJA STAVBY s.r.o.
Vít Jakubíček, jednatel

VIJA STAVBY s.r.o.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Tel.: 777 630 605

Brňany 124, 412 01 IČ: 055 28 976

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace v ZŠ Třebenice

KSO:

Místo: Třebenice

Zadavatel:

Město Třebenice

Účastník:

VIJA STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Kyznar

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 14.04.2025

IČ:

264521

DIČ:

IČ:

5528976

DIČ:

CZ05528976

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


1 415 677,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 415 677,00	21,00%	297 292,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 712 969,00

The image shows a handwritten signature in blue ink above the company name "VIJA STAVBY s.r.o.". Below the name is the text "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování", followed by "Tel.: 777 630 605" and "Brňany 124, 412 01 IČ: 055 28 976".

VIJA STAVBY s.r.o.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Tel.: 777 630 605
Brňany 124, 412 01 IČ: 055 28 976

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace v ZŠ Třebenice

Místo: Třebenice

Datum: 14.04.2025

Zadavatel: Město Třebenice

Projektant:

Účastník: VIJA STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Kyznar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 415 676,52

HSV - Práce a dodávky HSV

529 029,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 659,64
4 - Vodorovné konstrukce	882,92
61 - Upravy povrchů vnitřní	143 952,67
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	20 339,58
64 - Osazování výplní otvorů	49 804,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 193,30
94 - Lešení a stavební výtahy	5 506,88
96 - Bourání konstrukcí	32 261,51
97 - Prorážení otvorů	64 358,08
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	152 109,68
998 - Přesun hmot	37 961,60

PSV - Práce a dodávky PSV

793 530,06

721 - Vnitřní kanalizace	25 392,52
722 - Vnitřní vodovod	61 169,33
725 - Zařizovací předměty	213 268,51
733 - Rozvod potrubí	17 674,70
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 104,80
762 - Konstrukce tesařské	11 016,49
763 - Konstrukce suché výstavby	23 464,69
766 - Konstrukce truhlářské	37 797,09
771 - Podlahy z dlaždic	88 867,87
776 - Podlahy povlakové	41 961,30
781 - Dokončovací práce - obklady	225 390,60
783 - Nátěry	6 265,35
784 - Malby	35 156,81

M - Práce a dodávky M

42 151,69

M21 - Elektromontáže	42 151,69
----------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 964,90

VN - Vedlejší náklady	41 638,50
VRN9 - Ostatní náklady	9 326,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace v ZŠ Třebenice

Místo: Třebenice

Datum: 14.04.2025

Zadavatel: Město Třebenice

Projektant:

Účastník: VIJA STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Kyznar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 415 676,52

D		HSV	Práce a dodávky HSV				529 029,87	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				14 659,64	
1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,040	53 466,89	2 138,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944321					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		překlad na vstupem na WC					
	VV		1,2*0,00834*4		0,040			
	VV		Součet		0,040			
2	K	340271015	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	2,800	669,07	1 873,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340271015					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		(0,7*2)*2		2,800			
	VV		Součet		2,800			
3	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,960	961,36	922,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		1,2*0,2*4		0,960			
	VV		Součet		0,960			
4	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	6,285	1 547,28	9 724,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349231811					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		(0,6+2+2)*0,15		0,690			
	VV		(0,7+2+2)*0,15		0,705			
	VV		Mezisoučet		1,395			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		(0,6+2+2)*0,15*4		2,760			
	VV		Mezisoučet		2,760			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		(0,7+2+2)*0,15*2		1,410			
	VV		(0,8+2+2)*0,15		0,720			
	VV		Mezisoučet		2,130			
	VV		Součet		6,285			
D		4	Vodorovné konstrukce				882,92	
5	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	4,000	220,73	882,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413232211					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		4		4,000			
D		61	Upravy povrchů vnitřní				143 952,67	
6	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	9,830	34,28	336,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		1,5*2,3		3,450			
	VV		0,85*2,2*2		3,740			
	VV		1,1*2,4		2,640			
	VV		Součet		9,830			
7	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	7,145	323,24	2 309,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325422					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"chodba před vstupem na půdu"(2,78*2,57)		7,145			
	VV		Součet		7,145			
8	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	18,172	227,01	4 125,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321131					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		18,172		18,172			
9	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	18,172	326,36	5 930,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		2,95*1,6		4,720			
	VV		2,95*4,56		13,452			
	VV		Součet		18,172			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	10,226	554,01	5 665,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		1,32		1,320			
	VV		Mezisoučet		1,320			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		6,41*0,15		0,962			
	VV		23*0,2		4,600			
	VV		14,05*0,07		0,984			
	VV		Mezisoučet		6,546			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		2,36		2,360			
	VV		Mezisoučet		2,360			
	VV		Součet		10,226			
11	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	66,140	227,29	15 032,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619995001					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		0,75+0,75+1,46+1,46		4,420			
	VV		1,33+1,33+2,04+2,04		6,740			
	VV		1,125+1,125+2,04+2,04		6,330			
	VV		Mezisoučet		17,490			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		(1,6+1,6+2,95+2,95+0,5+0,5-1,2-1,1)		7,800			
	VV		(4,56+4,56+1,84+1,84+0,6+0,6-0,6-0,6-0,6-1,2)		10,400			
	VV		(1,15+1+1,15+1-0,6)		3,700			
	VV		(1,0+1+1+1-0,6)*2		6,800			
	VV		(1,04+1+1+0,6+0,85+1-0,6)		4,890			
	VV		Mezisoučet		33,590			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		*místnost 2.9, 2.11*1,5+1,685+0,075+4,49+0,6		8,350			
	VV		*místnost 2.10*1,07+1,685+1,7+0,87+0,57+0,815		6,710			
	VV		Mezisoučet		15,060			
	VV		Součet		66,140			
12	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	114,565	270,03	30 935,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325422					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"prostor před vstupem na půdu"(2,78+2,56+2,78)*4-(0,8*3)		30,080			
	VV		"prostor s umyvadlem (nově součást učebny)"(2,37+1,685+2,37+1,685)*2,36-(0,8*2)-(0,6*2)		14,740			
	VV		"WC"(1,7+0,67+0,815+1,07+1,685)*2		11,880			
	VV		"učebna"(4,49)*2,5+(3,815+4,49+0,57+3,815+0,57)*4-(0,8*2)-(1,2*2*2)		57,865			
	VV		Součet		114,565			
13	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	135,085	300,47	40 588,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		(2,04+1,125+2,04+1,125)*2,5-(0,6*2)		14,625			
	VV		(2,04+2,04+1,33+1,33)*2,5-(0,7*2)		15,450			
	VV		(0,75+0,8+1,46+1,46)*2,5-(0,6*2)		9,975			
	VV		Mezisoučet		40,050			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		pod obklad					
	VV		"umývárna"(0,5+0,91+1,6+2,95+1,6+0,96+0,5-1,2)*2		15,640			
	VV		"WC"(1,5+1+1+1,5-0,6)*2		8,800			
	VV		(1+1+1+1-0,6)*2*2		13,600			
	VV		(1,04+1+0,456+0,6+0,56+0,85+1,04-0,6)*2		9,892			
	VV		"chodba před WC"(1,84+0,6+0,6+4,56+1,84+4,56-0,6-0,6-0,6-1,2)*2		20,800			
	VV		Mezisoučet		68,732			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"umývárna"(0,5+1,2+1,685+1,32)*1,5		7,058			
	VV		"WC"(1,7+0,67+0,6+0,815+1,07+1,75-0,8)*2		11,610			
	VV		"učebna"(4,49+0,6)*1,5		7,635			
	VV		Mezisoučet		26,303			
	VV		Součet		135,085			
14	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	2,790	883,31	2 464,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325301					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		(0,6+2+2)*0,15*2		1,380			
	VV		(0,7+2+2)*0,15*2		1,410			
	VV		Součet		2,790			
15	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	4,260	978,18	4 167,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		2,13*2		4,260			
	VV		Součet		4,260			
16	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	11,560	181,48	2 097,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		štuk nad obkladem					
	VV		"nad obkladem"(2,04+1,125+2,04+1,125)*0,5		3,165			
	VV		(2,04+2,04+1,33+1,33)*0,5		3,370			
	VV		(0,75+0,8+1,46+1,46)*0,5		2,235			
	VV		"kolem nových zárubní"(0,7+2+2)*0,3		1,410			
	VV		(0,6+2+2)*0,3		1,380			
	VV		Součet		11,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	55,476	277,03	15 368,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
		VV	(2,95+1,6+2,95+1,6)*2,3		20,930			
		VV	(2,95+4,56+4,56+2,95)*2,3		34,546			
		VV	Součet		55,476			
18	K	613321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	55,476	269,11	14 929,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613321131					
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
		VV	(2,95+1,6+2,95+1,6)*2,3		20,930			
		VV	(2,95+4,56+4,56+2,95)*2,3		34,546			
		VV	Součet		55,476			
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				20 339,58	
19	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	4,207	4 834,70	20 339,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311124					
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		VV	2,04*1,125*0,12		0,275			
		VV	1,33*2,04*0,12		0,326			
		VV	0,75*1,46*0,12		0,131			
		VV	Mezisoučet		0,732			
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
		VV	((1,6*2,95)+(1,1*0,5))*0,1		0,527			
		VV	((1,84*4,56)+(0,6*0,7))*0,1		0,881			
		VV	((1,15*1)+(1*1)+(1*1)+(1,04*1)+(0,6*0,56))*0,1		0,453			
		VV	Mezisoučet		1,861			
		VV	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		VV	(6,30835+7,1446)*0,12		1,614			
		VV	Mezisoučet		1,614			
		VV	Součet		4,207			
D		64	Osazování výplní otvorů				49 804,01	
20	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	10,000	1 458,16	14 581,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642944121					
		VV	pro dveře 700/1970					
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		VV	"úklidová komora"1		1,000			
		VV	"vstup do WC"1		1,000			
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
		VV	4		4,000			
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		VV	"vstup do soc. zař."1		1,000			
		VV	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		VV	"půda, úklidová komora"2		2,000			
		VV	Mezisoučet		9,000			
		VV	pro dveře 800/1970					
		VV	"vstup do místnosti 2.9"1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		10,000			
21	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	9,000	3 498,59	31 487,31	CS ÚRS 2025 01
		VV	pro dveře 700/1970					
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		VV	"úklidová komora"1		1,000			
		VV	"vstup do WC"1		1,000			
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
		VV	4		4,000			
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		VV	"vstup do soc. zař."1		1,000			
		VV	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		VV	"půda, úklidová komora"2		2,000			
		VV	Součet		9,000			
22	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 735,10	3 735,10	CS ÚRS 2025 01
		VV	pro dveře 800/1970					
		VV	"vstup do místnosti 2.9"1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 193,30	
23	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	52,502	137,01	7 193,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		VV	2,04*1,125		2,295			
		VV	2,04*1,330		2,713			
		VV	0,75*1,46		1,095			
		VV	Mezisoučet		6,103			
		VV	Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
		VV	(1,6*2,95)+(1,1*0,5)		5,270			
		VV	(1,84*4,56)+(0,6*0,7)		8,810			
		VV	(1,15*1)+(1*1)+(1*1)+(1,04*1)+(0,6*0,56)		4,526			
		VV	Mezisoučet		18,606			
		VV	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		VV	"místnost 2.8"(2,78*2,57)		7,145			
		VV	"místnost 2.10"(1,07*1,685)+(0,87*0,57)		2,299			
		VV	2,37*1,685		3,993			
		VV	(4,49*3,18)+(0,137*0,57)		14,356			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		27,793			
	VV		Součet		52,502			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				5 506,88	
24	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	63,737	86,40	5 506,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		6+3+1		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.9. 2.11"(1,685*2,37)+(4,49*3,815)+(1,376*0,57)		21,907			
	VV		"místnost 2.10"(1,07*1,7)+(0,87*0,57)		2,315			
	VV		"místnost 2.8"(2,78*2,57)		7,145			
	VV		"ubouraná příčka"2,37		2,370			
	VV		Mezisoučet		33,737			
	VV		Součet		63,737			
	D	96	Bourání konstrukcí				32 261,51	
25	K	962031132	Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	9,243	124,46	1 150,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		0,8*2,0		1,600			
	VV		Mezisoučet		1,600			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		(2,37*3,9)-(0,8*2)		7,643			
	VV		Mezisoučet		7,643			
	VV		Součet		9,243			
26	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	4,207	4 741,35	19 946,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042131					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		2,04*1,125*0,12		0,275			
	VV		1,33*2,04*0,12		0,326			
	VV		0,75*1,46*0,12		0,131			
	VV		Mezisoučet		0,732			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		((1,6*2,95)+(1,1*0,5))*0,1		0,527			
	VV		((1,84*4,56)+(0,6*0,7))*0,1		0,881			
	VV		((1,15*1)+(1*1)+(1*1)+(1,04*1)+(0,6*0,56))*0,1		0,453			
	VV		Mezisoučet		1,861			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		(6,30835+7,1446)*0,12		1,614			
	VV		Mezisoučet		1,614			
	VV		Součet		4,207			
27	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	31,017	85,74	2 659,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		2,04*1,125		2,295			
	VV		2,04*1,330		2,713			
	VV		0,75*1,46		1,095			
	VV		Mezisoučet		6,103			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		(1,6*2,95)+(1,1*0,5)		5,270			
	VV		(1,84*4,56)+(0,6*0,7)		8,810			
	VV		(1,15*1)+(1*1)+(1*1)+(1,04*1)+(0,6*0,56)		4,526			
	VV		Mezisoučet		18,606			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.9"(1,685*2,37)		3,993			
	VV		"místnost 2.10"(1,07*1,7)+(0,87*0,57)		2,315			
	VV		Mezisoučet		6,308			
	VV		Součet		31,017			
28	K	965081332	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy do 1 m2	m2	7,145	219,73	1 569,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081332					
	VV		"místnost 2.8"(2,78*2,57)		7,145			
	VV		Součet		7,145			
29	K	965082922	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy do 2 m2	m3	0,177	787,28	139,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082922					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		2,95*0,3*0,2		0,177			
	VV		Součet		0,177			
30	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	2,000	170,22	340,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062245					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"v dělicí přičce u schodiště"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	9,000	35,65	320,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		3,000			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		6		6,000			
	W		Mezisoučet		6,000			
	W		Součet		9,000			
32	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691915	kus	4,000	64,34	257,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		4		4,000			
	W							
33	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062456	m2	7,050	251,49	1 773,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		"vstup do učebny"0,9*2,1		1,890			
	W		"půda, tech. místnost"0,8*2,1*2		3,360			
	W		"dveře v dělicí přičce u schodiště"0,9*2		1,800			
	W		Součet		7,050			
34	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455	m2	10,000	410,39	4 103,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		0,6*2*3		3,600			
	W		Mezisoučet		3,600			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		(0,6*2)*4		4,800			
	W		Mezisoučet		4,800			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		0,8*2		1,600			
	W		Mezisoučet		1,600			
	W		Součet		10,000			
	D	97	Prorážení otvorů				64 358,08	
35	K	977211121	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211121	m	5,100	1 647,56	8 402,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		2,15+0,8+2,15		5,100			
	W		Součet		5,100			
36	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033161	kus	1,000	207,59	207,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		1		1,000			
	W							
37	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971035131	kus	3,000	57,68	173,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		2		2,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		Součet		3,000			
38	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkových, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971038631	m2	1,400	158,57	222,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		vstup z kuchně do soc. zařízení					
	W		0,7*2		1,400			
	W		Součet		1,400			
39	K	972033161	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972033161	kus	2,000	158,37	316,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		2		2,000			
	W							
40	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031132	m	38,650	127,43	4 925,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		"pro rozvod el."4		4,000			
	W		Mezisoučet		4,000			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		pro rozvod el.					
	W		(2*3)+(2,95+1,6+3,5)		14,050			
	W		Mezisoučet		14,050			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		pro rozvod el.					
	W		"od rozvaděče k římsě"2,50		2,500			
	W		"od podhledu k vypínačům a zásuvkám"3,8+2,3+2+2+(3*2)		18,100			
	W		Mezisoučet		20,600			
	W		Součet		38,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	4,800	182,13	874,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		"vstup na WC"1,2*2		2,400			
	VV		"vstup do soc. zařízení"1,2*2		2,400			
	VV		Součet		4,800			
42	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	49,000	259,01	12 691,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031155					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		"rýha pro vodu (nový rozvod v podlaže s vytažením k umyvadlu, Wc a výtlačce)"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		rýha pro vodu					
	VV		(1,6+1,15+1,1+1,1+1,04+2,95+2,56)*2		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		rýha pro vodu					
	VV		(1,6+1,15+1,1+1,1+1,04+2,95+2,56)*2		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Součet		49,000			
43	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	6,410	290,85	1 864,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031164					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		ráhy pro zasekání rozvodů ÚT					
	VV		0,5+0,6+0,56+0,85+0,5+0,7+0,6+0,6+1,5		6,410			
	VV		Součet		6,410			
44	K	976044211	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek obrub zdiva šachet, průřezu do 0,03 m2	m	0,700	172,49	120,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976044211					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		0,7		0,700			
45	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	7,145	43,52	310,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011141					
	VV		"místnost 2.8"(2,78*2,57)		7,145			
	VV		Součet		7,145			
46	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	114,565	34,49	3 951,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		otlučení pro opravu omítek v celém prostoru od schodiště + učebna se zázemím					
	VV		"prostor před vstupem na půdu"(2,78+2,56+2,78)*4-(0,8*3)		30,080			
	VV		"prostor s umyvadlem (nově součást učebny)"(2,37+1,685+2,37+1,685)*2,36-(0,8*2*2)-(0,6*2)		14,740			
	VV		"WC"(1,7+0,67+0,815+1,07+1,685)*2		11,880			
	VV		"učebna"(4,49*2,5)+(3,815+4,49+0,57+3,815+0,57)*4-(0,8*2)-(1,2*2*2)		57,865			
	VV		Součet		114,565			
47	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	127,650	114,13	14 568,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		(2,04+1,125+2,04+1,125)*2,5-(0,6*2)		14,625			
	VV		(2,04+2,04+1,33+1,33)*2,5-(0,6*2)		15,650			
	VV		(0,75+0,8+1,46+1,46)*2,5-(0,6*2)		9,975			
	VV		Mezisoučet		40,250			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		"umyvárna"(0,5+0,91+1,6+2,95+1,6+0,96+0,5-1,2)*2		15,640			
	VV		"WC"(1,5+1+1+1,5-0,6)*2		8,800			
	VV		(1+1+1+1-0,6)*2*2		13,600			
	VV		(1,04+1+0,456+0,6+0,56+0,85+1,04-0,6)*2		9,892			
	VV		"chodba před WC"(1,84+0,6+0,6+4,56+1,84+4,56-0,6-0,6-0,6-0,6-1,2)*2		20,800			
	VV		Mezisoučet		68,732			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.9"(0,5+1,2+1,685+1,32)*1,5		7,058			
	VV		"místnost 2.10"(1,7+0,67+0,6+0,815+1,07+1,75-0,8)*2		11,610			
	VV		Mezisoučet		18,668			
	VV		Součet		127,650			
48	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	68,732	95,03	6 531,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978023411					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		"umyvárna"(0,5+0,91+1,6+2,95+1,6+0,96+0,5-1,2)*2		15,640			
	VV		"WC"(1,5+1+1+1,5-0,6)*2		8,800			
	VV		(1+1+1+1-0,6)*2*2		13,600			
	VV		(1,04+1+0,456+0,6+0,56+0,85+1,04-0,6)*2		9,892			
	VV		"chodba před WC"(1,84+0,6+0,6+4,56+1,84+4,56-0,6-0,6-0,6-0,6-1,2)*2		20,800			
	VV		Součet		68,732			
49	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	70,361	130,72	9 197,59	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		(2,04+1,125+2,04+1,125)*1,5-(0,6*2)		8,295			
	VV		(2,04+2,04+1,33+1,33)*2,0-(0,6*2)		12,280			
	VV		(0,75+0,8+1,46+1,46)*1,5-(0,6*2)		5,505			
	VV		Mezisoučet		26,080			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		(0,91+1,6+1,3)*1,50		5,715			
	VV		(1+1,15+1+0,4)*1,5		5,325			
	VV		(1+1+1+0,4)*1,5*2		10,200			
	VV		(1,04+1+0,4+0,6+0,56+0,85+0,4)*1,5		7,275			
	VV		Mezisoučet		28,515			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.9"(0,5+1,2+1,685+1,32)*1,5		7,058			
	VV		"místnost 2.10"(1,7+0,67+0,6+0,815+1,07+1,75-0,8)*1,5		8,708			
	VV		Mezisoučet		15,766			
	VV		Součet		70,361			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				152 109,68	
50	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	31,368	2 104,40	66 010,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213					
51	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	62,736	101,48	6 366,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
	VV		31,368*2 'Přepočtené koeficientem množství		62,736			
52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	31,368	285,65	8 960,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
53	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	470,520	12,28	5 777,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		31,368*15 'Přepočtené koeficientem množství		470,520			
54	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	30,387	2 138,88	64 994,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				37 961,60	
55	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	18,257	2 079,29	37 961,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				793 530,06	
D	721		Vnitřní kanalizace				25 392,52	
56	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	3,000	659,95	1 979,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171905					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		"pro připojení 1 ks umyvadla a výlevky"1		1,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		"pro připojení 2 ks nových umyvadel"1		1,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"pro připojení 1 ks umyvadla"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
57	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	4,000	336,61	1 346,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171914					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	3,000	453,40	1 360,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171915					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
59	K	721170974	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110	kus	3,000	14,59	43,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721170974					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
60	K	721171219	Trubka pro připojení WC a výlev., HL202G, D 110 mm	kus	4,000	811,60	3 246,40	
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		"WC"2		2,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1x WC, 1x výlevka"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
61	K	721171219.1	Trubka pro připojení WC, D 110 mm	kus	4,000	805,95	3 223,80	
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		"3x WC, 1x výlevka"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
62	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	13,170	543,46	7 157,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		"umyvadlo nově do stáv. svíslé kanal."0,7+2,5+1		4,200			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		5*1		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		od umyvadla					
	VV		2,37+0,5+1,1		3,970			
	VV		Mezisoučet		3,970			
	VV		Součet		13,170			
63	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	3,305	623,01	2 059,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		"výlevka"1,125+0,1+1,33+0,75		3,305			
	VV		Součet		3,305			
64	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	3,950	730,38	2 885,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174005					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		2,95+1		3,950			
	VV		Součet		3,950			
65	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	102,22	715,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		7,000			
66	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	122,41	122,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194107					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		1		1,000			
67	K	721210817	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí vanových DN 70	kus	1,000	155,81	155,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721210817					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		1		1,000			
68	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	20,255	28,97	586,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		7,305		7,305			
	VV		Mezisoučet		7,305			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		8,95		8,950			
	VV		Mezisoučet		8,950			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		20,255			
69	K	998721312	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	264,790	1,93	510,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721312					
	D	722	Vnitřní vodovod				61 169,33	
70	K	722130801.1	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN40 mm	kpl.	1,000	4 727,60	4 727,60	
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		1		1,000			
71	K	722130801.2	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN40 mm	kpl.	1,000	4 663,95	4 663,95	
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		1		1,000			
72	K	722130916	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezávaní ocelové trubky přes 25 do DN 50	kus	3,000	51,02	153,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130916					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	722131935	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových spojení dosavadního potrubí DN 40	kus	3,000	746,59	2 239,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131935					
		W	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		W	2		2,000			
		W	Mezisoučet		2,000			
		W	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		W	1		1,000			
		W	Mezisoučet		1,000			
		W	Součet		3,000			
74	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	8,160	24,36	198,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170801					
		W	Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
		W	1,6+2+4,56		8,160			
		W	Součet		8,160			
75	K	722172332.1	Potrubí z PPR, do D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed.výp.	m	49,120	464,16	22 799,54	
		W	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		W	(3,8*2)+1+2+1+(1,5*2)		14,600			
		W	Mezisoučet		14,600			
		W	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		W	4*2+0,5+0,5+0,5		9,500			
		W	Mezisoučet		9,500			
		W	Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
		W	(2+1,6+2,56+2,95+0,8)*2		19,820			
		W	(2+1,6+1,6)		5,200			
		W	Mezisoučet		25,020			
		W	Součet		49,120			
76	K	722172434.1	Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, do DN 40mm, PN20	m	4,000	501,03	2 004,12	
		W	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		W	"svislý rozvod potrubí u kanalizační stoupačky (nutno posoudit jestli je potrubí používáné pro soc. zařízení ve 2.NP)"4		4,000			
		W	Součet		4,000			
77	K	722172913	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod	kus	2,000	298,57	597,14	
		W	Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
		W	2		2,000			
78	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	3,000	413,04	1 239,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191					
		W	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		W	1		1,000			
		W	Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
		W	1		1,000			
		W	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		W	1		1,000			
		W	Součet		3,000			
79	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	49,100	105,01	5 155,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181113					
		W	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		W	14,6		14,600			
		W	Mezisoučet		14,600			
		W	Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
		W	25		25,000			
		W	Mezisoučet		25,000			
		W	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		W	9,5		9,500			
		W	Mezisoučet		9,500			
		W	Součet		49,100			
80	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	4,000	96,41	385,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190901					
		W	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		W	2		2,000			
		W	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		W	2		2,000			
		W	Součet		4,000			
81	K	722191111	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 400 mm	soubor	9,000	275,02	2 475,18	
		W	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		W	5		5,000			
		W	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		W	4		4,000			
		W	Součet		9,000			
82	K	722202216	Nástěnka INSTAPLAST, D 25 mm x R 1/2"	kus	8,000	301,27	2 410,16	
		W	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		W	4		4,000			
		W	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		W	4		4,000			
		W	Součet		8,000			
83	K	722202425	Kohout kulový nerozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 40 mm	kus	2,000	355,28	710,56	
		W	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
		W	1		1,000			
		W	Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
		W	1		1,000			
		W	Součet		2,000			
84	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	53,100	52,27	2 775,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
		W	Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		18,6		18,600			
	WV		Mezisoučet		18,600			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		25		25,000			
	WV		Mezisoučet		25,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		9,5		9,500			
	WV		Mezisoučet		9,500			
	WV		Součet		53,100			
85	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	53,100	58,78	3 121,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		18,6		18,600			
	WV		Mezisoučet		18,600			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		25		25,000			
	WV		Mezisoučet		25,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		9,5		9,500			
	WV		Mezisoučet		9,500			
	WV		Součet		53,100			
86	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	soubor	21,000	227,10	4 769,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725819401					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		3		3,000			
	WV		Mezisoučet		3,000			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		1+1+1+3+2+2+2+2		14,000			
	WV		Mezisoučet		14,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		4		4,000			
	WV		Mezisoučet		4,000			
	WV		Součet		21,000			
87	K	998722312	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	641,240	1,16	742,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722312					
	D	725	Zařizovací předměty				213 268,51	
88	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	5,000	260,14	1 300,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		3		3,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
89	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	5,000	171,19	855,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		3		3,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
90	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	2,000	268,18	536,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330820					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		1		1,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
91	K	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	272,50	272,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330840					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		1		1,000			
92	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	16,000	54,07	865,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725810811					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		4		4,000			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		8		8,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		16,000			
93	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	8,000	102,96	823,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		2		2,000			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		4		4,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	5,000	1 004,97	5 024,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119122					
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		3		3,000			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		5,000			
95	K	64236R	Klozet kombi nádrž s armat. odpad.svislý, vč. sedátka	soubor	5,000	8 320,83	41 604,15	
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		3		3,000			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		5,000			
96	K	725219101	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	6,000	2 103,07	12 618,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219101					
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		5		5,000			
	W		Součet		6,000			
97	K	64214330R	Umyvadlo s otv. pro baterii 550x450 mm, bílé	kus	6,000	2 350,65	14 103,90	
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		5		5,000			
	W		Součet		6,000			
98	K	725211641	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby do nábytku, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 057,09	5 057,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211641					
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		1		1,000			
99	K	mat..4	Koupelnová skříňka s umyvadlem Naturel Cube Way 60	kus	1,000	3 750,08	3 750,08	
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		1		1,000			
100	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	3,000	1 240,24	3 720,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725339111					
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		1		1,000			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		1		1,000			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
101	K	64271107R	Výlevka keramická 500 x 390 x 300 mm přepad, bílá	kus	3,000	4 209,47	12 628,41	
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		1		1,000			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		1		1,000			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
102	K	725822631	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm	soubor	10,000	980,92	9 809,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822631					
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		"umyvadlo"1		1,000			
	W		"výlevka"1		1,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		"umyvadlo, výlevka"5+1		6,000			
	W		Mezisoučet		6,000			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		"umyvadlo, výlevka"2		2,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		Součet		10,000			
103	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	1,000	638,74	638,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725980121					
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		1		1,000			
104	K	725299100	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, sušáků, držáků toal. papíru	soubor	25,000	245,16	6 129,00	
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		5		5,000			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		15		15,000			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		5		5,000			
	W		Součet		25,000			
105	K	55149013R	Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 21Z + koš	kus	2,000	3 387,86	6 775,72	
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	55149060R	Zrcadlo nerez SLZN 27 nerozbitné 500 x 400 mm	kus	2,000	2 712,89	5 425,78	
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
107	K	725292001	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	5,000	1 539,13	7 695,65	
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		3		3,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
108	K	725292044	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 1,25 l	soubor	7,000	1 165,26	8 156,82	
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		5		5,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		7,000			
109	K	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	5,000	1 234,43	6 172,15	
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		3		3,000			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
110	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	393,56	393,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725530823					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		1		1,000			
111	K	725539203	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l	soubor	1,000	4 305,42	4 305,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725539203					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		1		1,000			
112	K	mat..3	Osoušeč rukou nerez mat., 230V, rychlost vzduchu 100km/hod	ks	4,000	13 463,14	53 852,56	
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		4		4,000			
113	K	725991812	Demont. ostatního vybavení (mýdlovníky, sušáky atd.	kpl.	1,000	69,07	69,07	
114	K	998725312	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 263,360	0,30	682,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725312					
	D	733	Rozvod potrubí				17 674,70	
115	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	14,020	53,91	755,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120815					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		(0,5+0,6+0,56+0,85+0,6+0,7+0,6+0,6+1,5)*2		13,020			
	WV		Součet		14,020			
116	K	733123110	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 22/2,6	kus	4,000	223,71	894,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733123110					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		"napojení na starý rozvod"2		2,000			
	WV		Mezisoučet		2,000			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		"napojení na starý rozvod"2		2,000			
	WV		Mezisoučet		2,000			
	WV		Součet		4,000			
117	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	17,220	843,82	14 530,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223105					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		"přesun radiátoru na druhou stranu k vlevo od nového vstupu"4,2		4,200			
	WV		Mezisoučet		4,200			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		13,02		13,020			
	WV		Mezisoučet		13,020			
	WV		Součet		17,220			
118	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	1,000	32,84	32,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110806					
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		1		1,000			
119	K	733292904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných zaslepení potrubí Ø 22/1,5	kus	2,000	187,13	374,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733292904					
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VW			2	2,000				
120	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	17,220	24,98	430,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101					
VW			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
VW			"přesun radiátoru na druhou stranu k vlevo od nového vstupu"4,2	4,200				
VW			Mezisoučet	4,200				
VW			Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
VW			13,02	13,020				
VW			Mezisoučet	13,020				
VW			Součet	17,220				
121	K	998733312	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	179,500	3,66	656,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733312					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 104,80				
122	K	735151272	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W	kus	1,000	2 052,63	2 052,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151272					
VW			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
VW			1	1,000				
123	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	138,20	276,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151811					
VW			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
VW			1	1,000				
VW			Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
VW			1	1,000				
VW			Součet	2,000				
124	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	160,84	160,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151821					
VW			Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
VW			1	1,000				
125	K	735151182	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídatné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1087 W	kus	1,000	3 207,08	3 207,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151182					
VW			Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
VW			1	1,000				
126	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	4,000	33,12	132,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191905					
VW			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
VW			1	1,000				
VW			Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
VW			1	1,000				
VW			Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
VW			2	2,000				
VW			Součet	4,000				
127	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	ks	4,000	27,96	111,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735494811					
VW			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
VW			1	1,000				
VW			Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
VW			2	2,000				
VW			Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
VW			1	1,000				
VW			Součet	4,000				
128	K	998735312	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	63,140	2,59	163,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735312					
D 762			Konstrukce tesařské	11 016,49				
129	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	17,885	578,45	10 345,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511276					
VW			Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
VW			vč. očištění, dotažení šroubů a potřebného nové prošroubování staré podlahy					
VW			4,49*3,815	17,129				
VW			1,326*0,57	0,756				
VW			Součet	17,885				
130	K	998762312	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	109,920	6,10	670,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762312					
D 763			Konstrukce suché výstavby	23 464,69				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	763131511	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	21,907	881,39	19 308,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131511					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.9. 2.11"(1,685*2,37)+(4,49*3,815)+(0,57*1,376)		21,907			
	VV		Součet		21,907			
132	K	763131551	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,803	884,86	1 595,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131551					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.10"(1,07*1,685)		1,803			
	VV		Součet		1,803			
133	K	763164621	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	2,500	862,53	2 156,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164621					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
134	K	998763512	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	244,520	1,65	404,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763512					
	D	766	Konstrukce truhlářské				37 797,09	
135	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	5,140	76,32	392,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766111820					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		2,57*2		5,140			
	VV		Součet		5,140			
136	K	766112820	Demontáž dřevěných stěn zasklených	m2	5,140	56,45	290,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766112820					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		2,57*2		5,140			
	VV		Součet		5,140			
137	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000	891,15	8 911,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		4		4,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		10,000			
138	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	9,000	2 740,65	24 665,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		"úklidová komora"1		1,000			
	VV		"vstup do WC"1		1,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		4		4,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		"vstup do soc. zař."1		1,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"půda, úklidová komora"2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
139	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 804,30	2 804,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vstup do místnosti 2.9"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	52,22	261,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766662811					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		5		5,000			
141	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	399,520	1,18	471,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766312					
	D	771	Podlahy z dlaždic				88 867,87	
142	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	34,153	60,99	2 082,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		2,04*1,125		2,295			
	VV		2,04*1,330		2,713			
	VV		0,75*1,46		1,095			
	VV		Mezisoučet		6,103			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		(1,6*2,95)+(1,1*0,5)		5,270			
	VV		(1,84*4,56)+(0,6*0,7)		8,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(1,15*1)+(1*1)+(1*1)+(1,04*1)+(0,6*0,56)		4,526			
	W		Mezisoučet		18,606			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		"místnost 2.8"(2,78*2,57)		7,145			
	W		"místnost 2.10"(1,07*1,685)+(0,87*0,57)		2,299			
	W		Mezisoučet		9,444			
	W		Součet		34,153			
143	K	771111122	Montáž podlahových lišt přechodových	m	6,370	88,63	564,57	
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		0,7+0,6		1,300			
	W		Mezisoučet		1,300			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		1,1		1,100			
	W		Mezisoučet		1,100			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		2,57+0,8+0,6		3,970			
	W		Mezisoučet		3,970			
	W		Součet		6,370			
144	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	34,153	692,89	23 664,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		2,04*1,125		2,295			
	W		2,04*1,330		2,713			
	W		0,75*1,46		1,095			
	W		Mezisoučet		6,103			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		(1,6*2,95)+(1,1*0,5)		5,270			
	W		(1,84*4,56)+(0,6*0,7)		8,810			
	W		(1,15*1)+(1*1)+(1*1)+(1,04*1)+(0,6*0,56)		4,526			
	W		Mezisoučet		18,606			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		"místnost 2.8"(2,78*2,57)		7,145			
	W		"místnost 2.10"(1,07*1,685)+(0,87*0,57)		2,299			
	W		Mezisoučet		9,444			
	W		Součet		34,153			
145	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	43,756	523,14	22 890,51	CS ÚRS 2025 01
	W		započítán prořez 15					
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		2,04*1,125*1,15		2,639			
	W		2,04*1,330*1,15		3,120			
	W		0,75*1,46*1,15		1,259			
	W		Mezisoučet		7,018			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		((1,6*2,95)+(1,1*0,5))*1,15		6,061			
	W		((1,84*4,56)+(0,6*0,7))*1,15		10,132			
	W		((1,15*1)+(1*1)+(1*1)+(1,04*1)+(0,6*0,56))*1,15		5,205			
	W		Mezisoučet		21,398			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		"vč. prořezu 15%"15,34		15,340			
	W		Mezisoučet		15,340			
	W		Součet		43,756			
146	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	11,833	90,17	1 066,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577211					
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		2,04*1,125		2,295			
	W		2,04*1,330		2,713			
	W		Mezisoučet		5,008			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		(1,15*1)+(1*1)+(1*1)+(1,04*1)+(0,6*0,56)		4,526			
	W		Mezisoučet		4,526			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		"místnost 2.10"(1,07*1,685)+(0,87*0,57)		2,299			
	W		Mezisoučet		2,299			
	W		Součet		11,833			
147	K	771591112	izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	32,477	414,83	13 472,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	W		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	W		2,04*1,125		2,295			
	W		2,04*1,330		2,713			
	W		0,75*1,46		1,095			
	W		"vytažení 10cm nad podlahu"((0,75+1,46+1,46+0,15)+(1,33+2,04+1,33+2,04-0,6-0,7)+(1,125+2,04+1,125+2,04-0,6))*0,1		1,499			
	W		Mezisoučet		7,602			
	W		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	W		"místnost 2.10"1,07*1,685		1,803			
	W		0,87*0,57		0,496			
	W		"10cm vytažení na stěnu"(1,07+1,685-0,6+1,7+0,87+0,57+0,815)*0,1		0,611			
	W		Mezisoučet		2,910			
	W		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	W		(1,6*2,95)+(1,1*0,5)		5,270			
	W		(1,84*4,56)+(0,6*0,7)		8,810			
	W		(1,15*1)+(1*1)+(1*1)+(1,04*1)+(0,6*0,56)		4,526			
	W		(1,6+1,6+2,95+2,95+0,5+0,5-1,2-1,1)*0,1		0,780			
	W		(4,56+4,56+1,84+1,84+0,6+0,6-0,6-0,6-0,6-1,2)*0,1		1,040			
	W		(1,15+1+1,15+1-0,6)*0,1		0,370			
	W		(1,0+1+1-0,6)*0,1*2		0,680			
	W		(1,04+1+1+0,6+0,85+1-0,6)*0,1		0,489			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet		21,965			
			VV Součet		32,477			
148	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	54,690	201,87	11 040,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		(0,75+1,46+1,46+0,15)+(1,33+2,04+1,33+2,04-0,6-0,7)+(1,125+2,04+1,125+2,04-0,6)		14,990			
	VV		Mezisoučet		14,990			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		(1,6+1,6+2,95+2,95+0,5+0,5-1,2-1,1)		7,800			
	VV		(4,56+4,56+1,84+1,84+0,6+0,6-0,6-0,6-0,6-1,2)		10,400			
	VV		(1,15+1+1,15+1-0,6)		3,700			
	VV		(1,0+1+1+1-0,6)*2		6,800			
	VV		(1,04+1+1+0,6+0,85+1-0,6)		4,890			
	VV		Mezisoučet		33,590			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"10cm vytažení na stěnu"(1,07+1,685-0,6+1,7+0,87+0,57+0,815)		6,110			
	VV		Mezisoučet		6,110			
	VV		Součet		54,690			
149	K	771274432	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	1,600	244,94	391,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274432					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"schod na půdu a úklidové místnost"0,8*2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
150	K	771471113	Montáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	5,930	248,09	1 471,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771471113					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.8"2,57+2,78+2,78-0,8-0,7-0,7		5,930			
	VV		Součet		5,930			
151	K	771573916	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 22 do 25 ks/m2	kus	20,000	71,94	1 438,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573916					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		oprava dlaždic na chodbě vč. soklu					
	VV		10+10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
152	K	771551913	Výměna teracové dlaždice kladené do malty, velikosti přes 9 do 12 ks/ m2	kus	11,000	120,62	1 326,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771551913					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"napojení na terac. dlažbu chodby"11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
153	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	63,420	49,46	3 136,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		14,99		14,990			
	VV		Mezisoučet		14,990			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		(1,6+1,6+2,95+2,95+0,5+0,5-1,2-1,1)		7,800			
	VV		(4,56+4,56+1,84+1,84+0,6+0,6-0,6-0,6-0,6-1,2)		10,400			
	VV		(1,15+1+1,15+1-0,6)		3,700			
	VV		(1,0+1+1+1-0,6)*2		6,800			
	VV		(1,04+1+1+0,6+0,85+1-0,6)		4,890			
	VV		Mezisoučet		33,590			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		(2,57+2,78+2,78)		8,130			
	VV		(1,685+1,685+1,07+1,7+0,57)		6,710			
	VV		Mezisoučet		14,840			
	VV		Součet		63,420			
154	K	998771312	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	880,560	7,18	6 320,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771312					
D	776		Podlahy povlakové				41 961,30	
155	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	18,349	177,81	3 262,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121411					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		2,37*1,685		3,993			
	VV		(4,49*3,18)+(0,137*0,57)		14,356			
	VV		Součet		18,349			
156	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	18,349	217,46	3 990,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141121					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		2,37*1,685		3,993			
	VV		(4,49*3,18)+(0,137*0,57)		14,356			
	VV		Součet		18,349			
157	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	18,349	256,38	4 704,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776231111					
	VV		(přesný typ vinylu nebo PVC určí investor)					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		2,37*1,685		3,993			
	VV		(4,49*3,18)+(0,137*0,57)		14,356			
	VV		Součet		18,349			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	M	28411144	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,50mm	m2	22,019	1 197,84	26 375,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		18,349*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		22,019			
159	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	14,946	121,13	1 810,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		3,815+3,13+0,57+1,376+1,8+1,685+2,37-0,8+0,5+0,5		14,946			
	VV		Součet		14,946			
160	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	14,946	49,69	742,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991111					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		3,815+3,13+0,57+1,376+1,8+1,685+2,37-0,8+0,5+0,5		14,946			
	VV		Součet		14,946			
161	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	18,349	45,82	840,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121					
	VV		(přesný typ vinylu nebo PVC určí investor)					
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		2,37*1,685		3,993			
	VV		(4,49*3,18)+(0,137*0,57)		14,356			
	VV		Součet		18,349			
162	K	998776312	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	442,290	0,53	235,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776312					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				225 390,60	
163	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	123,157	60,95	7 506,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		(2,04+1,125+2,04+1,125)*2,0-(0,6*2)		11,460			
	VV		(2,04+2,04+1,33+1,33)*2,0-(0,7*2)-(0,6*2)		10,880			
	VV		(0,75+0,8+1,46+1,46)*2,0-(0,6*2)		7,740			
	VV		Mezisoučet		30,080			
	VV		"umývárna"(0,5+0,91+1,6+2,95+1,6+0,96+0,5-1,2)*2		15,640			
	VV		"WC"(1,5+1+1+1,5-0,6)*2		8,800			
	VV		(1+1+1+1-0,6)*2*2		13,600			
	VV		(1,04+1+0,456+0,6+0,56+0,85+1,04-0,6)*2		9,892			
	VV		"chodba před WC"(1,84+0,6+0,6+4,56+1,84+4,56-0,6-0,6-0,6-0,6-1,2)*2		20,800			
	VV		Mezisoučet		68,732			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.10"(1,07+1,685+1,7+0,87+0,57+0,815)*2-(0,8*2)		11,820			
	VV		"místnost 2.9, 2.11"(1,5+1,685+0,075+4,49+0,6)*1,5		12,525			
	VV		Mezisoučet		24,345			
	VV		Součet		123,157			
164	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m	79,100	117,64	9 305,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		0,7+2+2		4,700			
	VV		(0,6+2+2)*2		9,200			
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		15,900			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		"rohy a ostění"2+2+1+1+0,85+2+2+2+2+1+1+1,5+1+1+0,85		21,200			
	VV		"ukončení u zárubní"2*16		32,000			
	VV		Mezisoučet		53,200			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.10"6		6,000			
	VV		"místnost 2.9,2.11"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		79,100			
165	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	83,055	28,60	2 375,37	CS ÚRS 2025 01
	VV		79,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		83,055			
166	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	9,000	70,52	634,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		9,000			
167	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	87,000	56,62	4 925,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		(5*2)+(2*2)+(2*2)		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		"umývárna"2+2+2+2+2+2		12,000			
	VV		"WC"2*17		34,000			
	VV		"chodba"2+2+2+2+2		10,000			
	VV		Mezisoučet		56,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		5*2		10,000			
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		Součet		87,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	116,435	769,77	89 628,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		(2,04+1,125+2,04+1,125)*2,0-(0,6*2)		11,460			
	VV		(2,04+2,04+1,33+1,33)*2,0-(0,7*2)-(0,6*2)		10,880			
	VV		(0,75+0,8+1,46+1,46)*2,0-(0,6*2)		7,740			
	VV		Mezisoučet		30,080			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		"umývárna"(0,5+0,91+1,6+2,95+1,6+0,96+0,5-1,2)*2		15,640			
	VV		"WC"(1,5+1+1+1,5-0,6)*2		8,800			
	VV		(1+1+1+1-0,6)*2*2		13,600			
	VV		(1,04+1+0,456+0,6+0,56+0,85+1,04-0,6)*2		9,892			
	VV		"chodba před WC"(1,84+0,6+0,6+4,56+1,84+4,56-0,6-0,6-0,6-0,6-1,2)*2		20,800			
	VV		Mezisoučet		68,732			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.10"(1,07+1,685+1,7+0,87+0,57+0,815)*2-(0,8*2)		11,820			
	VV		"místnost 2.9, 2.11"(1,5+1,685+0,075+4,49+0,6)*1,5		12,525			
	VV		Mezisoučet		24,345			
	VV		odpočet mozaika					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		-4,95		-4,950			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.10"-(1,07+1,68+1,7+0,87+0,57+0,815-0,8)*0,3		-1,772			
	VV		Mezisoučet		-6,722			
	VV		Součet		116,435			
169	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	139,723	460,59	64 355,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		116,436*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		139,723			
170	K	781484411	Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti lepené cementovým flexibilním lepidlem, základní prvek do 100 ks/m2	m2	6,722	905,33	6 085,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781484411					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		4,95		4,950			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.10"(1,07+1,68+1,7+0,87+0,57+0,815-0,8)*0,3		1,772			
	VV		Součet		6,722			
171	M	59761209	mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2	m2	7,058	4 223,51	29 809,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		4,95		4,950			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"místnost 2.10"(1,07+1,68+1,7+0,87+0,57+0,815-0,8)*0,3		1,772			
	VV		Součet		6,722			
	VV		6,722*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,058			
172	K	781571141	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	6,000	321,26	1 927,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781571141					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		1*6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
173	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	3,200	146,15	467,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781674113					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		1,5+0,85+0,85		3,200			
	VV		Součet		3,200			
174	K	998781312	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 306,970	3,63	8 369,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781312					
	D	783	Nátěry				6 265,35	
175	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,000	150,07	2 251,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201					
	VV		pro dveře 700/1970					
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		"úklidová komora"1		1,000			
	VV		"vstup do WC"1		1,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	VV		4		4,000			
	VV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	VV		"vstup do soc. zař."1		1,000			
	VV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	VV		"půda, uklidová komora"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		pro dveře 800/1970					
	VV		"vstup do místnosti 2.9"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		10,000			
	VV		10*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
176	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,000	131,97	1 979,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	VV		pro dveře 700/1970					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
			"úklidová komora"1		1,000			
			"vstup do WC"1		1,000			
			Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
			4		4,000			
			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
			"vstup do soc. zař."1		1,000			
			Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
			"půda, úklidová komora"2		2,000			
			Mezisoučet		9,000			
			pro dveře 800/1970					
			"vstup do místnosti 2.9"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		10,000			
			10*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
177	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,000	135,65	2 034,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
			pro dveře 700/1970					
			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
			"úklidová komora"1		1,000			
			"vstup do WC"1		1,000			
			Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
			4		4,000			
			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
			"vstup do soc. zař."1		1,000			
			Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
			"půda, úklidová komora"2		2,000			
			Mezisoučet		9,000			
			pro dveře 800/1970					
			"vstup do místnosti 2.9"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		10,000			
			10*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
D		784	Malby				35 156,81	
178	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	264,723	20,05	5 307,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121011					
			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
			"stěny:"((0,75+1,46+0,75+1,46)+(1,33+2,04+1,33+2,04)+(1,12 5+2,04+1,125+2,04))*2		34,980			
			"strop"3,8*2,04		7,752			
			"chodba stěny"(3,8+3,8+1,015+1,05)*4		38,660			
			3,08*1,015		3,126			
			"stěna u kuchyně"2,45*4		9,800			
			Mezisoučet		94,318			
			"umývárna"(0,5+0,91+1,6+2,95+1,6+0,96+0,5-1,2)*2		15,640			
			"WC"(1,5+1+1+1,5-0,6)*2		8,800			
			(1+1+1+1-0,6)*2*2		13,600			
			(1,04+1+0,456+0,6+0,56+0,85+1,04-0,6)*2		9,892			
			"chodba před WC"(1,84+0,6+0,6+4,56+1,84+4,56-0,6-0,6-0,6- 0,6-1,2)*2		20,800			
			"stropy"2,95*1,6		4,720			
			2,95*4,56		13,452			
			Mezisoučet		86,904			
			Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
			"místnost 2.8"(2,78+2,56+2,78)*3,86		31,343			
			"místnost 2.9"(1,685+2,37+1,685)*1,0		5,740			
			"místnost 2.10"(1,07+1,685+1,7+0,87+0,57+0,815)*1,0		6,710			
			"místnost 2.11"(4,49+0,6)*1,5+(3,815+3,13+0,57+1,376+1,8)*3		39,708			
			Mezisoučet		83,501			
			Součet		264,723			
179	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	264,723	39,18	10 371,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001					
			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
			"stěny:"((0,75+1,46+0,75+1,46)+(1,33+2,04+1,33+2,04)+(1,12 5+2,04+1,125+2,04))*2		34,980			
			"strop"3,8*2,04		7,752			
			"chodba stěny"(3,8+3,8+1,015+1,05)*4		38,660			
			3,08*1,015		3,126			
			"stěna u kuchyně"2,45*4		9,800			
			Mezisoučet		94,318			
			"umývárna"(0,5+0,91+1,6+2,95+1,6+0,96+0,5-1,2)*2		15,640			
			"WC"(1,5+1+1+1,5-0,6)*2		8,800			
			(1+1+1+1-0,6)*2*2		13,600			
			(1,04+1+0,456+0,6+0,56+0,85+1,04-0,6)*2		9,892			
			"chodba před WC"(1,84+0,6+0,6+4,56+1,84+4,56-0,6-0,6-0,6- 0,6-1,2)*2		20,800			
			"stropy"2,95*1,6		4,720			
			2,95*4,56		13,452			
			Mezisoučet		86,904			
			Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
			"místnost 2.8"(2,78+2,56+2,78)*3,86		31,343			
			"místnost 2.9"(1,685+2,37+1,685)*1,0		5,740			
			"místnost 2.10"(1,07+1,685+1,7+0,87+0,57+0,815)*1,0		6,710			
			"místnost 2.11"(4,49+0,6)*1,5+(3,815+3,13+0,57+1,376+1,8)*3		39,708			
			Mezisoučet		83,501			
			Součet		264,723			
180	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	107,044	6,42	687,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101					
			Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
			"podlaha"6		6,000			
			"výplně otvorů a zařízení"10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"chodba"4		4,000			
	WV		Mezisoučet		20,000			
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		20+(1,5*2,3)+(0,85*2,2)+(1,1*2,4)		29,830			
	WV		Mezisoučet		29,830			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		4,49*3,815		17,129			
	WV		1,685*2,37		3,993			
	WV		2,57*2,78		7,145			
	WV		1,07*2,4685+(0,87*0,57)		3,137			
	WV		8*2,57+(2*2,625)		25,810			
	WV		Mezisoučet		57,214			
	WV		Součet		107,044			
181	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	264,723	25,21	6 673,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		"stěny:"((0,75+1,46+0,75+1,46)+(1,33+2,04+1,33+2,04)+(1,12		34,980			
	WV		5+2,04+1,125+2,04))*2					
	WV		"strop"3,8*2,04		7,752			
	WV		"chodba stěny"(3,8+3,8+1,015+1,05)*4		38,660			
	WV		3,08*1,015		3,126			
	WV		"stěna u kuchyně"2,45*4		9,800			
	WV		Mezisoučet		94,318			
	WV		"umývárna"(0,5+0,91+1,6+2,95+1,6+0,96+0,5-1,2)*2		15,640			
	WV		"WC"(1,5+1+1+1,5-0,6)*2		8,800			
	WV		(1+1+1+1-0,6)*2*2		13,600			
	WV		(1,04+1+0,456+0,6+0,56+0,85+1,04-0,6)*2		9,892			
	WV		"chodba před WC"(1,84+0,6+0,6+4,56+1,84+4,56-0,6-0,6-0,6-		20,800			
	WV		0,6-1,2)*2					
	WV		"stropy"2,95*1,6		4,720			
	WV		2,95*4,56		13,452			
	WV		Mezisoučet		86,904			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		"místnost 2.8"(2,78+2,56+2,78)*3,86		31,343			
	WV		"místnost 2.9"(1,685+2,37+1,685)*1,0		5,740			
	WV		"místnost 2.10"(1,07+1,685+1,7+0,87+0,57+0,815)*1,0		6,710			
	WV		"místnost		39,708			
	WV		2,11"(4,49+0,6)*1,5+(3,815+3,13+0,57+1,376+1,8)*3					
	WV		Mezisoučet		83,501			
	WV		Součet		264,723			
182	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	264,723	45,77	12 116,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		"stěny:"((0,75+1,46+0,75+1,46)+(1,33+2,04+1,33+2,04)+(1,12		34,980			
	WV		5+2,04+1,125+2,04))*2					
	WV		"strop"3,8*2,04		7,752			
	WV		"chodba stěny"(3,8+3,8+1,015+1,05)*4		38,660			
	WV		3,08*1,015		3,126			
	WV		"stěna u kuchyně"2,45*4		9,800			
	WV		Mezisoučet		94,318			
	WV		"umývárna"(0,5+0,91+1,6+2,95+1,6+0,96+0,5-1,2)*2		15,640			
	WV		"WC"(1,5+1+1+1,5-0,6)*2		8,800			
	WV		(1+1+1+1-0,6)*2*2		13,600			
	WV		(1,04+1+0,456+0,6+0,56+0,85+1,04-0,6)*2		9,892			
	WV		"chodba před WC"(1,84+0,6+0,6+4,56+1,84+4,56-0,6-0,6-0,6-		20,800			
	WV		0,6-1,2)*2					
	WV		"stropy"2,95*1,6		4,720			
	WV		2,95*4,56		13,452			
	WV		Mezisoučet		86,904			
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		"místnost 2.8"(2,78+2,56+2,78)*3,86		31,343			
	WV		"místnost 2.9"(1,685+2,37+1,685)*1,0		5,740			
	WV		"místnost 2.10"(1,07+1,685+1,7+0,87+0,57+0,815)*1,0		6,710			
	WV		"místnost		39,708			
	WV		2,11"(4,49+0,6)*1,5+(3,815+3,13+0,57+1,376+1,8)*3					
	WV		Mezisoučet		83,501			
	WV		Součet		264,723			
D M			Práce a dodávky M				42 151,69	
D M21			Elektromontáže				42 151,69	
183	K	M21-1	Úprava elektrorozvodů	kpl.	1,000	14 055,64	14 055,64	
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení učitelů v 1.NP					
	WV		"demontáž vypínačů a světel, nový rozvod el. pro nové umístění vypínačů, zásuvek a osvětlení (dle výběru investora)"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
184	K	M21-2	Úprava elektrorozvodů	kpl.	1,000	14 119,58	14 119,58	
	WV		Rekonstrukce soc.zařízení dívek 2.NP-2st.ZŠ					
	WV		demontáž vypínačů a zásuvek,úprava krabiček pod obklady, nové vypínače a zásuvky, zasekání rozvod el. pro sušáky rukou,					
	WV		montáž a dod. nového závěsné osvětlení					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
185	K	M21-3	Úprava elektrorozvodů	kpl.	1,000	13 976,47	13 976,47	
	WV		Učebna ve 2.NP pro 1.st.ZŠ					
	WV		demontáž vypínačů a starých závěs. světel, nový rozvod el.od rozvaděče na chodbě (cca 12m) pro nové umístění vypínačů, zásuvek ke stolům a nového z					
	WV		+ nový ventilátor do WC					
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				50 964,90	
D VN			Vedlejší náklady				41 638,50	
186	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	13 879,50	41 638,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
D VRN9			Ostatní náklady				9 326,40	
187	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	kompl	1,000	9 326,40	9 326,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094103000					

