

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Jméno: Obec Horosedly
sídlo: Horosedly 21, 398 04 Čimelice
Zastoupený: Lada Hašková, starostka obce

2. Zhotovitel:

Obchodní Jméno: NOHESTA s. r. o.
Sídlo: Mutěnice 16 386 01 Strakonice
Zastoupený: Jaroslav Novák, jednatel společnosti
IČO: 260 35 006
DIČ: CZ 260 35 006

Uzavírají

podle § 536 a násl. zák. číslo 513-1991 Sb v platném znění (obchodní zákoník) tuto smlouvu o dílo.

II.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele stavební práce na stavbě „Rekonstrukce požární zbrojnice Horosedly “.
2. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo řádně a včas převzít a za provedení těchto prací zaplatit smluvní cenu dle čl. IV. této smlouvy.

3. Rozsah prací je dán nabídkovým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet byl zpracován na základě zaslaného výkazu výměr.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem díla, jeho rozsahem a provedením a že mu jsou známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky pro realizaci díla a že disponuje potřebnými odbornými znalostmi a kapacitami a má potřebná oprávnění a vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. Předaná projektová dokumentace je postačující k řádnému provedení díla.
5. Rozšíření nebo případné změny předmětu díla na základě požadavku objednatele budou řešeny dodatkem k této smlouvě, jehož uzavřením je podmíněna jejich realizace.

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku II. této smlouvy v době od 1.8.2018 do 20.10. 2018

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č.526-1990 Sb., v platném znění. Zahrnuje veškeré materiály, dopravu, činnosti a práce, odpovídající této smlouvě a je její nedílnou součástí.
2. Cena za dílo činí 840 646,- Kč.
K ceně se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem.
3. Zhotovitel zaručuje, že ocenění jednotlivých položek rozpočtem obsahuje veškeré náklady a další náležitosti spojené s prováděním těchto položek.

V. Platební podmínky a kalkulace

Prováděné práce budou fakturovány po dokončení celého díla. Splatnost konečné faktury se sjednává na 14 dnů ode dne převzetí faktury.

VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel prohlašuje, že je na základě příslušných rozhodnutí oprávněn k provedení díla a předá zhotoviteli pravomocná stavební povolení a projekt ke stavebnímu povolení.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém provádění díla.
3. Objednatel má právo a zavazuje se průběžně kontrolovat kvalitu a množství prováděných prací a na vyzvání ve stavebním deníku se zúčastňovat prováděných zkoušek a přejímek zakrývaných částí díla. Zhotovitel se tím však nezbujuje odpovědnosti za množství a kvalitu prováděných prací a dodávek.

VIII.

Provádění díla

1. Všechny věci potřebné k provedení díla zajistí zhotovitel. Cena těchto věcí je zahrnuta v ceně díla.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v souladu s příslušnými normami čs. právního řádu a podle předané projektové dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat pořádek a odstraňuje na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací i z přilehlých komunikací.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi všechny platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy.
5. Zhotovitel nese zodpovědnost za jím způsobené škody na staveništi a na přilehlém okolí.

IX.

Provádění kontrol

1. Objednatel a TDI je oprávněn průběžně kontrolovat veškeré dodávky, práce a technologické postupy zhotovitele, jeho subdodavatelů z hlediska kvality a objemu a to od počátku zahájení prací na staveništi až do odstranění posledních vad a nedodělků. Na stavbě bude veden stavební deník, zjištěné nedostatky budou zapsány do stavebního deníku.
2. Kontrolní orgány objednatele (autorský dozor projektanta, technický dozor objednatele a dozor objednatele) mají oprávnění k přístupu na staveniště kdykoliv v průběhu celé výstavby v pracovní době zhotovitele.
3. Kontrolní orgány objednatele kontrolují, zda jsou práce prováděny v souladu se schválenou projektovou dokumentací a rozpočtem dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo, zda je dbáno požadavků technických norem, obecně závazných právních předpisů a příslušných rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.

X.

Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za veškerý materiál na staveništi i na zabudovaný až do předání díla. Vlastnictví díla přechází na objednatele postupně dle zaplacených faktur za jednotlivé etapy.

2. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj účet v rámci sjednané stavby zajistit:
- obstarat veškerý stavební a montážní materiál, zajistit subdodávky a jejich koordinaci a provést sjednané dílo v rozsahu a kvalitě dané ČSN příslušnými normami čs. právního řádu a touto smlouvou a podle předané projektové dokumentace.
 - dodržovat příslušné zákony, technické normy, předpisy BOZP a PO
 - udržovat pořádek na staveništi a na přilehlých veřejných komunikacích
 - vést stavební deník
 - opravit a opětovně předložit objednateli fakturu při nesprávném účtování zjištěném kontrolními orgány objednatele
 - odstranit všechny zjištěné vady a nedodělky
 - k datu ukončení všech prací a dodávek (včetně odstranění vad a nedodělků) odstranit zařízení staveniště a vyklizený prostor zbavený veškerého odpadu protokolárně předat objednateli

XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je objednatel povinen vyzvat k převzetí provedeného díla nejméně 3 dny předem.
2. Předmět díla bude objednateli předán na místě jeho zhotovení. U předání díla se sepíše zápis, který bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

XII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel garantuje, že provedené dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a v projektové dokumentaci. Poskytuje objednateli záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců od předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že případné závady, které se v záruční době vyskytnou odstraní na své náklady do 14 dnů ode dne jejich nahlášení. Pro případ nedodržení této lhůty má objednatel právo zajistit odstranění závad na náklady zhotovitele cestou třetí osoby.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do předání a převzetí díla objednatel.
4. Eventuální škody způsobené prováděním stavby bude hradit z vlastních prostředků zhotovitel.
5. Za uskladněný materiál, stroje a nářadí pro potřeby stavby a umístěné v prostorách stavby nebo na území staveniště či mimo něj ručí i s finančními následky zhotovitel.
6. zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na případné škody, které mohou vzniknout při výstavbě na majetku Objednatele.

XIII.

Ostatní smluvní ujednání

1. V ostatním se řídí práva a povinnosti obou smluvních stran ustanovením §536 a nás. zák. č.513-1991 Sb. v platném znění (obchodní zákoník). "
2. Obě smluvní strany se zavazují, že případné sporné otázky v jejich smluvních vztazích budou řešit nejprve smírně a dohodou. Pokud to bude k posouzení složité otázky třeba, vyžádají si nezávislé odborné vyjádření. Náklady s tím spojené ponесou společně a nerozdílně.
3. Zhotovitel vyvíjí a zaručuje bezúhonnost objednatele vůči všem možným nárokům, které by mohly vzniknout z provádění díla, mají-li povahu zranění, nemoci nebo smrti, týkají-li se poškození nebo zničení sousedních nemovitostí a prostorů a jsou-li způsobeny jednáním nebo chybami zhotovitele.

XIV.

Podstatné porušení smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly že za podstatné porušení smlouvy budou považovat zejména:

1. Zhotovené dílo nevykazuje vlastnosti zaručované podle projektové dokumentace a technických norem.

XV.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.


XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána a podepsána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
2. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit jen se souhlasem obou smluvních stran formou jejich písemných, číslovaných dodatků, podepsaných odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva je podepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1.


V HOROSĚDLÝCH dne 12. 7. 2012

OBEC HOROSĚDLÝ
398 06 MIROVICE
okr. Písek
- 3 -

za objednatele



za zhotovitele



příloha :



- Projektová dokumentace
- Platné stavební povolení
- Položkový rozpočet

NOHESTA s.r.o.
Mutěnice 16, 386 01 Strakonice
IČO 260 35 006, tel. 383 321 368

ROZPOČET

Rozpočet	CÚ2018 - Uznatelné náklady		JKSO
Objekt			SKP
SO02	Rekonstrukce požární zbrojnice		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
8VV01	Stavební akce - Horosedly		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			Zakázkové číslo
Dodavatel			Počet listů
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	249 990,70	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	194 183,93	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	444 174,63	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	444 174,63	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	444 174,63	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jaroslav Novák	Jméno :	HABKOVÁ
Datum :		Datum :		Datum :	12.7.2016
Podpis :		Podpis :	 NOHESTA s.r.o. Mutěnice 16, 386 01 Strakonice IČO 255 35 006, tel. 386 321 366	Podpis :	 OBEC HOROSEDLY 388 06 - MIROVICE okr. Písek - 3 -

Základ pro DPH	21,0 %	444 174,63 Kč
DPH	21,0 %	93 277,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		537 452,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	8VV01 Stavební akce - Horosedly	Rozpočet :
Objekt :	SO02 Rekonstrukce požární zbrojnice	CÚ2018 - Uznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	33 058	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	79 663	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	21 901	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	34 175	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	45 001	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 157	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 799	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	15 026	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	59 562	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	93 697	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	25 899	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	13 238	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	249 991	194 184	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	8VV01 Stavební akce - Horosedly	Rozpočet:	CÚ2018 - Uznatelné náklady
Objekt :	S002 Rekonstrukce požární zbrojnice		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
30	765312561R00	Ukončení plochy taškami okrajovými, rezná	m	19,20	656,01	12 595,39	0,00844	0,16		
		4,8*4		19,20						
31	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid	m2	91,20	95,80	8 736,96	0,00010	0,01		
32	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%		7,90			4,05		-6,11
		Celkem za				93 696,84				
		765 Krytiny tvrdé				4458,64				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
33	766620029RAA	Okno dřevěné do 3,30 m2 s dodávkou okna, zasklení dvojsklem	m2	3,88	6 675,02	25 899,08	0,02885	0,11		
		100/100:1,0*1,0		1,00						
		120/120:1,2*1,2*2		2,88				0,11		
		Celkem za				25 899,08				
		766 Konstrukce truhlářské				5735				
Díl: D96		Přesuny suť a vybouraných hmot								
34	979081111R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,91	194,50	3 289,54				
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,83	15,60	527,68				
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m	t	16,91	257,00	4 346,59				
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suť	t	16,91	300,00	5 073,84				
		Celkem za				13 237,65				
		D96 Přesuny suť a vybouraných hmot								

Rozpočet

Stavba :	8V01 Stavební akce - Horosedly	Rozpočet:	
Objekt :	S002 Rekonstrukce požární zbrojnice	CJ2018 - Uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy			5735	45 001,00		11,43		
Díl: 96	Bourání konstrukcí	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,62	2 415,00	11 157,30			-2,20000	-10,16
15	965042141R00	0,1*(4,2*5,5*2)		4,62						-10,16
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí			3550					
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	31,80	371,00	11 798,75				
16	999281111R00					11 798,75				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			37,1					
Díl: 762	Konstrukce tesařské	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm včetně	m2	91,20	96,51	8 801,71	0,00275	0,25		
17	762342203RT2	dodávky řeziva, lať 3/5 cm		91,20						
		4,8*9,5*2								
18	762342204RT3	Montáž laťování střech, svíslé, vzdálenost 100 cm včetně	m2	91,20	40,30	3 675,36	0,00151	0,14		
		dodávky řeziva, hranclek 5/5 cm							-0,00700	-0,64
19	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč lať do 22 cm	m2	91,20	22,19	2 023,73				
20	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,39	1 352,00	525,27				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské			5566,8	15 026,07		0,39		-0,64
Díl: 764	Konstrukce klempířské	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, řs 330 mm	m	19,00	1 018,00	19 342,00	0,00347	0,07		
21	764222220R00	9,5*2		19,00						
		Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, řs 330 mm	m	19,00	1 125,99	21 393,81	0,00329	0,06		
22	764252203R00	Závětrná lišta z Cu plechu, řs 330 mm	m	19,20	796,01	15 283,39	0,00309	0,06		
23	764291220R00	Lindab,kořitk žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm v barvě	kus	2,00	401,50	803,00	0,00034	0,00		
24	764908101RT1	hnědé	m	6,50	421,50	2 739,75	0,00205	0,01		
25	764908104RT1	hnědé	%		1,85					
26	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konst., výšky do 6 m				59 561,95		0,20		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské			1156,01					
Díl: 765	Krytiny tvrdé	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	91,20	83,50	7 615,20	0,04169	3,80	-0,06700	-6,11
27	765311810R00	Krytina Falcovka 11 střech jednoduchých, režná	m2	91,20	597,99	54 536,69	0,00851	0,08		
28	765312511R00	Hřeben s větracím pásem plastovým, režný	m	9,50	1 075,01	10 212,60				
29	765312534R00									

Rozpočet

Stavba : 8VV01 Stavební akce - Horosedly		Rozpočet:	
Objekt : S002 Rekonstrukce požární zbrojnice		CÚ2018 - Uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Úpravy povrchů vnitřní										
Díl: 61	612473182R00	Omlitka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	93,12	355,00	33 057,60	0,02891	2,69		
		2,4*2*(5,5*2+4,2*2)		93,12				2,69		
Celkem za										
		61 Úpravy povrchů vnitřní			4467,96					
Díl: 62	622422521R00	Úpravy povrchů vnější	m2	94,55	310,00	29 310,50	0,05400	5,11		
		Oprava vnějších omlitek vápen. štuk. II. do 50 %		76,25						
		2,5*2*(9,15+6,1)		18,30						
		6,1*3,0*0,5*2								
3	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	214,00	189,00	40 446,00	0,00293	0,63		
4	627452921R00	Spárování starého zdíva kvádřového do hl. 10 cm (stáv.sokl)	m2	24,40	406,00	9 906,40	0,02000	0,49		
		0,8*2*(6,1+9,15)		24,40				6,22		
Celkem za										
		62 Úpravy povrchů vnější			342,8					
Díl: 63	631313511R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m3	4,62	2 850,00	13 167,00	2,40380	11,11		
		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)		4,62						
		0,1*4,2*5,5*2						0,09		
6	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	4,62	600,00	2 772,00				
7	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	4,62	164,50	759,99				
8	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,16	32 490,00	5 201,65	1,05300	0,17		
		0,003301*(4,2*5,5*2)*1,05		0,16				11,37		
Celkem za										
		63 Podlahy a podlahové konstrukce			53175					
Díl: 64	642201012RAA	Výplně otvorů	kus	1,00	5 174,86	5 174,86	0,13138	0,13	-0,20323	-0,20
		Výměna vrat 2krí, zárubeň, oprava ostění, práh bez změny velikosti otvoru								
10	61187003	Vrata otevírací 300x260 cm palubky	kus	1,00	29 000,00	29 000,00	0,09500	0,10		
Celkem za										
		64 Výplně otvorů			135,53					
Díl: 94	941941041R00	Lešení a stavební výtahy	m2	290,00	58,90	17 081,00	0,03338	9,68		
11	941941041R00	Montáž lešení teh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	290,00	32,40	9 396,00				
12	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	290,00	43,10	12 499,00				
13	941941841R00	Demontáž lešení teh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	50,00	120,50	6 025,00	0,03496	1,75		
14	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2							

ROZPOČET

Rozpočet	CÚ2018 - Neuznatelné náklady		JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Rekonstrukce požární zbrojnice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8VV01	Stavební akce - Horosedly		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel			Zakázkové číslo	
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	154 663,09	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	226 808,64	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	15 000,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	396 471,73	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		396 471,73	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		396 471,73	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jaroslav Novák	Jméno : HAŠKOVÁ
Datum :		Datum :		Datum : 12. 7. 2018
Podpis :		Podpis:		Podpis: [Podpis]
		NOHESTA s.r.o. Mutěnice 16, 386 01 Strakonice IČO: 260 35 006, tel. 383 32 7366		OBEC HOROSEDLY 398 06 MIROVICE okr. Písek - 3 -

Základ pro DPH	21,0 %	396 471,73 Kč
DPH	21,0 %	83 259,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		479 731,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	8VV01 Stavební akce - Horosedly	Rozpočet :	CÚ2018 - Neuznatelné náklady
Objekt :	SO02 Rekonstrukce požární zbrojnice		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 144	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	17 451	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	78 718	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	11 892	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 199	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	29 681	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	159 152	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	67 656	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	15 000	0
M21 Elektromontáže	579	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			0	15 000	0
CELKEM OBJEKT	154 663	226 809			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	8VV01 Stavební akce - Horosedly	Rozpočet:	
Objekt :	SO02 Rekonstrukce požární zbrojnice	CÚ2018 - Neuznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Celková hmotnost	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a sáček v hornině tř. 4	m3	1,44	1 393,00	2 005,92		
		výkop pro postupné podbet.:0,6*0,6*2,0*2		1,44				
2	139711101RT2	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 2	m3	8,68	939,99	8 159,11		
				1,75				
				6,93				
		pro základ nové zdi:0,7*0,5*5,0						
		podkladní vrstva podlahy:0,15*(4,2*5,5*2)						
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	8,68	203,99	1 770,63		
4	162201210R00	Připlátek za další 10 m, kolečko, výkop, z hor.1-4	m3	8,68	180,49	1 566,65		
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	8,68	120,99	1 050,19		
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,44	411,00	591,84		
		1 Zemní práce				15 144,35		
		Celkem za						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
7	271571111R00	Poštář základu ze štekropisklu tříděného	m3	6,93	1 054,01	7 304,29	13,44	
		nová podkladní vrstva podlahy:0,15*(5,5*4,2*2)		6,93				
8	274313611R00	Beeton základových pasů prosý C 16/20	m3	1,50	2 365,01	3 547,52	3,79	
		0,5*0,6*5,0		1,50				
9	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál	m2	2,40	536,00	1 286,40	0,09	
		přikna (podbet.zákl.)		2,40				
		0,6*2,0*2		2,40				
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,40	107,50	258,00		
11	279311114R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 15/20	m3	0,96	5 265,00	5 054,40	2,43	
		jihozáp.roh objektu:0,8*0,6*2,0		0,96				
		2 Základy a zvláštní zakládání				17 450,60	19,74	
		Celkem za						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
12	311238113R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm	m2	23,17	953,00	22 084,82	6,21	
		3,6*5,0+5,0*2,7*0,5		24,75				
		-0,8*1,97		-1,58				
13	317168131R00	Překlad POROTHERM vysoký 23,8/71/25 cm	kus	8,00	377,00	3 016,00	0,39	
14	317168132R00	Překlad POROTHERM vysoký 23,8/71/50 cm	kus	6,00	434,49	2 606,94	0,35	
15	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm dozdivky	m2	9,60	683,00	6 556,80	2,63	

Rozpočet

Stavba :	8VV01 Stavební akce - Horosedly	Rozpočet:	
Objekt :	SO02 Rekonstrukce požární zbrojnice	CÚ2018 - Neuznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Celková hmotnost	Celková dem.hmot.
		2,4*2,0*2		9,60				
16	342264051RT2	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky proti požáři tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	48,30	580,00	28 014,00	1,01	
		6*4,2		25,20				
		4,2*5,5		23,10				
17	380941124RT1	Výztuž heilikalní 2 x D 10 mm, drážka, cihel. zdívo VAH 2 x D 10 mm, P v tahu 823 MPa, drážka, cih. zdívo	m	6,00	1 386,00	8 316,00	0,16	
		statické zabezpečení tržlin ve zdívu, 4*1,5		6,00				
18	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů (vrata)	t	0,15	52 989,42	8 123,28	0,17	-0,56
		3,5*2*0,0219		0,15				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce			53175	78 717,84	10,92	-0,56
	Díl: 64	Výplně otvorů						
19	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 526,00	1 526,00	0,03	
20	642101012RAA	Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety zeď tloušťky 30 cm	kus	2,00	2 914,99	5 829,98	0,23	-0,26
21	642201011RAA	Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění, práh bez zrněny velikosti otvoru	kus	1,00	3 839,94	3 839,94	0,10	-0,14
22	61174183	Dveře vchodové plně 1kř, palubkové 90x197 cm	kus	1,00	695,98	695,98	0,04	-0,40
	Celkem za	64 Výplně otvorů			5735	11 891,90	0,41	-0,40
	Díl: 96	Bourání konstrukcí						
23	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdl tl. 30 cm	m	7,20	166,50	1 198,80		-0,06
		3,6*2		7,20				
24	PC	Ostatní bourací práce-vyb. otvorů pro okna, kapsy, rýhy apod.	kpl	1,00				-0,06
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí			3550	1 198,80		-0,06
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,57	971,00	29 680,55		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			37,1	29 680,55		
	Díl: 762	Konstrukce tesařské						
26	762611100RT3	Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	23,10	214,00	4 943,40	0,38	

Rozpočet

Stavba :	8VV01 Stavební akce - Horosedly	Rozpočet:	
Objekt :	SO02 Rekonstrukce požární zbrojnice	CÚ2018 - Neuznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Celková hmotnost	Celková dem.hmot.
27	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	27,00	68,30	1 844,10	0,00	
		4,5*6		27,00				
28	762822830R00	Demontáž stropnic z železa o pl.do 450 cm2	m	27,00	61,70	1 665,90	0,00	-0,68
		4,5*6		27,00				
29	762100010RAB	Krov dřevěný, laťování, bednění přesahu střechy dvojité	m2	56,12	1 453,00	81 542,36	1,74	
		laťování		56,12				
		půdorysná plocha:9,2*6,1						-2,20
30	762900030RAA	Demontáž dřevěného krovu bez bednění	m2	56,12	198,52	11 140,94		
31	762900080RA0	Demontáž záklopu stropů	m2	23,10	43,42	1 003,00		-0,32
		4,2*5,5		23,10				
32	PC	Celodřevěné schodiště	kpl	1,00	51 000,00	51 000,00		
33	60515518	Hranol SMLJD 1 14x14, 16, 20 cm	m3	0,76	6 475,00	4 922,94	0,42	
		0,16*0,16*4,5*6*1,10		0,76				
34	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,81	1 352,00	1 089,65	2,54	-3,20
		762 Konstrukce tesařské				159 152,30		
		Celkem za				4458,64		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
35	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm	kus	2,00	1 404,00	2 808,00	0,00	
36	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SMLJD, lakování-firsa	m2	22,88	796,01	18 212,71	0,29	
		0,8*9,5*2+0,4*4,8*4		22,88				
37	766620029RAA	Okno dřevěné do 3,30 m2 s dodávkou okna, zasklení dvojsklem	m2	2,88	6 675,02	19 224,06	0,08	
		120/120*1,2*1,2*2		2,88				
38	766620050RA0	Okno střešní Velux 55 x 78 cm	kus	2,00	12 620,00	25 240,00	0,05	
39	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	1,00	870,00	870,00	0,00	
40	61160186	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A	kus	1,00	1 301,58	1 301,58	0,02	
41	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%		1,05		0,44	
		766 Konstrukce truhlářské				67 656,35		
		Celkem za				1		
Díl: M21		Elektromontáže						
42	PC	Elektroinstalace-zásuvka 220V-4x, 380V-1x,svítidlo 3x vnitřní, 1xvenkovní, vypínače, rozvaděč	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00		
		M21 Elektromontáže				15 000,00		
		Celkem za				15 000,00		

Rozpočet

Stavba :		8VV01 Stavební akce - Horosedly		Rozpočet:	
Objekt :		SO02 Rekonstrukce požární zbrojnice		CÚ2018 - Neuuznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Celková hmotnost	Celková dem.hmot.
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					5735			
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km			t	0,74	194,50	143,89		
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			t	1,48	15,60	23,08		
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m			t	0,74	257,00	190,13		
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí			t	0,74	300,00	221,94		
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						579,04		